



OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE À PROTAGO EM LIQUIDAÇÃO

ENDEREÇO: RUA 201, 430, SETOR LESTE VILA NOVA, GOIÂNIA - GO

GOINFRA DESONERADO 11/2020

SINAPI DESONERADO 03/2021

SBC DESONERADO 03/2021

BDI MÉDIO CONFORME ACORDÃO 2622/2013 - TCU: 22,12%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
17.2.2.18	071887	AGETOP CIVIL	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	36,00	R\$ 348,35	R\$ 49,70	R\$ 375,70	R\$ 425,40	R\$ 1.789,20	R\$ 13.525,20	R\$ 15.314,40	1,15 %
17.3			SPDA									R\$ 18.949,96	1,43 %
17.3.1	070544	AGETOP CIVIL	CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2	M	235,00	R\$ 29,70	R\$ 4,80	R\$ 31,46	R\$ 36,26	R\$ 1.128,00	R\$ 7.393,10	R\$ 8.521,10	0,64 %
17.3.2	070545	AGETOP CIVIL	CABO DE COBRE NÚ No. 70 MM2	M	145,00	R\$ 43,49	R\$ 8,79	R\$ 44,31	R\$ 53,10	R\$ 1.274,55	R\$ 6.424,95	R\$ 7.699,50	0,58 %
17.3.3	071202	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	21,00	R\$ 8,03	R\$ 5,67	R\$ 4,13	R\$ 9,80	R\$ 119,07	R\$ 86,73	R\$ 205,80	0,02 %
17.3.4	078039	SBC	PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2	UN	250,00	R\$ 2,71	R\$ 0,35	R\$ 2,95	R\$ 3,30	R\$ 87,50	R\$ 737,50	R\$ 825,00	0,06 %
17.3.5	071381	AGETOP CIVIL	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	7,00	R\$ 66,30	R\$ 11,34	R\$ 69,62	R\$ 80,96	R\$ 79,38	R\$ 487,34	R\$ 566,72	0,04 %
17.3.6	078400	SBC	CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D	UN	7,00	R\$ 44,73	R\$ 25,89	R\$ 28,73	R\$ 54,62	R\$ 181,23	R\$ 201,11	R\$ 382,34	0,03 %
17.3.7	078032	SBC	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	7,00	R\$ 62,24	R\$ 7,14	R\$ 68,86	R\$ 76,00	R\$ 49,98	R\$ 482,02	R\$ 532,00	0,04 %
17.3.8	070391	AGETOP CIVIL	BUCHA DE NYLON S-6	Un	250,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 110,00	R\$ 22,50	R\$ 132,50	0,01 %
17.3.9	071861	AGETOP CIVIL	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	250,00	R\$ 0,28	R\$ 0,27	R\$ 0,07	R\$ 0,34	R\$ 67,50	R\$ 17,50	R\$ 85,00	0,01 %
18			DIVERSOS									R\$ 53.462,54	4,03 %
18.1	270210	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	297,94	R\$ 11,40	R\$ 5,36	R\$ 8,56	R\$ 13,92	R\$ 1.596,95	R\$ 2.550,37	R\$ 4.147,32	0,31 %
18.2	00000075	Próprio	PLANTIO GRAMA PRETA-COBERTURA RASTEIRA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	151,55	R\$ 30,90	R\$ 5,36	R\$ 32,37	R\$ 37,73	R\$ 812,30	R\$ 4.905,68	R\$ 5.717,98	0,43 %
18.3	00000074	Próprio	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - INCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	22,00	R\$ 55,49	R\$ 10,58	R\$ 57,18	R\$ 67,76	R\$ 232,76	R\$ 1.257,96	R\$ 1.490,72	0,11 %
18.4	00000078	Próprio	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO PATA DE VACA C/ H=2,00M - INCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	3,00	R\$ 96,01	R\$ 25,56	R\$ 91,68	R\$ 117,24	R\$ 76,68	R\$ 275,04	R\$ 351,72	0,03 %
18.5	00000077	Próprio	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE PALMEIRA C/ ALTURA DE TRONCO =1,50M - INCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	3,00	R\$ 95,09	R\$ 25,56	R\$ 90,56	R\$ 116,12	R\$ 76,68	R\$ 271,68	R\$ 348,36	0,03 %
18.6	00000076	Próprio	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO OITI C/ H=2,00M - INCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	9,00	R\$ 96,01	R\$ 25,56	R\$ 91,68	R\$ 117,24	R\$ 230,04	R\$ 825,12	R\$ 1.055,16	0,08 %
18.7	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m²	7,34	R\$ 453,21	R\$ 40,90	R\$ 512,56	R\$ 553,46	R\$ 300,20	R\$ 3.762,19	R\$ 4.062,39	0,31 %
18.8	00000046	Próprio	REVISÃO DE ELEVADOR EXISTENTE	UNID	1,00	R\$ 2.886,14	R\$ -	R\$ 3.524,55	R\$ 3.524,55	R\$ -	R\$ 3.524,55	R\$ 3.524,55	0,27 %
18.9	070282	AGETOP CIVIL	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"	Un	3,00	R\$ 100,63	R\$ 28,41	R\$ 94,47	R\$ 122,88	R\$ 85,23	R\$ 283,41	R\$ 368,64	0,03 %
18.10	270802	AGETOP CIVIL	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	CJ	1,00	R\$ 1.161,58	R\$ 80,46	R\$ 1.338,06	R\$ 1.418,52	R\$ 80,46	R\$ 1.338,06	R\$ 1.418,52	0,11 %
18.11	180318	AGETOP CIVIL	GUARDA BICICLETAS	M	3,00	R\$ 133,25	R\$ 3,77	R\$ 158,95	R\$ 162,72	R\$ 11,31	R\$ 476,85	R\$ 488,16	0,04 %
18.12	00000058	Próprio	COMUNICAÇÃO VISUAL	UNID	1,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 24.424,00	R\$ 24.424,00	R\$ -	R\$ 24.424,00	R\$ 24.424,00	1,84 %
18.13	270804	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	R\$ 1.062,42	R\$ 4,37	R\$ 1.293,05	R\$ 1.297,42	R\$ 4,37	R\$ 1.293,05	R\$ 1.297,42	0,10 %
18.14	030116	AGETOP CIVIL	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	R\$ 204,04	R\$ 133,75	R\$ 115,42	R\$ 249,17	R\$ 133,75	R\$ 115,42	R\$ 249,17	0,02 %
18.15	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	1.914,59	R\$ 1,94	R\$ 1,62	R\$ 0,74	R\$ 2,36	R\$ 3.101,63	R\$ 1.416,80	R\$ 4.518,43	0,34 %
Totais ->										288.260,89	1.038.567,84	1.326.828,73	
Total sem BDI										R\$	1.086.835,82		
Total do BDI										R\$	239.992,91		
Total Geral										R\$	1.326.828,73		