

ORÇAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RUA C

CIDADE: GOIÂNIA
 EMPREEND.: CEASA
 OBRA: ESGOTO
 DATA: 27/11/2020

BDI SERVIÇO=> 20,18%

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RUA C

ITEM	TABELA CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
					PR. UNIT. MDO	PR. UNIT. MATERIAL	PREÇO UNIT. TOTAL	
GERAL		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
1		ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	AGT-42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	VB	1,00				
SUB-TOTAL 1								-
2		CANTEIRO DE OBRA						
2.1	AGT-42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	VB	1,00				
SUB-TOTAL 2								-
3		DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1	AGT-42300	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A1	VB	1,00				
SUB-TOTAL 3								-
4		MOVIMENTO DE TERRA						
4.1	AGT-45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	30,40				
4.2	SAN-200	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	M2	76,00				
4.3	SAN-207	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG	M2	76,00				
4.4	AGT-45430	REATERRO APOILOADO DE VALAS	M3	30,40				
SUB-TOTAL 4								-
5		CORTES E REPOSIÇÕES						
		CORTES E DEMOLIÇÕES						
5.1	SAN-1419	CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALÇADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL	M3	48,10				
5.2	AGT-45605	CARGA DE MATERIAL DE GALERIA	M3	62,53				
5.3	AGT44102	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3XKM	937,95				
		RECOMPOSIÇÃO BASE						
5.4	AGT-44101	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ.- C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	M3	9,38				
5.5	AGT-44102	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3XKM	140,69				
5.6	AGT-44151	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3	9,62				
		RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA						
5.7	SAN-1421	LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFALTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE	M2	48,10				
5.8	SIN - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,62				
5.9	SIN - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	M3XKM	192,40				
5.10	COMP003	REPOSIÇÃO ASFALTICA CBUQ 5 CM	M2	48,10				
SUB-TOTAL 5								-
6		TUBULAÇÕES E CAIXA DE PASSAGEM						
6.1	AGT-81825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	UN.	9,00				
6.1	AGT-81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UN.	9,00				
6.3	SIN - 11714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN.	22,00				
6.4	SIN - 38448	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN.	22,00				
6.4	SIN - 20171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN.	22,00				
6.5	SIN - 9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	UN.	33,00				
6.6	SIN - 9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	152,00				
SUB-TOTAL 6								-
7		CHAMINÉ E BOCA-DE-LOBO						
7.1	AGT -51031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	UN	1,60	307,35			
7.2	AGT-60315	ACO CA-60 - 6,0 MM - (OBRAS CIVIS)	UN	96,00	7,13			
SUB-TOTAL 7								-
SUB-TOTAL GERAL								-
TOTAL GERAL								-

