

ORÇAMENTO GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C- MANDIOCA

CIDADE: GOIÂNIA
 EMPREEND.: CEASA
 OBRA: DRENAGEM
 DATA: 11/5/2020

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C - MANDIOCA								
ITEM	TABELA CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL
					PR. UNIT. MDO	PR. UNIT. MATERIAL	PREÇO UNIT. TOTAL	
GERAL								
1		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS								
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	AGT-42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	VB	1,00				-
SUB-TOTAL 1								-
2								
CANTEIRO DE OBRA								
2.1	AGT-42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	VB	1,00				-
SUB-TOTAL 2								-
3								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
3.1	AGT-42300	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A1	VB	1,00				-
SUB-TOTAL 3								-
4								
MOVIMENTO DE TERRA								
4.2	AGT-45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	289,58				-
4.5	SAN-200	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	M2	289,62				-
4.6	SAN-207	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG	M2	289,62				-
4.7	AGT-45430	REATERRO APILADO DE VALAS	M3	44,86				-
4.8	AGT-45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	179,45				-
SUB-TOTAL 5								-
5								
CORTES E REPOSIÇÕES								
CORTES E DEMOLIÇÕES								
5.1	SAN-1419	CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALÇADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL	M3	10,92				-
5.2	AGT-45605	CARGA DE MATERIAL DE GALERIA	M3	14,19				-
5.3	AGT44102	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3XKM	212,91				-
RECOMPOSIÇÃO BASE								
5.4	AGT-44101	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ.- C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	M3	30,42				-
5.5	AGT-44102	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3XKM	456,23				-
5.6	AGT-44151	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3	31,20				-
RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA - DRENAGEM								
5.7	SAN-1421	LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFALTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE	M2	155,98				-
5.8	SIN - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,20				-
5.9	SIN - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	M3XKM	623,90				-
5.10	COMP003	REPOSIÇÃO ASFALTICA CBUQ 5 CM	M2	155,98				-
RECONSTRUÇÃO RUA C - TRECHO MANDIOCA								
5.11	AGT - 40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	M2	765,18				-
5.12	AGT - 40090	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT=15,0KM - BOTA FORA	M3KM	11.477,70				-
5.13	AGT - 40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.308,00				-
5.14	AGT - 44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	M3	261,60				-
5.15	SIN - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	196,20				-
5.15	AGT - 40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3XKM	3.924,00				-
5.16	SIN - 96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.308,00				-
5.17	SIN - 96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	1.308,00				-
5.18	SIN - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,40				-
5.19	AGT - 40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	3.139,20				-
SUB-TOTAL 5								-

ORÇAMENTO GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C- MANDIOCA

CIDADE: GOIÂNIA
 EMPREEND.: CEASA
 OBRA: DRENAGEM
 DATA: 11/5/2020

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C - MANDIOCA								
ITEM	TABELA CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL
					PR. UNIT. MDO	PR. UNIT. MATERIAL	PREÇO UNIT. TOTAL	
GERAL		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
1		GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS						
1.1	AGT-42100	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	AGT-42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	VB	1,00				-
6		FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO						
6.1	AGT-45445	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M CLASSE CA-1, INCL. DESCARGA	M	62,39				
SUB-TOTAL 6								
7		POÇO DE VISITA						
7.1	AGT-45490	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M	UN	3,00				
SUB-TOTAL 7								
8		CHAMINÉ E BOCA-DE-LOBO						
8.1	AGT-45530	CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL	UN	3,00				
SUB-TOTAL 8								
9		CALHA EM CONCRETO SIMPLES						
9.1	SIN 73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	77,69				-
9.2	COMP 001	CAIXA DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS	UN.	10,00				-
9.3	COMP 002	GRELHA	UN.	10,00				
SUB-TOTAL 8								
SUB-TOTAL GERAL								
TOTAL GERAL								