

ORÇAMENTO GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C - MANDIOCA

CIDADE: GOIÂNIA
 EMPREEND.: CEASA
 OBRA: DRENAGEM
 DATA: 11/5/2020

BDI SERVIÇO=> 20,18%

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C - MANDIOCA

| ITEM | TABELA CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---------------|---|-------|-----------|
| GERAL | | | | |
| 1 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | |
| 1.1 | AGT-42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 | VB | 1,00 |
| 2 | | | | |
| CANTEIRO DE OBRA | | | | |
| 2.1 | AGT-42200 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 | VB | 1,00 |
| 3 | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 3.1 | AGT-42300 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A1 | VB | 1,00 |
| 4 | | | | |
| MOVIMENTO DE TERRA | | | | |
| 4.2 | AGT-45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | M3 | 269,58 |
| 4.5 | SAN-200 | ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO | M2 | 289,62 |
| 4.6 | SAN-207 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MACO=10 KG | M2 | 289,62 |
| 4.7 | AGT-45430 | REATERRO APOILOADO DE VALAS | M3 | 44,86 |
| 4.8 | AGT-45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA | M3 | 179,45 |
| 5 | | | | |
| CORTES E REPOSIÇÕES | | | | |
| CORTES E DEMOLIÇÕES | | | | |
| 5.1 | SAN-1419 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALCADA/PAVIMENTO ASFALTICO MANUAL | M3 | 10,92 |
| 5.2 | AGT-45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIA | M3 | 14,19 |
| 5.3 | AGT44102 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA | M3XKM | 212,91 |
| RECOMPOSIÇÃO BASE | | | | |
| 5.4 | AGT-44101 | ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) | M3 | 30,42 |
| 5.5 | AGT-44102 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA | M3XKM | 456,23 |
| 5.6 | AGT-44151 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | M3 | 31,20 |
| RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA - DRENAGEM | | | | |
| 5.7 | SAN-1421 | COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFALTICA (CBUQ) - | M2 | 155,98 |
| 5.8 | SIN - 96396 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 31,20 |
| 5.9 | SIN - 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM / UNIDADE: TKM. AF_09/2016 | M3XKM | 623,90 |
| 5.10 | COMP003 | REPOSIÇÃO ASFALTICA CBUQ 5 CM | M2 | 155,98 |
| RECONSTRUÇÃO RUA C - TRECHO MANDIOCA | | | | |
| 5.11 | AGT - 40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | M2 | 765,18 |
| 5.12 | AGT - 40090 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT=15,0KM - BOTA FORA | M3KM | 11.477,70 |
| 5.13 | AGT - 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 1.308,00 |
| 5.14 | AGT - 44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | M3 | 261,60 |
| 5.15 | SIN - 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 196,20 |
| 5.15 | AGT - 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3XKM | 3.924,00 |
| 5.16 | SIN - 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1.308,00 |
| 5.17 | SIN - 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. | M2 | 1.308,00 |
| 5.18 | SIN - 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 13,08 |
| 5.19 | AGT - 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 627,84 |

ORÇAMENTO GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C- MANDIOCA

CIDADE: GOIÂNIA
 EMPREEND.: CEASA
 OBRA: DRENAGEM
 DATA: 11/5/2020

BDI SERVIÇO=> 20,18%

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL (GAP) - RUA C - MANDIOCA

| ITEM | TABELA CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|--------------|------------------|---|-------|--------|
| GERAL | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |
| 1 | | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | |
| 1.1 | AGT-42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 | VB | 1,00 |
| 6 | | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO | | |
| 6.1 | AGT-45445 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M CLASSE CA-1, INCL. DESCARGA | M | 62,39 |
| 7 | | POÇO DE VISITA | | |
| 7.1 | AGT-45490 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M | UN | 3,00 |
| 8 | | CHAMINÉ E BOCA-DE-LOBO | | |
| 8.1 | AGT-45530 | CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL | UN | 3,00 |
| 9 | | CALHA EM CONCRETO SIMPLES | | |
| 9.1 | SIN 73882/005 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM | M | 77,69 |
| 9.2 | COMP 001 | CAIXA DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS | UN. | 10,00 |
| 9.3 | COMP 002 | GRELHA | UN. | 10,00 |