

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA – SINAPI

CEASA - EXECUÇÃO DE TRINCHEIRAS

Endereço: BR 153, Km 5,5, Jardim Guanabara, Goiânia-GO

Serviço: Execução Drenagem AP

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS			
ITEM		DADOS	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
SERVIÇOS			
01	Movimentação de Terra		
01.001	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)	dia	18,00
01.002	RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E BRITA	dia	15,00
01.003	COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ESCAVADEIRA	l	1800,00
02	Insumos		
02.001.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	680,00
02.001.02	MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	m²	1800,00
02.001.03	AREIA GROSSA	m³	55,00
02.001.04	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	m	400,00
02.001.05	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Sinapi 90695	m	380,00
02.001.06	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018 (Sinapi 92212)	un	5,00
02.001.07	TUBO CONCRETO MEIA CANA 90 CM X 1M	m	96,00
02.001.08	TUBO CONCRETO MEIA CANA 60 CM X 1M	m	82,00
02.001.09	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018 (Sinapi 92212)	m	5,00
02.001.10	FERRAMENTAS (ENXADA, ESTILETE, CARRINHO DE MÃO, PÁ, EPI)	vb	2,00
02.001.11	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	un	8,00
03	Administração		
03.001.01	ENGENHEIRO CIVIL	h	200,00