

5 QUANTITATIVO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
OBRA:	ESTACIONAMENTO CEASA, Goiânia-GO					
ÍTEM	SERVIÇOS	CÓDIGO GOINFRA	CÓDIGO SINAPI	UNID.	QUANTIDADES	DMT
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.00.001	Demonstrativo de Mobilização e Desmobilização - Tipo - A1	42300		un	1,00	
01.00.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	42100		un	1,00	
	SUB TOTAL					
02.00.000	TERRAPLENAGEM					
02.00.001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO (PAV. URBANA)	44001		m ²	4.053,56	
02.00.002	CARGA DE ENTULHOS (PAV, URBANA)	44010		m ³	16,80	
02.00.003	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. URBANA)	44011		m ³ km	394,80	23,50
02.00.004	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1A CATEGORIA- (PAV. URBANA)	44020		m ³	2.252,76	
02.00.005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA- (PAV. URBANA)	44021		m ³ km	52.885,22	23,5/ 0,05
02.00.006	COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N.	44050		m ³	111,12	
	SUB TOTAL					
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO					
03.00.001	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	40300		m ²	2.634,81	
03.00.002	ACAB. E RECOMP. DE JAZIDA	40305		m ²	2.634,81	
03.00.003	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	40425		m ³	7,96	
03.00.004	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	40430		m ³ xkm	187,01	
03.00.005	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA C/ INDENIZ. (PAV. URBANA)	44101		m ³	2.107,85	
03.00.006	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV. URBANA)	44102		m ³ xkm	61.760,04	
03.00.007	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO - (PAV. URBANA)	44052		m ²	4.053,56	
03.00.008a	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - (PAV. URBANA)	44150		m ³	810,71	
03.00.008b	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO - 4% PESO - PISTA	40370		m ³	810,71	
03.00.009	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - (EAI)	44200		m ²	4.053,56	

**Obras de Terraplenagem, Pavimentação
E Drenagem – Relatório do Projeto**

03.00.010	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C - (PAV. URBANA)	44201		m ²	4.053,56	
03.00.011	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ (PAV. URBANA)	44204		m ³	202,68	
03.00.012	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	44301		txkm	9.582,62	19,70
03.00.013	FORNECIMENTO DE EAI	40485		t	4,86	
03.00.014	FORNECIMENTO RR-1C	40510		t	2,03	
03.00.015	FORNECIMENTO CAP 50/70	40525		t	29,19	
03.00.016	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (EAI e RR1C)	40530		t	6,89	25,10
03.00.017	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP50/70)	40530		t	29,19	9,40
	SUB TOTAL					
04.00.000	REDE DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS					
04. 01. 000	MOVIMENTO DE TERRA / LOCAÇÃO DE REDE					
04.01.001	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		99063	m	115,00	
04. 02. 000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS					
04.02.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	45410		m ³	242,94	
04.02.002	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE - P/BOTA-FORA)	40090		m ³	32,52	
04.02.003	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT>10,0KM	40098		m ³ xkm	764,11	23,50
04.02.004	COLCHÃO DRENANTE COM AREIA (AC)	41301		m ³	13,80	
04.02.005	REATERRO APILOADO DE VALAS	45430		m ³	210,42	
04. 03. 000	ESCORAMENTOS					
04.03.001	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (ESPAÇ. 1,80 M)	45595		m ²	404,90	
04. 04. 000	DRENAGEM					
02.04.001	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D= 0,60 M (AC)	45445		m	115,00	
04. 05. 000	POÇO DE VISITA CONCRETO C/ TAMPA					

**Obras de Terraplenagem, Pavimentação
E Drenagem – Relatório do Projeto**

04.05.001	POÇO DE VISITA PARA REDE D= 1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/ BC)	45500		un	2,00	
04.05.002	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D= 1,00 M (AC)	45505		m	3,00	
04.06.000	BOCA DE LOBO					
04.06.001	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020		97973	un	1,00	
	SUB TOTAL					
05.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
05.00.001	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	44455		m	283,78	
	SUB TOTAL					
	TOTAL GERAL					