Vaz Engenharia Ltda
Cnp: 42.168.867/0001-09
+55 62 98586-4262
@vazengenharia_
comercial.vazeng@gmail.com

VAZ ENGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL

VAZ ENGENHARIA

SERVIÇO: Instalação de Guarda Corpo nas Rampas
A/C: Marcos – Ceasa

Goiânia-GO, 14 de novembro de 2024.

1. OBJETIV0

Contratação de empresa especializada para realizar a instalação de guarda corpo nas rampas dos galpões no Ceasa em Goiânia – GO.

2. ESCOPO DA PROPOSTA

- Instalação de Guad Rail nas rampas de acesso as plataformas de embarque e desembarque de mercadorias, sendo utilizado postes a cada 2 metros de comprimento com 1,10 m de altura e 3 barras horizontais com perfil 50 2";
- Execução de base para todos os postes, incluso perfuração do solo e colocação de vergalhão para garantir fixação reforçada;
- Chumbamento dos postes;
- Refazer guarda corpo das duas rampas do galpão 10;
- Aplicação de fundo com primer automotivo em todas as barras;
- Aplicação de tinta esmalte em todas as barras.

OBS: Incluso materiais (perfil 50 2", chapa para as bases, vergalhão 8 mm, primer automotivo, tinta esmalte, entre outros);

Valor: R$ 95.800,00

3. RELAÇÃO DAS RAMPAS

GP 01 (PARTE DE TRÁS)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	12,20
Rampa 2	13,10
GP 01 (PARTE DA FRENTE)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	13,50
Rampa 2	12,40
Rampa 3	9,80
GP 02 (PARTE DE TRÁS)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	12,70
Rampa 2	13,40
GP 02 (PARTE DA FRENTE)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	12,60
Rampa 2	8,10
Rampa 3	13,80

GP 03	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	13,30
Rampa 2	6,40
Rampa 3	12,80
Rampa 4	13,30
Rampa 5	12,50
GP 6 (2 lados)	
Descrição	Comp. 2 lados (m)
Rampa 1	12,40
Rampa 2	10,48
Rampa 3	13,40
Rampa 4 (ferro)	-
Rampa 5	12,40
Rampa 6	6,60
GP 7 (2 lados)	
Descrição	Comp. 2 lados (m)
Rampa 1	18,26
Rampa 2	16,70
Rampa 3	20,18
Rampa 4	18,64
Rampa 5	16,40
GP 10 (Refazer guarda corpo existente)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	15,70
Rampa 2	13,00

VAZ ENGENHARIA

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, supervisão e direção técnica dos serviços de modo a garantir a perfeita execução;
- Fornecer os materiais necessários para execução dos serviços;
- Fornecer informações sobre o andamento da execução dos serviços quando necessário e/ou solicitado;
- Fornecer Epi's;
- Responsabilizar-se pelos encargos previstos nas alíquotas vigentes.

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Fornecimento de ponto de água e energia;
- Fornecer condições de trabalho com liberação das áreas onde for necessário;
- Fornecer local para armazenamento do material.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

- 30 dias após o inicio dos serviços.

7. VALOR/FORMA DE PAGAMENTO

- Entrada de 50%;
- O restante do pagamento na entrega dos serviços.

Atenciosamente,

Letícia de Jesus Vaz
Engenheira Civil
Especialista em Gestão da Manutenção e em
Gerenciamento de Obras, Produtividade, Racionalização e Desempenho da Construção
Contato: (62) 98586-4262

VAZ ENGENHARIA

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL
Nº 056/2024

A/C. MARCOS.

Prezado,

É com imensa satisfação que a HRM ENGENHARIA, disponibiliza os serviços de Instalação de Guarda Corpo.

1. OBJETIVO

Apresentamos nas páginas abaixo proposta para prestação de serviços de Instalação de Guarda Corpo nas rampas dos galpões localizados no Ceasa em Goiânia – GO.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – Instalação de Guarda Corpo nas Rampas do Ceasa:

- Instalação de Guarda Corpo nas rampas de acesso as plataformas de embarque e desembarque de mercadorias as quais estão detalhadas no anexo I, com postes a cada 2 metros de comprimento com base chumbada e três barras horizontais.
- Refazer guarda corpo de duas rampas.
- Pintura do guarda corpo com esmalte sintético.

3. PRAZOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços em questão podem ter duração de 30 a 45 dias.

4. PREÇO

Segue, o preço para execução dos serviços descritos no objeto da proposta:

- Valor Total para prestação dos serviços: **R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).**

5. FORMA DE PAGAMENTO

Entrada de 50% e o restante do pagamento de acordo com a execução dos serviços, com medição quinzenal.

Observação: nos valores dos serviços estão inclusos taxas e materiais necessários para execução dos serviços. Qualquer serviço que deva ser feito fora dessa proposta, deve ser combinado entre as partes envolvidas.

Goiânia/GO, 18 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

HRM ENGENHARIA - CNPJ: 41.175.116/0001-49
Heitor Rodrigues Mendes Neto
Eng. Civil e Eng. De Seg. do Trabalho

ANEXO I – DETALHAMENTO DAS RAMPAS

GP 01 (PARTE DE TRÁS)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	12,20
Rampa 2	13,10
GP 01 (PARTE DA FRENTE)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	13,50
Rampa 2	12,40
Rampa 3	9,80
GP 02 (PARTE DE TRÁS)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	12,70
Rampa 2	13,40
GP 02 (PARTE DA FRENTE)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	12,60
Rampa 2	8,10
Rampa 3	13,80
GP 03	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	13,30
Rampa 2	6,40
Rampa 3	12,80
Rampa 4	13,30
Rampa 5	12,50
GP 6 (2 lados)	
Descrição	Comp. 2 lados (m)
Rampa 1	12,40
Rampa 2	10,48
Rampa 3	13,40
Rampa 4 (ferro)	-
Rampa 5	12,40
Rampa 6	6,60
GP 7 (2 lados)	
Descrição	Comp. 2 lados (m)
Rampa 1	18,26
Rampa 2	16,70
Rampa 3	20,18
Rampa 4	18,64
Rampa 5	16,40
GP 10 (Refazer guarda corpo existente)	
Descrição	Comp. (m)
Rampa 1	15,70
Rampa 2	13,00

ENGETRONS

ORÇAMENTO

Ao CEASA

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: Engetrons Serviços CNPJ/CPF: 22.646.351/0001-07
ENDEREÇO: Rua ACP 24 Qd28 Lt.22 Residendial Antonio C. Pires Goiânia - Go
E-MAIL engetronsservicos22@gmail.com TELEFONE: 62 9 9463-0638
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 0001 C/C: 2505297-7

2. DADOS DO MATERIAL/SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Orçamento para montagem e instalação de guad rail em 28 rampas que dá acesso às plataformas de embarques e desembarques de mercadorias O serviço consiste em concretagem dos pilares e soldagem das folhas de proteção. Total de 569metros linear	Mt	569	R$:63,27	36.000,60
2	Valor da Galvanização	Kg	4.560	R$: 2,50	**11.400,00**
3	Chapa 11# dobrada	KG	4.560	R$: 8,9	40.584,00
4	Perfil 100x50x13#	Un	56	R$170,43	9.544,08
				Valor Total	**R$: 97.528,76**

***Obs: 50% de entrada e 50%no final.**

Informações relevantes da proposta:

1. O presente orçamento tem validade de 30 (sessenta) dias;
2. O Prazo de entrega/execução é de 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir do envio da nota de empenho;
3. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) e frete, se for o caso.

Goiânia, 07 de novembro de 2024.