ESTADO DE GOIÁS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S A- CEASA - GO
DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº: 7/2025 - CEASA/DEINFRA-18585

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, a CEASA-GO não dispõe de um painel institucional de grande porte que proporcione visibilidade adequada à sua marca e informações relevantes ao público.

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para fabricar, transportar e instalar um painel metálico com lona impressa, considerando que a CEASA-GO não possui capacidade técnica ou operacional própria para executar esse tipo de serviço. A estrutura será instalada de forma permanente em local já definido pela engenharia interna.

A quantidade necessária foi definida com base na metragem disponível no estacionamento e na viabilidade técnica da estrutura. As medidas de 136 metros de largura por 12 metros de altura (estrutura com lona de 7m) foram determinadas por engenheiros do entreposto, garantindo proporcionalidade e segurança na instalação.

A contratação atende ao interesse público por promover organização e visibilidade institucional, contribuindo com a identidade da CEASA-GO, o direcionamento de visitantes e a valorização do espaço público, com impacto positivo na prestação do serviço ao cidadão.

---

2. REFERÊNCIA A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A contratação está alinhada com o Plano Anual de Contratações da CEASA-GO e consta nas previsões orçamentárias da unidade para o exercício de 2025.

---

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Apresentação de atestado de capacidade técnica compatível com a execução do objeto.
- Registro no CREA ou CAU.
- Apresentação de ART da estrutura e fundação.
- Garantia mínima de 12 meses para estrutura e impressão.
- Execução conforme normas técnicas de engenharia civil e estruturas metálicas (ABNT).
- Sustentabilidade: exigência de materiais anticorrosivos, duráveis e recicláveis (estrutura metálica), reduzindo a necessidade de manutenção.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

As quantidades foram determinadas com base nas dimensões do terreno e da área disponível para instalação, considerando a necessidade institucional e levantamento técnico realizado por servidores da área de engenharia da CEASA-GO. O dimensionamento de postes (35 unidades) considera espaçamento médio de 4 metros entre suportes verticais.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

Solução – Painel metálico com lona testeira

- Estrutura metálica personalizada, lona de 440g/m², impressão digital.
- Vantagens: durabilidade, flexibilidade de substituição da lona, manutenção simplificada.

6. ESTIMATIVA DE PREÇOS

Os valores estimados serão obtidos por meio de cotações com fornecedores do ramo de estruturas metálicas e impressão de grande formato, considerando contratos similares de outros órgãos públicos e valores de mercado atualizados.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação envolverá:

- Fabricação da estrutura metálica conforme especificações;
- Transporte e instalação dos postes e quadros no local indicado;
- Impressão digital da lona e fixação com ilhós e fita perimetral;
- Fixação da estrutura em fundações de concreto;
- Entrega com pintura e acabamento final.
  Todo o processo será acompanhado por fiscalização da CEASA-GO.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

A contratação não deve ser parcelada, pois o objeto exige compatibilidade técnica entre a estrutura metálica, os postes e a lona. A execução por empresa única garante a integridade e segurança da instalação.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Comunicação visual clara e padronizada para usuários e visitantes;
- Maior visibilidade institucional;
- Valorização do ambiente físico da CEASA-GO;
- Redução de informações desencontradas por falta de sinalização.

10. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

- Demarcação do local exato de instalação;
- Liberação do espaço para obras;
- Designação de fiscal técnico e administrativo.

---

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações interdependentes em andamento. O objeto é autônomo e sua execução independe de outros contratos.

---

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A estrutura metálica pode ser reaproveitada ou reciclada. A lona pode ser substituída de forma sustentável. Serão utilizados materiais com tratamento anticorrosivo, evitando o descarte precoce.

---

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO

Após análise técnica e operacional, conclui-se pela **viabilidade da contratação**, diante da sua adequação à necessidade institucional, compatibilidade com o planejamento orçamentário e capacidade de execução dentro do prazo previsto.

GOIANIA - GO, aos 13 dias do mês de agosto de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **RAIANE BATISTA LEITE**, **Analista**, em 13/08/2025, às 15:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **78238371** e o código CRC **D9302BB4**.

DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . - GOIANIA - GO -
CEP 74675-090 - (62)3522-9215.