



Secretaria de Estado da Economia de Goiás - ECONOMIA

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de serviços de reforma e recuperação do Posto Fiscal Juscelino Kubitschek (JK) de Entrada, na cidade de Itumbiara, compreendendo serviços de substituição do pavimento, do tipo flexível e rígido, execução de sistema de drenagem / rebaixamento de lençol freático, construção de muro (com calçada e portão de acesso de funcionários), implantação de placa denominativa e substituição / implantação de sinalização vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balança e depósito, no seguinte endereço: Rod. BR 153, Km 1486, Bairro São João – Itumbiara – GO.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br



**Secretaria de Estado da Economia de Goiás - ECONOMIA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023**

**PROPOSTA**

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA.

Endereço da Empresa: Rua 38, nº 65, Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP. 74.805-400.

CNPJ nº: 07.945.776/0001-23

Telefone: (62) 3941-2828

E-mail:

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agencia: 1575 / Conta Corrente: 1696-3 / Op.: 003

Responsável Legal e Responsável Técnico: Marco Antônio Batista Júnior CREA nº: 12151/D-GO  
e Jorge Luiz De Araújo Pereira Costa CREA nº: 10529/D-GO

Apresentamos proposta de preço para execução do objeto da licitação CONCORRÊNCIA 002/2023, da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de serviços de reforma e recuperação do Posto Fiscal Juscelino Kubitschek (JK) de Entrada, na cidade de Itumbiara, compreendendo serviços de substituição do pavimento, do tipo flexível e rígido, execução de sistema de drenagem / rebaixamento de lençol freático, construção de muro (com calçada e portão de acesso de funcionários), implantação de placa denominativa e substituição / implantação de sinalização vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balança e depósito, no seguinte endereço: Rod. BR 153, Km 1486, Bairro São João – Itumbiara – GO.

O valor que ora ofertamos, abrangendo a execução total dos serviços, é de **R\$ 7.797.271,47 (Sete milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos)**.

Declara que tomou conhecimento do Código de Ética e se responsabiliza pela sua observância nos termos do Decreto nº 9.837/2019;

---

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

A



Declara que tem ciência que na execução contratual seguirá o Programa de Integridade nos termos da Lei Estadual nº 20.489/2019;

Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico.

Goiânia, 25 de Maio de 2023.

---

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**  
**MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO**

---

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br



ANEXO E - RESUMO GERAL  
REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO FISCAL JK

Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m<sup>2</sup>

Valor total estimado

R\$ 7.797.271,47

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	186.866.30
2	TRANSPORTES	4.664.34
3	ESTRUTURA (PAVIMENTO RÍGIDO E MURO ARRIMO)	3.525.201.86
4	ESQUADRIAS METÁLICAS	27.659.52
5	REVESTIMENTO DE PAREDE	50.956.53
6	REVESTIMENTO DE PISO	116.408.79
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSALISTA)	78.130.80
8	PINTURA	83.184.21
9	COBERTURA	41.381.59
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	386.96
11	ALVENARIA/DIVISÓRIAS/FORROS	2.915.62
12	INSTALAÇÕES E METAIS HIDROSSANITÁRIOS	2.106.13
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	248.596,15
14	DIVERSOS	222.826.04
15		253.325.92
16	TERRAPLENAGEM	3.501.33
17	PAVIMENTAÇÃO (FLEXÍVEL)	709.088.55
18	DRENAGEM	53.953.94
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.492,61
20	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	1.466.51
21	SERVIÇOS DIVERSOS	407.643.33

Prime

ANEXO E - RESUMO GERAL  
REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO FISCAL JK

Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m<sup>2</sup>

Valor total estimado

R\$ 7.797.271,47

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
22	BDI NORMAL - PERCENTUAL DE 20,49%	253.275,26
23	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	71.418,38
24	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	12.005,22
25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70	546.473,12
26	BDI REDUZIDO - PERCENTUAL DE 11,80%	74.327,65
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>		<b>7.797.271,47</b>

Elaborado por:


Engenheiro Civil Hermógenes Alves de Siqueira - CREA-GO 10563/D


Engenheiro Civil Marcos Antônio Braz Cristino - CREA-GO 25512/D

Revisado: Eng. Civil Dayane Cristina Alves Ferreira - CREA MG107361/D


Versão 03 - 30/01/2023

Goiânia, 25/05/2023

  
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

  
N

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM C IAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07




**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM	CÓD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)
<b>OBRAS CIVIS - BDI 22,05%</b>						
		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>		
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M	316,09	17,49	5.528,41
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M²	45,98	8,16	375,20
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO SEM REAPROV. C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M	1.356,00	17,49	23.716,44
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M²	161,72	4,74	766,55
		DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M³	7,83	151,49	1.186,17
		DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M³	0,43	36,42	15,66
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M²	963,13	3,64	3.505,79
		REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M²	9,18	5,83	53,52
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (ESCALA EMBORRACHADA)	M²	6,48	4,37	28,32
		DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M²	4,34	3,64	15,80
<b>01</b>	<b>30691</b>	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (COB. POLICARBONATO)	M²	166,67	2,92	486,68
		LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO	M²	16.495,28	0,21	3.464,01
		FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE - ÁREAS EDIFICADAS	M²	2.536,29	7,31	18.540,28

2777

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CILAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM		COD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS			UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)
			BARRAÇÃO PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)			M²	25,02	312,40	7.816,25
		GOINFRA 020212	DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30M) A = 10,98M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES			UN	1,00	3.677,60	3.677,60
		GOINFRA 020303	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA			M²	83,60	73,07	6.108,65
		GOINFRA 021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA			M²	12,00	398,15	4.777,80
		GOINFRA 021602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS			M²	2.536,29	42,11	106.803,17
			<b>SUB TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>186.866,30</b>
			<b>TRANSPORTES</b>						
		GOINFRA 030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL			M³	91,98	44,10	4.056,32
02		30692	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AGORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)			UN	1,00	304,01	304,01
		GOINFRA 030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AGORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)			UN	1,00	304,01	304,01
			<b>SUB TOTAL - TRANSPORTES</b>						<b>4.664,34</b>
			<b>ESTRUTURA (PAVIMENTO RÍGIDO E MURO ARRIMO)</b>						
		GOINFRA 220103-AJUSTADO	PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO DE 30 MPA E ESPESSURA DE 20CM. COMP. SEM LEITO			M²	10.350,83	315,84	3.269.206,14
		GOINFRA 060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTUTA			M³	2.070,17	48,98	101.396,93

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM C/AS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.

Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1

CNPJ: 07.945.776/0001-23

E-mail: licitacao@primecon.goiania.br

Telefone: (62) 3941-2828

Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m<sup>2</sup>

ITEM	COD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)	Valor total Estimado:				
							SERV.	SERV.			
03	30695	GOINFRA 060803	M <sup>3</sup>	2.070,17	42,50	87.982,23	1,00	7.797.271,47			
		GOINFRA 061130 AJUSTADO	M <sup>2</sup>	143,86	449,77	64.703,91					
		SINAPI 97114-AJUSTADO	M	4.352,32	0,27	1.175,13					
		SIURB 20-06-02 AJUSTADO	UN	42,00	17,56	737,52					
		TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO, MÍNIMO DE 10M <sup>3</sup>									
		MURO DE ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M), INCLUSO FUNDAÇÃO									
04	30707	<b>SUBTOTAL - ESTRUTURA (PAV. RÍGIDO E MURO ARRIMO)</b>						<b>3.525.201,86</b>			
		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>									
		GOINFRA 180280	M <sup>2</sup>	9,16	467,67	4.283,86					
		GOINFRA 180114	M <sup>2</sup>	9,43	1.235,64	11.652,09					
		GOINFRA 180111	M <sup>2</sup>	1,43	688,87	985,08					
		GOINFRA 180115	M <sup>2</sup>	0,87	946,29	823,27					
		GOINFRA 230105	UN	5,00	146,82	734,10					
		GOINFRA 180331	M <sup>2</sup>	21,02	436,78	9.181,12					
		PORTÃO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/ FERRAGENS									
		PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)									
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)											
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)											
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.											
GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2											
<b>SUTOTAL - ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						<b>27.659,52</b>					
05	30709	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>									
		<b>SERV. 1,00</b>									
		GOINFRA 200506	M <sup>2</sup>	1.706,51	15,27	26.058,41					
		GOINFRA 200200	M <sup>2</sup>	120,67	22,87	2.759,72					
		GOINFRA 200502	M <sup>2</sup>	774,07	28,60	22.138,40					




Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CARIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM	CÓD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)	Valor total Estimado:			
							SERV.	7.797.271,47		
06	30711	<b>BANCO</b>	<b>SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					<b>50.956,53</b>		
		GOINFRA 220100 - AJUSTADO	M²	809,19	108,99	88.193,62				
		GOINFRA 271803	M²	45,98	97,50	4.483,05				
		GOINFRA 221104	M²	61,64	34,87	2.149,39				
		GOINFRA 220309	M²	198,24	75,53	14.973,07				
		GOINFRA 220310	M	55,58	8,81	489,66				
		GOINFRA 120101	M²	88,87	21,54	1.914,26				
		GOINFRA 220102	M²	50,75	34,47	1.749,35				
		GOINFRA 221000	M²	7,50	107,01	802,58				
		GOINFRA 067022	M²	1.014,61	1,63	1.653,81				
		<b>SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PISO</b>						<b>116.408,79</b>		
		07	30715	<b>BANCO</b>	<b>SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PISO</b>					<b>116.408,79</b>
				GOINFRA 250101	H	180,00	86,02	15.483,60		
GOINFRA 250102	H			720,00	43,67	31.442,40				
GOINFRA 250103	H			720,00	23,64	17.020,80				
GOINFRA 250112	H			720,00	19,70	14.184,00				
<b>SUBTOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSALISTA)</b>						<b>78.130,80</b>				

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CANTAREL, SAO JOAQUIM, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²  
 Valor total Estimado: 7.797.271,47

ITEM	COD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)
08	30716	<b>BANCO PINTURA</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>		
		GOINFRA 260202	M²	1.706,51	1,94	3.310,63
		GOINFRA 260104	M²	100,96	4,99	503,79
		GOINFRA 261304	M²	100,96	15,72	1.587,09
		GOINFRA 261001	M²	3.449,85	11,87	40.949,72
		GOINFRA 261503	M²	2.213,52	16,64	36.832,98
		GOINFRA 261620	M²	5,50	127,14	699,27
			<b>SUBTOTAL - PINTURA</b>		<b>83.184,21</b>	
09	30705	<b>BANCO COBERTURA</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>		
		GOINFRA 120104	M²	123,07	92,30	11.359,36
		GOINFRA 160602	M	10,00	40,35	403,50
		GOINFRA 261611	M²	2.149,40	13,78	29.618,73
			<b>SUTOTAL - COBERTURA</b>		<b>41.381,59</b>	
10	30701	<b>BANCO IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>		
		GOINFRA 120208	M²	16,01	24,17	386,96
			<b>SUTOTAL - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		<b>386,96</b>	
		<b>ALVENARIA/DIVISÓRIAS/FORROS</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>		
		GOINFRA 060010	M³	0,07	3.022,71	211,59
		GOINFRA 100102	M²	0,75	88,83	66,62

*Handwritten signature*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM C. L. AS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM	COD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)	Valor total Estimado:			
							SERV.	7.797.271,47		
11	30669	GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12.5 MM	M²	5,92	75,20	445,18				
		ORSE 12816 AJUSTADO PLACA CIMENTÍCIA E = 10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	23,58	92,97	2.192,23				
<b>SUTOTAL - ALVENARIA E DIVISÓRIAS</b>							<b>2.915,62</b>			
12	30697	<b>BANCO</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>						
		GOINFRA 080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	2,00	94,06	188,12			
		GOINFRA 020140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITARIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	14,00	4,28	59,92			
		GOINFRA 080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00	260,11	780,33			
		GOINFRA 080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UN	1,00	101,99	101,99			
		GOINFRA 080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	5,00	77,39	386,95			
		GOINFRA 080680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	UN	1,00	79,80	79,80			
		GOINFRA 080689	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	UN	1,00	293,30	293,30			
		GOINFRA 080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UN	1,00	157,76	157,76			
		GOINFRA 080672	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	UN	1,00	57,96	57,96			
		<b>SUTOTAL - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>2.106,13</b>	
		A		<b>BANCO</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>				
ORSE 3242 AJUSTADO	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T			H	1,00	239,88	239,88			
GOINFRA 072369	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			UN	44,00	191,79	8.438,76			


Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CARIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m<sup>2</sup>

COD. COMPRASNET GO		Valor total Estimado:				7.797.271,47
ITEM	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)	
13	SINAPI 101661 AJUSTADO	UN	176,00	871,72	153.422,72	
	GOINFRA 081826	UN	2,00	83,08	166,16	
	GOINFRA 071190	M	15,00	35,70	535,50	
	GOINFRA 072376	M	15,00	13,63	204,45	
	GOINFRA 071619 AJUSTADO	UN	5,00	143,50	717,50	
	GOINFRA 071623 AJUSTADO	UN	4,00	225,02	900,08	
	GOINFRA 071622 AJUSTADO	UN	77,00	195,86	15.081,22	
	SINAPI 103782 AJUSTADO	UN	11,00	52,37	576,07	
	ORSE 0632 AJUSTADO	UN	10,00	90,59	905,90	
	ORSE 0628 AJUSTADO	UN	10,00	96,06	960,60	
	GOINFRA 020167	UN	97,00	1,15	111,55	
	ORSE 13040 AJUSTADO	UN	87,00	762,48	66.335,76	
	<b>BANCO</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>	<b>248.596,15</b>	
<b>SUTOTAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>248.596,15</b>	

010

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CILAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07




**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM		COD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)		
							Valor total Estimado: 7.797.271,47		
14	30717	GOINFRA 271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M²	6,00	470,48	2.822,88		
		COTAÇÃO 724	INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL/VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OPERSIANA ROLÔ SOLAR	M²	22,00	214,96	4.729,12		
		COTAÇÃO 727	CORTINA AR, MATERIAL METAL F PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 CM, POTÊNCIA 240 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO FLUXO LAMINAR	M²	2,00	813,84	1.627,68		
		09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	138,71	305,76	42.411,97		
		GOINFRA 270308	MURO DE ALVENARIA APARENTE, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 14CM (H=2.40M), COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	M²	709,40	187,62	133.097,63		
		AJUSTADO							
		GOINFRA 270501	LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO	M²	877,68	3,36	2.949,00		
		GOINFRA 270601	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) ESPESSURA DE 10 CM E FCK = 30MPA PRÉ-FABR.	M²	77,04	105,15	8.100,76		
		GOINFRA 271500	CAFÉ DA MANHÃ	RE	416,00	3,48	1.447,68		
		GOINFRA 271502	CANTINA	RE	416,00	18,99	7.899,84		
		GOINFRA 271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	M	33,00	537,56	17.739,48		
		<b>SUBTOTAL - DIVERSOS</b>						<b>222.826,04</b>	<b>222.826,04</b>
		<b>TOTAL ANTES DO BDI DE 22,05%</b>						<b>4.591.284,84</b>	<b>4.591.284,84</b>
		15	30732	BANCO	BDI NORMAL - PERCENTUAL DE 22,05%	SERV. UN	1,00		
GOINFRA	BDI NORMAL - PERCENTUAL DE 22,05%			UN	1,00	1.012.340,73	1.012.340,73		
<b>SUB TOTAL BDI DE 22,05%</b>						<b>1.012.340,73</b>	<b>1.012.340,73</b>		
<b>TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DE 22,05%</b>						<b>5.603.625,57</b>	<b>5.603.625,57</b>		
<b>OBRAS RODOVIÁRIAS - BDI 20,49%</b>									
	GOINFRA 40001	BANCO	TERRAPLENAGEM	SERV.	1,00				
		GOINFRA 40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M²	158,05	0,23	36,35		

*Handwritten signature*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CARIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07




**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

COD. COMPRASNET GO		GRUPOS DE SERVIÇOS				Valor total Estimado:	
ITEM			UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)	
16	35154	GOINFRA 40005	M³	91,98	2,15	197,76	7.797.271,47
		GOINFRA 40006	M³XKM	1.471,72	2,22	3.267,22	
		<b>SUBTOTAL - TERRAPLENAGEM</b>				<b>3.501,33</b>	
		<b>PAVIMENTAÇÃO (FLEXÍVEL)</b>	<b>SERV.</b>	<b>1,00</b>			
		GOINFRA 40325	M³XKM	11.688,57	2,45	28.637,00	
		GOINFRA 40370	M³	3.489,84	70,36	245.545,14	
		GOINFRA 40380	M²	18.507,54	0,41	7.588,09	
		GOINFRA 40385	M²	8.156,71	0,40	3.262,68	
		GOINFRA 40425	M³	937,76	7,31	6.855,03	
		GOINFRA 40430	M³XKM	15.004,13	2,78	41.711,48	
		GOINFRA 40602	M³	978,81	377,68	369.676,96	
		SETOP ED-49553	UN	1,00	76,11	76,11	
		SETOP ED-49554	UN	1,00	76,49	76,49	
		ORSE 04330	UN	2,00	104,36	208,72	
17	35155	ORSE 06720	UN	2,00	258,95	517,90	
		ORSE 04327	UN	2,00	139,98	279,96	

17

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM CILAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07



**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

CÓD. COMPRASNET GO		Valor total Estimado: 7.797.271,47				
ITEM	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)	
18	ORSE 06939	UN	2,00	157,97	315,94	
	SETOP ED-49559	UN	12,00	37,35	448,20	
	SETOP ED-49564	UN	12,00	31,38	376,56	
	SIURB 02-06-15 - AJUSTADO	UN	3,00	104,36	313,08	
	SIURB 02-06-17 - AJUSTADO	UN	3,00	94,65	283,95	
	SIURB 02-06-18 - AJUSTADO	UN	3,00	133,44	400,32	
	SIURB 02-06-21 - AJUSTADO	UN	2,00	1.257,47	2.514,94	
	<b>SUB TOTAL - PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>709.088,55</b>
	<b>BANCO DRENAGEM</b>		<b>SERV. 1,00</b>			
	GOINFRA 41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	M	170,79	112,47	19.208,75
GOINFRA 41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	M	1.696,00	19,22	32.597,12	
GOINFRA 47023	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MAT. 1º CAT. (INCL. TRANSPORTE)	M³	128,09	16,77	2.148,07	
<b>SUB TOTAL - DRENAGEM</b>		<b>UN 1,00</b>			<b>53.953,94</b>	
19	<b>BANCO SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
	GOINFRA 40825	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3MM)	M²	491,74	79,51	39.098,25
	GOINFRA 40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PINTURA ELETR.	M²	12,80	564,58	7.226,62

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM G. J. AS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM	COD. COMPRASN ET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)
		REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	M²	1.545,01	9,17	14.167,74
<b>SUB TOTAL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>60.492,61</b>
20	35157	BANCO CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SERV.	1,00		
		GOINFRA 40865				
		GOINFRA 042480	M²	474,60	3,09	1.466,51
<b>SUB TOTAL - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA</b>						<b>1.466,51</b>
21	35166	SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00		
		GOINFRA 042825	M³	657,85	619,66	407.643,33
<b>SUB TOTAL - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA</b>						<b>407.643,33</b>
23	30732	BANCO BDI NORMAL - PERCENTUAL DE 20,49%	UN	1,00		
		GOINFRA	UN	1,00	253.275,26	253.275,26
<b>SUB TOTAL BDI DE 20,49%</b>						<b>253.275,26</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DE 20,49%</b>						<b>1.489.421,53</b>

ITEM	COD. COMPRASN ET GO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	VL. TOTAL EST. (R\$)
<b>MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BDI 11,80%</b>						
24	83512	TABELA ANP EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	22,82	3.129,64	71.418,38
25	83503	TABELA ANP EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,91	3.070,39	12.005,22
26	83502	TABELA ANP CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70	T	135,04	4.046,75	546.473,12
<b>SUB TOTAL MATERIAIS</b>						<b>629.896,72</b>
27	30732	BANCO BDI REDUZIDO - PERCENTUAL DE 11,80%	PORC.	1,00	74.327,65	74.327,65
		GOINFRA	UN	1,00	74.327,65	74.327,65
<b>SUB TOTAL BDI REDUZIDO</b>						<b>74.327,65</b>
<b>TOTAL DOS ITENS COM BDI DE 11,80%</b>						<b>704.224,37</b>
<b>TOTAL GERAL ESTIMADO</b>						<b>7.797.271,47</b>

Elaborado por:  
 Engenheiro Civil Hermógenes Alves de Siqueira - CREA-GO 10563/D  
 Engenheiro Civil Marcos Antônio Braz Cristino - CREA-GO 25512/D




Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, N° 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GULAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

**ANEXO D - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
 Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m²

ITEM	CÓD. COMPRASNET GO	GRUPOS DE SERVIÇOS	Valor total Estimado:			VL. TOTAL EST. (R\$)
			UNID.	QTDE.	VL. UNIT. EST. (R\$)	
Atualizado: Eng. Civil Dayane Cristina Alves Ferreira - CREA MG107361/D						
<b>Versão e Data</b>						
Versão 00 - 28/09/2020						
Versão 01 - 17/05/2022						
Versão 02 - 14/10/2022						
Versão 03 - 31/01/2023						
			<b>Responsável</b>			
			Hermógenes e Marcos Antônio			
			Cristina			
			Dayane Ferreira			
			Dayane Ferreira			

Goiânia, 25 de Maio de 2023.

  
 PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR  
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

**ANEXO F**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO FISCAL JK**

Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m<sup>2</sup>

**OBJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO FISCAL JK**

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Valor total Estimado:				120 DIAS CORRIDOS			
		VL. ITENS SEM BDI (R\$)	VL. BDI POR ITEM (R\$)	VL ITENS COM BDI (R\$)	R\$ 7.797.320,31	1a. MEDIÇÃO 00-30 (R\$)	2a. MEDIÇÃO 31-60 (R\$)	3a. MEDIÇÃO 61-90 (R\$)	4a. MEDIÇÃO 91-120 (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	186.866,30	41.204,02	228.070,32	159.649,22	22.807,03	22.807,03	22.807,03	22.807,02
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	4.664,34	1.028,49	5.692,83	2,05%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
02	TRANSPORTES			0,08%	1.423,21	1.423,21	1.423,21	1.423,21	1.423,21
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	3.525.201,86	777.307,01	4.302.508,87	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
03	ESTRUTURA (PAVIMENTO RÍGIDO E MURO ARRIMO)			55,18%	430.250,89	1.290.752,66	1.290.752,66	1.290.752,66	1.290.752,66
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	27.659,52	6.098,92	33.758,44	5,53%	16,55%	16,55%	16,55%	16,55%
04	ESQUADRIAS METÁLICAS			0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	50.956,53	11.235,91	62.192,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	REVESTIMENTO DE PAREDE			0,80%	0,00%	31.096,22	31.096,22	31.096,22	0,00%
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	116.408,79	25.668,14	142.076,93	0,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%
07	REVESTIMENTO DE PISO			1,82%	0,00%	71.038,47	71.038,47	71.038,47	0,00%
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	78.130,80	17.227,84	95.358,64	0,00%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00%
08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSALISTA)			1,22%	23.839,67	23.839,67	23.839,67	23.839,67	23.839,67
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	83.184,21	18.342,12	101.526,33	0,31%	0,31%	0,31%	0,30%	0,30%
09	PINTURA			1,30%	25.381,57	25.381,58	25.381,58	25.381,59	25.381,59
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	41.381,59	9.124,64	50.506,23	0,32%	0,32%	0,32%	0,33%	0,33%
10	COBERTURA			0,65%	12.626,57	12.626,56	12.626,56	12.626,56	12.626,56
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	386,96	85,32	472,28	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	472,28	0,00%
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	2.915,62	642,89	3.558,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
12	ALVENARIA/DIVISÓRIAS/FORROS			0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	1.779,26	1.779,26
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	2.106,13	464,40	2.570,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%
13	INSTALAÇÕES E METAIS HIDROSSANITÁRIOS			0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	1.285,27	1.285,26
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	248.596,15	54.815,45	303.411,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3,89%	75.852,90	75.852,90	75.852,90	75.852,90	75.852,91
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	222.826,04	49.133,14	271.959,18	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,98%
15	DIVERSOS			3,48%	67.989,80	67.989,80	67.989,80	67.989,80	67.989,79
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL	3.501,33	717,42	4.218,75	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
16	TERRAPLENAGEM			0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL				0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



**ANEXO F**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO FISCAL JK**

Endereço: Rodovia BR 153, Km 1.486, Bairro São João, Itumbiara, Goiás - Área: 17.553,61m<sup>2</sup>

**OBJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO FISCAL JK**

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Valor total Estimado:				120 DIAS CORRIDOS			
		VL. ITENS SEM BDI (R\$)	VL. BDI POR ITEM (R\$)	VL ITENS COM BDI (R\$)	R\$ 7.797.320,31	1a. MEDIÇÃO 00-30 (R\$)	2a. MEDIÇÃO 31-60 (R\$)	3a. MEDIÇÃO 61-90 (R\$)	4a. MEDIÇÃO 91-120 (R\$)
17	PAVIMENTAÇÃO (FLEX/EL)	709.088,55	145.292,24	854.380,79	85.438,08	256.314,24	256.314,24	256.314,24	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			10,96%	1,09%	3,29%	3,29%	3,29%	
18	DRENAGEM	53.953,94	11.055,16	65.009,10	32.504,55	32.504,55	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			0,84%	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.492,61	12.394,94	72.887,55	18.221,89	18.221,89	18.221,89	18.221,89	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			0,92%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
20	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	1.466,51	300,49	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
21	SERVIÇOS DIVERSOS	407.643,33	83.526,12	491.169,45	245.584,72	245.584,73	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			6,30%	3,15%	3,15%	0,00%	0,00%	
22	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	71.418,38	8.427,37	79.845,75	7.984,57	23.953,73	23.953,73	23.953,73	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			1,02%	0,12%	0,31%	0,31%	0,31%	
23	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	12.005,22	1.416,62	13.421,84	1.342,19	4.026,55	4.026,55	4.026,55	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			0,17%	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	
24	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70	546.473,12	64.483,83	610.956,95	61.095,68	183.287,09	183.287,09	183.287,09	
	PERCENTUAL DO ITEM EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL			7,83%	0,78%	2,35%	2,35%	2,35%	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.457.327,83</b>	<b>R\$ 1.339.992,48</b>	<b>R\$ 7.797.320,31</b>	<b>R\$ 1.253.404,26</b>	<b>R\$ 2.386.700,88</b>	<b>R\$ 2.129.027,62</b>	<b>R\$ 2.028.187,63</b>	
				<b>PERCENTUAL POR MEDIÇÃO</b>	<b>16,09%</b>	<b>30,59%</b>	<b>27,30%</b>	<b>26,02%</b>	

Elaborado por:

Engenheiro Civil Hermógenes Alves de Siqueira - CREA-GO 10563/D

Engenheiro Civil Marcos Antônio Braz Cristino - CREA-GO 25512/D

Revisado: Eng. Civil Dayane Cristina Alves Ferreira - CREA MG107361/D

Versão 03 - 30/01/2023

Colônia, 25/05/2023

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

MARCO ANTÔNIO BATISTA JUNIOR

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO



Secretaria de Estado da Economia de Goiás - ECONOMIA  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

COMPOSIÇÃO BDI

DEMONSTRATIVO DOS BDI'S ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS ONERADOS DE OBRAS CÍVIS DA GOINFRA 11

ADMINISTRAÇÃO 2022 2023 - TCU - PLENÁRIO - PORTARIA 430 2023 PR AGE TOP

B - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

	Administração central	Lucro	Despesas financeiras	Seguros - Garantias	Riscos	Tributos				Resultado
						ISS <sup>1</sup>	PIS <sup>2</sup>	COFINS <sup>3</sup>	CPRE <sup>4</sup>	
ESTIMADO	4,80%	7,20%	1,13%	0,12%	0,47%	0,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,07%

Z - BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Administração central	Lucro	Despesas financeiras	Seguros - Garantias	Riscos	Tributos				Resultado
						ISS <sup>1</sup>	PIS <sup>2</sup>	COFINS <sup>3</sup>	CPRE <sup>4</sup>	
REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,90%	1,13%	0,00%	0,56%	0,00%	0,65%	3,00%	0,00%	14,64%

1 - Adicional de 10% por incidência do Anexo III do RFB/2017 - TCU - Plenário - sobre o lucro  
 2 - Adicional de 10% por incidência do Anexo III do RFB/2017 - TCU - Plenário - a partir do lucro do item do mercado  
 3 - Adicional de 10% por incidência do Anexo III do RFB/2017 - TCU - Plenário - a partir do lucro do item do mercado  
 4 - Adicional de 10% por incidência do Anexo III do RFB/2017 - TCU - Plenário - a partir do lucro do item do mercado

$$BZ = 11 - \frac{10,07}{100} = 10,93\%$$

ISS - Imposto sobre Serviços  
 PIS - Imposto sobre Produtos Industrializados  
 COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Goiânia, 25 de Maio de 2023.

*Handwritten signature*

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**  
**MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR**  
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

*Handwritten initials*

*Handwritten mark*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	Painel
---	--------

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**1. 020130 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,1200	20,89	2,51
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	1,2000	12,48	14,98
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>17,49</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,49</b>

**2. 020110 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,0560	20,89	1,17
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,5600	12,48	6,99
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>8,16</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>8,16</b>

**3. 020142 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO SEM REAPROV. C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (M3)**


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099900	SERVENTE	SBC	H	1,2924	13,53	17,49
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>17,49</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,49</b>

**4. 20117 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA		M²	1,00000000	4,74	4,74
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>4,74</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,74</b>

**5. 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (M3)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037432	VIBRADOR MANUAL ELETRICO DYNAPAC 2HP	SBC	H	7,3479	1,32	9,70
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>9,70</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099846	OPERADOR DE COMPACTADOR	SBC	H	7,4260	14,83	110,13
1099900	SERVENTE	SBC	H	2,3397	13,53	31,66
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>141,79</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>151,49</b>

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS, Insc Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
--	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**6. 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1031303	SBC	H	0,0080	186,25	1,49
1004021	SBC	M	0,0425	22,31	0,95
1046336	SBC	UN	0,0511	639,17	32,66
1001450	SBC	KG	0,0086	13,84	0,12
<b>TOTAL Material:</b>					<b>35,22</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449	SBC	H	0,0215	13,53	0,29
1099360	SBC	H	0,0201	20,70	0,42
1099844	SBC	H	0,0077	14,83	0,11
1099900	SBC	H	0,0280	13,53	0,38
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>1,20</b>
<b>VALOR:</b>					<b>36,42</b>

**7. 20115 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA**

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20115		M <sup>2</sup>	1,00000000	3,64	3,64
<b>TOTAL OUTROS:</b>					<b>3,64</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3,64</b>

**8. 020106 - REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001350	SBC	M	0,0505	8,68	0,44

*Handwritten signature*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Fine

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,0046	13,84	0,06
1001260	VIGA MADEIRA BRUTA SALIGNA 5x15,2x3m MADVEI	SBC	M	0,0856	31,30	2,68
<b>TOTAL Material:</b>						<b>3,18</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	0,0447	20,70	0,93
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,1274	13,53	1,72
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>2,65</b>
<b>VALOR:</b>						<b>5,83</b>

<b>9 133 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (ESCADA)</b>						
<b>OUTROS</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
20133	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (ESCADA EMBORRACHADA)		M²	1,00000000	4,37	4,37
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>4,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>4,37</b>

<b>10. 020139 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (M)</b>						
<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	0,0325	8,68	0,28
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,0030	13,84	0,04
1001260	VIGA MADEIRA BRUTA SALIGNA 5x15,2x3m MADVEI	SBC	M	0,0534	31,30	1,67
<b>TOTAL Material:</b>						<b>1,99</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1099050	PEDREIRO	SBC	H	0,0276	20,70	0,57
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,0796	13,53	1,08
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1,65</b>
<b>VALOR:</b>						<b>3,64</b>

<b>11. 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP.</b>						
<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1030364	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA MODELO EC240 BLC, CAP=1,05M3, POT= 134,23KW	SBC	H	0,0225	101,00	2,27

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

FINE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

				TOTAL Material:		2,27
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099511	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SBC	H	0,0229	14,83	0,34
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,0229	13,53	0,31
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>		<b>0,65</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>2,92</b>

12. 02.01.90 (E) - LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02099	SERVENTE (SGSP)	SIURB	H	0,000647	19,64	0,01
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>		<b>0,01</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10070	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 25CM P/ ATÉ 25TF	SIURB	M	0,006477	32,00	0,20
				<b>TOTAL Serviço:</b>		<b>0,20</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>0,21</b>


13. 20200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE - ÁREAS EDIFICADAS						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE - ÁREAS EDIFICADAS		M²	1,00000000	7,31	7,31
				<b>TOTAL OUTROS:</b>		<b>7,31</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>7,31</b>

14. 020212 - BARRAÇÃO PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099525	FEITOR/ENCARREGADO	SBC	H	0,4159	25,98	10,81
1099900	SERVENTE	SBC	H	22,2903	13,53	301,59
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>		<b>312,40</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>312,40</b>

15. 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30M) A = 10,98M2 (C/ REAPROV. 1						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099900	SERVENTE	SBC	H	271,8105	13,53	3.677,60
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>		<b>3.677,60</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>3.677,60</b>

16. 20600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

20600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA		M <sup>2</sup>	1,00000000	73,07	73,07
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>73,07</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>73,07</b>

17. 21301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA		M <sup>2</sup>	1,00000000	398,15	398,15
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>398,15</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>398,15</b>

18. 21602 - EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS		M <sup>2</sup>	1,00000000	42,11	42,11
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>42,11</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>42,11</b>

19. 30101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL (h)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	GOINFRA	h	1,0000	451,19	451,19
					<b>TOTAL Equipamento:</b>	<b>451,19</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>44,10</b>

20. 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AHORA IMPRODUTIVA						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099303	AJUDANTE ESPECIALIZADO MECANICO DE REFRIGERACAO	SBC	H	6,0353	13,53	81,66
1099900	SERVENTE	SBC	H	16,4337	13,53	222,35

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

TOTAL Mão de Obra:	304,01
VALOR:	304,01

**21. 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AHORA**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000779 ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	0,9394	10,64	10,00
I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,0201	36,68	0,74
I000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0919	139,67	12,84
I005268 BLOCO DE CONCRETO COM FUNCAO ESTRUTURAL 14x19x39cm FBK 14 MPA (NBR 6136)	SBC	UN	20,8938	6,75	141,03
I001457 CIMENTO SUPER GROUT QUARTZOLIT 25KG	SBC	KG	44,5655	1,76	78,44
I008766 PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,1086	97,67	10,61

**TOTAL Material: 253,66**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099807 AJUDANTE DE ARMADOR	SBC	H	0,1053	13,53	1,42
I099300 ARMADOR OU FERREIRO	SBC	H	0,1053	20,70	2,18
I099050 PEDREIRO	SBC	H	1,2653	20,70	26,19
I099000 SERVENTE	SBC	H	1,5194	13,53	20,56

**TOTAL Mão de Obra: 50,35**

**VALOR: 304,01**

**22. 220103 - PAVIMENTO RIGIDO EM CONCRETO ARMADO DE 30 MPA E ESPESSURA DE 20CM, COMP. SEM LEITO**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	GOINFRA CIVIL	Kg	0,4612	8,91	4,11
2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	GOINFRA CIVIL	Kg	0,8532	8,56	7,30
2754 AÇO LISO 25 MM (MECÂNICO)	GOINFRA CIVIL	Kg	2,8249	8,15	23,02
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1276	26,56	3,39
2804 AREIA GROSSA	GOINFRA CIVIL	m3	0,2191	175,43	38,44
2386 BRITA Nº 1	GOINFRA CIVIL	m3	0,1960	138,87	27,22
2451 CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	GOINFRA CIVIL	m3	0,3459	1,43	0,49
1215 CIMENTO PORTLAND CPII- 32	GOINFRA CIVIL	Kg	91,3176	0,64	58,44

*Handwritten signature and initials*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime


**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.)	GOINFRA CIVIL	m3	0,5765	4,66	2,69
2751	CORPO DE APOIO (ESPUMA/SISAL)	GOINFRA CIVIL	m	0,5124	2,05	1,05
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPE. = 3MM E H=10 A 25 MM)	GOINFRA CIVIL	m	0,5124	0,27	0,14
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1730	10,60	1,83
2453	ESCAVACAO MECANICA (O.RODOV.)	GOINFRA CIVIL	m3	0,6918	1,91	1,32
2749	GRAXA	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0100	26,24	0,26
2748	LONA PLASTICA PRETA	GOINFRA CIVIL	m2	1,1530	1,20	1,38
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	cm3	7,6867	0,10	0,77
2747	TELA SOLDADA Q138	GOINFRA CIVIL	m2	2,3829	24,31	57,93
2458	TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M ( O. RODOV.)	GOINFRA CIVIL	m3	0,3459	1,43	0,49
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) ( O. RODOV. )	GOINFRA CIVIL	m3km	1,3029	2,71	3,53

**TOTAL Material: 233,80**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,0922	14,67	1,35
0006	ARMADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,4520	20,89	9,44
0025	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	0,0176	21,11	0,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	GOINFRA CIVIL	h	0,4266	14,98	6,39
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	1,2662	20,89	26,45
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	3,0482	12,48	38,04
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>82,04</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>315,84</b>	

*[Handwritten signature and mark]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS, Insc Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
--	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**23. 060800 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTUTA (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0180	139,67	2,51
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,6458	0,72	4,06
1005140	SERRA MAKITA REF.4100MHX (400H/v)	SBC	H	3,6044	0,25	0,90
<b>TOTAL Material:</b>					<b>7,47</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099050	PEDREIRO	SBC	H	0,9687	20,70	20,05
1099900	SERVENTE	SBC	H	1,5859	13,53	21,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>41,51</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>48,98</b>	

**24. 60803 - TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO, MÍNIMO DE 10M³ (M³)**

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
60803	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO, MÍNIMO DE 10M³		M³	1,00000000	42,50	42,50
<b>TOTAL OUTROS:</b>					<b>42,50</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>42,50</b>	


**25. 061130 - MURO DE ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M),**


Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	-111,7488	0,72	-80,46
1000200	PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	-0,0469	97,67	-4,58
1006947	TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm	SBC	UN	1,0000	997,00	997,00
1001900	TIJOLO CERAMICO MACICO RECOCIDO 9 x 5,3 x 19cm	SBC	UN	176,0000	0,68	119,68
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1.031,64</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099050	PEDREIRO	SBC	H	-15,6454	20,70	-323,86
1099900	SERVENTE	SBC	H	-19,0574	13,53	-257,85
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>-581,71</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>449,77</b>	

**26. 97114 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO (M)**



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00213875	8,96	0,01

**TOTAL Equipamento Custo** **0,01**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00647968	24,23	0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00712312	16,58	0,11

**TOTAL Mão de Obra com** **0,26**

**VALOR:** **0,27**

**27. 20.06.02 (E) - CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPO DE PROVA) (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86020 CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATÓRIO	SIURB	Un	1,000000	17,56	17,56

**TOTAL Material:** **17,56**

**VALOR:** **17,56**

**28. 180280 - PORTÃO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/ FERRAGENS (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104 AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0133	180,42	2,40
2387 BRITA Nº 0	GOINFRA CIVIL	m3	0,0062	146,82	0,91
2386 BRITA Nº 1	GOINFRA CIVIL	m3	0,0062	138,87	0,86
2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	GOINFRA CIVIL	un	0,1587	25,55	4,05

*Handwritten signature/initials*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0889	10,91	0,97
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	4,4085	0,64	2,82
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	GOINFRA CIVIL	un	0,0611	13,02	0,80
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	GOINFRA CIVIL	un	0,0595	16,64	0,99
2246	ELETRODO 2.5 OK	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0421	26,77	1,13
2889	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	GOINFRA CIVIL	un	1,0000	119,28	119,28
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	un	0,3174	4,29	1,36
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	GOINFRA CIVIL	Kg	2,3057	11,33	26,12
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	GOINFRA CIVIL	un	0,2975	2,72	0,81
2417	MASSA PLASTICA	GOINFRA CIVIL	Kg	0,2381	32,37	7,71
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	GOINFRA CIVIL	m2	0,9998	40,92	40,91
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	GOINFRA CIVIL	m	2,9358	72,64	213,26

**TOTAL Material: 424,38**

M. de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	GOINFRA CIVIL	h	1,1977	20,89	25,02
0005	GOINFRA CIVIL	h	1,4637	12,48	18,27
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>43,29</b>
<b>VALOR:</b>					<b>467,67</b>

**29. 180114 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	GOINFRA CIVIL	m3	0,0143	180,42	2,58
1215	GOINFRA CIVIL	Kg	5,0146	0,64	3,21
2406	GOINFRA CIVIL	m2	0,9998	1 190,48	1.190,24
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1.196,03</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	GOINFRA CIVIL	h	1,2992	20,89	27,14

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	Finc
---	------

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,9993	12,48	12,47
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>39,61</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1.235,64</b>

**30. 180111 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0108	180,42	1,95
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	3,8104	0,64	2,44
2403	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO	GOINFRA CIVIL	m2	0,9998	642,39	642,26
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>646,65</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	1,3724	20,89	28,67
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	1,0858	12,48	13,55
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>42,22</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>688,87</b>

**31. 180115 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0108	180,42	1,95
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	3,8104	0,64	2,44
2401	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR	GOINFRA CIVIL	m2	0,9998	899,86	899,68
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>904,07</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	1,3724	20,89	28,67
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	1,0858	12,48	13,55
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>42,22</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>946,29</b>

**32. 230105 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. (Un)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1381	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B-19 IMAB OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	un	1,0000	125,95	125,95
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>125,95</b>

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	CARPINTEIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,9989	20,89	20,87
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>20,87</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>146,82</b>

**33. 180331 - GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1984	9,03	1,79
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	GOINFRA CIVIL	Kg	0,3729	10,59	3,95
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	GOINFRA CIVIL	Kg	0,3809	10,82	4,12
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	GOINFRA CIVIL	Kg	1,4283	11,73	16,75
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	GOINFRA CIVIL	un	0,2049	13,02	2,67
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	GOINFRA CIVIL	un	0,0510	16,64	0,85
2246	ELETRODO 2.5 OK	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1122	26,77	3,00
2914	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	GOINFRA CIVIL	un	1,0000	119,70	119,70
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	GOINFRA CIVIL	un	0,2550	2,72	0,69
17	MASSA PLASTICA	GOINFRA CIVIL	Kg	0,2041	32,37	6,61
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	GOINFRA CIVIL	m2	0,6507	49,00	31,88
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	GOINFRA CIVIL	Kg	8,5539	11,38	97,34
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	GOINFRA CIVIL	Kg	9,3004	13,93	129,55
<b>TOTAL Material:</b>					<b>418,90</b>	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,4999	14,67	7,33
0025	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	0,4999	21,11	10,55
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>17,88</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>436,78</b>

**34. 200506 - CHAPISCO GROSSO (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0156	180,42	2,81



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Print

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	6,8100	0,64	4,36
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>7,17</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,2267	20,89	4,74
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2693	12,48	3,36
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>8,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>15,27</b>

### 35. 200200 - EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0255	180,42	4,60
1221	CAL HIDRATADA	GOINFRA CIVIL	Kg	3,8220	1,03	3,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	2,1000	0,64	1,34
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>9,88</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,3528	20,89	7,37
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,4501	12,48	5,62
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>12,99</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>22,87</b>

### 36. 200502 - REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0243	180,42	4,38
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	9,7200	0,64	6,22
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>10,60</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,5250	20,89	10,97
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,5632	12,48	7,03
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>18,00</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>28,60</b>

### 37. 220100 - PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESP. = 5CM, 1:2,5:3,5, COM TELA METALICA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2804	AREIA GROSSA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0776	175,43	13,61
2386	BRITA Nº 1	GOINFRA CIVIL	m3	0,0341	138,87	4,74
2497	BRITA Nº 2	GOINFRA CIVIL	m3	0,0341	137,33	4,68

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	Razão
--	-------

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	30,7996	0,64	19,71
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	l	0,0225	15,90	0,36
1858	PONTALETE 3x3"	GOINFRA CIVIL	m	0,9087	8,09	7,35
1861	PREGO 18x24	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0564	24,66	1,39
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	GOINFRA CIVIL	m	0,6617	14,75	9,76

**TOTAL Material: 61,60**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	CARPINTEIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,1926	20,89	4,02
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	GOINFRA CIVIL	h	0,1926	14,98	2,89
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,5369	20,89	11,22
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	2,3448	12,48	29,26

**TOTAL Mão de Obra: 47,39**

**VALOR: 108,99**

**38. 271803 - LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO) (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	GOINFRA CIVIL	Kg	4,4996	1,38	6,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	1,2999	0,64	0,83
2500	LADRILHO HIDRAULICO DUAS CORES	GOINFRA CIVIL	m2	1,0499	63,90	67,09

**TOTAL Material: 74,13**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,6082	20,89	12,71
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,8543	12,48	10,66

**TOTAL Mão de Obra: 23,37**

**VALOR: 97,50**

**39. 221104 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS (CABINE DE ATENDIMENTO) (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2226	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA (2 DEMAOS)	GOINFRA CIVIL	m2	1,0000	34,87	34,87

**TOTAL Material: 34,87**

**VALOR: 34,87**

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**40. 220309 - PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104 AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0243	180,42	4,38
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	GOINFRA CIVIL	Kg	7,4993	1,38	10,35
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	GOINFRA CIVIL	Kg	0,2409	7,29	1,76
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	GOINFRA CIVIL	m2	1,0499	24,90	26,14
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	9,7190	0,64	6,22

**TOTAL Material: 48,85**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0028 AZULEJISTA	GOINFRA CIVIL	h	0,6710	21,44	14,39
0005 SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,9845	12,48	12,29

**TOTAL Mão de Obra: 26,68**

**VALOR: 75,53**

**41. 220310 - RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE (m)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	GOINFRA CIVIL	Kg	0,3080	1,38	0,43
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0224	7,29	0,16
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	GOINFRA CIVIL	m2	0,0735	24,90	1,83

**TOTAL Material: 2,42**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0028 AZULEJISTA	GOINFRA CIVIL	h	0,2000	21,44	4,29
0005 SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,1680	12,48	2,10

**TOTAL Mão de Obra: 6,39**

**VALOR: 8,81**

**42. 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104 AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0252	180,42	4,55
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	11,8793	0,64	7,60

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIMECON

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,2262	20,89	4,73
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3730	12,48	4,66
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>9,39</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,54</b>

**43. 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2804	AREIA GROSSA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0331	175,43	5,81
2386	BRITA Nº 1	GOINFRA CIVIL	m3	0,0181	138,87	2,51
2497	BRITA Nº 2	GOINFRA CIVIL	m3	0,0181	137,33	2,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	14,6500	0,64	9,38
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	GOINFRA CIVIL	m	0,1575	14,75	2,32
<b>TOTAL Material:</b>					<b>22,51</b>	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	GOINFRA CIVIL	h	0,1109	14,98	1,66
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,1658	20,89	3,46
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,5481	12,48	6,84
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>11,96</b>
<b>VALOR:</b>						<b>34,47</b>

**44. 221000 - BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	GOINFRA CIVIL	Kg	0,5636	29,30	16,51
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0252	180,42	4,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA CIVIL	Kg	13,1587	0,64	8,42
2262	PISO DE BORRACHA EM PLACAS 50X50 CM, E=3,5 CM	GOINFRA CIVIL	m2	1,0599	45,07	47,77
<b>TOTAL Material:</b>					<b>77,25</b>	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,9404	20,89	19,64
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,8105	12,48	10,12
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>29,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>107,01</b>

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65. QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Fine

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**45. 06.70.22 (E) - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA (M2)**

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	SIURB	M3	0,000099	658,30	0,06
<b>TOTAL Material:</b>						<b>0,06</b>
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02020	PEDREIRO (SGSP)	SIURB	H	0,024963	24,17	0,60
02099	SERVENTE (SGSP)	SIURB	H	0,049418	19,64	0,97
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1,57</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,63</b>

**46. 250101 - ENGENHEIRO (H)**

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	ENGENHEIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,9999	86,03	86,02
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>86,02</b>
<b>VALOR:</b>						<b>86,02</b>

**47. 250102 - MESTRE DE OBRA (H)**

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003	MESTRE DE OBRAS	GOINFRA CIVIL	h	1,0000	43,67	43,67
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>43,67</b>
<b>VALOR:</b>						<b>43,67</b>

**48. 250103 - ENCARREGADO (H)**

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002	ENCARREGADO	GOINFRA CIVIL	h	1,0000	23,64	23,64
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>23,64</b>
<b>VALOR:</b>						<b>23,64</b>

**49. 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - "APONTARIFE" (H)**

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	GOINFRA CIVIL	h	1,0000	19,70	19,70
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>19,70</b>
<b>VALOR:</b>						<b>19,70</b>

**50. 260202 - CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.) (m2)**

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1233	CAL PARA PINTURA	GOINFRA CIVIL	Kg	0,2930	1,86	0,54
<b>TOTAL Material:</b>						<b>0,54</b>
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,0100	14,67	0,15

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Pinte

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

0018	PINTOR	GOINFRA CIVIL	h	0,0600	20,89	1,25
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1,40</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,94</b>

**51. 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX (m2)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3998	12,48	4,99
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>4,99</b>
<b>VALOR:</b>						<b>4,99</b>

**52. 261304 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS (m2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	GOINFRA CIVIL	un	0,3000	1,13	0,34
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	GOINFRA CIVIL	Kg	0,7500	5,87	4,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>4,74</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2500	14,67	3,67
0018	PINTOR	GOINFRA CIVIL	h	0,3500	20,89	7,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>10,98</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,72</b>

**53. 261001 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS (m2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
74	LIXA PARA PAREDE Nº 100	GOINFRA CIVIL	un	0,1000	1,13	0,11
2051	TINTA LATEX ACRILICA SEMI BRILHO	GOINFRA CIVIL	l	0,1600	26,74	4,28
<b>TOTAL Material:</b>						<b>4,39</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,0822	14,67	1,21
0018	PINTOR	GOINFRA CIVIL	h	0,3000	20,89	6,27
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,87</b>

**54. 261503 - PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) (m2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	--------------	----------------	-------

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIME

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	GOINFRA CIVIL	un	0,0053	2,89	0,02
1970	DILUENTE AGUARRÁS	GOINFRA CIVIL	l	0,0329	20,30	0,67
1572	LIXA PARA FERRO Nº 100	GOINFRA CIVIL	un	0,0400	2,72	0,11
2055	TINTA ESMALTE	GOINFRA CIVIL	l	0,1097	33,83	3,71

**TOTAL Material: 4,51**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,1407	14,67	2,06
0018	PINTOR	GOINFRA CIVIL	h	0,4822	20,89	10,07
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>12,13</b>
<b>VALOR:</b>						<b>16,64</b>

**55. 261620 - LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
51	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	GOINFRA CIVIL	l	0,0896	26,74	2,40

**TOTAL Material: 2,40**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0018	PINTOR	GOINFRA CIVIL	h	5,9715	20,89	124,74
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>124,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>127,14</b>

**56. 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	GOINFRA CIVIL	Kg	0,2600	8,63	2,24
2697	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO	GOINFRA CIVIL	m2	1,1249	47,82	53,79
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	GOINFRA CIVIL	l	0,6149	21,85	13,44

**TOTAL Material: 69,47**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	--------------	----------------	-------

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,1920	14,67	2,82
0025	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	0,9479	21,11	20,01
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>22,83</b>
<b>VALOR:</b>						<b>92,30</b>

**57. 160602 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (m)**

Material	Fonte	Unid	Coefficient E	Preço Unitário	Total	
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	GOINFRA CIVIL	m	1,1000	21,15	23,27
1862	PREGO 19x27	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0145	26,59	0,39
<b>TOTAL Material:</b>					<b>23,66</b>	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficient E	Preço Unitário	Total	
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,5000	20,89	10,45
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,5000	12,48	6,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>16,69</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>40,35</b>	

**58. 261611 - PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMAOS - 50 MICRONS (m2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficient E	Preço Unitário	Total	
88	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	GOINFRA CIVIL	un	0,0053	2,89	0,02
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	l	0,0300	28,73	0,86
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	GOINFRA CIVIL	un	0,2500	2,72	0,68
2712	TINTA ALQUÍDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/ VERDE) OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	l	0,1600	52,92	8,47
<b>TOTAL Material:</b>					<b>10,03</b>	



Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,0700	14,67	1,03
0018	PINTOR	GOINFRA CIVIL	h	0,1300	20,89	2,72
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>3,75</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>13,78</b>

### 59. 120208 - IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI- FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Kg	3,2000	3,55	11,36
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>11,36</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,1080	14,67	1,58
0025	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	0,5320	21,11	11,23
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>12,81</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>24,17</b>

### 60. 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	8,3338	0,90	7,50
1003527	LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA	SBC	UN	1,0000	259,39	259,39
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>266,89</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	80,5149	13,53	1.089,37
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	80,5049	20,70	1.666,45
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>2.755,82</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>3.022,71</b>

### 61. 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0304	180,42	5,48
1221	CAL HIDRATADA	GOINFRA CIVIL	Kg	4,5495	1,03	4,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII- 32	GOINFRA CIVIL	Kg	4,5495	0,64	2,91

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	GOINFRA CIVIL	un	84.0000	0,45	37,80
<b>TOTAL Material:</b>						<b>50,88</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	1,0950	20,89	22,87
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	1,2084	12,48	15,08
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>37,95</b>
<b>VALOR:</b>						<b>88,83</b>

**62. 210499 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM (m2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0426	21,67	0,92
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	GOINFRA CIVIL	m2	1,0999	26,14	28,75
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	GOINFRA CIVIL	m	1,4394	2,77	3,99
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	GOINFRA CIVIL	Kg	0,5201	3,75	1,95
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	GOINFRA CIVIL	un	1,3199	0,27	0,36
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	GOINFRA CIVIL	un	7,8482	0,08	0,63
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	GOINFRA CIVIL	un	2,1910	0,23	0,50
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	GOINFRA CIVIL	un	1,3264	1,54	2,04

21/03/20  
N

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530). EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	GOINFRA CIVIL	m	3,8506	6,22	23,95
------	--	---------------	---	--------	------	-------

**TOTAL Material: 63,09**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	GOINFRA CIVIL	h	0,3628	20,89	7,58
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3628	12,48	4,53
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>12,11</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>75,20</b>	

**63. S12816 - PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES,**

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,71178142	3,67	2,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,71178142	3,80	2,70

**TOTAL Encargos 5,31**


Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I13553	Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar	ORSE	kg	0,03863956	74,40	2,87
I13552	Cordão delimitador para junta de placa cimenticia	ORSE	m	1,27103825	0,29	0,37
I13531	Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa	ORSE	un	15,00000000	0,27	4,05
I11062S	Placa cimenticia lisa e = 10 mm, de 1,20 x *2,50* m (sem amianto)	ORSE	m2	1,06767213	56,41	60,23

**TOTAL Material: 67,52**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	0,71178142	15,75	11,21
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,71178142	12,55	8,93
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>20,14</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>92,97</b>	

**64. 80926 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" (UN)**

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-------	------	--------------	----------------	-------

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38. Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS. Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
--	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"		UN	1.00000000	94,06	94,06
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>94,06</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>94,06</b>

65. 020140 - REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,3163	13,53	4,28
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>4,28</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4,28</b>

66. 80515 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO		UN	1,00000000	260,11	260,11
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>260,11</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>260,11</b>

67. 80721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO		UN	1,00000000	101,99	101,99
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>101,99</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>101,99</b>

68. 80570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"		UN	1,00000000	77,39	77,39
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>77,39</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>77,39</b>

69. 80680 - VÁLVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80680	VÁLVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)		UN	1,00000000	79,80	79,80
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>79,80</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>79,80</b>

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65. QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Fin

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

**70. 80689 - CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 (UN)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80689	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304		UN	1,00000000	293,30	293,30
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>293,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>293,30</b>

**71. 80656 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL (UN)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL		UN	1,00000000	157,76	157,76
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>157,76</b>
<b>VALOR:</b>						<b>157,76</b>

**72. 80672 - SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO (UN)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80672	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO		UN	1,00000000	57,96	57,96
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>57,96</b>
<b>VALOR:</b>						<b>57,96</b>

**73. 3242 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T (un)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3242	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	GOINFRA CIVIL	un	1,0000	3,37	3,37
<b>TOTAL Material:</b>					<b>3,37</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>239,88</b>	

**74. 72369 - SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (UN)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
72369	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		UN	1,00000000	191,79	191,79
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>191,79</b>
<b>VALOR:</b>						<b>191,79</b>

**75. 101661 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-----------------	-------------------	-------

*Handwritten signature and mark*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIMECON

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,96955768	255,70	503,61
------	---	--------	-----	------------	--------	--------

TOTAL Equipamento Custo 503,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,64939339	18,04	156,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,64939339	24,52	212,08
TOTAL Mão de Obra com						368,11
VALOR:						871,72

**76. 81826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM (UN)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM		UN	1,00000000	83,08	83,08
TOTAL OUTROS:						83,08
VALOR:						83,08

**77. 71190 - ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA (M)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
71190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA		M	1,00000000	35,70	35,70
TOTAL OUTROS:						35,70
VALOR:						35,70

**78. 72376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM (M)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	--	-------	------	--------------	----------------	-------

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIMECON

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

72376	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM		M	1,00000000	13,63	13,63
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>13,63</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>13,63</b>

79. 71619 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W COM LÂMPADA TUBULAR						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
71619	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W COM LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W		UN	1,00000000	143,50	143,50
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>143,50</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>143,50</b>

80. 71623 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W COM LÂMPADA TUBULAR						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
71623	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W COM LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W		UN	1,00000000	225,02	225,02
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>225,02</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>225,02</b>

81. 71622 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W COM LÂMPADA TUBULAR						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
71622	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W COM LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W		UN	1,00000000	195,86	195,86
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>195,86</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>195,86</b>

82. 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65. QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIME


**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	17,18	17,18
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>17,18</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82732222	18,04	14,92
264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82676790	24,52	20,27
					<b>TOTAL Mão de Obra com</b>	<b>35,19</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>52,37</b>

**83. S00632 - REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO (pt)**

<b>Encargos Complementares</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,03524922	3,64	7,41
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,01762461	3,80	3,87
					<b>TOTAL Encargos</b>	<b>11,28</b>
<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00610575	23,80	0,15
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,21149532	2,34	28,57
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,05088123	10,00	0,51
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	3,40	3,40
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>32,63</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,03524922	16,66	33,91
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,01762461	12,55	12,77
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>46,68</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>90,59</b>



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**84. S00628 - REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (pt)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,93397274	3,64	7,04
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,96698637	3,80	3,67

**TOTAL Encargos 10,71**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I. 32S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00580192	23,80	0,14
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	11,60383644	2,34	27,15
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,48349319	10,00	4,83
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,87	8,87

**TOTAL Material: 40,99**

M. de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,93397274	16,66	32,22
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,96698637	12,55	12,14

**TOTAL Mão de Obra: 44,36**

**VALOR: 96,06**

**85. 020167 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (M)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,0850	13,53	1,15

**TOTAL Mão de Obra: 1,15**


**VALOR: 1,15**

**86. S13040 - REFLETOR MODULAR LED 150W DC COM DPS 3X50W 90° 5000K 150LM/W ALUMINIO AUTOVOLT**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	-43,92652431	3,64	-159,89
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	-26,35591458	3,80	-100,15

**TOTAL Encargos -260,04**

A. B. B.

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113786	ORSE	un	1,00000000	2.086,88	2.086,88
Reflator modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50- 3C-ME, da G-light ou similar					

**TOTAL Material: 2.086,88**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	ORSE	h	-43,92652431	16,66	-731,82
11S	ORSE	h	-26,35591458	12,55	-330,77

**TOTAL Mão de Obra: -1.062,59**

**VALOR: 762,48**

<b>87. 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO (m2)</b>					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	GOINFRA CIVIL	m3	0,0104	180,42	1,88
1215	GOINFRA CIVIL	Kg	4,5235	0,64	2,90
1421	GOINFRA CIVIL	m2	1,1998	348,03	417,57

**TOTAL Material: 422,35**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	GOINFRA CIVIL	h	1,5364	20,89	32,10
0005	GOINFRA CIVIL	h	1,2841	12,48	16,03

**TOTAL Mão de Obra: 48,13**


**VALOR: 470,48**

<b>88. COTAÇÃO 724 - INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL/VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE</b>					
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO 724		M²	1,00000000	214,96	214,96
INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL/VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OPERSIANA ROLÔ SOLAR					

**TOTAL OUTROS: 214,96**

**VALOR: 214,96**

<b>89. COTAÇÃO 727 - CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 CM, POTÊNCIA 240 W,</b>					
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**


COTAÇÃO O 727	CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 CM, POTÊNCIA 240 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO FLUXO LAMINAR		M <sup>2</sup>	1,00000000	813,84	813,84
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>813,84</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>813,84</b>

90. 09215/ - COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE						
OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09215/	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO		M <sup>2</sup>	1,00000000	305,76	305,76
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>305,76</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>305,76</b>

91. 270308 - MURO DE ALVENARIA APARENTE, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 14CM						
OUTROS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
270308	MURO DE ALVENARIA APARENTE, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 14CM (H=2,40M), COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)		M <sup>2</sup>	1,00000000	187,62	187,62
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>187,62</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>187,62</b>

92. 270501 - LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO (m2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	GOINFRA CIVIL	l	0,0500	9,66	0,48
2840	DETERGENTE AMONÍACAL (D=1,01 KG/L)	GOINFRA CIVIL	l	0,1084	8,45	0,92
1971	SABAO EM PO	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0100	8,82	0,09
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>1,49</b>
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,1500	12,48	1,87
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>1,87</b>

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**VALOR:** **3,36**

**93. 270601 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) ESPESSURA DE 10 CM E FCK = 30MPA PRÉ-**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,0473	180,42	8,53
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	GOINFRA CIVIL	h	0,0025	4,31	0,01
2782	GASOLINA	GOINFRA CIVIL	l	0,0188	4,95	0,09
1156	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 10 CM FCK=35MPA	GOINFRA CIVIL	m2	0,9998	87,28	87,26
<b>TOTAL Material:</b>					<b>95,89</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004	PEDREIRO	GOINFRA CIVIL	h	0,1600	20,89	3,34
0005	SERVENTE	GOINFRA CIVIL	h	0,4744	12,48	5,92
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>9,26</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>105,15</b>	

**94. 271500 - CAFÉ DA MANHÃ (RE)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2537	CAFÉ DA MANHÃ (COMP. AUXILIAR)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000	3,48	3,48
<b>TOTAL Material:</b>					<b>3,48</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>3,48</b>	


**95. 271502 - CANTINA (RE)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1941	REFEICAO	GOINFRA CIVIL	un	1,0000	18,99	18,99
<b>TOTAL Material:</b>					<b>18,99</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>18,99</b>	

**96. 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (m)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2671	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)	GOINFRA CIVIL	m	0,9998	537,66	537,55
<b>TOTAL Material:</b>					<b>537,55</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>537,56</b>	

*Handwritten signature*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**97. 40001 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM (m2)**

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	68,86	0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0009	224,31	0,20

**TOTAL Equipamento Custo**      **0,20**

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00

**TOTAL Geral:**      **0,00**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0026	12,85
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0003	19,97

**TOTAL Mão de Obra:**      **0,03**

**VALOR:**      **0,23**

**98. 40005 - CARGA DE ENTULHOS (m3)**

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	154,15	0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0054	385,95	2,08

**TOTAL Equipamento Custo**      **2,08**

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00

*Handwritten signature*

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

				TOTAL Geral:		0,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0054	12,85	0,06
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0010	19,97	0,01
				TOTAL Mão de Obra:		0,07
				VALOR:		2,15


**99. 40006 - TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0001	56,24	0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0075	297,99	2,23
				TOTAL Equipamento Custo		2,23
				VALOR:		2,22

**100. 40325 - TRANSPORTE DA MISTURA (m3km)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0001	56,24	0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0079	297,99	2,35
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0002	48,88	0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0002	307,21	0,06
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0001	82,03	0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0002	237,86	0,04

*Handwritten signature*


Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>2,45</b>
<b>VALOR:</b>	<b>2,45</b>

<b>101. 40370 - ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO - PISTA (m3)</b>						
<b>Equipamento</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0125	68,26	0,85
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0053	441,85	2,34
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0128	48,88	0,62
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0050	307,21	1,53
30013	GRADE DE DISCO - 24X24 (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0067	2,63	0,01
30013	GRADE DE DISCO - 24X24 (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0076	4,09	0,03
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0104	82,03	0,85
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0076	237,86	1,80
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0087	64,93	0,56
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0093	198,09	1,84

*L. Costa*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	63,91	0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0180	181,12	3,26
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0102	28,33	0,28
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0076	124,46	0,94

**TOTAL Equipamento Custo**      **14,91**

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,17
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,02
13	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,08

**TOTAL Geral:**      **0,25**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	GOINFRA	Kg	83,4851	0,64	53,43

**TOTAL Material:**      **53,43**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1021	12,85	1,31
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0090	19,97	0,17
20013	GREDISTA	GOINFRA	h	0,0176	16,97	0,29

**TOTAL Mão de Obra:**      **1,77**

**VALOR:**      **70,36**

<b>102. 40380 - IMPRIMAÇÃO (m2)</b>						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

*Handwritten signature*



Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	48,88	0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0000	307,21	0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	46,37	0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0010	242,71	0,24
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	27,51	0,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0010	44,70	0,04
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0005	28,33	0,01
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0003	124,46	0,03
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0005	6,18	0,00
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0003	10,30	0,00
					<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>0,32</b>
<b>Geral</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENT E</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	2/16
---	------

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**


0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,01
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,00
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,00
					<b>TOTAL Geral:</b>	<b>0,00</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0064	12,85	0,08
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0010	19,97	0,01
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>0,09</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>0,41</b>

**103. 40385 - PINTURA DE LIGAÇÃO (m2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	46,37	0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0010	242,71	0,24
20	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	27,51	0,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0010	44,70	0,04
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0005	28,33	0,01
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0003	124,46	0,03

*assinatura*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0005	6,18	0,00
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0003	10,30	0,00

**TOTAL Equipamento Custo 0,32**

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,01
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,00
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,00

**TOTAL Geral: 0,00**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0062	12,85	0,07
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0010	19,97	0,01

**TOTAL Mão de Obra: 0,08**


**VALOR: 0,40**

**104. 40425 - REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE) (m3)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0075	154,15	1,15
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0058	385,95	2,23
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0001	82,03	0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0137	237,86	3,25

**TOTAL Equipamento Custo 6,63**

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,06
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,01
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,03
					<b>TOTAL Geral:</b>	<b>0,07</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0275	12,85	0,35
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0132	19,97	0,26
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>0,61</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>7,31</b>

**105. 40430 - TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO (m3km)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0002	56,24	0,01
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0093	297,99	2,77
					<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>2,78</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>2,78</b>

**106. 40602 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC) (m3)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30022	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	30,76	0,00
30022	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0575	51,26	2,94
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0291	154,15	4,48
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0303	385,95	11,69

*Handwritten marks and signature*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

30043	GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	5,28	0,00
30043	GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0588	146,13	8,59
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0261	91,25	2,38
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0332	222,92	7,40
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T CA-150 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0362	94,69	3,42
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T CA-150 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0231	227,39	5,25
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	27,51	0,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0572	44,70	2,55
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0472	28,33	1,33
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0118	124,46	1,46

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	126,98	0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0593	224,85	13,33
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0475	6,18	0,29
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0118	10,30	0,12
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0303	99,39	3,01
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0291	281,58	8,19

**TOTAL Equipamento Custo 76,43**


Gr	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	1,69
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,20
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,84

**TOTAL Geral: 2,71**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10081	AREIA - COMERCIAL (AC)	GOINFRA	m3	0,2419	104,01	25,16
10082	BRITA - COMERCIAL (BC)	GOINFRA	m3	1,6501	80,07	132,12
10020	FILLER	GOINFRA	Kg	55,9937	0,21	11,75
10032	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	GOINFRA	Kg	24,0703	4,65	111,92

**TOTAL Material: 280,95**

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23 JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,1139	19,97	2,27
20031	SERVENTE	GOINFRA	h	1.3009	11,78	15,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>17,59</b>
<b>VALOR:</b>						<b>377,68</b>

107. 49553 - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS (ANÁLISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO) (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
49553	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS (ANÁLISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO)		UN	1.00000000	76,11	76,11
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>76,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>76,11</b>

108. 49554 - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (ANÁLISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO) (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
49554	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (ANÁLISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO)		UN	1.00000000	76,49	76,49
<b>TOTAL OUTROS:</b>						<b>76,49</b>
<b>VALOR:</b>						<b>76,49</b>

109. S04330 - ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS) (ANÁLISE DO						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,09407881	3,70	0,35
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	0,18539059	3,62	0,67
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09407881	3,80	0,36
<b>TOTAL Encargos</b>						<b>1,38</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,11621500	38,93	4,52

M 11/20

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23 JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

102310	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 33,7mm (1"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	2,58716716	35,77	92,54
--------	---	------	---	------------	-------	-------

**TOTAL Material: 97,06**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,09407881	16,53	1,56
106110S Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,18539059	16,53	3,06
106111S Servente de obras	ORSE	h	0,09407881	12,55	1,18

**TOTAL Mão de Obra: 5,80**

Seção	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00022136	535,07	0,12

**TOTAL Serviço: 0,12**

**VALOR: 104,36**

**110. S06720 - ENSAIOS - CBR MOLDADO (ANÁLISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO) (un)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105201 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm	ORSE	un	2,00000000	64,78	129,56
105245 Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm	ORSE	un	24,00000000	12,91	309,84
106105 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 300MM, L=2,00M	ORSE	UN	1,00000000	6.244,03	6.244,03

**TOTAL Material: 6.683,43**

**VALOR: 258,95**

**111. S04327 - ENSAIO - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (ANÁLISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO)**

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	3,26947368	3,87	12,65
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,63473684	3,80	6,21

**TOTAL Encargos 18,86**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	--------------	----------------	-------



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	Prime
---	-------

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	8,17368421	0,81	6,62
103435	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	ORSE	l	0,65389474	61,08	39,94

**TOTAL Material: 46,56**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783S	Pintor (horista)	ORSE	h	3,26947368	16,53	54,04
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,63473684	12,55	20,52
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>74,56</b>
<b>VALOR:</b>						<b>139,98</b>

**112. S06939 - ENSAIO - EQUIVALENTE EM AREIA (ANALISE DO TRAÇO MISTURA SOLO-CIMENTO) (un)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
105184	Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 80mm	ORSE	un	2,00000000	13,82	27,64
105244	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm	ORSE	un	16,00000000	9,15	146,40
106327	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=5,80M	ORSE	UN	1,00000000	4 487,88	4 487,88
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4.661,92</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>157,97</b>	

**113. 49559 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS (UN)**

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
49559	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UN	1,00000000	37,35	37,35
<b>TOTAL OUTROS:</b>					<b>37,35</b>
<b>VALOR:</b>					<b>37,35</b>

**114. 49564 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS (UN)**

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
49564	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	1,00000000	31,38	31,38
<b>TOTAL OUTROS:</b>					<b>31,38</b>
<b>VALOR:</b>					<b>31,38</b>

**115. 02.06.15 (I) - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE (ENS.)**

*[Handwritten signature]*


Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	Print
---	-------

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAAGEM	SIURB	VB	0,987184	6,21	6,13
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,13</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	SIURB	H	1,312954	23,40	30,72
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	SIURB	H	0,162885	123,15	20,05
01180	LABORATORISTA (SGSP)	SIURB	H	0,656477	72,31	47,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>98,23</b>
<b>VALOR:</b>						<b>104,36</b>

116. 02.06.17 (I) - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR (ENS.)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAAGEM	SIURB	VB	1,047226	6,21	6,50
<b>TOTAL Material:</b>						<b>6,50</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	SIURB	H	1,047226	23,40	24,50
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	SIURB	H	0,209445	123,15	25,79
01180	LABORATORISTA (SGSP)	SIURB	H	0,523613	72,31	37,86
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>88,15</b>
<b>VALOR:</b>						<b>94,65</b>

117. 02.06.18 (I) - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO (ENS.)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAAGEM	SIURB	VB	1,244112	6,21	7,72
<b>TOTAL Material:</b>						<b>7,72</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	SIURB	H	0,994002	23,40	23,25

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23 JARDIM GOIAS, Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
--	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	SIURB	H	0,248500	123,15	30,60
01180	LABORATORISTA (SGSP)	SIURB	H	0,994002	72,31	71,87
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>125,72</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>133,44</b>

<b>118. 02.06.21 (I) - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO,</b>						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	SIURB	VB	15,029280	6,21	93,33
87060	PERCLOROETILENO (FLUIDO DE LIMPEZA A SECO E DESENGRAXE DE METAIS)	SIURB	L	0,500976	48,58	24,33
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>117,66</b>

<b>Mão de Obra</b>						
		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	SIURB	H	16,031232	23,40	375,13
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	SIURB	H	1,502928	123,15	185,08
01180	LABORATORISTA (SGSP)	SIURB	H	8,015616	72,31	579,60
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>1.139,81</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1.257,47</b>

<b>119. 41309 - DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) (m)</b>						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	56,24	0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0100	297,99	2,97
					<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>2,97</b>
<b>Geral</b>						
		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	1,69

*Handwritten signature*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIMECON

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,20
0014	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,00	0,88
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,84
					<b>TOTAL Geral:</b>	<b>3,60</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	BRITA - COMERCIAL (BC)	GOINFRA	m3	0,5763	80,07	46,14
10026	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	GOINFRA	m2	3,6226	5,69	20,61
10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	GOINFRA	m	0,9768	18,50	18,07
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>84,82</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	1,0043	12,85	12,90
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,1806	19,97	3,60
20017	PEDREIRO	GOINFRA	h	0,0663	16,97	1,12
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>17,62</b>


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4,291	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	GOINFRA	m3	0,1303	26,58	3,46
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>3,46</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>112,47</b>

**120. 41332 - MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) (m)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	21,31	0,00
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0133	34,44	0,45
					<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>0,45</b>

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,05

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

0311	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,01
0314	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,00	0,03
0313	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,03
					<b>TOTAL Geral:</b>	<b>0,09</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0024	19,97	0,04
20017	PEDREIRO	GOINFRA	h	0,0124	16,97	0,21
20031	SERVENTE	GOINFRA	h	0,0255	11,78	0,30
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>0,55</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
42836	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	GOINFRA	m3	0,0434	383,40	16,63
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	GOINFRA	m3	0,0304	48,84	1,48
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>18,11</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>19,22</b>

121. 47023 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) (m3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0125	46,47	0,58
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0217	175,29	3,80
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0127	77,16	0,97
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0217	233,49	5,06

*A*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Prime

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	64,25	0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0346	147,09	5,08

**TOTAL Equipamento Custo** 15,49

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,11
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,01
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,05

**TOTAL Geral:** 0,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0622	12,85	0,79
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0167	19,97	0,33

**TOTAL Mão de Obra:** 1,12

**VALOR:** 16,77

**122. 40825 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3MM) (m2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	97,23	0,00
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0124	472,81	5,86

**TOTAL Equipamento Custo** 5,86

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,17
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,02

*[Handwritten signature]*

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

0014	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,00	0,09
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,08
					<b>TOTAL Geral:</b>	<b>0,33</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10027	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	GOINFRA	Kg	0,3928	10,02	3,93
10058	TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO)	GOINFRA	Kg	6,1700	10,96	67,62
10059	TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	GOINFRA	l	0,0009	23,39	0,02
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>71,57</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1185	12,85	1,52
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0120	19,97	0,23
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>1,75</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>79,51</b>

**123. 40855 - SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PINTURA ELETR. (m2)**

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,1233	46,44	5,72
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,1251	254,34	31,81
					<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>37,53</b>

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,80
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,09
0014	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,00	0,42
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,40
					<b>TOTAL Geral:</b>	<b>1,69</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10136	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	GOINFRA	m2	1,0027	139,84	140,21
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	GOINFRA	m2	0,4009	230,92	92,57

*[Handwritten signature]*

Razão Social PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

Primo

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	GOINFRA	m2	1,0027	134,37	134,73
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	GOINFRA	m	2,9902	50,00	149,51

**TOTAL Material: 517,02**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2431	3,12
20016	CARPINTEIRO	GOINFRA	h	0,2199	3,73
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0747	1,49
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>8,34</b>
<b>VALOR:</b>					<b>564,58</b>

**124. 40865 - REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) (m2)**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0004	0,01
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0001	0,03
<b>TOTAL Equipamento Custo</b>					<b>0,04</b>


G	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,24
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,03
0014	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,13
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,12
<b>TOTAL Geral:</b>					<b>0,50</b>

Material	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024	GRAMA EM PLACAS	GOINFRA	m2	1,0172	6,12
<b>TOTAL Material:</b>					<b>6,12</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20003	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1953	2,50
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0007	0,01
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>2,51</b>
<b>VALOR:</b>					<b>9,17</b>

*A. K. K.*



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, Insc Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
--	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**125. 42480 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (03 DEMÃOS) (m2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0090	46,44	0,41
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,0015	254,34	0,38

**TOTAL Equipamento Custo**      **0,79**

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	0,12
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,01
0014	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,00	0,06
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	0,06

**TOTAL Geral:**      **0,25**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10009	CAL PARA PINTURA	GOINFRA	Kg	0,4204	1,86	0,78

**TOTAL Material:**      **0,78**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	0,0049	19,97	0,09
20031	SERVENTE	GOINFRA	h	0,1005	11,78	1,18

**TOTAL Mão de Obra:**      **1,27**

**VALOR:**      **3,09**

**126. 42825 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, CARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO (m3)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	56,24	0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	0,1220	297,99	36,35
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	18,77	0,00

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS,  
 Insc Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1  
 CNPJ: 07.945.776/0001-23  
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br  
 Telefone: (62) 3941-2828  
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:

PRIMECON

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	2,6156	128,22	335,37
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) (IMPRODUTIVO) (CHI)	GOINFRA	CHI	0,0000	18,48	0,00
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) (PRODUTIVO) (CHP)	GOINFRA	CHP	7,7162	19,99	154,24

**TOTAL Equipamento Custo 525,96**

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	ALIMENTAÇÃO	GOINFRA	%	9,6000	0,00	7,47
0011	EPI	GOINFRA	%	1,1200	0,00	0,87
0014	FERRAMENTAS MANUAIS	GOINFRA	%	5,0000	0,00	3,89
0013	TRANSP DE PESSOAL	GOINFRA	%	4,7900	0,00	3,73

**TOTAL Geral: 15,93**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	GOINFRA	h	2,4887	19,97	49,69
20031	SERVENTE	GOINFRA	h	2,3843	11,78	28,08

**TOTAL Mão de Obra: 77,77**

**VALOR: 619,66**

**127. TABELA ANP - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI (T)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TABELA ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI		T	1,00000000	3 129,64	3.129,64
<b>TOTAL OUTROS:</b>					<b>3.129,64</b>	<b>3.129,64</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3.129,64</b>	<b>3.129,64</b>

**128. TABELA ANP - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (T)**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TABELA ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		T	1,00000000	3 070,39	3.070,39
<b>TOTAL OUTROS:</b>					<b>3.070,39</b>	<b>3.070,39</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3.070,39</b>	<b>3.070,39</b>

**129. TABELA ANP - CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70 (T)**

A 111



Secretaria de Estado da Economia de Goiás - ECONOMIA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

**COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,65	7,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>45,54</b>	<b>17,11</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,99	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,40
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	<b>TOTAL</b>	<b>12,41</b>	<b>9,53</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23. JARDIM GOIAS, Insc. Estadual: 10401943-3      Insc. Municipal: 228491-1 CNPJ: 07.945.776/0001-23 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br Telefone: (62) 3941-2828 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG:	
---	---

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TABELA ANP	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70		T	1,00000000	4 046,75	4.046,75
					<b>TOTAL OUTROS:</b>	<b>4.046,75</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4.046,75</b>

*marco*

---

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR  
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

*Handwritten signature*

TOTAL	17,18	6,63
-------	-------	------

Horista = 111,93%  
Mensalista = 70,07%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,83	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93	0,71
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,38	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	10,87	8,30
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>46,58</b>	<b>18,07</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,29	4,80
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	2,83	2,16
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,60	3,51
C5	Indenização Adicional	0,53	0,40
	<b>TOTAL</b>	<b>14,40</b>	<b>10,98</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,29	3,22
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,40
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82</b>	<b>3,62</b>

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

Horista = 87,60%  
Mensalista = 50,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37,80</b>	<b>37,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82	0,00
B2	Fenados	3,70	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,66
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,53	10,17
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>49,38</b>	<b>19,88</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,85	4,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,89	0,67
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,79	2,10
C5	Indenização Adicional	0,49	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>10,16</b>	<b>7,64</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,67	7,51
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52	0,39
	<b>TOTAL</b>	<b>19,19</b>	<b>7,90</b>

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br



Horista = 116,53%  
Mensalista = 73,22%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,20	1,20
TOTAL		18,00	18,00

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76	0,00
B2	Feriados	3,68	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,57	8,83
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,78	18,54

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89	4,50
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	2,34	1,78
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,24	2,47
C5	Indenização Adicional	0,50	0,38
TOTAL		12,11	9,24

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,42	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		8,92	3,72

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



Horista = 85,81%  
Mensalista = 49,50%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		17,80	17,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93	0,69
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,09	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13	0,09
B9	Férias Gozadas	13,64	10,24
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		49,72	19,99

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,20	6,16
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,49	0,37
C3	Férias Indenizadas	0,92	0,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,86	3,65
C5	Indenização Adicional	0,69	0,52
TOTAL		15,16	11,39

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,85	3,56
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,74	0,56
TOTAL		9,59	4,12

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br





Horista = 92,27%  
Mensalista = 53,30%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,83	0,00
B2	Feriados	3,70	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,66
B4	13º Salário	11,13	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,42	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	14,37	10,75
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		50,29	20,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,88	4,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,49	0,37
TOTAL		9,16	6,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,95	3,64
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,37
TOTAL		9,45	4,01

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br



Horista = 86,70%  
Mensalista = 49,13%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A		GRUPO A	
A1	Previdencia Social	0.00	20.00
A2	FGTS	8.00	8.00
A3	Salário Educação	2.50	2.50
A4	SESI	1.50	1.50
A5	SENAI	1.00	1.00
A6	SEBRAE	0.60	0.60
A7	INCRA	0.20	0.20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3.00	3.00
A9	SECONCI	1.00	1.00
TOTAL		17.80	37.80

B		GRUPO B	
B1	13º Salário	10.97	12.65
B2	Férias	0.00	16.87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0.73	0.84
B4	Aviso Prévio	0.00	1.04
B5	Auxílio Enfermidade	0.23	0.27
B6	Licença Paternidade	0.24	0.28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17.50	0.00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3.86	0.00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1.49	0.00
B10	Acidente de Trabalho	2.59	0.00
TOTAL		37.61	31.95

C		GRUPO C	
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5.50	5.36
C2	Férias indenizadas	14.62	0.00
C3	Aviso prévio indenizado	13.36	0.00
C4	Indenização Adicional ( Lei 7 238 / 84)	1.11	1.05
TOTAL		34.59	6.41

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6.69	12.08
TOTAL		6.69	12.08

E		GRUPO E	
E1	Vale refeição	22.53	9.01
E2	Vale transporte	8.96	1.99

**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br




E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
TOTAL		33,58	11,46

Horista = 130,27%  
Mensalista = 99,70%

A + B + C + D + E

Goiânia, 25 de Maio de 2023.

  
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br




**Secretaria de Estado da Economia de Goiás - ECONOMIA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023**

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

A empresa Primecon Construtora Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 07.945.776/0001-23, através do seu representante legal assinado, o senhor Marco Antônio Batista Júnior, portador do RG de nº 3230685 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 049.874.096-07, DECLARA, que optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao objeto do Edital Nº 002/2023, e declara estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços referentes ao objeto do Edital referente ao CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2023

Sendo verdade firmo a presente.

Goiânia, 25 de Maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**  
**MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR**  
**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO**

\_\_\_\_\_  
**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3  
Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400  
Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br






**Secretaria de Estado da Economia de Goiás - ECONOMIA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

A empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, com sede na rua 38, nº 65, qd.a-26, lt. 23, jardim Goiás, cep: 74.805-400, Goiânia- goiás, inscrita no CNPJ: 07.945.776/0001-23 e inscrição estadual nº10.401.943-3, neste ato representado por Marco Antônio batista júnior, brasileiro, rg nº 3230685 ssp/go, CPF nº 049.874.096-07, no uso de suas atribuições legais, informa que fazem parte desta documentação as páginas de 001 a 08,5 referentes à Concorrência Pública nº 002/2023.

Goiânia, 25 de Maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**  
**Marco Antônio Batista Júnior**  
**Representante Legal da Empresa**  
**CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO**

\_\_\_\_\_  
**PRIMECON CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3  
Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400  
Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

