

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| UNIDADE ESCOLAR | | CÓDIGO INEP | |
| OBRA INSIRA | DATA 03/10/2023 | CIDADE | |
| CRE | ENDEREÇO | REFERÊNCIA GOINFRA JUL/23 | REFERÊNCIA SINAPI AGO/23 |
| ÁREA EXISTENTE (M²) 0,00 | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 0,00 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT TOTAL | MAT | MO | T.SERVIÇO UNIT | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|---------|--------|---|------|-------|-------------|--------|--------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.4.5. | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 4,00 | 11,46 | 3,89 | 61,40 | 61,40 |
| 1.7.2.4.6. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | 14,00 | 17,14 | 4,90 | 308,56 | 308,56 |
| 1.7.2.4.7. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 62,20 | 7,73 | 139,86 | 139,86 |
| 1.7.2.4.8. | SINAPI | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 134,82 | 8,86 | 287,36 | 287,36 |
| 1.7.2.4.9. | GOINFRA | 81445 | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | UN | 4,00 | 4,00 | 10,88 | 7,10 | 71,92 | 71,92 |
| ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | | | | | | | | | | 567,22 |
| 1.7.2.5.1. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 8,00 | 3,05 | 3,54 | 52,72 | 52,72 |
| 1.7.2.5.2. | SINAPI | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 8,00 | 4,07 | 1,96 | 48,24 | 48,24 |
| 1.7.2.5.3. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26,00 | 26,00 | 8,52 | 2,73 | 292,50 | 292,50 |
| 1.7.2.5.4. | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 8,00 | 18,29 | 3,43 | 173,76 | 173,76 |
| ADESIVOS | | | | | | | | | | 1.321,70 |
| 1.7.2.6.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G | UN | 10,00 | 10,00 | 64,22 | 0,00 | 642,20 | 642,20 |
| 1.7.2.6.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 10,00 | 10,00 | 67,95 | 0,00 | 679,50 | 679,50 |
| LUVA | | | | | | | | | | 466,36 |
| 1.7.2.7.1. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 8,00 | 2,61 | 1,75 | 34,88 | 34,88 |
| 1.7.2.7.2. | SINAPI | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 1,00 | 29,77 | 2,13 | 31,90 | 31,90 |
| 1.7.2.7.3. | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 6,00 | 9,13 | 3,15 | 73,68 | 73,68 |
| 1.7.2.7.4. | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 21,60 | 3,71 | 50,62 | 50,62 |
| 1.7.2.7.5. | SINAPI | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 4,00 | 63,71 | 5,11 | 275,28 | 275,28 |
| ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | 6.285,47 |
| JOELHOS | | | | | | | | | | 1.465,10 |
| 1.7.3.1.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00 | 14,00 | 5,59 | 4,74 | 144,62 | 144,62 |
| 1.7.3.1.2. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 12,00 | 9,56 | 1,26 | 129,84 | 129,84 |
| 1.7.3.1.3. | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 17,41 | 4,68 | 44,18 | 44,18 |
| 1.7.3.1.4. | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 4,00 | 21,93 | 8,08 | 120,04 | 120,04 |
| 1.7.3.1.5. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,00 | 15,00 | 9,88 | 5,14 | 225,30 | 225,30 |
| 1.7.3.1.6. | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 20,00 | 21,03 | 8,09 | 582,40 | 582,40 |
| 1.7.3.1.7. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 16,00 | 16,00 | 3,21 | 10,46 | 218,72 | 218,72 |
| CURVAS | | | | | | | | | | 260,32 |
| 1.7.3.2.1. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 16,00 | 16,00 | 5,81 | 10,46 | 260,32 | 260,32 |
| JUNÇÃO | | | | | | | | | | 806,42 |
| 1.7.3.3.1. | GOINFRA | 81973 | JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 6,00 | 6,00 | 14,71 | 17,19 | 191,40 | 191,40 |
| 1.7.3.3.2. | GOINFRA | 81975 | JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 14,00 | 14,00 | 26,74 | 17,19 | 615,02 | 615,02 |
| LUVA | | | | | | | | | | 273,63 |
| 1.7.3.4.1. | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 5,00 | 4,35 | 3,16 | 37,55 | 37,55 |
| 1.7.3.4.2. | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 6,00 | 5,84 | 3,42 | 55,56 | 55,56 |
| 1.7.3.4.3. | SINAPI | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 1,00 | 11,09 | 3,11 | 14,20 | 14,20 |
| 1.7.3.4.4. | SINAPI | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | 9,00 | 13,09 | 5,39 | 166,32 | 166,32 |
| TÊ SANITÁRIO | | | | | | | | | | 259,26 |
| 1.7.3.5.1. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 12,00 | 16,23 | 1,68 | 214,92 | 214,92 |
| 1.7.3.5.2. | GOINFRA | 82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 2,00 | 2,00 | 8,35 | 13,82 | 44,34 | 44,34 |
| TUBOS | | | | | | | | | | 2.702,56 |
| 1.7.3.6.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30,66 | 30,66 | 10,43 | 10,94 | 655,20 | 655,20 |
| 1.7.3.6.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33,25 | 33,25 | 12,54 | 1,53 | 467,82 | 467,82 |
| 1.7.3.6.3. | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6,02 | 6,02 | 17,46 | 5,67 | 139,24 | 139,24 |
| 1.7.3.6.4. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 49,09 | 49,09 | 19,53 | 9,81 | 1.440,30 | 1.440,30 |
| CAIXA SIFONADA | | | | | | | | | | 518,18 |
| 1.7.3.7.1. | GOINFRA | 81690 | CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 | UN | 2,00 | 2,00 | 11,75 | 8,22 | 39,94 | 39,94 |
| 1.7.3.7.2. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 6,00 | 6,00 | 39,49 | 8,22 | 286,26 | 286,26 |
| 1.7.3.7.3. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 78,21 | 17,78 | 191,98 | 191,98 |
| EXTRAS | | | | | | | | | | 2.814,34 |
| 1.7.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X30 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4,00 | 4,00 | 162,96 | 269,39 | 1.729,40 | 1.729,40 |
| 1.7.4.0.2. | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 4,00 | 4,00 | 51,26 | 7,47 | 234,92 | 234,92 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDADE ESCOLAR | | CÓDIGO INEP | |
| OBRA INSIRA | DATA 03/10/2023 | CIDADE | |
| CRE | ENDEREÇO | REFERÊNCIA GOINFRA JUL/23 ONERADA | REFERÊNCIA SINAPI AGO/23 ONERADA |
| ÁREA EXISTENTE (M²) 0,00 | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 0,00 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT TOTAL | MAT | MO | T.SERVIÇO UNIT | VALOR TOTAL |
|------------------|------------|--------------|---|------|--------|-------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| 1.19.3.1. | | | ÁREA MOLHADA | | | | | | 1.310,07 | 1.310,07 |
| 1.19.3.1.1. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | M2 | 32,50 | 32,50 | 10,70 | 20,09 | 1.000,67 | 1.000,67 |
| 1.19.3.1.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 32,50 | 32,50 | 3,82 | 5,70 | 309,40 | 309,40 |
| 1.19.3.2. | | | ÁREA COMUM | | | | | | 23.377,78 | 23.377,78 |
| 1.19.3.2.1. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 | M2 | 579,95 | 579,95 | 10,70 | 20,09 | 17.856,66 | 17.856,66 |
| 1.19.3.2.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 579,95 | 579,95 | 3,82 | 5,70 | 5.521,12 | 5.521,12 |
| 1.19.4. | | | PINTURA EXTERNA | | | | | | 10.257,60 | 10.257,60 |
| 1.19.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 768,36 | 768,36 | 5,37 | 7,98 | 10.257,60 | 10.257,60 |
| 1.19.5. | | | CALÇADA DE PROTEÇÃO | | | | | | 644,32 | 644,32 |
| 1.19.5.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 50,22 | 50,22 | 3,87 | 8,96 | 644,32 | 644,32 |
| 1.19.6. | | | PORTAS | | | | | | 3.733,20 | 3.733,20 |
| 1.19.6.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 142,38 | 142,38 | 11,35 | 14,87 | 3.733,20 | 3.733,20 |
| 1.19.7. | | | JANELAS | | | | | | 3.440,06 | 3.440,06 |
| 1.19.7.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 131,20 | 131,20 | 11,35 | 14,87 | 3.440,06 | 3.440,06 |
| 1.19.8. | | | ESTRUTURA METÁLICA | | | | | | 4.473,41 | 4.473,41 |
| 1.19.8.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ESTRUTURA METÁLICA 2 DEMAOS | M2 | 336,60 | 336,60 | 9,34 | 3,95 | 4.473,41 | 4.473,41 |
| 1.20. | | | DIVERSOS | | | | | | 86.097,05 | 86.097,05 |
| 1.20.1. | | | GERAL | | | | | | 81.690,07 | 81.690,07 |
| 1.20.1.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 5,24 | 5,24 | 469,93 | 51,41 | 2.731,82 | 2.731,82 |
| 1.20.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 14,60 | 14,60 | 432,65 | 58,65 | 7.172,98 | 7.172,98 |
| 1.20.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÔRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 6,00 | 6,00 | 1.090,88 | 881,49 | 11.834,22 | 11.834,22 |
| 1.20.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 086_SEE | ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) | UN | 1,00 | 1,00 | 57.930,00 | 0,00 | 57.930,00 | 57.930,00 |
| 1.20.1.0.5. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 552,20 | 552,20 | 1,66 | 2,00 | 2.021,05 | 2.021,05 |
| 1.20.2. | | | SINALIZAÇÕES | | | | | | 4.406,98 | 4.406,98 |
| 1.20.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 16,00 | 16,00 | 69,23 | 14,27 | 1.336,00 | 1.336,00 |
| 1.20.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILLE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 18,00 | 18,00 | 96,15 | 0,00 | 1.730,70 | 1.730,70 |
| 1.20.2.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILLE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) | UN | 8,00 | 8,00 | 27,83 | 1,20 | 232,24 | 232,24 |
| 1.20.2.0.4. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021 | M2 | 0,96 | 0,96 | 19,46 | 27,05 | 44,64 | 44,64 |
| 1.20.2.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 635_SEE | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) | UN | 4,00 | 4,00 | 161,49 | 18,68 | 720,68 | 720,68 |
| 1.20.2.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 641_SEE | SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 72,00 | 72,00 | 2,98 | 1,78 | 342,72 | 342,72 |

OBRS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

| | |
|------------------------|---------------------|
| VALOR TOTAL | 962.722,85 |
| VALOR BDI (18,24%) | 175.600,65 |
| TOTAL ORÇAMENTO | 1.138.323,50 |
| CUSTO POR M2' | 0,00 |
| MATERIAL S/ BDI | 728.051,52 |
| MÃO DE OBRA S/ BDI | 234.671,33 |

- (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
- (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
- (3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão incluídos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarcos para as esquadrias de alumínio;
- (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapê, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
- (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.