


PROPOSTA COMERCIAL

- RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
- REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
- EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023-SEEL
- OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a CONSTRUÇÃO DE 18 (dezoito) CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS DIMENSÕES 26,7x42,3m (Área total de 1.129,41m² CADA CAMPO) COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DRENAGEM, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BURITINÓPOLIS, IACIARA, MAMBAÍ, MONTE ALEGRE, NOVA ROMA, POSSE, SÍTIO D'ABADIA, TERESINA DE GOIÁS, VILA BOA, PADRE BERNARDO, PIRACANJUBA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, SÃO FRANCISCO, VILA PROPÍCIO, CATURAI, CAMPO LIMPO, MONTIVIDIU DO NORTE, MUNDO NOVO/GO, conforme especificação e condições descritas neste Edital e Projetos Técnicos, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos em anexo no site da SEEL.



Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00


21.569.426/0001-30

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02

VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

GOIÂNIA - GO



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

ANEXO 06

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial referente à Concorrência nº 01/2023.

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

LOTE I			
	CIDADES	BDI	VALOR TOTAL
1	BURITINÓPOLIS	20,53%	R\$ 349.976,35
2	IACIARA	23,14%	R\$ 357.558,79
3	MAMBAI	21,82%	R\$ 353.724,70
4	MONTE ALEGRE	24,49%	R\$ 361.478,63
5	NOVA ROMA	24,49%	R\$ 361.478,63
6	POSSE	21,82%	R\$ 353.724,70
7	SITIO D'ABADIA	24,49%	R\$ 361.478,63
8	TERESINA DE GOIAS	20,53%	R\$ 349.976,35
9	VILA BOA	24,49%	R\$ 361.478,63
TOTAL DO LOTE: R\$ 3.210.875,41 (Três milhões, duzentos dez mil e oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos).			
LOTE II			
	CIDADES	BDI	VALOR TOTAL
1	PADRE BERNARDO	24,49%	R\$ 361.478,63
2	PIRACANJUBA	24,49%	R\$ 361.478,63
3	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	24,49%	R\$ 361.478,63
4	SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	21,82%	R\$ 353.724,70

5	VILA PROPICIO	21,82%	R\$ 353.724,70
TOTAL: R\$ 1.791.885,29 (Um milhão, setecentos e noventa e um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).			
LOTE III			
	CIDADES	BDI	VALOR TOTAL
1	CAMPO LIMPO	20,53%	R\$ 349.976,35
2	CATURAI	20,53%	R\$ 349.976,35
3	MONTIVIDIU DO NORTE	21,82%	R\$ 353.724,70
4	MUNDO NOVO	20,53%	R\$ 349.976,35
TOTAL DO LOTE: R\$ 1.403.653,75 (Um milhão, quatrocentos e três mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).			

- 1- O nosso preço global para execução dos serviços é **R\$ 6.406.414,45 (Seis milhões, quatrocentos e seis mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).**
- 2- O BDI aplicado sobre os preços unitários está conforme detalhado na proposta comercial.
- 3- O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de abertura do presente certame.
- 4- Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

DADOS DO LICITANTE:

Licitante: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J: 21.569.426/0001-30

Tel Fax: (62) 3922-1044

E-mail: nyomgrass@gmail.com

Tel. (62) 3922-1044

Celular: (62) 98315-1900

Endereço: Rua I, nº 441, qd.21, lt.02, anexo 01, Vila Santa Helena, CEP 74555-050

Conta Corrente: 3064-3

Agência: 17.856-0

Banco: SICOOB

DECLARAMOS que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER – GO.

DECLARAMO-NOS de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação

GOIÂNIA, 13 DE ABRIL DE 2023




Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00



Davidson Pereira Gomes

Engenheiro Civil

CREA: 1014132118D-GO

Davidson P. Gomes

CREA 1014132118

Eng. Responsável

21.569.426/0001-30

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02

VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

GOIÂNIA - GO

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Buritinópolis - Orçamento

Nº OPERAÇÃO	1078799-28	Nº SICONV	9162502021	PROponente / TOMADOR	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	ABELDO DO EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)					
LOCALIDADE SINAPI	GOIANIA	DATA BASE	08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MUNICÍPIO / UF	BURITINÓPOLIS/GOIÁS					
Item	Fonte	Código		Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)												
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M2	6,00	390,15	BDI 1	20,53%	0,00%	434,09	2.604,54
1.1.0.1.	GOINFRA.MOD	021301		PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 25. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	390,15	BDI 1	20,53%	0,00%	434,09	2.604,54
1.2.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M3	5,32	41,64	BDI 1	20,53%	0,00%	50,19	287,01
1.2.0.1.	SINAPI	96625		FUNDAÇÃO ESCAVADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUIDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_08/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1	20,53%	0,00%	50,19	287,01
1.2.0.2.	SINAPI	96636		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 8x28 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	22,08	76,23	BDI 1	20,53%	0,00%	91,88	2.026,97
1.2.0.3.	SINAPI	96643		AF_08/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	20,53%	0,00%	23,05	2.404,12
1.2.0.4.	SINAPI	96645		ARMACÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,53%	0,00%	20,10	4.381,80
1.2.0.5.	SINAPI	96655		90 DE 8 MM - MONTAGEM AF_08/2017	M3	5,32	686,12	BDI 1	20,53%	0,00%	826,98	4.399,53
1.2.0.6.	SINAPI MOD.	101174		CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M	79,20	67,61	BDI 1	20,53%	0,00%	81,49	6.454,01
1.2.0.7.	SINAPI	98567		ESTRADA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M2	45,79	37,74	BDI 1	20,53%	0,00%	45,49	2.082,99
1.3.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M2	45,79	37,74	BDI 1	20,53%	0,00%	45,49	2.082,99
1.3.0.1.	SINAPI	97913		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	20,53%	0,00%	3,78	689,50
1.3.0.2.	SINAPI	100973		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	20,53%	0,00%	10,32	746,03
1.4.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M2	311,74	110,87	BDI 1	20,53%	0,00%	133,63	41.657,82
1.4.1.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M2	311,74	110,87	BDI 1	20,53%	0,00%	133,63	41.657,82
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1		CARGA, MANGORA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M2	311,74	110,87	BDI 1	20,53%	0,00%	133,63	41.657,82
1.4.2.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M2	291,61	10,49	BDI 1	20,53%	0,00%	12,64	3.685,95
1.4.2.1.	SINAPI	100719		ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_09/2021	M2	291,61	10,49	BDI 1	20,53%	0,00%	12,64	3.685,95
1.5.				CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	M	45,00	35,51	BDI 1	20,53%	0,00%	42,80	1.925,00
1.5.0.1.	SINAPI MOD	102362-2		PINTURA TUBOS DO ALAMBRADOREDE DE PROTEÇÃO GUARDA CORPO CORRIMÃO	M	45,00	35,51	BDI 1	20,53%	0,00%	42,80	1.925,00
				PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PU VERZEDA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAIO) AF_01/2020 P	M	45,00	35,51	BDI 1	20,53%	0,00%	42,80	1.925,00
				TUBO FUNDAÇÃO	M	45,00	35,51	BDI 1	20,53%	0,00%	42,80	1.925,00
				TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE	M	45,00	35,51	BDI 1	20,53%	0,00%	42,80	1.925,00
												3.493,976,38
												2.604,54

Jacobson

F

nis

1.6.0.1	SINAPI	93358	DRENAAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	54,32	70,17	BD1 1	84,58	42.668,46	4.594,39	RA
1.6.0.2	SINAPI MOD1	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTIA GEOTÊXTIL	M	147,42	126,63	BD1 1	162,63	22.500,71		RA
1.6.0.3	SINAPI MOD2	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTIA GEOTÊXTIL	M	43,93	142,74	BD1 1	172,04	7.557,72		RA
1.6.0.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 09/2022	M	14,01	42,98	BD1 1	51,80	725,72		RA
1.6.0.5	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 09/2022	UN	3,00	21,67	BD1 1	26,12	78,36		RA
1.6.0.6	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 09/2022	UN	11,00	245,07	BD1 1	295,38	3.249,18		RA
1.6.0.7	SINAPI	89685	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 09/2022	UN	4,00	50,54	BD1 1	60,92	243,69		RA
1.6.0.8	SINAPI	99256	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M	UN	1,00	741,58	BD1 1	893,83	893,83		RA
1.6.0.9	SINAPI MOD	97975	PARA REDE DE DRENAAGEM. AF_ 12/2020 POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFORADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2.316,52	BD1 1	2.792,10	2.792,10		RA
1.6.0.10	SINAPI	96995	HEATE-FRQ MANUAL APLICADO COM SCOCULETE. AF_ 10/2017	M3	0,60	42,56	BD1 1	51,29	30,77		RA
1.7.0.1	SINAPI MOD	86624	GRAMADO	m²	88,20	271,40	BD1 1	327,12	131.022,86	28.851,98	RA
1.7.0.2	SINAPI	102101	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0 E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	M2	882,00	3,67	BD1 1	4,42	3.898,44		RA
1.7.0.3	SINAPI	100578	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_ 12/2020	M2	882,00	2,44	BD1 1	2,94	2.593,08		RA
1.7.0.4	COTAÇÃO	001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M²	882,00	90,00	BD1 1	108,48	95.679,36	55.169,74	RA
1.8.0.1	SINAPI	92980	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	50,00	10,05	BD1 1	12,11	605,50		RA
1.8.0.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	220,00	6,13	BD1 1	7,39	1.625,80		RA
1.8.0.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	620,00	9,35	BD1 1	11,27	6.987,40		RA
1.8.0.4	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	UN	10,00	193,24	BD1 1	232,91	2.329,10		RA
1.8.0.5	GOINFRA MOD	070930	CAIXA "ABRITOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+1 E 1 DISJUNTOR 20A	UN	4,00	56,32	BD1 1	67,89	271,52		RA
1.8.0.6	SINAPI	95654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	4,00	11,41	BD1 1	13,76	55,00		RA
1.8.0.7	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	12,54	BD1 1	15,11	15,11		RA
1.8.0.8	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	81,69	BD1 1	98,46	196,92		RA
1.8.0.9	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DR5 CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 46" KA (TIPO AC)	UN	3,00	56,00	BD1 1	115,71	347,13		RA
1.8.0.10	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BD1 1	157,51	787,55		RA
1.8.0.11	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	50,00	7,90	BD1 1	9,52	476,00		RA
1.8.0.12	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	70,00	11,28	BD1 1	13,60	962,00		RA

Dunder

A


mls

1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	M	48,00	23,44	BDI 1	28,25	1.366,00	RA
1.8.0.14.	SINAPIH	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,56	BDI 1	1.708,57	6.834,28	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF_112019	UN	4,00	437,86	BDI 1	527,75	2.111,00	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA MANOBR A E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM AF_072020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,38	213,52	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12577	Refleitor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	247,23	4.944,80	RA
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071822	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.502,15	1.502,15	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	19,00	75,86	BDI 1	91,43	1.737,17	RA
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,32	229,80	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 3/8 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	M	40,00	56,33	BDI 1	67,89	2.715,60	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDALHA DE COBRE NU 5/8 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	M	150,00	49,89	BDI 1	60,25	9.037,50	RA
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,84	476,96	RA
1.8.0.24.	SINAPIH	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,41	42,30	RA
1.8.0.25.	SINAPIH	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,34	31,02	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	4,00	106,64	BDI 1	128,53	514,12	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	4,00	168,17	BDI 1	202,70	810,80	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	4,00	140,77	BDI 1	169,67	678,68	RA
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,67	531,09	RA
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X390X169MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	592,15	592,15	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102020	UN	1,00	449,86	BDI 1	542,22	542,22	RA
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN, 1 1/2 V (35CM) REBOC, C/PINTURA ACRIL, E LAJE CONC, 20MPA MALHA 8 0MM CADA, 10CM REVEST CARGAMASSA 1 3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	653,31	3.397,21	RA
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM. 220 MM	UN	12,00	56,88	BDI 1	68,56	822,72	RA
1.8.0.34.	SINAPIH	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,48	59,52	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_122020	UN	7,00	48,08	BDI 1	57,95	405,65	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 6SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	186,93	934,65	RA
1.9.			CALÇADA/GRAMA						6.824,49	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_082022	M3	7,56	748,95	BDI 1	902,71	6.824,49	RA

Danielson

F.

nila



1.10	ACESSÓRIOS	UN	6,00	(693,00)	BDI 1	-	823,22	21.874,83
1.10.0.1.	GOINFRA.MOD	M2	6,00	(693,00)	BDI 1	-	823,22	4.939,32 RA
1.10.0.2.	SINAPI	UN	4,00	4,00	BDI 1	-	4,82	19,28 RA
1.10.0.3.	SUDECAP.MOD	UN	1,00	5,047,07	BDI 1	-	6,083,23	6,083,23 RA
1.10.0.4.	GOINFRA.MOD	M	20,00	85,70	BDI 1	-	103,23	2,055,80 RA
1.10.0.5.	GOINFRA.MOD	M²	11,00	2,86,32	BDI 1	-	3,45,10	3,736,10 RA
1.10.0.6.	SINAPI	M	23,60	174,76	BDI 1	-	210,64	4,971,10 RA
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO							800,57
1.11.0.1.	SINAPI	M2	40,70	3,07	BDI 1	-	3,70	150,59 RA
1.11.0.2.	SINAPI	M2	40,70	13,25	BDI 1	-	15,97	649,98 RA
1.12.	ADMINISTRAÇÃO							18,297,23
1.12.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15,180,64	BDI 1	-	18,297,23	18,297,23 RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

121.569.426/0001-301
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

Handwritten signature

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR



email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

Buritinópolis BDI

Nº OPERAÇÃO 1078799-28	Nº SICONV 916250/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios


Itens	Siglas	%
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CRPB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a Observações:


 Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias


 Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118
Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

21.569.426/0001-307
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
L GOIÂNIA - GO - !

nila

(Handwritten marks)

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Buritinópolis - Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078799-28	916250/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	349.976,35	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.604,54	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
1.2.	FUNDAÇÃO	22.016,33	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.429,53	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBADO	45.343,77	% Período:			100,00%									
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.926,00	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAGEM	42.666,46	% Período:		100,00%										
1.7.	GRAMADO	131.022,86	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.169,74	% Período:			100,00%									
1.9.	CALÇAD/MGRAMA	6.824,49	% Período:			100,00%									
1.10.	ACESSÓRIOS	21.874,83	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	800,57	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 349.976,35															
			%	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
		Repasse:		19.327,92	32.093,65	48.306,44	138.937,99								
		Contropartida:		9.004,39	14.983,78	22.541,30	64.726,98								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:	%	28.332,22	47.092,42	70.926,74	203.664,97								
		Repasse:	%	8,10%	21,44%	41,81%	100,00%								
		Contropartida:		19.327,92	31.421,57	46.812,01	238.710,00								
		Outros:		9.004,39	23.959,07	46.499,37	111.256,56								
		Investimento:		28.332,22	75.384,64	146.311,38	349.976,35								

R\$ 21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Eng. Responsável: Davidson P. Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118
Davidson P. Gomes
CREA-1014132118
 Eng. Responsável

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Handwritten mark

Handwritten signature

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



IACIARA - Orçamento

Nº OPERAÇÃO	1080395-99	Nº SICOMV	9203942021	PROPORIENTE/TOMADOR	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
LOCALIDADE SINAPI	GOIANIA	DATA BASE	08-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
MUNICÍPIO / UF			IACIARA/GOIAS		
BDI 1			23,14%		
BDI 2			0,00%		
BDI 3			0,00%		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	443,49	2.660,94
1.2.	SINAPI	96525	FUNDAÇÃO	M3	5,32	41,64	BDI 1	51,28	22.492,59
1.2.0.1.	SINAPI	96536	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M2	22,06	76,23	BDI 1	93,87	2.070,77
1.2.0.2.	SINAPI	96543	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	KG	104,30	18,12	BDI 1	23,54	2.465,22
1.2.0.4.	SINAPI	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,54	4.477,72
1.2.0.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE FERRA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	5,32	686,12	BDI 1	844,89	4.494,81
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	ESTACA BRQA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	79,20	67,61	BDI 1	83,25	6.593,40
1.2.0.7.	SINAPI	96567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	45,79	37,74	BDI 1	46,47	2.127,86
1.3.	SINAPI	97913	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	3,67	1.461,71
1.3.0.1.	SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,54	699,77
1.3.0.2.	SINAPI	102362-1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,54	761,94
1.4.	SINAPI	97913	ALAMBRADO	M2	311,74	110,87	BDI 1	136,53	42.561,86
1.4.1.	SINAPI,MOD	102362-1	ESTRUTURA METALICA	M2	311,74	110,87	BDI 1	136,53	42.561,86
1.4.1.1.	SINAPI,MOD	102362-1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_09/2021	M2	311,74	110,87	BDI 1	136,53	42.561,86
1.4.2.	SINAPI,MOD	102362-1	PINTURA TUBOS DO ALAMBRADOREDE DE PROTEÇÃO/GUARDA CORPOCORRIMÃO	M2	311,74	110,87	BDI 1	136,53	42.561,86
						367.688,79			
						367.688,79			
						2.660,94			
						22.492,59			
						2.070,77			
						2.465,22			
						4.477,72			
						4.494,81			
						6.593,40			
						2.127,86			
						1.461,71			
						699,77			
						761,94			
						46.329,46			
						42.561,86			
						3.767,80			

Handwritten signature

1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	291,61	10,49	BD1 1	12,92	3,767,60	RA
1.5.	SINAPI MOD	102362-2	TUBO DE FIBRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE DE DRENAGEM	M	45,00	35,51	BD1 1	43,73	1.967,85	RA
1.6.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BD1 1	86,41	4.693,79	RA
1.6.0.2.	SINAPI MOD1	102660	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	147,42	126,69	BD1 1	145,93	22.987,20	RA
1.6.0.3.	SINAPI MOD2	102660	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	43,93	142,74	BD1 1	175,77	7.721,59	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	14,01	42,98	BD1 1	52,93	741,55	RA
1.6.0.5.	SINAPI	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	3,00	21,67	BD1 1	26,68	80,04	RA
1.6.0.6.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	11,00	245,07	BD1 1	301,78	3.319,59	RA
1.6.0.7.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	4,00	50,54	BD1 1	62,23	248,92	RA
1.6.0.8.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAÇIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M	UN	1,00	741,58	BD1 1	913,18	913,18	RA
1.6.0.9.	SINAPI MOD	97975	POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFURADO, PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	2.316,52	BD1 1	2.852,56	2.852,56	RA
1.6.0.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60	42,55	BD1 1	52,40	31,44	RA
1.7.	SINAPI MOD	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, PEDRA BRITADA N0 E PEDRA BRITADA N1, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m²	88,20	271,40	BD1 1	334,20	133.861,14	RA
1.7.0.1.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	882,00	3,67	BD1 1	4,52	3.956,64	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	882,00	2,44	BD1 1	3,00	2.646,00	RA
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	882,00	90,00	BD1 1	110,83	97.752,06	RA
1.8.	SINAPI	92990	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	M	50,00	10,05	BD1 1	12,38	619,00	RA
1.8.0.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BD1 1	7,55	1.661,00	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BD1 1	11,51	7.136,20	RA
1.8.0.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BD1 1	237,96	2.379,60	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA "A.R. TOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL, 3P+T E 1 DISJ. MONOPOL 20A	UN	4,00	56,32	BD1 1	69,35	277,40	RA
1.8.0.5.	SINAPI	93664	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BD1 1	14,05	56,20	RA
1.8.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BD1 1	15,44	15,44	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,69	BD1 1	100,59	201,18	RA
1.8.0.9.	SINAPI	394771	DISPOSITIVO DRS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	96,00	BD1 1	118,21	364,63	RA
1.8.0.10.	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,66	BD1 1	160,92	804,60	RA

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten mark

Handwritten mark

1.8.0.11.	SINAPI	97667	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	50,00	7,90	BD1 1	9,73	486,50	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97668	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	70,00	11,28	BD1 1	13,89	972,30	RA
1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRÓDUTO RÍGIDO FOSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	48,00	23,44	BD1 1	28,86	1.385,29	RA
1.8.0.14.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,56	BD1 1	1.745,57	6.982,29	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_1120219	UN	4,00	437,86	BD1 1	539,18	2.156,72	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM, AF_0712020	T	4,00	44,29	BD1 1	54,54	218,16	RA
1.8.0.17.	ORSEMOD	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Fito 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BD1 1	252,58	5.051,60	RA
1.8.0.18.	GOINFRA.MOD	0718122	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BD1 1	1.534,88	1.534,88	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96985	HAITE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122017	UN	19,00	75,66	BD1 1	93,41	1.774,79	RA
1.8.0.20.	GOINFRA.MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M (KG)	M	15,00	12,71	BD1 1	15,65	234,75	RA
1.8.0.21.	SINAPI	98973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122017	M	40,00	56,33	BD1 1	69,36	2.774,40	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEMI ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122017	M	150,00	49,99	BD1 1	61,56	9.234,00	RA
1.8.0.23.	GOINFRA.MOD	071282	FIG DE COBRE NU No. 6 MM² (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BD1 1	11,07	487,08	RA
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BD1 1	1,44	43,20	RA
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,59	BD1 1	10,57	31,71	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122017	UN	4,00	106,64	BD1 1	131,32	525,28	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122017	UN	4,00	168,17	BD1 1	207,08	828,32	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122017	UN	4,00	140,77	BD1 1	173,34	693,36	RA
1.8.0.29.	GOINFRA.MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 3/2 G	UN	27,00	16,32	BD1 1	20,10	542,70	RA
1.8.0.30.	GOINFRA.MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM	UN	1,00	491,29	BD1 1	604,97	604,97	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	1,00	449,89	BD1 1	553,95	553,95	RA
1.8.0.32.	GOINFRA.MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN, 1 1/2 V.(35CM) REBOC./PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8 0MM CADA 10CM REVEST.CARGAMASSA 1 3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BD1 1	667,46	3.470,79	RA
1.8.0.33.	GOINFRA.MOD	070911	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM 220 MM	UN	12,00	56,98	BD1 1	70,04	840,48	RA
1.8.0.34.	SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,05	BD1 1	2,54	60,96	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_122020	UN	7,00	48,08	BD1 1	59,21	414,47	RA
1.8.0.36.	ORSEMOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BD1 1	190,96	954,90	RA
1.8.0.37.	1.8.		CALÇADOURA						6.972,29	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_0920222	M3	7,56	748,95	BD1 1	922,26	6.972,29	RA
1.10.			ACESSÓRIOS						22.348,57	
1.10.0.1.	GOINFRA.MOD	180282	PORTAO TELARUBO Fogo C/FERRAGENS	M2	6,00	683,00	BD1 1	841,05	5.046,30	RA

Handwritten signature

Handwritten text

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

1.10.0.2	SINAPI	100709	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,93	19,72	RA
1.10.0.3	SUDECAP MOD	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVESSE OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINECTO E REDES DE POLIETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALACAO	UN	1,00	5,047,07	BDI 1	6.214,96	6.214,96	RA
1.10.0.4	GOINFRA MOD	180316	CORRIMAOTUBO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	105,53	2.110,60	RA
1.10.0.5	GOINFRA MOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²	11,00	286,32	BDI 1	362,57	3.878,27	RA
1.10.0.6	SINAPI	101094	PIEZO PODOBOTAL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2020	M	23,60	174,76	BDI 1	215,20	5.078,72	RA
1.11.0.1	SINAPI	88485	PINTURA VIGA DE CONCRETO	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,78	153,85	RA
1.11.0.2	SINAPI	98305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2016	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,32	664,22	RA
1.12.0.1	composicao propria	1	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.693,44	18.693,44	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

121.569.426/0001-301

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02

VL. SANTA HELENA CEP: 74.335-090

GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO

validade 120 dias

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Davidson P. Gomes

CREA 1014132118

Eng. Responsável

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

mls

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR



email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

IACIARA BDI

Nº SICONV 920394/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
	100,00%
	4,00%

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,14%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



IACIARA - Cronograma

Nº OPERAÇÃO 1080385-99	Nº SICONV 920394/2021	PROponente TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
---------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	357.558,79	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.600,94	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
1.2	FUNDAÇÃO	22.482,59	% Período:	100,00%											
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.461,71	% Período:	100,00%											
1.4	ALAMBRAÇO	46.329,46	% Período:				100,00%								
1.5	TUBO FUNDAÇÃO	1.967,85	% Período:			100,00%									
1.6	DRENAÇEM	43.589,84	% Período:		100,00%										
1.7	GRAMADO	133.861,14	% Período:				100,00%								
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	56.392,89	% Período:				100,00%								
1.9	CALÇADU/GRAMA	6.972,29	% Período:				100,00%								
1.10	ACESSÓRIOS	22.348,57	% Período:			100,00%									
1.11	PINTURA VIGA DE CONCRETO	818,07	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 357.558,79															
				8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
				23.194,00	38.517,60	56.006,11	106.721,29								
				5.752,06	9.653,28	14.401,92	41.351,33								
				28.946,66	48.070,67	72.466,64	208.074,62								
				8,10%	21,64%	41,81%	100,00%								
				23.194,00	61.711,60	119.776,71	206.300,00								
				5.752,06	15.305,94	29.707,46	71.058,79								
				28.946,66	77.017,53	149.484,17	357.558,79								

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF:027.352.861-00

Fauzi Jaber Neto

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

mls

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.669.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua 1, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



MAMBAI - Orçamento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1089398-54	920408/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
GOIÂNIA	08-22 (Nº DES)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MAMBAILGOIÁS
			BDI 1 21,82% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECURSO									
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)						353.724,70
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.632,38
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLACA DE OBRA PIOTADA EM CHAPA METÁLICA 26. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	438,73	2.632,38
1.2.			FUNDAÇÃO						22.251,78
1.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1	50,73	269,88
1.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	22,06	76,23	BDI 1	92,86	2.048,49
1.2.0.3.	SINAPI	96543	AF_08/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,29	2.429,15
1.2.0.4.	SINAPI	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,32	4.429,76
1.2.0.5.	SINAPI	96555	CONCRETO EM BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	M3	5,32	686,12	BDI 1	835,83	4.446,62
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M	79,20	67,61	BDI 1	82,36	6.522,91
1.2.0.7.	SINAPI	96557	MANUAL COM TRADO CONCHA	M2	45,78	37,74	BDI 1	45,97	2.104,87
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018						1.448,52
1.3.0.1.	SINAPI	97913	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						692,54
1.3.0.2.	SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	190,82	3,14	BDI 1	3,83	753,98
1.4.			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,43	45.830,38
1.4.1.			ALAMBRAÇO						42.103,60
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	ESTRUTURA METÁLICA	M2	311,74	110,87	BDI 1	135,06	3.726,78
1.4.2.			ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5XCM (EXCETO MURETA). AF_08/2021	M2	291,61	10,49	BDI 1	12,78	42.103,60
1.5.			PINTURA TUBOS DO ALAMBRAÇODOREDE DE PROTEÇÃO/GUARDA						3.726,78
1.5.0.1.	SINAPI MOD	102362-2	PINTURA COM TINTA AQUELIDA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_07/2020_P	M	45,00	35,51	BDI 1	43,26	1.946,70
1.6.			TUBO FUNDAÇÃO						1.946,70
			TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE DRENAGEM	M	45,00	35,51	BDI 1	43,26	1.946,70
									43.125,72

Duobon

Artil

[Handwritten signature]

1.8.0.1.	SINAPI	93359	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BDI 1	85,48	4.643,27	RA
1.8.0.2.	SINAPI MOD1	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO. DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	147,42	126,63	BDI 1	154,26	22.741,01	RA
1.8.0.3.	SINAPI MOD2	102880	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO. DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	43,93	142,74	BDI 1	173,89	7.638,99	RA
1.8.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	52,38	733,56	RA
1.8.0.5.	SINAPI	89778	LUVA SIMPL ES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	26,40	79,20	RA
1.8.0.6.	SINAPI	89399	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	11,00	245,07	BDI 1	298,54	3.283,94	RA
1.8.0.7.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	4,00	50,54	BDI 1	61,57	246,28	RA
1.8.0.8.	SINAPI	99295	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MAIORES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	741,58	BDI 1	903,39	903,39	RA
1.8.0.9.	SINAPI MOD	97975	POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFURADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2.316,52	BDI 1	2.821,98	2.821,98	RA
1.8.0.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOLUETE. AF_10/2017	M3	0,60	42,55	BDI 1	51,83	31,10	RA
1.7.0.1.	SINAPI MOD	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N0 E PEDRA BRITADA N1) APLICADO EM PIOS OU LAJES SOBRE SOLO	m²	88,20	271,40	BDI 1	330,62	132.425,24	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	882,00	3,67	BDI 1	4,47	3.942,54	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRE-DOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	882,00	2,44	BDI 1	2,97	2.619,54	RA
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	882,00	90,00	BDI 1	109,64	96.702,48	RA
1.8.0.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	10,05	BDI 1	12,24	612,00	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,47	1.643,40	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,39	7.061,80	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	235,40	2.354,00	RA
1.8.0.5.	SINAPI MOD	070630	CAIXA "ARRESTO" C/1 TOMADA HEXAGONAL 3P+1 E 1 DISJUNTOR 20A	UN	4,00	56,32	BDI 1	68,61	274,44	RA
1.8.0.6.	SINAPI	93354	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BDI 1	13,10	55,60	RA
1.8.0.7.	SINAPI	83655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,28	15,28	RA
1.8.0.8.	SINAPI	83672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,69	BDI 1	98,51	199,02	RA
1.8.0.9.	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DR5 CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AD)	UN	3,00	96,00	BDI 1	116,95	350,85	RA
1.8.0.10.	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BDI 1	158,19	795,95	RA
1.8.0.11.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	7,90	BDI 1	9,62	481,00	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	11,28	BDI 1	13,74	961,80	RA
1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,00	23,44	BDI 1	28,55	1.370,40	RA
1.8.0.14.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARRABO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.726,66	6.907,44	RA

Davidson

nila

[Handwritten marks]

1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M. CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN. ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	437,65	BDI 1	533,40	2.133,60
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNICK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,95	215,90
1.8.0.17.	ORSEMOD	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Fio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	249,88	4.997,60
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071922	FADPAO TRIFÁSICO, 10 MM2, H=7 METROS	UN	1,00	1.240,20	BDI 1	1.518,23	1.518,23
1.8.0.19.	SINAPI	96365	HASTE DE ATERRAMENTO 4/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	19,00	79,06	BDI 1	92,41	1.755,79
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070240	CAED DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,48	232,20
1.8.0.21.	SINAPI	95973	CORCOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	66,62	2.744,80
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORCOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,90	9.135,00
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071212	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/G)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,95	481,80
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BIORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,43	42,90
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,45	31,35
1.8.0.26.	SINAPI	93987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	106,64	BDI 1	129,91	519,64
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	204,86	819,44
1.8.0.28.	SINAPI	66989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	171,49	685,96
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA ELETRODINÂMICA - CARTUCHO 30 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,98	536,76
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70740	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL E00X30X166MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	596,49	596,49
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	449,86	BDI 1	548,02	548,02
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8 0MM CADA. 10CM REVEST.CARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	660,30	3.433,56
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070121	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.220 MM	UN	12,00	56,03	BDI 1	60,29	831,48
1.8.0.34.	SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,51	60,24
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	56,57	409,99
1.8.0.36.	ORSEMOD	7916	DISJUNTOR BIFILAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. SSMI 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	188,93	944,65
1.9.0.1.	SINAPI	94990	CALÇADAGRAMA EXECUÇÃO DE PASSEIO GALVADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARRABO. AF_08/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	912,37	6.997,52
1.10.	GOINFRA MOD	180282	PORTAOTELHATEIRO fuso C/FERRAGENS	M2	6,00	883,00	BDI 1	832,03	22.098,00
1.10.0.1.	GOINFRA MOD	100709	DOBRAÇÃO EM AÇO/FERRO, 3" X 27", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,87	19,48
1.10.0.2.	SINAPI	180208	CONJUNTO PARA FUTSA, COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALE SINÉTICO E REDES DE POLIETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL 2"	UN	1,00	5,047,07	BDI 1	6.148,34	6.148,34
1.10.0.3.	SUDECAP MOD	180208	CONJUNTO PARA FUTSA, COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALE SINÉTICO E REDES DE POLIETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL 2"	UN	1,00	5,047,07	BDI 1	6.148,34	6.148,34
1.10.0.4.	GOINFRA MOD	180310	GUAF DA CORPOBOLTO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	86,70	BDI 1	104,40	2.088,00
1.10.0.5.	GOINFRA MOD	180330	GUAF DA CORPOBOLTO INDUSTRIAL 2"	m²	11,00	226,52	BDI 1	348,90	3.836,10
1.10.0.6.	SINAPI	101094	PISO BORDO/TILT DIRECIONAL OU ALERTIA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_09/2020	M	23,60	174,76	BDI 1	212,99	5.024,20
1.11.	SINAPI	88485	PINTURA VIGA DE CONCRETO	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,74	801,12
1.11.0.1.	SINAPI	96305	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,74	152,22
1.11.0.2.	SINAPI	96305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,14	656,90

Paulson

P

[Handwritten marks]

1.12.	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.493,06	18.493,06	18.493,06	18.493,06	18.493,06	18.493,06
-------	--------------------	---	--	----	------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Representante: FAUZI JABER NETO
CPF: 027.352.861-00

21.569.426/0001-301
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA: Nº 444, LT. 04, QD. 24, ANEXO-02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias



Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável




RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



MAMBAI BDI

Nº OPERAÇÃO 1080398-54	Nº SICONV 920408/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1	
TIPO DE OBRA	
Construção e Reforma de Edifícios	

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,82%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:


Representante: FAUZI JABER NETO
CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias


Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



MAMBAL - Cronograma

OPERAÇÃO Nº 1080388-54 Nº SICOM 920409/2021 PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	358.724,70	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.632,38	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
1.2	FUNDAÇÃO	22.251,78	% Período:	100,00%											
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.446,52	% Período:	100,00%											
1.4	ALAMBRADO	45.830,38	% Período:			100,00%									
1.5	TUBO FUNDAÇÃO	1.946,70	% Período:		100,00%										
1.6	DRENAJEM	43.122,72	% Período:		100,00%										
1.7	GRAMADO	132.425,24	% Período:				100,00%								
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.760,28	% Período:				100,00%								
1.9	CALÇADAPISAMA	6.897,52	% Período:				100,00%								
1.10	ACESSÓRIOS	22.109,00	% Período:				100,00%								
1.11	PINTURA VIGA DE CONCRETO	809,12	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 353.724,70															
	Acumulado			28.636,97	76.182,64	147.879,00	353.724,70								
	Repassar:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%										
	Contrapartida:	23.194,57	38.517,81	68.063,23	166.724,39										
	Outros:	5.442,40	9.037,87	13.624,02	39.120,41										
	Investimento:	28.636,97	47.655,67	71.687,28	206.844,80										
	Repassar:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%										
	Contrapartida:	23.194,57	38.517,81	68.063,23	166.724,39										
	Outros:	5.442,40	9.037,87	13.624,02	39.120,41										
	Investimento:	28.636,97	47.655,67	71.687,28	206.844,80										

21.569.426/0001-30

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO

validade 120 dias

Davidson P. Gomes

Eng. Responsável: Davidson Perreira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes

CREA 1014132118

Eng. Responsável

[Handwritten signature]

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.428/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua 1, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Monte Alegre - Orçamento

Nº OPERAÇÃO 1080402-50	Nº SICONV 9203982/2021	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-22 (Nº DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/GOIAS
			BDI 1 24,49%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) SERVIÇOS PRELIMINARES						361.478,63
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLACA DE OBRA FLOTADA EM CHAPA METÁLICA 25" AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	448,35	2.690,10
1.2.			FUNDAÇÃO						22.738,85
1.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 09/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1	51,84	275,79
1.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	22,06	76,23	BDI 1	94,90	2.093,49
1.2.0.3.	SINAPI	96543	AF 09/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,80	2.482,34
1.2.0.4.	SINAPI	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 09/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,76	4.525,68
1.2.0.5.	SINAPI	96555	50 DI 8 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M3	5,32	686,12	BDI 1	854,15	4.544,08
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	CONCRETEGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERGA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 09/2017	M	79,20	67,61	BDI 1	84,17	6.665,26
1.2.0.7.	SINAPI	96557	ESTACA BRIGA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M2	45,79	37,74	BDI 1	46,98	2.151,21
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 09/2018						1.477,62
1.3.0.1.	SINAPI	97913	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	3,91	707,01
1.3.0.2.	SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,66	770,61
1.4.			CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,9 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020						46.834,78
1.4.1.			ALAMBRADO						43.026,35
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	ESTRUTURA METÁLICA	M2	311,74	110,87	BDI 1	138,02	43.026,35
1.4.2.			ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2" TRÁVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF 09/2021						3.808,43
1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA-CORPO/CRIMÃO	M2	291,61	10,49	BDI 1	13,06	3.808,43
			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P						RA

Douglas

RA

1.8.0.12	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO	M	70,00	11,28	BDI 1	14,04	982,80	RA
1.8.0.13	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO	M	48,00	23,44	BDI 1	29,18	1.400,64	RA
1.8.0.14	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.764,71	7.058,84	RA
1.8.0.15	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	545,09	2.180,36	RA
1.8.0.16	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM, AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	56,14	220,56	RA
1.8.0.17	ORSE MOD	12577	Refletor Slim LED 150W de pot4ncia, branco Fno. 6500K, Autovolt, marca G- light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	255,35	5.107,00	RA
1.8.0.18	GOINFRA MOD	071822	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2, H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.551,51	1.551,51	RA
1.8.0.19	SINAPI	56985	HASTE DE ATERRAMENTO 9/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	19,00	75,86	BDI 1	94,44	1.794,36	RA
1.8.0.20	GOINFRA MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M,KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,82	237,30	RA
1.8.0.21	SINAPI	56973	CORDOALHA DE COBRE NU 3/8 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	70,13	2.805,20	RA
1.8.0.22	SINAPI	98977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² ENTERRADA, SEMI SOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	62,23	9.334,50	RA
1.8.0.23	GOINFRA MOD	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	11,19	492,36	RA
1.8.0.24	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,46	43,80	RA
1.8.0.25	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,68	32,04	RA
1.8.0.26	SINAPI	98987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	106,64	BDI 1	132,76	531,04	RA
1.8.0.27	SINAPI	98988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	209,35	837,40	RA
1.8.0.28	SINAPI	98989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	175,24	700,96	RA
1.8.0.29	GOINFRA MOD	070533	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 3/2 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	20,32	548,64	RA
1.8.0.30	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X390X168MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	611,61	611,61	RA
1.8.0.31	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	1,00	449,86	BDI 1	560,03	560,03	RA
1.8.0.32	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN, 1 1/2 V, (35CM) REBOC C/PINTURA AGRIL, E LAJE CONC, 20MPA MALHA 8,0MM CADA, 10CM REVEST CARGAMASSA 1,3/C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	674,77	3.508,80	RA
1.8.0.33	GOINFRA MOD	070931	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2,20 MM	UN	12,00	56,83	BDI 1	70,31	849,72	RA
1.8.0.34	SINAPI	4338	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,56	61,44	RA
1.8.0.35	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	59,85	418,95	RA
1.8.0.36	ORSE MOD	7986	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	193,07	965,35	RA
1.9.			CAIÇADA GRAMA							
1.9.0.1	SINAPI	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_08/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	832,37	7.048,72	RA
1.10.			ACESSORIOS							
1.10.0.1	GOINFRA MOD	180282	PORTAO TELATUBO Fogo C/ERRAGENS	M2	6,00	683,00	BDI 1	850,27	5.101,62	RA
1.10.0.2	SINAPI	100709	DOBRAÇAO EM ACO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA, BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,98	19,92	RA

Dr. Anderson
i.v.a. *A*

1.10.0.3	SUDECAP.MOD	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLILETENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	6.283,10	6.283,10	RA
1.10.0.4	GOINFRA.MOD	180316	CONFIRMAÇÃO/TUBO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	106,69	2.133,80	RA
1.10.0.5	GOINFRA.MOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²	11,00	286,32	BDI 1	356,44	3.920,84	RA
1.10.0.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	23,60	174,76	BDI 1	217,96	5.134,42	RA
1.11.	SINAPI	88485	PINTURA VIGA DE CONCRETO	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,82	826,61	RA
1.11.0.1.	SINAPI	96305	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,49	155,47	RA
1.11.0.2.	SINAPI	96305	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_08/2016	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,49	671,14	RA
1.12.	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.898,38	18.898,38	RA
1.12.0.1.	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.898,38	18.898,38	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rábato proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

21.569.426/0001-3071
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, N° 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 V.L. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023 - Goiânia-GO
 validade 120 dias

Representante: **FALUZI JABER NETO**
 CPF: 027.352.861-00

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118

Eng. Responsável: **Davidson Pereira Gomes**
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Eng. Responsável

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Monte Alegre BDI

Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
920385/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
	100,00%
	5,00%

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,49%

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Monte Alegre - Cronograma

10890402-50	920395/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	361.478,63	8,10%	19,46%	14,25%	68,19%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.590,10	100,00%												
1.2.	FUNDAÇÃO	22.738,56	100,00%												
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.477,62	100,00%												
1.4.	ALAMBRADO	46.834,79			100,00%										
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.989,45			100,00%										
1.6.	DRENAGEM	44.057,60		100,00%											
1.7.	GRAMADO	135.331,43				100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	69.961,98				100,00%									
1.9.	CALÇADA/GRAMA	7.048,72				100,00%									
1.10.	ACESSÓRIOS	22.593,70		100,00%											
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	826,61	100,00%												
Total: R\$ 361.478,63															
Período		Repassar:	23.193,27	55.748,87	40.811,72	166.726,14									
Acumulado:		Contrapartida:	6.089,81	14.539,78	10.885,89	43.833,15									
		Outros:													
		Investimento:	29.293,06	70.338,66	61.617,61	210.359,28									
		%:	8,10%	27,45%	41,81%	100,00%									
		Repassar:	23.193,27	78.942,14	119.773,85	286.590,00									
		Contrapartida:	6.089,81	20.659,59	31.346,46	74.976,63									
		Outros:													
		Investimento:	29.293,06	99.601,74	151.119,35	361.478,63									

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 2º, ANEXO 02
V.L. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes

Davidson P. Gomes

Eng. Responsável

vila

[Handwritten signature]

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
email: nyomgrass@gmail.com
fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Nova Roma - Orçamento

Nº OPERAÇÃO 10802981-32	Nº SICOMV 920234/2021	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOÁS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MUNICÍPIO / UF Nova Roma /GOIÁS
			BDI 1 24.49% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						361.478,63
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA, EM CHAPA METÁLICA 26" AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (MGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	448,35	2.690,10
1.2.			FUNDAÇÃO						22.738,96
1.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	5,32	41,84	BDI 1	51,84	275,79
1.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	22,06	76,23	BDI 1	94,90	2.093,49
1.2.0.3.	SINAPI	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,80	2.482,34
1.2.0.4.	SINAPI	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	218,00	16,88	BDI 1	20,78	4.525,68
1.2.0.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERRICA-LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E	M3	5,32	686,12	BDI 1	854,16	4.544,08
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	79,20	67,61	BDI 1	84,17	6.666,26
1.2.0.7.	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	M2	45,79	37,74	BDI 1	46,98	2.151,21
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.477,62
1.3.0.1.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	3,91	707,01
1.3.0.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,56	770,61
1.4.			ALAMBRADO						46.834,78
1.4.1.			ESTRUTURA METÁLICA						43.026,35
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2"; TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO	M2	311,74	110,87	BDI 1	138,02	43.026,35
1.4.2.			PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA CORROCORRIMÃO						3.808,43
1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALCUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020 P	M2	291,61	10,49	BDI 1	13,06	3.808,43

Duvalden

mls

[Handwritten signature]

1.6.	SINAPI MOD	102362-2	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2º PARA MONTAGEM DA REDE	M	45,00	38,51	BDI 1	-	1.999,46
1.6.0.1.	SINAPI	93358	DRENAGEM ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BDI 1	44,21	1.989,45
1.6.0.2.	SINAPI MOD1	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL	M	147,42	126,63	BDI 1	87,35	4.744,86
1.6.0.3.	SINAPI MOD2	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL	M	43,99	142,74	BDI 1	157,64	23.239,29
1.6.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_09/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	177,70	7.806,36
1.6.0.5.	SINAPI	89778	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_09/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	53,51	80,94
1.6.0.6.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE F, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	11,00	245,07	BDI 1	305,09	3.365,99
1.6.0.7.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE F, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	4,00	50,54	BDI 1	62,92	251,69
1.6.0.8.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	1,00	741,69	BDI 1	923,19	923,19
1.6.0.9.	SINAPI MOD	97975	POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFURADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2.316,52	BDI 1	2.883,84	2.883,84
1.6.0.10.	SINAPI	98995	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	0,60	42,55	BDI 1	52,97	31,78
1.7.0.1.	SINAPI MOD	98624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N0 E PEDRA BRITADA N1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m²	88,20	271,40	BDI 1	337,87	135.331,43
1.7.0.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, AF_12/2020	M2	882,00	3,67	BDI 1	4,57	4.030,74
1.7.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	882,00	2,44	BDI 1	3,04	2.691,28
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	882,00	90,00	BDI 1	112,04	98.619,29
1.8.0.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50,00	10,05	BDI 1	12,51	625,50
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,63	1.678,60
1.8.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,64	7.216,80
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	240,56	2.405,60
1.8.0.5.	GOINFRA MOD	070930	CAIXA "AR" TIPO C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR 20A	UN	4,00	58,32	BDI 1	70,11	280,44
1.8.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BDI 1	14,20	56,80
1.8.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,61	15,61
1.8.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	81,99	BDI 1	101,70	203,40
1.8.0.9.	SINAPI	39471	DISPÓSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 450 KA (TIPO AC)	UN	3,00	66,00	BDI 1	119,51	358,53
1.8.0.10.	SINAPI	39446	DISPÓSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BDI 1	162,68	813,40
1.8.0.11.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	50,00	7,90	BDI 1	9,83	491,50

Paulina