

1.8.0.12	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122021	M	70,00	11,28	BDI 1	14,04	982,80	RA
1.8.0.13	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122021	M	48,00	23,44	BDI 1	29,18	1.400,64	RA
1.8.0.14	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.764,71	7.058,84	RA
1.8.0.15	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF_112019	UN	4,00	437,93	BDI 1	545,09	2.180,36	RA
1.8.0.16	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM QUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, AF_072020	T	4,00	44,29	BDI 1	55,14	220,56	RA
1.8.0.17	ORSE MOD	12577	Refleitor Slim LED 150W de potência, branco Fila, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	255,35	5.107,00	RA
1.8.0.18	GOINFRA MOD	071822	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2, H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.551,51	1.551,51	RA
1.8.0.19	SINAPI	96995	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	19,00	75,66	BDI 1	94,44	1.794,36	RA
1.8.0.20	GOINFRA MOD	070540	CAPO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,82	237,30	RA
1.8.0.21	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	M	40,00	56,33	BDI 1	70,13	2.805,20	RA
1.8.0.22	SINAPI	98977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM² ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	M	150,00	49,99	BDI 1	62,23	9.334,50	RA
1.8.0.23	GOINFRA MOD	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM² (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	11,19	482,38	RA
1.8.0.24	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,46	43,80	RA
1.8.0.25	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,88	32,04	RA
1.8.0.26	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	4,00	108,64	BDI 1	132,76	531,04	RA
1.8.0.27	SINAPI	98988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	4,00	168,17	BDI 1	209,35	837,40	RA
1.8.0.28	SINAPI	98989	CAPIOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122017	UN	4,00	140,77	BDI 1	175,24	700,96	RA
1.8.0.29	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 3/2 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	20,32	548,64	RA
1.8.0.30	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X300X168MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	611,61	611,61	RA
1.8.0.31	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102020	UN	1,00	449,86	BDI 1	550,03	560,03	RA
1.8.0.32	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN, 1 1/2 V (35CM) REBOC C/PINTURA AGRIL E LAJE CONC 20MPA MALHA 8,0MM CADA 10CM REVEST.CARGAMASSA 1:3:C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	674,77	3.508,80	RA
1.8.0.33	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM	UN	12,00	56,88	BDI 1	70,81	849,72	RA
1.8.0.34	SINAPI	4368	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,56	61,44	RA
1.8.0.35	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,9 M, AF_122020	UN	7,00	48,08	BDI 1	59,85	418,95	RA
1.8.0.36	ORSE MOD	7995	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL TIPO AC, 30 mA, REF. SSM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	193,07	955,35	RA
1.9.			CALÇADAGRAMA						7.048,72	RA
1.9.0.1	SINAPI	94980	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_082022	M3	7,56	748,95	BDI 1	932,37	7.048,72	RA
1.10.			ACESSORIOS						22.893,70	RA
1.10.0.1	GOINFRA MOD	180282	PORTAO TELATUBO Fogo C/FERRAGENS	M2	6,00	683,00	BDI 1	850,27	5.101,62	RA
1.10.0.2	SINAPI	100709	DOBRAÇADIA EM AÇOFERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEU ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_122019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,98	19,92	RA

Paulina
in

10

1.10.0.3.	SUDECAP MOD	19 02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINEITICO E REDES DE POLIETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALÇÃO	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	6.283,10	6.283,10	RA
1.10.0.4.	GOINFRAMOD	180316	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	106,69	2.133,80	RA
1.10.0.5.	GOINFRAMOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²	11,00	286,32	BDI 1	356,44	3.920,84	RA
1.10.0.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_06/2020	M	23,80	174,76	BDI 1	217,56	5.134,42	RA
1.11.	SINAPI	89485	PINTURA VIGA DE CONCRETO					-	826,61	
1.11.0.1.	SINAPI	AF_09/2014	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,82	155,47	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,49	671,14	RA
1.12.	ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						18.898,38	
1.12.0.1.	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.898,38	18.898,38	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

121.569.426/0001-3071
AYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA T, N° 441, LT. 07, QD. 41, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00

Fauzi Jaber Neto

Davidson P. Gomes

CREA 1014132118

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Wiler

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Nova Roma BDI

Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
920234/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
100,00%	
5,00%	

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
	CRPB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,49%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇO
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEX
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555
L GOIÂNIA - GO

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº. 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Nova Roma - Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080284-32	920234/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	381.478,63	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.690,10	% Período:	0,10%	19,46%	14,26%	58,19%								
1.2.	FUNDAÇÃO	22.739,05	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.477,62	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBRAÇO	46.834,78	% Período:			100,00%									
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.989,45	% Período:			100,00%									
1.6.	DRENAGEM	44.067,00	% Período:			100,00%									
1.7.	GRAMADO	135.331,43	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	56.981,38	% Período:				100,00%								
1.9.	CALÇADADA GRAMA	7.048,72	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSÓRIOS	22.593,70	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	826,81	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 381.478,63															
			%:	8,10%	19,46%	14,26%	58,19%								
			Repassar:	23.193,27	55.748,07	40.831,72	106.726,14								
			Contrapartida:	6.069,81	14.590,78	10.865,89	43.633,15								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	29.263,08	70.338,86	51.697,61	210.359,28								
			%:	8,10%	27,85%	41,81%	100,00%								
			Repassar:	23.193,27	78.942,14	110.773,86	296.500,00								
			Contrapartida:	6.069,81	20.699,59	31.345,48	74.978,63								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	29.263,08	99.601,74	151.119,35	381.478,63								

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Handwritten signature/initials

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Posse - Orçamento

Nº OPERAÇÃO 107825-95	Nº SICONV 919257/2021	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MUNICÍPIO / UF Poss / GOIÁS
		BDI 1 21,82%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						353.724,70
1.1.0.1	GOINFRA MOD	021901	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 30, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	438,73	2.632,38
1.2			FUNDAÇÃO						22.251,76
1.2.0.1	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_08/2017	M3	5,32	41,94	BDI 1	50,73	259,88
1.2.0.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	22,06	76,23	BDI 1	92,66	2.048,49
1.2.0.3	SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CARBO DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,29	2.429,15
1.2.0.4	SINAPI	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CARBO DE 8 MM - MONTAGEM AF_09/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,32	4.429,76
1.2.0.5	SINAPI	96555	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	5,32	998,12	BDI 1	895,83	4.446,62
1.2.0.6	SINAPI MOD	101174	ESTACA BRCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 28CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	79,20	67,61	BDI 1	82,36	6.522,91
1.2.0.7	SINAPI	96957	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS AF_09/2018	M2	45,79	37,74	BDI 1	45,97	2.104,97
1.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.446,52
1.3.0.1	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	180,92	3,14	BDI 1	3,83	692,54
1.3.0.2	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	72,29	0,56	BDI 1	10,43	753,98
1.4			ALAMBRADO						45.830,38
1.4.1			ESTRUTURA METÁLICA						42.103,60
1.4.1.1	SINAPI MOD	102382-1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_09/2021	M2	311,74	110,87	BDI 1	135,06	42.103,60
1.4.2			PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO/CORRIMÃO						3.726,78
1.4.2.1	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020 P	M2	291,61	10,48	BDI 1	12,78	3.726,78
1.5			TUBO FUNDAÇÃO						1.946,70
1.5.0.1	SINAPI MOD	102302-2	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE	M	45,00	35,51	BDI 1	43,26	1.946,70

Handwritten signature

Handwritten signature

1.6.0.1.	SINAPI	93358	DRENAGEM ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BDI 1	85,48	43,122,72	RA
1.6.0.2.	SINAPI MOD1	102880	EXECUCAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXIL	M	147,42	126,63	BDI 1	154,26	22,741,01	RA
1.6.0.3.	SINAPI MOD2	102880	EXECUCAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXIL	M	43,93	142,74	BDI 1	173,89	7,838,99	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	62,36	733,56	RA
1.6.0.5.	SINAPI	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	26,40	79,20	RA
1.6.0.6.	SINAPI	89699	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	11,00	245,07	BDI 1	288,54	3,283,94	RA
1.6.0.7.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	4,00	50,54	BDI 1	61,57	246,28	RA
1.6.0.8.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TITULOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS 0,8X0,8X0,6 M	UN	1,00	741,58	BDI 1	903,39	903,39	RA
1.6.0.9.	SINAPI MOD	97975	POCO DE INFILTRACAO COM ANEL DE CONCRETO PERFURADO, DIMENSOES D=1,60 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2,316,52	BDI 1	2,821,99	2,821,99	RA
1.7.0.10.	SINAPI	66985	REATERHO MANUAL APLICADO COM SOULETE AF_10/2017	M3	0,60	42,95	BDI 1	51,03	31,10	RA
1.7.0.11.	SINAPI MOD	96624	GRANADO							
1.7.0.12.	SINAPI	102101	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0 E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m²	88,20	277,40	BDI 1	330,62	132,425,24	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100876	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	882,00	3,67	BDI 1	4,47	3,942,54	RA
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	882,00	2,44	BDI 1	2,97	2,679,54	RA
1.8.0.1.	SINAPI	92990	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA	M²	882,00	90,00	BDI 1	109,64	919,702,48	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	INSTALACOES ELÉTRICAS E SPDA						55,760,28	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	50,00	10,05	BDI 1	12,24	612,00	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,47	1,643,40	RA
1.8.0.5.	SINAPI	97891	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,39	7,061,80	RA
1.8.0.6.	SINAPI	93654	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	235,40	2,354,00	RA
1.8.0.7.	SINAPI	93655	CAIXA "AEROSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 3P+1 E 1 DISJUNTOR 20A	UN	4,00	26,32	BDI 1	68,61	274,44	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BDI 1	13,50	55,60	RA
1.8.0.9.	SINAPI	93672	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,28	15,28	RA
1.8.0.10.	SINAPI	39471	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	61,69	BDI 1	99,51	199,02	RA
1.8.0.11.	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 4kA (TIPO AC)	UN	3,00	96,00	BDI 1	116,95	350,85	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97667	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BDI 1	159,19	795,95	RA
1.8.0.13.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1"1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	50,00	7,90	BDI 1	9,82	481,00	RA
1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	70,00	11,28	BDI 1	13,74	961,80	RA
1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	48,00	23,44	BDI 1	28,55	1,370,40	RA

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten scribble

1.8.0.14.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.726,86	6.907,44	RA	
1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	533,40	2.133,60	RA	
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAULTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,95	215,80	RA	
1.8.0.17.	ORSE MOD	12977	Refleitor Slim LED 180V de potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G. light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	249,88	4.997,60	RA	
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071032	PADRÃO TRIFÁSICO, 10 MM² H=7 METROS	UN	1,00	1.246,79	BDI 1	1.518,23	1.518,23	RA	
1.8.0.19.	SINAPI	95945	BASE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	19,00	75,86	BDI 1	92,41	1.755,79	RA	
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070540	CAPO DE COBRE NU N.º 10 MM² (11,11M (K3))	M	15,00	12,71	EDI 1	15,48	232,20	RA	
1.8.0.21.	SINAPI	95973	CORRALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	68,02	2.744,80	RA	
1.8.0.22.	SINAPI	95977	CORRALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,90	9.135,00	RA	
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071212	FIO DE COBRE NU N.º 6 MM² (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,95	481,80	RA	
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,43	42,90	RA	
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,45	31,35	RA	
1.8.0.26.	SINAPI	95987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	105,64	BDI 1	129,91	519,64	RA	
1.8.0.27.	SINAPI	95988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	204,85	819,44	RA	
1.8.0.28.	SINAPI	95989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	171,49	685,95	RA	
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070543	ATERRAMENTO - SOLA EXOTÉRMICA - CAPTUCHO 33 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	18,98	536,76	RA	
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X168MM	UN	1,00	491,29	EDI 1	598,49	598,49	RA	
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	449,86	BDI 1	548,02	548,02	RA	
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V. (35CM) REBOC. C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8,0MM CADA 10CM REVEST. CARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	660,30	3.433,56	RA	
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070521	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 27,0 MM	UN	12,00	56,88	BDI 1	69,29	831,48	RA	
1.8.0.34.	SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATÃO COM ROCA COBERTA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,51	60,24	RA	
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	49,08	BDI 1	58,57	409,99	RA	
1.8.0.36.	ORSE MOD	7986	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	188,93	944,65	RA	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	CALEGARIFAMA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	912,37	6.997,52	RA	
1.10.	GOINFRA MOD	180282	ACESSÓRIOS PORTAO TELAVITUBO FAÇO C/PERFIS	M2	6,00	693,00	BDI 1	-	22.109,00	RA	
1.10.0.1.	GOINFRA MOD	100709	DOBRIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,87	19,48	RA	
1.10.0.2.	SINAPI	180208	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3 COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINECO E REDES DE POLIETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	6.148,34	6.148,34	RA	
1.10.0.3.	SINAPI	180136	GUARDA CORPÓRUEO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	104,40	2.088,00	RA	
1.10.0.4.	GOINFRA MOD	180130	CORRIMAOTUBO INDUSTRIAL 2"	M²	11,00	286,32	EDI 1	348,80	3.636,50	RA	
1.10.0.5.	SINAPI	101004	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARCAMASSA. AF_05/2020	M	23,60	174,76	BDI 1	212,69	5.024,20	RA	
1.11.	SINAPI	89485	PINTURA VIGA DE CONCRETO APLICAÇÃO DE FUNDO SILADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_08/2014	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,74	809,12	152,22	RA

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

1.110.2.	SINAPI	95305	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AE_09/2016	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,14	656,90	NA
1.12	composição		ADMINISTRAÇÃO					-	18.493,06	NA
1.120.1.	própria	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.780,64	BDI 1	18.493,06	18.493,06	NA

Para elaboração desse orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:
Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Representante: FAUZI JABER NETO
CPF: 027.352.861-00

BUA 1, Nº 444 LT 04, DD 21 ANEXO 02
V.L. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023 - Goiânia-GO
validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

nila

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Posse BDI

Nº OPERAÇÃO 1078825-95	Nº SICONV 916257/2021	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Observações:

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

nila

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Posse - Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APÉLIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078925-95	9162572021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	353.724,70	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.632,38	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
1.2.	FUNDAÇÃO	22.251,78	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.448,52	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBRAÇÃO	45.830,38	% Período:				100,00%								
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.946,70	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAJEM	43.122,72	% Período:		100,00%										
1.7.	GRAMADO	132.425,24	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.760,28	% Período:				100,00%								
1.9.	CALÇADAYGRAMA	6.997,52	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSÓRIOS	22.109,00	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	809,12	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 353.724,70															

Período	Repassar:	Contratante:	Outros:	Investimento:	%:	Acumulador:	Repassar:	Contratante:	Outros:	Investimento:
	23.194,67	5.442,40	-	28.636,97	8,10%		23.194,67	5.442,40	-	28.636,97
	38.517,81	9.037,87	-	47.555,67	13,44%		58.052,23	13.624,02	-	71.676,25
	61.712,30	-	-	61.712,30	20,27%		119.775,61	-	-	119.775,61
	14.480,27	-	-	14.480,27	58,19%		208.200,00	-	-	208.200,00
	-	-	-	-	100,00%		353.724,70	-	-	353.724,70

Representante: FAUZUJABER NETO
 CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Davidson P. Gomes
 Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, Lt. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

W

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, n° 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Sítio D'Abadia - Orçamento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
1078775-20	9162382021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
GOIÁVIA	08-22 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	Sítio D'Abadia / GOIÁS
		BDI 1	BDI 2
		24,49%	0,00%
		BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECURSO									
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						361.478,63
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26" AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	448,35	2.690,10
1.2.			FUNDAÇÃO						22.738,85
1.2.0.1.	SINAPI	96625	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_09/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1	51,84	275,79
1.2.0.2.	SINAPI	96636	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	22,06	76,23	BDI 1	94,90	2.093,49
1.2.0.3.	SINAPI	96643	AF_09/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,80	2.482,34
1.2.0.4.	SINAPI	96645	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,76	4.525,68
1.2.0.5.	SINAPI	96655	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	M3	5,32	688,12	BDI 1	854,15	4.544,08
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M	79,20	67,61	BDI 1	84,17	6.666,26
1.2.0.7.	SINAPI	98567	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M2	45,79	37,74	BDI 1	46,98	2.151,21
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2018						1.477,62
1.3.0.1.	SINAPI	97913	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	3,91	707,01
1.3.0.2.	SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,66	770,61
1.4.			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						46.834,78
1.4.1.			ALAMBRADO						43.026,36
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	ESTRUTURA METÁLICA	M2	311,74	110,87	BDI 1	138,02	43.026,35
1.4.2.			ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, EXCETO						3.808,43
			MURETA. AF_09/2021						
			PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO/CORRIMÃO						

Handwritten signature and initials

1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO).	M2	291,61	10,49	BDI 1	13,06	3.808,43	RA
1.5.	SINAPI MOD	102363-2	TUBO FUNDAÇÃO AF_01/2020 P	M	45,00	35,51	BDI 1	44,21	1.989,45	RA
1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BDI 1	87,35	4.174,95	RA
1.6.0.2.	SINAPI MOD1	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO. DN 100 MM. ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	147,42	126,63	BDI 1	157,64	23.239,29	RA
1.6.0.3.	SINAPI MOD2	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO. DN 150 MM. ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	43,93	142,74	BDI 1	177,70	7.805,36	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	53,51	749,68	RA
1.6.0.5.	SINAPI	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	26,98	80,94	RA
1.6.0.6.	SINAPI	89999	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_09/2022	UN	11,00	245,07	BDI 1	305,09	3.355,99	RA
1.6.0.7.	SINAPI	89995	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_09/2022	UN	4,00	50,54	BDI 1	62,92	251,68	RA
1.6.0.8.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DREAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	741,98	BDI 1	923,19	923,19	RA
1.6.0.9.	SINAPI MOD	97975	POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFORADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2.316,52	BDI 1	2.883,84	2.883,84	RA
1.6.0.10.	SINAPI	96945	FEATERRO MANUAL APLICADO COM SOCLETE AF_10/2017	M3	0,90	42,55	BDI 1	52,97	3,179	RA
1.7.	SINAPI MOD	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA NO E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	m²	88,20	271,40	BDI 1	337,87	135.331,43	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	882,00	3,67	BDI 1	4,57	4.030,74	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	882,00	2,44	BDI 1	3,04	2.681,28	RA
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	882,00	90,00	BDI 1	112,04	98.819,28	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA						56.981,39	
1.8.0.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	10,05	BDI 1	12,51	625,50	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,63	1.678,60	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91831	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,64	7.216,80	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	240,56	2.405,60	RA
1.8.0.5.	GOINFRA MOD	070330	CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL "P+T" E 1 DISJUNTOR, 20A	UN	4,00	56,32	BDI 1	70,11	280,44	RA
1.8.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BDI 1	14,20	60,80	RA
1.8.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,61	15,61	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,69	BDI 1	101,70	203,40	RA
1.8.0.9.	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	86,00	BDI 1	119,51	358,53	RA
1.8.0.10.	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BDI 1	162,68	813,40	RA

Handwritten signature and initials

1.8.0.11.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	M	50,00	7,90	BDI 1	9,83	491,80	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	M	70,00	11,26	BDI 1	14,04	982,90	RA
1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	M	48,00	23,44	BDI 1	29,18	1.400,64	RA
1.8.0.14.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.764,71	7.058,94	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100378	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	545,09	2.180,36	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANDRINA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM, AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	55,14	220,56	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12977	Refleitor Slim LED 150W de potência, branco Fito, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	255,35	5.107,00	RA
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071812	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.551,51	1.551,51	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96485	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	19,00	75,86	BDI 1	94,44	1.794,36	RA
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M/KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,82	237,30	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96373	CORDALHA DE COBRE NU 3/8 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	70,13	2.805,20	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	M	190,00	49,99	BDI 1	62,23	9.334,50	RA
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM² (18,00 MKG)	M	44,00	6,99	BDI 1	11,19	492,36	RA
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOPUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,46	43,90	RA
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,68	32,04	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	105,64	BDI 1	132,76	531,04	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	209,35	837,40	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	175,24	700,96	RA
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070553	ATERRAMENTO - SOL DA EXOTERMICA - CARTUCHO 3/8 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	20,32	548,64	RA
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X169MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	611,61	611,61	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	1,00	449,69	BDI 1	560,03	560,03	RA
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN, 1 1/2 V, (65CM) REBOC, PINTURA AGRIL E LAJE CONC, 20MPA MALHA 8,0MM CADA, 10CM REVEST, CARGAMASSA 1,3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	674,77	3.508,80	RA
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 2,0 MM	UN	12,00	56,38	BDI 1	70,91	849,72	RA
1.8.0.34.	SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBREBA CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,56	61,44	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPICAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	59,85	418,95	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	193,07	965,35	RA
1.9.			CAI CADAGRAMA						7.048,72	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_09/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	932,37	7.048,72	RA
1.10.			ACESSÓRIOS						22.693,70	
1.10.0.1.	GOINFRA MOD	180282	PORTAO TELATUBO Fogo C/FERRAGENS	M2	6,00	683,00	BDI 1	850,27	5.101,52	RA

Handwritten signature

Handwritten initials and mark

Handwritten mark

1.10.0.2	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,98	19,92	RA
1.10.0.3	SUDECAP MOD	18.02.08	CONJUNTO PARA FUSTAL COM TRAVE E OFICINA DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINE TICO E REDES DE POLE TILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.047,07	BDI 1	6.283,10	6.283,10	RA
1.10.0.4	GOINFRA MOD	180316	CORRIMAOTUBO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	106,69	2.133,80	RA
1.10.0.5	GOINFRA MOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²	11,00	286,32	BDI 1	356,44	3.920,84	RA
1.10.0.6	SINAPI	101094	PISO PODOSTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_06/2020	M	23,60	174,76	BDI 1	217,56	5.134,42	RA
1.11.			PINTURA VIGA DE CONCRETO						826,61	
1.11.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,32	155,47	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2016	M2	40,70	13,26	BDI 1	16,49	671,14	RA
1.12.			ADMINISTRAÇÃO						18.898,38	
1.12.0.1.	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.898,38	18.898,38	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RÁ - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

21.569.426/0001-3071
YINA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA T, Nº 447, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

ris

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Sítio D'Abadia BDI

Nº SICONV 916238/2021	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
--------------------------	--

	100,00%
	5,00%

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,49%

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

nila

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

Sítio D'Abadia - Cronograma

Nº OPERAÇÃO: 1019775-20 Nº SICONV: 916238/2021 PROPONENTE TOMADOR: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR. APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	361.478,63	% Período:	8,10%	19,46%	14,25%	38,19%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.690,10	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	22.739,95	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.477,62	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBRAÇO	46.834,78	% Período:		100,00%										
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.989,45	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAGEM	44.067,60	% Período:		100,00%										
1.7.	GRAMADO	135.331,43	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	59.981,98	% Período:				100,00%								
1.9.	CALÇADAGRAMA	7.048,72	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSÓRIOS	22.593,70	% Período:		100,00%										
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	823,61	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 361.478,63															
Período:			%:	8,10%	19,46%	14,25%	38,19%								
Repassar:		2.139,27		55.748,87	40.311,72	169.726,14									
Contrapartida:		6.069,81		14.588,78	10.986,89	43.633,15									
Outros:															
Investimento:		29.263,08		70.138,66	61.677,61	210.389,28									
%:		8,10%		27,65%	41,81%	100,00%									
Repassar:		2.139,27		78.342,14	119.773,86	296.500,00									
Contrapartida:		6.069,81		20.650,59	31.242,48	74.978,03									
Outros:															
Investimento:		29.263,08		99.601,74	151.119,35	361.478,63									

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF:027.352.861-00

Davidson P. Gomes

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO




Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	48,00	23,44	BDI 1	28,25	1.356,00	RA
1.8.0.14.	SINAPIH	6044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.708,57	6.834,28	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	527,75	2.111,00	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRERA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,38	213,52	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12577	Refleitor Slim LED 150W de potência, branco Fito, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	247,23	4.944,60	RA
1.8.0.18.	GOINFRA.MOD	071822	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.502,15	1.502,15	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	19,00	75,86	BDI 1	91,43	1.737,17	RA
1.8.0.20.	GOINFRA.MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,32	229,80	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	67,89	2.715,60	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEMI ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,25	9.037,50	RA
1.8.0.23.	GOINFRA.MOD	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,84	476,96	RA
1.8.0.24.	SINAPIH	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,41	42,30	RA
1.8.0.25.	SINAPIH	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,34	31,02	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	106,64	BDI 1	128,53	514,12	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	202,70	810,80	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	169,67	678,68	RA
1.8.0.29.	GOINFRA.MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,67	531,09	RA
1.8.0.30.	GOINFRA.MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X300X169MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	592,15	592,15	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	448,86	BDI 1	542,22	542,22	RA
1.8.0.32.	GOINFRA.MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN. 1 1/2 V(35CM) REBOC. CPINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8 0MM CADA 10CM REVESTI/CARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	653,31	3.397,21	RA
1.8.0.33.	GOINFRA.MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 220 MM	UN	12,00	56,86	BDI 1	68,56	822,72	RA
1.8.0.34.	SINAPIH	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,48	59,52	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	57,95	405,65	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7998	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 65M1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	186,93	934,65	RA
1.9.			CALÇADA GRAMA						6.824,49	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	902,71	6.824,49	RA

Anderson



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Teresina de Goias - Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1079827-34	916261/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	349.976,35	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.604,54	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	69,19%								
1.2	FUNDAÇÃO	22.016,33	% Período:	100,00%											
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.429,53	% Período:	100,00%											
1.4	ALAMBRAÇO	45.343,77	% Período:			100,00%									
1.5	TUBO FUNDAÇÃO	1.920,00	% Período:			100,00%									
1.6	DRENAGEM	42.669,46	% Período:			100,00%									
1.7	GRAMADO	131.022,95	% Período:				100,00%								
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.169,74	% Período:				100,00%								
1.9	CALÇADAGRAMA	6.824,49	% Período:				100,00%								
1.10	ACESSÓRIOS	21.674,83	% Período:				100,00%								
1.11	PINTURA VIGA DE CONCRETO	800,57	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 349.976,35															

[Handwritten signature]

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF:027.352.861-00

[Handwritten signature]
 Eng. Responsável: Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

Eng. Responsável: Davidson Perreira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

21.569.426/0001-30
 NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
 GOIÂNIA - GO

[Handwritten signature]

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR



email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

Teresina de Goiás BDI

Nº OPERAÇÃO 1078827-34	Nº SICONV 916261/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1	
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios	

Itens	Siglas	%
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a Observações:

Observações:

Davidson P. Gomes
 CREA 1014132118
 Eng. Responsável

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Davidson P. Gomes
 Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

mla

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR
 email: nyomgrass@gmail.com
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, n° 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Vila Boa - Orçamento

Nº OPERAÇÃO	1078798-03	Nº SICOMV	916252/2021	PROponente/TOMADOR	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI	GOIANIA	DATA BASE	08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MUNICÍPIO/UF	Vila Boa /GOIÁS
						BDI 1	24,49%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						361.478,63
1.1.0.1.	GOINFRA.MOD	021301	PLACA DE OBR. PLOTADA, EM CHAPA METÁLICA 2B, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (MGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	380,15	BDI 1	448,35	2.690,10
1.2.			FUNDAÇÃO						22.738,86
1.2.0.1.	SINAPI	98525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 08/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1	51,84	275,79
1.2.0.2.	SINAPI	98536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	22,06	76,23	BDI 1	94,90	2.093,49
1.2.0.3.	SINAPI	98543	AF. 08/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,80	2.482,34
1.2.0.4.	SINAPI	98545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1	20,76	4.525,68
1.2.0.5.	SINAPI	98555	50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	M3	5,32	686,12	BDI 1	854,16	4.544,08
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOR 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M	79,20	67,61	BDI 1	84,17	6.866,26
1.2.0.7.	SINAPI	98557	ESTRUC. BRQA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M2	45,79	37,74	BDI 1	46,98	2.151,21
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 08/2018						1.477,62
1.3.0.1.	SINAPI	97913	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	3,91	707,01
1.3.0.2.	SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,66	770,61
1.4.			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020						46.834,78
1.4.1.			ESTRUTURA METÁLICA						43.026,36
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102962-1	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO	M2	311,74	110,87	BDI 1	138,02	43.026,36
1.4.2.			MUBERTA) AF. 08/2021						3.808,43
1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA TUBOS DO ALAMBRAÇO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA	M2	291,61	10,48	BDI 1	13,06	3.808,43
			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARGÃO)						
			PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF. 07/2020 P						

Paulson
W. A. S.

1.8.0.12	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL, COBRILGADO, PEAD, DN 32 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	70,00	11,28	BDI 1	14,04	982,80	RA
1.8.0.13	SINAPI	93009	ELETRÓDUTO RÍGIDO FOSFATADO, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	48,00	23,44	BDI 1	29,18	1.400,64	RA
1.8.0.14	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C.14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.764,71	7.056,84	RA
1.8.0.15	SINAPI	100578	ASSESTAMENTO MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO, AF_12/2019)	UN	4,00	437,86	BDI 1	545,09	2.180,36	RA
1.8.0.16	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM GABINETE CARROCERIA COM GUINDAULO (MUNCK) 11,7 TM, AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	55,14	220,56	RA
1.8.0.17	ORSE MOD	12577	Releitor Sim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G- Light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	255,35	5.107,00	RA
1.8.0.18	GOINFRA MOD	071822	PADRÃO TRIFÁSICO 10 MM H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.551,51	1.551,51	RA
1.8.0.19	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 9/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	19,00	75,96	BDI 1	94,44	1.794,36	RA
1.8.0.20	GOINFRA MOD	070240	CAPO DE COBRE NU NO. 10 MM2 (11,11M KG)	M	15,00	12,71	EDI 1	15,82	237,30	RA
1.8.0.21	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	70,13	2.805,20	RA
1.8.0.22	SINAPI	96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	62,23	9.334,50	RA
1.8.0.23	GOINFRA MOD	071282	FIG DE COBRE NU NO. 6 MM2 (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	11,19	492,36	RA
1.8.0.24	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	EDI 1	1,49	43,80	RA
1.8.0.25	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTIOHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,68	32,04	RA
1.8.0.26	SINAPI	98987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	105,64	BDI 1	132,76	531,04	RA
1.8.0.27	SINAPI	98988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	209,35	837,40	RA
1.8.0.28	SINAPI	98989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	175,24	700,96	RA
1.8.0.29	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32° G	UN	27,00	16,32	BDI 1	20,32	548,64	RA
1.8.0.30	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRAO ENEL 500X380X166MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	611,61	611,61	RA
1.8.0.31	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	1,00	449,85	BDI 1	560,03	560,03	RA
1.8.0.32	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN 1 1/2 V.(35CM) REBOC C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8,0MM CADA 10CM REVEST.CARGAMASSA 1.3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	674,77	3.508,80	RA
1.8.0.33	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM 220 MM	UN	12,00	56,88	BDI 1	70,81	849,72	RA
1.8.0.34	SINAPI	4368	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 66 MM	UN	24,00	2,05	BDI 1	2,56	61,44	RA
1.8.0.35	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	59,85	418,95	RA
1.8.0.36	ORSE MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	6,00	155,09	BDI 1	193,07	965,35	RA
1.9.			CALÇADOURA							
1.9.0.1	SINAPI	94990	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_09/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	932,37	7.048,72	RA
1.10.0.1	GOINFRA MOD	180282	ACESSÓRIOS						22.593,70	
1.10.0.1	GOINFRA MOD	180282	PORTAO TELATUBO F600 C/FERRAGENS	M2	6,00	883,00	BDI 1	850,27	5.101,62	RA
1.10.0.2	SINAPI	100709	DOBRIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,98	19,92	RA

Donat

1.10.0.3.	SUDECAP MOD	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINECO E REDES DE POLILETENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	6.283,10	6.283,10	RA
1.10.0.4.	GOINFRA.MOD	180316	GOINFRAOTUBO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	108,69	2.133,80	RA
1.10.0.5.	GOINFRA.MOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²	11,00	286,32	BDI 1	356,44	3.920,84	RA
1.10.0.6.	SINAPI	1010H4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2020	M	23,60	174,78	BDI 1	217,56	5.134,42	RA
1.11.	SINAPI	88485	PINTURA VIGA DE CONCRETO						826,61	
1.11.0.1.	SINAPI	AF_09/2014	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,82	155,47	RA
1.11.0.2.	SINAPI	96305	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,49	671,14	RA
1.12.	ADMINISTRAÇÃO	AF_09/2016	ADMINISTRAÇÃO						18.898,38	
1.12.0.1.	composição p/dpna	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.898,38	18.898,38	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100%; Outros.

121.569.426/0001-301
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02

VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-950

GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

Davidson P. Gomes

CREA 1014132118

Eng. Responsável

Representante: FAUZI HABER NETO
 CPF:027.352.861-00

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

inib

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



VILA Boa - Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDEDOR	DESCRIÇÃO DO LOTE
1076798-03	9162922/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	381.478,63	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
		2.680,10	% Período:	3,10%	19,46%	14,25%	58,19%								
1.2	FUNDAÇÃO	22.738,89	% Período:	100,00%											
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.477,92	% Período:	100,00%											
1.4	ALAMBRAÇO	46.834,78	% Período:			100,00%									
1.5	TUBO FUNDAÇÃO	1.989,45	% Período:			100,00%									
1.6	DRENAGEM	44.057,60	% Período:		100,00%										
1.7	GRAMADO	135.331,43	% Período:			100,00%									
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	66.991,39	% Período:			100,00%									
1.9	CALÇADA/GRAMA	7.048,72	% Período:			100,00%									
1.10	ACESSÓRIOS	22.593,70	% Período:		100,00%										
1.11	PINTURA VIGA DE CONCRETO	829,61	% Período:	100,00%											
Total:		R\$ 361.478,63													

Representante: FAUZI JABER NETO
 CPF: 027.352.861-00

Eng. Responsável: Davidson P. Gomes
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
 GOIÂNIA - GO

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
 validade 120 dias

mls

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Vila Boa BDI

Nº SICONV 916252/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
	100,00%
	5,00%

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,49%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO
validade 120 dias

21.569.426/0001-30
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050
GOIÂNIA - GO

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes
CREA 1014132118
Eng. Responsável

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	16,05	17,74	883,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM TARCOS COMPLEMENTARES	H	2	23,84	26,75	17,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,44	19,33	26,75
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO AZIDA/CONHECIDA (RETIRADO NA AZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653	143,92	143,92	143,92
GOINFRA-I	1728	PARNAO TRIPASCO 10 MM2 H=7 METROS	un	1	1.113,89	1.113,89	1.113,89
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FONCEDOR, SEM FRETE	M3	0,0246	97,67	97,67	97,67
SINAPI	4728	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FONCEDOR, SEM FRETE	M3	0,0439	98,39	98,39	98,39
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,76	0,70	0,70	0,70
GOINFRA-MOD	180282	PORTAO TELA/TUBO Falso C/FERRAGENS	M2		677,39		683,00
SINAPI	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2812	16,05	17,74	17,74
SINAPI	88109	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3079	23,58	26,46	26,46
GOINFRA-I	H882	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	2,4106	91,49		91,81
GOINFRA-I	1072	LIJA PARA FERRO (NUMERO 100)	un	0,2176	2,73		2,21
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMODR/GRANITO	KG	0,2181	48,85		48,85
SINAPI-I	48533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9" X 1/4" X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	21,64		21,64
SINAPI-I	11002	ELETRODO REV. TIPO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0265	28,11		28,11
SINAPI-I	13484	FICHAADURA DE SOBREENO PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	0,3472	77,23		77,23
SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	41,50		41,50
GOINFRA-I	1314	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,0248	7,47		7,47
SINAPI-I	3471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2"	UN	1,3889	52,31		52,31
GOINFRA-I	2236	CADERNO PAVAZI/PAZO NO. 30	un	0,3472	20,51		20,51
GOINFRA-I	2172	CAIXA PERILADA NO. 38	Kg	6,1483	11,82		11,82
GOINFRA-I	2891	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	169,96		169,96
GOINFRA-MOD	070540	CAPO DE COBRE NU No. 10 MM2 (13,13M /KG)	M		12,37		12,71
SINAPI	H8164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	23,84		26,75
SINAPI	H8147	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,44		19,33
SINAPI-I	862	CAPO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DUO	M	1,02	9,31		9,31
COMPOSIÇÕES	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (19,00 M/KG)	M		8,88		8,99
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	23,84		26,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	17,44		19,33
GOINFRA-I	3311	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	1,02	5,90		5,90
GOINFRA-MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN		15,13		16,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,84		26,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,44		19,33
GOINFRA-I	3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	1	4,81		4,81
GOINFRA-MOD	70720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X165MM	UN		487,64		491,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	23,59		26,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	16,05		17,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,84		26,75
SINAPI-I	7218	TUJULO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	39	0,74		0,74
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO AZIDA/FONCEDOR (RETIRADO NA AZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	142,07		142,07
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,27	1,10		1,10
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,27	0,70		0,70

Danielson

9