

1.8.0.15.	SINAPI	100878	ASSISTIMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M. CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	533,40	2.133,80	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA MANOBRAS E DESSORÇAS DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNIC) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,95	215,80	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Fio, 6500K, Autovolt, marca G- light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	249,88	4.997,60	RA
1.8.0.18.	GOINFRA.MOD	07112	PADREAO TRIFASICO, 10 MM², H=7 METROS	UN	1,00	1.246,39	BDI 1	1.518,23	1.518,23	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 4/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	19,00	75,86	BDI 1	92,41	1.755,79	RA
1.8.0.20.	GOINFRA.MOD	070540	CABO DE COBRE NU NO. 10 MM² (11,11M /G)	UN	15,00	12,71	BDI 1	15,48	233,20	RA
1.8.0.21.	SINAPI	56973	CORDOIHALA DE COBRE NU 3/8 MM², NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	68,62	2.744,80	RA
1.8.0.22.	SINAPI	59077	CORDOIHALA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,90	8.135,00	RA
1.8.0.23.	GOINFRA.MOD	07124	FIO DE COBRE NU NO. 6 MM² (18,00 MK/G)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,95	481,80	RA
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,43	42,90	RA
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTIOXIDANTE, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,45	31,35	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	106,64	BDI 1	129,91	519,64	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	204,95	819,44	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	171,49	685,96	RA
1.8.0.29.	GOINFRA.MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA ELETROTERMICA - CARTUCHO 3/8 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,88	535,75	RA
1.8.0.30.	GOINFRA.MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	598,49	598,49	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE ENBLUTR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	449,86	BDI 1	548,02	548,02	RA
1.8.0.32.	GOINFRA.MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V (35CM) REBOC. GINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8,0MM CADA 10CM REVEST. CARGAMASSA 1,3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	660,30	3.433,56	RA
1.8.0.33.	GOINFRA.MOD	070121	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM. 20 MM	UN	12,00	66,03	BDI 1	60,29	831,48	RA
1.8.0.34.	SINAPI	4348	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA ROBRERA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 95 MM	UN	24,00	2,05	BDI 1	2,51	60,24	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	49,08	BDI 1	58,57	409,99	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7998	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. SSM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	188,93	944,65	RA
1.9.			CALÇADA/GRAMA							
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MAO ARMADA. AF_09/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	912,37	6.897,52	RA
1.10.			ACESSORIOS							
1.10.0.1.	GOINFRA.MOD	188292	PORTAO TELUTUBO Paga C/REPERÇENS	M2	6,00	693,00	BDI 1	832,03	4.992,18	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100709	DOBRAJUCA EM AÇOFERRO, 3" X 4 1/2", E=1,9, 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,87	19,48	RA
1.10.0.3.	SUDECAP MOD	18 02 08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES, OFIGAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	6.148,34	6.148,34	RA
1.10.0.4.	GOINFRA.MOD	190316	POLIETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALACAO	M	20,00	85,70	BDI 1	104,40	2.088,00	RA
1.10.0.5.	GOINFRA.MOD	190310	CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL 2"	M	11,00	206,32	BDI 1	348,90	3.836,80	RA
1.10.0.6.	SINAPI	101094	PISO FODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	23,60	174,76	BDI 1	212,89	5.024,20	RA
1.11.			PINTURA VIGIA DE CONCRETO							
1.11.0.1.	SINAPI	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_09/2014	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,74	809,12	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,14	656,90	RA

6.1. *Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

1.12	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.493,05	18.493,06	RA
------	--------------------	---	-----------------------------	----	------	-----------	-------	-----------	-----------	----

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade de Federação indicada.

Encargos sociais:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rápio Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

Representante: FAUZI JABER NETO  
CPF: 027.352.861-00

**121.569.426/0001-307**

**NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
**GOIÂNIA - GO**

Data: 13 de Abril de 2023 - Goiânia-GO  
validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson P. Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

**Davidson P. Gomes**  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

*nilo*



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com  
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



**Vila Propício - Cronograma**

Nº OPERAÇÃO 1090005-26	Nº SICOV 820389/2021	PROPRIETÁRIO TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
---------------------------	-------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	353.724,70	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.632,38	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
1.2.	FUNDAÇÃO	22.261,78	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.446,62	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBRAÇÃO	45.030,38	% Período:	100,00%											
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.946,70	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM	43.122,72	% Período:		100,00%										
1.7.	GRAMADO	132.425,24	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPOA	55.760,28	% Período:				100,00%								
1.9.	CALÇADAGRAMA	6.897,52	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSÓRIOS	22.109,00	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	800,12	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 353.724,70</b>															

**21.569.426/0001-30**  
 NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
**GOIÂNIA - GO**

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
 validade 120 dias

*Fauzi Jaber Neto*  
 Representante: FAUZI JABER NETO  
 CPF: 027.352.861-00

*Davidson P. Gomes*  
 Eng. Responsável: Davidson P. Gomes  
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

CREA 1014132118

*A. V. O. S.*

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Vila Propicio BDI

Nº OPERAÇÃO 10800405-26	Nº SICONV 920389/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		3,00%

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

21.569.426/0001-30  
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02  
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
GOIÂNIA - GO



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



COMPOSIÇÕES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GOINFRA.MOD	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 35, ARXADA EM CAVALOTES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 60X2CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	359,79	110,87	360,15
SINAPI	88136	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,05	28,23	26,75
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,33	24,66	26,18
SINAPI	20213	VIGA APANELADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	26,47	28,11	26,47
GOINFRA-I	1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	5,85	24,66	5,85
GOINFRA-I	1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	24,66	18,60
GOINFRA-I	1893	PARAFUSO ØX10 MM	kg	1,3114	24,66	1,3114
GOINFRA-I	2491	PARAFUSO ØX10/3/1" - 10 CM	un	1,32	24,66	1,32
GOINFRA-I	3090	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 35	m2	275,00	24,66	275,00
SINAPI-I	4460	SARAFÃO MÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	9,67	24,66	9,67
SINAPI-I	1179	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,70	24,66	0,70
SINAPI.MOD	302362-1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,5"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BSWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AE_09/2021	M2	106,40	110,87	110,87
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BSWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	28,23	28,23
SINAPI-I	13356	TUBO AÇO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=150MM, PISO=1.8237 KG/M	M	1,4006	24,66	24,66
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	28,11	28,11
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BSWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/N) OU 14 BSWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	25,40	26,40
SINAPI	88135	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,45	26,30	26,30
SINAPI	88136	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	24,66	24,66
SINAPI.MOD	102362-2	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE	M	16,05	17,74	35,51
SINAPI-I	13356	TUBO AÇO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=150MM, PESO=1.8237 KG/M	M	34,40	24,66	24,66
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,000615	24,11	24,11
SINAPI	88115	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24435	23,45	20,30
SINAPI	88136	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24935	16,05	17,74
ORSE.MOD	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	203,11		205,12
SINAPI	88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,84	26,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,44	19,33
GOINFRA-I	3198	PARAFUSO 3/8"X1,5"X30	un	0,48		0,48
COTAÇÃO	002	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1	185,00	185,00
GOINFRA.MOD	070630	CANAL "ASTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR 20A	UN	52,62		56,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,84	26,75	26,75
SINAPI	88147	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,44	19,33	19,33
SINAPI-I	12118	KIT DE PROTEÇÃO ASTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	20,85		20,85
GOINFRA.MOD	071822	PADRÃO TRIFÁSICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1.235,55		1.246,29

*Douglas*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



SINAPI	88316	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	16,05	17,74	
SINAPI	88244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,04	26,75	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,44	19,33	
SINAPI	367	AREA GROS: 3A - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0853	143,92	143,92	
GOINFRA-I	3728	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1	1.113,89	1.113,89	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 10 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,0166	97,67	97,67	
SINAPI-I	4724	PEDRA BRITADA N. 2 (11 a 16 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,0419	83,13	98,19	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,76	0,70	0,70	
GOINFRA-MOD	180282	PORTAO TELA/TUBO Fogo C/FERRAGENS	M2		677,39	683,00	
SINAPI	88116	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2812	16,05	17,74	
SINAPI	88109	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1799	21,59	26,46	
GOINFRA-I	1603	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	2,4106	91,89	91,89	
GOINFRA-I	1672	LIXA PARA FERRO (NUMERO 100)	un	0,2776	2,23	2,23	
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2181	48,85	48,85	
SINAPI-I	44333	DISCO DE DESASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" = 1" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	21,64	21,64	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6011, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0745	28,11	28,11	
SINAPI-I	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLINDO CHAVE TIPO CLINDRO	UN	0,3472	77,23	77,23	
SINAPI-I	7158	TELA DE AMANTE GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHAS 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	41,50	41,50	
GOINFRA-I	1314	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,0748	7,47	7,47	
SINAPI-I	3471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2"	UN	1,1889	52,11	52,31	
GOINFRA-I	2256	CADENAO PAPAIZ/PADO No. 30	un	0,0472	20,51	20,51	
GOINFRA-I	2372	CHAPA PERFIADA No. 18	K8	6,2481	11,82	11,82	
GOINFRA-I	2891	FABRICACAO / MONTAGEM	un	1	169,96	169,96	
GOINFRA-MOD	070540	CAPO DE COBRE NU No. 10 MM2 (13,11M / KG)	M		12,37	12,71	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	23,84	26,75	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,44	19,33	
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	9,31	9,31	
COMPOSICOES	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (16,00 M/KG)	M		8,68	8,99	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	23,84	26,75	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	17,44	19,33	
GOINFRA-I	3311	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (16,00 M/KG)	m	1,02	5,90	5,90	
GOINFRA-MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA BIOTERMICA - CARTUCHO 32 G	UN		15,13	16,32	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,84	26,75	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,44	19,33	
GOINFRA-I	3977	CARTUCHO PARA SOLDA BIOTERMICA 32 G	un	1	4,81	4,81	
GOINFRA-MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFISICO PADRÃO ENL 500X300X166MM	UN		487,64	491,29	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	16,05	17,74	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,84	26,75	
SINAPI-I	7258	TITULO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	39	0,74	0,74	
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	142,07	142,07	
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	KG	1,27	1,10	1,10	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,27	0,70	0,70	

Devilina

mls  
f



GOINTRA-I	3838	CAIXA METÁLICA PAISA MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO ENEL 500X300X166MM	un	1	423,53	423,53
GOINTRA.MOD	7176L	MUNEIRA MEDICÃO ALVEN. 1,1/2" V. (35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2		517,11	542,03
SINAPI	88316	SENVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7	16,05	17,74
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	24,65	27,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,26	23,59	26,46
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	23,45	26,30
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	23,33	26,18
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	17,09	18,95
GOINTRA-I	1674	LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100)	un	0,22	0,74	0,74
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,84	12,99	12,99
GOINTRA-I	1973	SIKA 1 / VEDACT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	0,1	6,37	6,37
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,26	11,06	11,06
SINAPI-I	7258	TUJID CERAMICO MACICO CONJUN *5 X 30 X 20* CM (L X X X C)	UN	183,02	0,74	0,74
SINAPI-I	35892	TINTA LATEX AGRILCA STANDARD COR BRANCA	L	0,49	16,51	16,51
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2,1/4 X 10)	KG	0,14	23,91	23,91
SINAPI-I	4509	SARAFIO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,6	3,97	3,97
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,01	7,83	7,83
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	KG	38,3	0,70	0,70
SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = R 12 MM	M2	0,23	25,62	25,62
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,05	7,32	7,32
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA GHI PARA ARGAMASSAS	KG	17,95	1,10	1,10
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	98,19	98,19
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	97,67	97,67
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,32	10,53	10,53
GOINTRA-I	0105	ARAME GALVANIZADO Mg. 14	Kg	0,0044	22,06	22,06
GOINTRA-I	0102	ARAME RECORIZADO 18	Kg	0,08	22,06	22,06
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO LAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	142,07	142,07
GOINTRA.MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM	UN		55,91	56,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,84	26,75
SINAPI	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,44	19,33
SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	47,67	47,67
COMPOSICAO PROPRIA	1	ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA	UN		13.149,70	15.180,64
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	16.698,61	19.310,53
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	6.609,13	7.599,75

Danielson

nilo



ORSE.MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM1 31Z-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UN		152,33	155,09	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,84	26,75	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	16,05	17,74	
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	128,40	128,40	
SINAPI IMOD.	101174	ESTAÇA BIRGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M		63,21	67,61	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,795	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,998	16,05	17,74	
SINAPI	94970	CONCRETO FCC = 20MPa, TRAÇO 1:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,082	458,91	465,94	
SINAPI IMOD1	102880	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M		126,18	126,63	
SINAPI	88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682	16,05	17,74	
SINAPI-I	4021	GEOTÊXTIL MAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 14 KN/M	M2	4,6	9,59	9,59	
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,6789	98,19	98,19	
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNT 993/2006 - E.M)	M	1,003	11,37	11,37	
COMPOSIÇÕES	102880	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M		142,29	142,74	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682	16,05	17,74	
SINAPI-I	4021	GEOTÊXTIL MAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 14 KN/M	M2	4,6	9,59	9,59	
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,6789	98,19	98,19	
COTAÇÃO	003	TUBO DRENO, CORRUGADO PERFURADO, PEAD, DN 150 MM, PARA DRENAGEM	M	1,003	27,43	27,43	
SINAPI.MOD	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0 E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	m²		267,86	271,40	
SINAPI	88409	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	16,05	17,74	
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR, 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,082	8,71	8,71	
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR, 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,03	0,60	0,60	
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDREGO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	1,13	112,77	112,77	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	1,13	97,67	97,67	
GOINFERA.MOD	180390	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²		289,99	286,32	
SINAPI	88315	SERVALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,45	26,30	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,80	18,61	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



GOINFR-A-1	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,2334	7,47	7,47
SINAPI-I	44533	DISCO DE DEBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,051	21,64	21,64
GOINFR-A-1	2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	0,373	10,85	10,85
GOINFR-A-1	2719	CHAPA PERFIADA 3/16"	Kg	0,381	10,99	10,99
SINAPI-I	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERTICAL	Kg	0,1904	9,53	9,53
GOINFR-A-1	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2041	28,72	28,72
SINAPI-I	3768	LIMA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2551	3,03	3,03
GOINFR-A-1	2246	ELETRODO 2,5 OK	Kg	0,1146	21,47	21,47
GOINFR-A-1	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	8,5556	14,00	14,00
GOINFR-A-1	2913	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	122,06	122,06
GOINFR-A-MOD	180316	GORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL 2"	M		48,37	85,70
SINAPI	88315	SERRALHIERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,45	26,30
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,80	18,61
GOINFR-A-1	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	2,6875	14,00	14,00
GOINFR-A-1	2246	ELETRODO 2,5 OK	Kg	0,0708	21,47	21,47
SINAPI-I	44533	DISCO DE DEBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0119	21,64	21,64
GOINFR-A-1	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,0476	28,72	28,72
SINAPI-I	3768	LIMA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0595	3,03	3,03
GOINFR-A-1	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,0801	7,47	7,47
GOINFR-A-1	2719	CHAPA PERFIADA 3/16"	Kg	0,2111	10,99	10,99
SINAPI-I	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERTICAL	Kg	0,1378	9,53	9,53
GOINFR-A-1	2904	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	18,11	18,11
SINAPI-MOD	103624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	m³		129,59	132,47
SINAPI	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,572	23,59	26,46
SINAPI	88316	SENVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8579	16,05	17,74
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0325	30,93	33,99
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,0302	24,62	27,68
SINAPI-I	4723	PERNA BRITADA N. 4 (50 A 75 MM) POSTO PEDREIRA/FORNEDOR, SEM FRETE	M3	1,1	91,46	91,46
SINAPI-MOD	97975	POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFORADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN		2.277,04	2.316,52
SINAPI	5678	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTENCIA LQ, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHP	0,85	150,42	154,36
SINAPI	5479	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTENCIA LQ, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_05/2014	CHI	1,71	57,88	61,82
SINAPI	88109	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,36	23,59	26,46
SINAPI	88316	SENVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,89	16,05	17,74

*Handwritten signature in blue ink.*

SINAPI-1	41616	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	UN	0,16	265,68	265,68
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,24	727,95	736,53
SINAPI.MOD	101624	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	m²	1,63	129,59	132,87
SINAPI-1	43425	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERIFERADO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7,2	196,60	196,60
GOINFRA.MOD	270603	REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS SA (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m²		24,45	24,45
GOINFRA-1	2414	REDE DE PROTEÇÃO FIO 2MM MALHA 5X5MM C/GANCHO E BUCHA SA COLOCADO	m²	1	24,45	24,45
COMPOSIÇÕES	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLETILENO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN		5.028,33	5.047,07
SINAPI	94970	CONCRETO RCC = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,071	458,91	465,94
SINAPI	88309	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	H	4	23,59	26,46
SINAPI	88316	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,05	17,74
SINAPI-1	25398	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1	4.837,19	4.837,19
		CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLETILENO FIO 4 MM				

**21.569.426/0001-301**  
**YOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

**GOIÂNIA - GO**

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
 validade 120 dias

**Davidson P. Gomes**  
 CREA 1014132118  
 Eng. Responsável

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118



**RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30**  
**REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**email: nyomgrass@gmail.com**  
**fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050**



**Campo Limpo - Orçamento**

Nº OPERAÇÃO		Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	
1078926-19		916260/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		Campo Limpo GOIÁS		20.53%		0.00%		0.00%	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)			
<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)</b>													
1.1.1.	GOINFRA MOD	021301	M2	6,00	360,15	BDI 1			434,09	2.604,54			
SERVIÇOS PRELIMINARES													
PLAÇA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA													
1.2.													
<b>FUNDAÇÃO</b>													
1.2.0.1.	SINAPI	96525	M3	5,32	41,84	BDI 1			50,19	267,01			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCL UNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 09/2017													
1.2.0.2.	SINAPI	96538	M2	22,06	76,23	BDI 1			91,88	2.026,87			
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017													
1.2.0.3.	SINAPI	96543	KG	104,30	19,12	BDI 1			23,05	2.404,12			
ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017													
1.2.0.4.	SINAPI	96545	KG	218,00	16,68	BDI 1			20,10	4.381,80			
ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017													
1.2.0.5.	SINAPI	96555	M3	5,32	688,12	BDI 1			826,98	4.399,53			
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JENICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2017													
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	M	79,20	67,61	BDI 1			81,49	6.454,01			
MANUAL COM TRADO CONCHA													
1.2.0.7.	SINAPI	98557	M2	45,79	37,74	BDI 1			45,49	2.082,99			
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF. 09/2018													
1.3.													
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>													
1.3.0.1.	SINAPI	97913	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1			3,78	683,50			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020													
1.3.0.2.	SINAPI	100973	M3	72,29	8,56	BDI 1			10,32	746,03			
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020													
1.4.													
<b>ALAMBRADO</b>													
1.4.1.													
<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>													
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	M2	311,74	110,87	BDI 1			133,63	41.957,82			
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF. 03/2021													
1.4.2.													
<b>PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA</b>													
1.4.2.1.	SINAPI	100719	M2	291,61	10,49	BDI 1			12,64	3.685,95			
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 P													
1.5.													
<b>TUBO FUNDAÇÃO</b>													
1.5.0.1.	SINAPI MOD	102362-2	M	45,00	35,51	BDI 1			42,80	1.926,00			
TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE													
										349.976,38			
										349.976,38			
										2.604,54			

*Handwritten signature and initials*



1.6.0.1.	SINAPI	93358	DRENAGEM ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BDI 1	84,58	4.584,38	42.666,46	RA
1.6.0.2.	SINAPI.MOD1	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	147,42	126,63	BDI 1	152,63	22.500,71		RA
1.6.0.3.	SINAPI.MOD2	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	43,93	142,74	BDI 1	172,04	7.557,72		RA
1.6.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	51,90	725,72		RA
1.6.0.5.	SINAPI	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	26,12	78,36		RA
1.6.0.6.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 160 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	11,00	245,07	BDI 1	295,38	3.249,18		RA
1.6.0.7.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	4,00	50,54	BDI 1	60,92	243,89		RA
1.6.0.8.	SINAPI	99256	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAIORES, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M	UN	1,00	741,58	BDI 1	893,83	893,83		RA
1.6.0.9.	SINAPI.MOD	97975	POÇO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFORADO, DIMENSÕES D=1,90 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2.316,52	BDI 1	2.792,10	2.792,10		RA
1.6.0.10.	SINAPI	90995	FEIATEIRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,50	42,55	BDI 1	51,29	30,77		RA
1.7.0.1.	SINAPI.MOD	86624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA NO 6 E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m²	88,20	271,40	BDI 1	327,12	28.851,38	131.022,86	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	882,00	3,67	BDI 1	4,42	3.898,44		RA
1.7.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	882,00	2,44	BDI 1	2,94	2.583,08		RA
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	882,00	90,00	BDI 1	108,48	95.679,36	55.169,74	RA
1.8.0.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	10,05	BDI 1	12,11	605,50		RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,39	1.625,80		RA
1.8.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,27	6.987,40		RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	232,91	2.329,10		RA
1.8.0.5.	SINAPI.MOD	070310	CAIXA VERMELHA C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+1 E 1 DISJUNTOR 20A	UN	4,00	50,32	BDI 1	67,88	271,52		RA
1.8.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BDI 1	13,75	55,00		RA
1.8.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,11	15,11		RA
1.8.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,69	BDI 1	98,46	196,92		RA
1.8.0.9.	SINAPI.H	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	96,00	BDI 1	115,71	347,13		RA
1.8.0.10.	SINAPI.H	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BDI 1	157,51	787,55		RA
1.8.0.11.	SINAPI	97867	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	7,90	BDI 1	9,52	476,00		RA
1.8.0.12.	SINAPI	97668	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	11,28	BDI 1	13,60	952,00		RA









1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO	M	48,00	23,44	BDI 1	28,25	1.356,00	RA
1.8.0.14.	SINAPI-H	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,56	BDI 1	1.708,57	6.834,28	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	527,75	2.111,00	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUNDAUO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	63,38	213,52	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12877	Reflator Slim LED 150W de poleãna, branco Fro, 8500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	247,23	4.944,60	RA
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071822	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.502,15	1.502,15	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	18,00	75,86	BDI 1	91,43	1.737,17	RA
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,32	228,80	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	67,89	2.715,60	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,25	9.037,50	RA
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071292	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 MMKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,84	476,96	RA
1.8.0.24.	SINAPI-H	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,41	42,30	RA
1.8.0.25.	SINAPI-H	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,59	BDI 1	10,34	31,02	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	106,64	BDI 1	128,53	514,12	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	202,70	810,80	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	169,67	678,88	RA
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,67	531,09	RA
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X169MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	582,15	692,15	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	449,86	BDI 1	542,22	542,22	RA
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN, 1 1/2 V (35CM) REBOC, GRINTURA ACRIL, E LAJE CONC, 20MPA MALHA 8,0MM CADA, 10CM REVEST, CARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	653,31	3.397,21	RA
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM 220 MM	UN	12,00	53,88	BDI 1	68,56	822,72	RA
1.8.0.34.	SINAPI-H	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,48	59,52	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	57,96	405,65	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7998	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA REF. 6SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	186,93	934,65	RA
1.9.			CALÇADAGRAMA						6.824,49	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	902,71	6.824,49	RA

nila  
*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Initials]*

*[Handwritten Mark]*



1.10.		ACESSÓRIOS								
1.10.0.1.	GOINFRA MOD	M2	6,00	683,00	BDI 1	-	823,22	21.874,83	4.939,32	RA
1.10.0.2.	SINAPI	UN	4,00	4,00	BDI 1	-	4,82	19,28	19,28	RA
1.10.0.3.	SUDECAP MOD	UN	1,00	5,047,07	BDI 1	-	6,083,23	6,083,23	6,083,23	RA
1.10.0.4.	GOINFRA MOD	M	20,00	85,70	BDI 1	-	103,29	2,065,80	2,065,80	RA
1.10.0.5.	GOINFRA MOD	m²	11,00	296,32	BDI 1	-	345,10	3,796,10	3,796,10	RA
1.10.0.6.	SINAPI	M	23,60	174,76	BDI 1	-	210,64	4,971,10	4,971,10	RA
1.11.	<b>PINTURA VIGA DE CONCRETO</b>									
1.11.0.1.	SINAPI	M2	40,70	3,07	BDI 1	-	3,70	800,57	150,59	RA
1.11.0.2.	SINAPI	M2	40,70	13,25	BDI 1	-	15,97	649,98	649,98	RA
1.12.	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									
1.12.0.1.	composição própria	UN	1,00	15,180,64	BDI 1	-	18,297,23	18,297,23	18,297,23	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

**R\$ 1.569.426/0001-3071**  
**NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

RUA L. Nº 441, LT. 01, QD. 24, ANEXO-02  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

**GOIÂNIA - GO**

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
 validade 120 dias

Representante: FAUZI JABER NETO  
 CPF: 027.352.861-00

*Fauzi Jaber Neto*

**DAVIDSON P. GOMES**

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

CREA 1014132118  
 Eng. Responsável

*Nota*

*[Handwritten signature]*



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com  
 fone:(62)3322-1044 End: Rua 1, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



**Campo Limpo - Cronograma**

Nº OPERAÇÃO: 1078235-19 Nº SICONV: 916290/2021 PROPONENTE TOMADOR: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR APÉLIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	349.976,35	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.604,54	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	68,19%								
1.2	FUNDAÇÃO	22.016,33	% Período:	100,00%											
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.429,53	% Período:	100,00%											
1.4	ALAMBRAÇO	45.343,77	% Período:			100,00%									
1.5	TUBO FUNDAÇÃO	1.929,00	% Período:		100,00%										
1.6	DRENAGEM	42.666,46	% Período:		100,00%										
1.7	GRAMADO	131.022,66	% Período:				100,00%								
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.169,74	% Período:				100,00%								
1.9	CAÇADAGRAMA	6.824,49	% Período:				100,00%								
1.10	ACESSÓRIOS	21.874,83	% Período:			100,00%									
1.11	PINTURA VIGA DE CONCRETO	800,57	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 349.976,35</b>															
Período:		Reparase:	%:	8,10%	13,44%	20,27%	68,19%								
Acumulade:		Contpartida:	%:	19,3792	32,0866	48,3864	138,9179								
		Outros:	%:	9,00429	14,96378	22,54130	64,72698								
		Investimento:	%:	28,33222	47,05242	70,93874	203,66497								
		Reparase:	%:	8,10%	21,44%	41,61%	100,00%								
		Contpartida:	%:	19,3792	51,42557	69,81201	238,71000								
		Outros:	%:	9,00429	23,95807	46,49937	111,23635								
		Investimento:	%:	28,33222	75,38464	148,31138	349,97635								

Representante: FAUZI JABER NETO  
 CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
 validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
 CREA 1014132118  
 Eng. Responsável

21.569.426/0001-30  
 NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA 1, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
 GOIÂNIA - GO

*ruia*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR



email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050  
**Campo Limpo BDI**

Nº OPERAÇÃO 1078826-19	Nº SICONV 916260/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

<b>BDI 1</b>	
<b>TIPO DE OBRA</b> Construção e Reforma de Edifícios	


Itens	Siglas	%
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a Observações:

  
Representante: FAUZI JABER NETO  
CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias

  
Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

  
**21.569.426/0001-30**  
**NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02  
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
**L GOIÂNIA - GO** 



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com  
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



**Caturai - Orçamento**

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO							
107828-50		916262/2021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)							
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	Quantidade	Preço Total (R\$)						
GOIANIA	08-22 (N. DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	Caturai/GOIÁS								
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (0,00%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 3 (0,00%)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)</b>											
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26. AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (10GOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	350,15	BDI 1 20,53%	0,00%	434,09	0,00%	2.604,54
<b>1.2. FUNDAÇÃO</b>											
1.2.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUIDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 08/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1		50,19		267,01
1.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	22,06	76,23	BDI 1		91,88		2.026,87
1.2.0.3.	SINAPI	96543	AF 09/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 09/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1		23,05		2.404,12
1.2.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1		20,10		4.381,80
1.2.0.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	5,32	686,12	BDI 1		826,98		4.399,53
1.2.0.6.	SINAPI MOD.	101174	ACABAMENTO AF 09/2017 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 28CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	79,20	67,61	BDI 1		81,49		6.454,01
1.2.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMEOS AF 05/2018	M2	45,79	37,74	BDI 1		45,49		2.082,99
<b>1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>											
1.3.0.1.	SINAPI	97913	TRANSFORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1		3,78		683,50
1.3.0.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DE SCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1		10,32		746,03
<b>1.4. ALAMBRADO</b>											
<b>1.4.1. ESTRUTURA METÁLICA</b>											
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF 08/2021	M2	311,74	110,87	BDI 1		133,63		41.667,82
<b>1.4.2. CORPOCORRIMÃO</b>											
1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO/REDE DE PROTEÇÃO/GUARDA PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	291,61	10,49	BDI 1		12,64		3.685,95
1.5.0.1.	SINAPI MOD	102362-2	TUBO FUNDAÇÃO TUBO DE FERRO INDUSTRIAL, 2" PARA MONTAGEM DA REDE	M	45,00	35,51	BDI 1		42,80		1.926,00
											349.976,36
											2.604,54

*Fauzi Jaber Neto*



1.6.0.1.	SINAPI	93358	DRENAGEM ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,32	70,17	BDI 1	84,58	4.594,39	42.666,46	RA
1.6.0.2.	SINAPI MOD1	102890	EXECUCAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO. DN 100 MM. ENCHIMENTO COM BRITA. ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL	M	147,42	126,63	BDI 1	152,63	22.500,71	7.557,72	RA
1.6.0.3.	SINAPI MOD2	102890	EXECUCAO DE DRENO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO. DN 150 MM. ENCHIMENTO COM BRITA. ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL	M	43,93	142,74	BDI 1	172,04	7.557,72	7.557,72	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	51,80	725,72	725,72	RA
1.6.0.5.	SINAPI	89778	LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	26,12	78,36	78,36	RA
1.6.0.6.	SINAPI	89699	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	11,00	245,07	BDI 1	295,36	3.249,18	3.249,18	RA
1.6.0.7.	SINAPI	89595	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	4,00	50,54	BDI 1	60,92	243,68	243,68	RA
1.6.0.8.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TITULO CERAMICOS MACIOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	741,58	BDI 1	893,83	893,83	893,83	RA
1.6.0.9.	SINAPI MOD	97975	POCO DE INFILTRACAO COM ANEL DE CONCRETO PERFURADO, DIMENSOES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,00	2.316,52	BDI 1	2.792,10	2.792,10	2.792,10	RA
1.6.0.10.	SINAPI	96395	FEATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60	42,55	BDI 1	51,29	30,77	30,77	RA
1.7.0.1.	SINAPI MOD	96624	GRAMADO	m²	88,20	271,40	BDI 1	327,12	131.022,96	131.022,96	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102101	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N0 E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M2	892,00	3,67	BDI 1	4,42	28.851,39	3.898,44	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100576	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	892,00	2,44	BDI 1	2,94	2.593,08	2.593,08	RA
1.7.0.4.	COTAÇÃO	001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	892,00	90,00	BDI 1	108,48	95.679,36	55.169,74	RA
1.8.0.1.	SINAPI	92980	INSTALACOES ELETRICAS E SPDA	M	50,00	10,05	BDI 1	12,11	605,50	605,50	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,39	1.625,90	1.625,90	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,27	6.987,40	6.987,40	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	232,91	2.329,10	2.329,10	RA
1.8.0.5.	GOINFRA MOD	070530	CAIXA ANS-TOP C/ TOMADA HEXAGONAL, 3-PT E 1 DISJUNTOR, 20A	UN	4,00	56,32	BDI 1	67,88	271,52	271,52	RA
1.8.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	4,00	11,41	BDI 1	13,75	55,00	55,00	RA
1.8.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,11	15,11	15,11	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	81,69	BDI 1	99,46	156,92	156,92	RA
1.8.0.9.	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	96,00	BDI 1	115,71	347,13	347,13	RA
1.8.0.10.	SINAPI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,66	BDI 1	157,51	787,55	787,55	RA
1.8.0.11.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	50,00	7,90	BDI 1	9,52	476,00	476,00	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	70,00	11,28	BDI 1	13,60	952,00	952,00	RA

Devilson



1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	48,00	23,44	BDI 1	28,25	1.356,00	RA
1.8.0.14.	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,56	BDI 1	1.708,57	6.834,28	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 3 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	437,86	BDI 1	527,75	2.111,00	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,38	213,52	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	247,23	4.944,80	RA
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071822	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.502,15	1.502,15	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	19,00	75,86	BDI 1	91,43	1.737,17	RA
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070540	CABO DE COBRE NU NO. 10 MM2 (11,11M/KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,32	229,80	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 3/8 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	67,89	2.715,60	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,25	9.037,50	RA
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071282	FO DE COBRE NU NO. 6 MM2 (18,00 W/KG)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,84	476,56	RA
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSSO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,41	42,30	RA
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,34	31,02	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	106,64	BDI 1	128,53	514,12	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	202,70	810,80	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	169,67	678,68	RA
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,67	531,09	RA
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X390X160MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	582,15	582,15	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	449,86	BDI 1	542,22	542,22	RA
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDICAO ALVEN. 1 1/2 V (35CM) REBOC/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8 0MM CADA, 10CM REVEST. CARGAMASSA 1 3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	653,31	3.397,21	RA
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM. 220 MM	UN	12,00	56,88	BDI 1	68,56	822,72	RA
1.8.0.34.	SINAPI	4368	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA 3/8"ERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,48	59,52	RA
1.8.0.35.	SINAPI	58111	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	57,95	405,65	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 65MT 312-COM, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	186,93	934,65	RA
1.9.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	902,71	6.824,49	RA

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and initials.*











RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR



email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

**Caturai BDI**

Nº OPERAÇÃO 1078828-50	Nº SICONV 915262/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

<b>BDI 1</b>
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	%
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CRPB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a Observações:

Representante: FAUZI JABER NETO  
 CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
 validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
 CREA 1014132118  
 Eng. Responsável

21.569.426/0001-30  
 NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21 ANEXO 2  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
 GOIÂNIA



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com  
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Montividiu do Norte - Orçamento

Nº OPERAÇÃO	1080398-54	Nº SICONV	920409/2021	PROponente / TOMADOR	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)
LOCALIDADE SINAPI	GOIANIA	DATA BASE	08/22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	MUNICÍPIO / UF	Montividiu do Norte /GOIÁS
						BDI 1	21,82%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						353.724,70
1.1.0.1	GOINFRA.MOD	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26" AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1	438,73	2.632,38
1.2			FUNDAÇÃO						22.281,78
1.2.0.1	SINAPI	96525	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCOVADEIRA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	M3	5,32	41,64	BDI 1	50,73	269,88
1.2.0.2	SINAPI	96536	FORMAS/A.F. 08/2017	M2	22,06	76,23	BDI 1	92,86	2.048,49
1.2.0.3	SINAPI	96543	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. A.F. 09/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1	23,29	2.429,15
1.2.0.4	SINAPI	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM A.F. 08/2017	KG	218,00	16,08	BDI 1	20,32	4.429,76
1.2.0.5	SINAPI	96555	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM A.F. 08/2017	M3	5,32	666,12	BDI 1	836,83	4.446,82
1.2.0.6	SINAPI.MOD.	101174	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONGAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE FERRA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M	79,20	67,61	BDI 1	82,36	6.522,91
1.2.0.7	SINAPI	98857	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCOVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M2	45,79	37,74	BDI 1	45,97	2.104,87
1.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS A.F. 09/2016						1.446,52
1.3.0.1	SINAPI	97913	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1	3,83	692,54
1.3.0.2	SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM), A.F. 07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1	10,43	753,98
1.4			CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE BLOCOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).						45.810,38
1.4.1			ALAMBRADO						43.703,60
1.4.1.1	SINAPI.MOD	102362-1	ESTRUTURA METÁLICA	M2	311,74	110,87	BDI 1	136,06	42.109,60
1.4.2			ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BVIG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO						3.726,78
1.4.2.1	SINAPI	100719	MURETA, A.F. 03/2021	M2	291,61	10,49	BDI 1	12,78	3.726,78
1.5			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO)						1.946,70
1.5.0.1	SINAPI.MOD	102362-2	PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO).	M	45,00	35,51	BDI 1	43,26	1.946,70
1.6			TUBO DE FÉFÍLO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE DRENAGEM						43.122,72

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



1.8.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	64,32	70,17	BDI 1	85,48	4.643,27	RA
1.8.0.2.	SINAPI/MOD1	102880	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	147,42	126,63	BDI 1	154,26	22.741,01	RA
1.8.0.3.	SINAPI/MOD2	102880	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	43,93	142,74	BDI 1	173,99	7.698,99	RA
1.8.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,01	42,98	BDI 1	52,36	733,59	RA
1.8.0.5.	SINAPI	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,67	BDI 1	26,40	79,20	RA
1.8.0.6.	SINAPI	88699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	11,00	246,07	BDI 1	298,54	3.293,94	RA
1.8.0.7.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	4,00	50,54	BDI 1	61,57	246,28	RA
1.8.0.8.	SINAPI	99255	ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	1,00	741,88	BDI 1	903,39	903,39	RA
1.8.0.9.	SINAPI/MOD	97975	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	2.316,52	BDI 1	2.821,99	2.821,99	RA
1.8.0.10.	SINAPI	96995	POCO DE INFILTRAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERFURADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	M3	0,60	42,55	BDI 1	51,83	31,10	RA
1.7.			REATERMO MANUAL APLICADO COM SOLUITE. AF_10/2017							
1.7.0.1.	SINAPI/MOD	96624	GRAMADO	m²	98,20	271,40	BDI 1	330,62	132.426,24	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102101	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 0 E PEDRA BRITADA N 1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	M2	882,00	3,67	BDI 1	4,47	3.942,54	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100576	EXECUÇÃO DE PINTURA DE TUBAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	882,00	2,44	BDI 1	2,97	2.019,54	RA
1.7.0.4.		001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	882,00	90,00	BDI 1	109,64	96.702,48	RA
1.8.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA						56.760,28	RA
1.8.0.1.	SINAPI	92980	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SIDA	M	50,00	10,05	BDI 1	12,24	612,00	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	6,13	BDI 1	7,47	1.643,40	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	9,35	BDI 1	11,39	7.061,80	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,45X0,45X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	193,24	BDI 1	235,40	2.354,00	RA
1.8.0.5.	SINAPI/MOD	070630	CAIXA "ARRESTO" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR 20A	UN	4,00	56,32	BDI 1	68,61	274,44	RA
1.8.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,47	BDI 1	13,50	55,60	RA
1.8.0.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,54	BDI 1	15,28	15,28	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,69	BDI 1	99,51	199,02	RA
1.8.0.9.	SINAPI/PI	39471	DISPOSITIVO DPC CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AO)	UN	3,00	96,00	BDI 1	116,95	350,85	RA
1.8.0.10.	SINAPI/PI	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	5,00	130,68	BDI 1	159,19	795,95	RA
1.8.0.11.	SINAPI	97667	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	7,90	BDI 1	9,62	481,00	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97668	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	11,28	BDI 1	13,74	961,80	RA
1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRÓDUTO RÍGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,00	23,44	BDI 1	28,55	1.370,40	RA
1.8.0.14.	SINAPI/PI	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DNM, TIPO C-14	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.726,86	6.907,44	RA

*Paulina*  
*nila*  






1.8.0.15.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMP ES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2018	UN	4,00	437,86	BDI 1	533,40	2.133,60	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,00	44,29	BDI 1	53,95	215,80	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12577	Refleitor Slim LED 150W de potência, branco Fito, 6500K, Autovolt, marca G- light ou similar	UN	20,00	205,12	BDI 1	249,98	4.997,60	RA
1.8.0.18.	GOINFRA.MOD	071922	PADRÃO TRIFÁSICO, 10 MM <sup>2</sup> , H=7 METROS, HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1.240,29	BDI 1	1.518,23	1.518,23	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96995	INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	19,00	70,63	BDI 1	92,41	1.755,78	RA
1.8.0.20.	GOINFRA.MOD	070940	CABO DE COBRE NU, Nº. 10 MM <sup>2</sup> , (11,11M/KG)	M	15,00	12,71	BDI 1	15,48	232,20	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE, Nº. 35 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40,00	56,33	BDI 1	68,92	2.744,80	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE, Nº. 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	190,00	48,99	BDI 1	60,90	9.135,00	RA
1.8.0.23.	GOINFRA.MOD	071292	FIO DE COBRE, Nº. Nº. 6 MM <sup>2</sup> , (18,00 MM <sup>2</sup> )	M	44,00	8,90	BDI 1	10,95	481,80	RA
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,43	42,90	RA
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,45	31,35	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2", PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	105,64	BDI 1	129,91	519,64	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	204,86	819,44	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	171,49	685,56	RA
1.8.0.29.	GOINFRA.MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EKOTERMA - CARTUCHO 3" G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,80	536,76	RA
1.8.0.30.	GOINFRA.MOD	70720	CAYA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X300X163MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	598,49	598,49	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	449,88	BDI 1	548,02	548,02	RA
1.8.0.32.	GOINFRA.MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN, 1'1/2" V (35CM) REBOC, C/PINTURA ACRIL, E LAJE CONC, 20MPA, MALHA 8,0MM CADA, 10CM REVEST, CARGAMASSA 1,3/C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	660,30	3.433,56	RA
1.8.0.33.	GOINFRA.MOD	070921	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.220 MM	UN	12,00	55,00	BDI 1	66,28	831,48	RA
1.8.0.34.	SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FRENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,51	60,24	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	58,57	409,99	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7986	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF. 5SM1 312-0M8 SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	188,93	944,65	RA
1.9.			CALÇADOURO/PISAMENTO						6.897,52	
1.9.0.1.	SINAPI	94890	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	912,37	6.897,52	RA
1.10.			ACESSÓRIOS						22.103,00	
1.10.0.1.	GOINFRA.MOD	180292	POCITO TELUTURO 6x6x6 C/FERRELAGENS	M2	6,00	683,00	BDI 1	832,03	4.992,18	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100709	DORÇADIA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, GROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	4,00	4,00	BDI 1	4,87	19,48	RA
1.10.0.3.	SUDECAP MOD	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL, COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 3º COM REGULADOR EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SIMETICO E REDES DE POLIETILENO - FIO, 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	6.148,34	6.148,34	RA
1.10.0.4.	GOINFRA.MOD	180316	CORREIA/TUBO INDUSTRIAL 2"	M	20,00	85,70	BDI 1	104,40	2.088,00	RA
1.10.0.5.	GOINFRA.MOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	MP	11,00	286,32	BDI 1	348,90	3.836,00	RA
1.10.0.6.	SINAPI	101094	PISO PODOATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2020	M	23,50	174,76	BDI 1	212,89	5.024,20	RA
1.11.			PINTURA VIGA DE CONCRETO						809,12	
1.11.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	40,70	3,07	BDI 1	3,74	152,22	RA
1.11.0.2.	SINAPI	46305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_08/2016	M2	40,70	13,25	BDI 1	16,14	656,90	RA

*Juliana Vila*



1.12.1.120.1.	composição própria	1	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA LOCAL DE OBRA	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	18.493,08	18.493,08	RA
---------------	--------------------	---	--	----	------	-----------	-------	-----------	-----------	----

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:  
Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Representante: FAUZI JABER NETO  
CPF: 027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias



Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

**Davidson P. Gomes**  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

**21.569.426/0001-301**  
**NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
**GOIÂNIA - GO**

*visa*





RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



**Montividu do Norte - Cronograma**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080388-54	19204082021	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL \$	369.724,70	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.632,38	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
1.2.	FUNDAÇÃO	22.251,78	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.448,52	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBRADO	45.830,38	% Período:			100,00%									
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.948,70	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAJEM	43.122,72	% Período:		100,00%										
1.7.	GRAMADO	132.425,24	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.780,28	% Período:				100,00%								
1.9.	CALÇADAMGRAMA	6.897,52	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSÓRIOS	22.109,00	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	809,12	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 563.724,70</b>															
				8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
				2.1.194,67	38.617,81	58.083,23	166.724,39								
				6.442,40	9.037,87	13.624,02	39.120,41								
				28.636,87	47.555,67	71.987,26	205.844,10								
				8,10%	13,44%	20,27%	58,19%								
				23.194,67	61.712,36	119.775,61	286.100,00								
				6.442,40	14.480,27	28.104,39	67.224,70								
				28.636,87	76.192,64	147.879,90	353.724,70								

**R21.569.426/0001-3071**

**NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
V.L. SANTA HELENA CEP: 74.555-050**

**GOIÂNIA - GO**

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

*Davidson P. Gomes*

**Davidson P. Gomes**  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

*Wile*

*[Handwritten signature]*



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



### Montividiu do Norte BDI

Nº OPERAÇÃO 1080398-54	Nº SICONV 920408/2021	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		3,00%

BDI 1		
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,82%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

  
Representante: FAUZI JABER NETO  
CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias

  
Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

21.569.426/0001-30  
NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02  
VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
GOIÂNIA - GO

nila



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com  
 fone:(62)3922-1044 End: Rua I, n° 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



Mundo Novo - Orçamento

Nº OPERAÇÃO 1080289-17 Nº SICOMV 9200492/2021 PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) Mundo Novo /GOIÁS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)										
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)										
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							349.976,38
1.1.0.1.	GOINFRA MOD	021301	PLAÇA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	360,15	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	2.604,54
1.2.			FUNDAÇÃO							22.016,33
1.2.0.1.	SINAPI	96626	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	5,32	41,64	BDI 1			267,01
1.2.0.2.	SINAPI	96636	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	22,06	76,23	BDI 1			91,88
1.2.0.3.	SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	104,30	19,12	BDI 1			2.404,12
1.2.0.4.	SINAPI	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	218,00	16,68	BDI 1			4.381,90
1.2.0.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOR 30 MPa, COM USO DE DERIVA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	5,32	686,12	BDI 1			4.399,53
1.2.0.6.	SINAPI MOD	101174	ESTRICA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	79,20	67,61	BDI 1			6.454,01
1.2.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMOS AF_09/2018	M2	45,79	37,74	BDI 1			2.082,99
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							1.428,53
1.3.0.1.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	180,82	3,14	BDI 1			683,50
1.3.0.2.	SINAPI	100873	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	72,29	8,56	BDI 1			746,03
1.4.			ALAMBRADO							45.343,77
1.4.1.			ESTRUTURA METÁLICA							41.657,82
1.4.1.1.	SINAPI MOD	102362-1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X3CM (EXCETO MURETA) AF_09/2021	M2	311,74	110,87	BDI 1			41.657,82
1.4.2.			PINTURA TUBOS DO ALAMBRADO REDE DE PROTEÇÃO GUARDA CORPO CORRIMÃO							3.686,95
1.4.2.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 P	M2	291,61	10,49	BDI 1			3.686,95
1.5.			TUBO FUNDACÃO							1.926,00
1.5.0.1.	SINAPI MOD	102362-2	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE	M	45,00	35,51	BDI 1			1.926,00
										349.976,38
										2.604,54
										22.016,33
										267,01
										91,88
										2.404,12
										4.381,90
										4.399,53
										6.454,01
										2.082,99
										1.428,53
										683,50
										746,03
										45.343,77
										41.657,82
										3.686,95
										3.686,95
										1.926,00
										1.926,00

*Handwritten signature and initials*



