Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 020100 - DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0225000	0,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2250000	4,69
				(B) Total:		5,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020101 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0360000	1,04
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3600000	7,50
					(B) Total:	8,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/ SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0200000	0,58
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2000000	4,17
					(B) Total:	4,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020103 - DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1040000	3,02
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0400000	21,69
					(B) Total:	24,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020104 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0080000	0,23
				(B) Total:		2,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020105 - DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0240000	0,69
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2400000	5,00
					(B) Total:	5,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020106 - REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0400000	1,16
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 020107 - CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	10,6361000	309,93
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	22,6050000	471,54
					(B) Total:	781,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**781,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**781,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020108 - DEMOLIÇÃO MANUAL PISO/VIGA DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0900000	2,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9000000	18,77
					(B) Total:	21,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020109 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0910000	2,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9100000	18,98
				(B) Total:		21,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020110 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0560000	1,63
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5600000	11,68
					(B) Total:	13,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020111 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0560000	1,63
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5600000	11,68
					(B) Total:	13,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020112 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1050000	3,05
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0500000	21,90
					(B) Total:	24,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020113 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASSOALHO DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0675000	1,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6750000	14,08
				(B) Total:		16,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020115 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0250000	0,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2500000	5,21
					(B) Total:	5,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020116 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAMBRIL COM APROVEITAMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0200000	0,58
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2000000	4,17
					(B) Total:	4,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020117 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0325000	0,94
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3250000	6,77
				(B) Total:		7,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5000000	52,15
					(B) Total:	59,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020119 - DEMOLICÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4800000	13,98
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,8000000	100,12
				(B) Total:		114,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,0400000	30,30
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	10,4000000	216,94
					(B) Total:	247,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**247,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**247,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020125 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3413000	39,08
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	13,4132000	279,79
					(B) Total:	318,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**318,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**318,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020126 - DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0560000	1,63
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5600000	11,68
				(B) Total:		13,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020127 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,4904000	43,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	14,9035000	310,88
					(B) Total:	354,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**354,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**354,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020128 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,8000000	52,45
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	18,0000000	375,48
					(B) Total:	427,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**427,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**427,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020129 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,0000000	58,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	20,0000000	417,20
					(B) Total:	475,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**475,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**475,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020130 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1200000	3,49
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2000000	25,03
				(B) Total:		28,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020131 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PACOTE/ESTRUTURA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0320000	0,93
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3200000	6,67
				(B) Total:		7,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020132 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0080000	0,23
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0800000	1,66
					(B) Total:	1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020133 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0300000	0,87
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3000000	6,25
					(B) Total:	7,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020134 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0150000	0,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1500000	3,12
					(B) Total:	3,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020135 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1740000	3,89
0021	SERRALHEIRO	11,56	29,15	152,24	0,0174000	0,50
					(B) Total:	4,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0200000	0,23
				(C) Total:	0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020136 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2880000	6,45
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0288000	0,83
					(B) Total:	7,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020137 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0250000	0,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2500000	5,21
					(B) Total:	5,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020138 - REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0333000	0,99
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3333000	6,95
					(B) Total:	7,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020139 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0250000	0,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2500000	5,21
					(B) Total:	5,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 020140 - REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0294000	0,87
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2942000	6,13
				(B) Total:		7,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020141 - REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0250000	0,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2500000	5,21
					(B) Total:	5,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020142 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0533000	1,55
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5334000	11,12
				(B) Total:		12,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020143 - DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0400000	1,16
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020144 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0312000	0,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3120000	6,50
				(B) Total:		7,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020145 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA TURCA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0500000	1,48
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	11,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020146 - REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0333000	0,99
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3333000	6,95
				(B) Total:		7,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020147 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0290000	0,84
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2900000	6,04
					(B) Total:	6,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020148 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0140000	0,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1400000	2,92
				(B) Total:		3,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 020149 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO
Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	11,56	29,17	152,35	0,1400000	4,08
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1600000	3,33
					(B) Total:	7,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020151 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0500000	1,45
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	11,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020155 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0420000	1,22
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4200000	8,76
				(B) Total:		9,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020157 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0301000	0,87
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3010000	6,27
					(B) Total:	7,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020160 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0150000	0,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1500000	3,12
					(B) Total:	3,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020164 - REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0038000	0,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0375000	0,78
					(B) Total:	0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020165 - REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0027000	0,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0273000	0,56
					(B) Total:	0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 020166 - REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0038000	0,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0375000	0,78
				(B) Total:		0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020167 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0079000	0,23
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0787000	1,64
					(B) Total:	1,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020168 - REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0062000	0,18
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0615000	1,28
					(B) Total:	1,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020190 - LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2433	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.)	m2	0,25	1,0000000	0,25
			(C) Total:		0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020201 - CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0616000	1,28
					(B) Total:	1,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2000000	4,17
					(B) Total:	4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020203 - CAPINA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1308000	2,72
					(B) Total:	2,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 020210 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ). Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,3304000	29,81
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,11	151,82	0,0013000	0,03
0020	CALHEIRO	10,50	27,63	163,23	0,0002000	0,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,7847000	22,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0938000	2,76
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1660000	4,94
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,2392000	6,97
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0276000	0,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0759000	2,21
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4626000	13,50
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0913000	1,90
					(B) Total:	85,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,18	0,6106000	1,33
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,87	0,0062000	0,06
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,48	0,0128000	0,03
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	21,53	0,0192000	0,41
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,59	0,0534000	0,51
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,24	0,0495000	0,01
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	un	1.300,00	0,0012000	1,56
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,06	0,2766000	0,29
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	32,91	0,0062000	0,20
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0128000	2,23
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0191000	3,29
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,10	0,0321000	0,03
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	0,4489000	7,35
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	401,41	0,0039000	1,56
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	42,88	0,0077000	0,33
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,83	0,0353000	0,20
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,74	0,0745000	0,20
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	0,0026000	0,02
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	95,00	0,0062000	0,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,1346000	8,66
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	0,0746000	3,86
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	56,68	0,0075000	0,42
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	30,09	0,9667000	29,08
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	2,9972000	1,34
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	28,83	0,0214000	0,61
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	68,19	0,0160000	1,09
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,68	0,0481000	0,27
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	10,90	0,0192000	0,20
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	0,2554000	0,92
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,96	1,0603000	3,13
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,77	0,0153000	0,05
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	13,65	0,0031000	0,04
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	0,0801000	1,03
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	13,01	0,0085000	0,11

3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,30	0,0010000	0,02
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	15,53	0,0020000	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,87	0,0323000	0,28
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,89	0,1197000	0,10
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,20	0,0128000	0,02
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	110,90	0,0015000	0,16
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	4,30	0,0031000	0,01
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	11,32	0,0077000	0,08
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	0,1789000	0,28
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,03	0,0064000	0,01
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0034000	13,45
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,0247000	0,05
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	215,04	0,0015000	0,32
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	1,8498000	19,49
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	10,99	0,0214000	0,23
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0491000	0,77
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0045000	0,07
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0851000	1,46
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0081000	0,15
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	30,88	0,0571000	1,76
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	69,30	0,0039000	0,27
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	155,81	0,0069000	1,07
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	81,13	0,0069000	0,55
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	0,9061000	3,05
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	1,7222000	12,12
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,1435000	0,85
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	7,85	0,0031000	0,02
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	189,89	0,0016000	0,30
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.251,06	0,0003000	0,37
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	15,15	0,0321000	0,48
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0445000	0,87
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	4,47	0,1737000	0,77
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,9445000	13,04
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	28,47	0,0160000	0,45
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	33,53	0,0077000	0,25
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	277,00	0,0008000	0,22
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,34	0,0256000	0,03
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	20,56	1,1094000	22,80
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	100,92	0,0007000	0,07
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0683000	2,19
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	10,78	0,0010000	0,01
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	13,22	0,0392000	0,51
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	63,31	0,0064000	0,40
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	95,63	0,0015000	0,14
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	81,82	0,0015000	0,12
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	190,25	0,0015000	0,28
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	18,51	0,0077000	0,14
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	34,99	0,0077000	0,26
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	16,28	0,0427000	0,69

H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,31	0,0534000	0,33
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	9,86	0,0748000	0,73
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,80	0,1410000	0,53
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	0,0320000	0,25
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,29	0,0064000	0,10
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	45,34	0,0031000	0,14
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	5,93	0,0031000	0,01
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	33,09	0,0015000	0,04
H263	VALVULA PARA TANQUE PVC 1"	un	5,96	0,0031000	0,01
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	266,82	0,0039000	1,04
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	191,50	0,0093000	1,78
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0032000	0,02
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0238000	0,12
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0033000	0,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0319000	4,93
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,2181000	2,76
2845	COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	un	355,01	0,0124000	4,40
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	3,45	0,0557000	0,19
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	18,44	0,0043000	0,07
2848	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	un	38,04	0,0049000	0,18
2849	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	un	35,30	0,0049000	0,17
2850	TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	un	38,04	0,0049000	0,18
2851	FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	un	16,93	0,0099000	0,16
2852	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	un	76,08	0,0025000	0,19
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	44,96	0,0015000	0,06
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	12,01	0,0637000	0,76
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,21	13,0645000	2,74
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	9,23	0,9338000	8,61
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	43,24	0,0012000	0,05
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	48,28	0,0015000	0,07
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	19,25	0,2254000	4,33
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,57	0,0028000	0,11
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	12,22	0,0775000	0,94
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	5,93	0,2275000	1,34
2863	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	un	134,63	0,0003000	0,04
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	2.433,23	0,0003000	0,72
2865	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	un	1.912,23	0,0003000	0,57
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	1.573,81	0,0003000	0,47
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	346,25	0,0027000	0,93
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.398,37	0,0004000	0,55
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	18,26	0,0355000	0,64
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	35,50	0,0144000	0,51

4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	un	38,90	0,0208000	0,80
				(C) Total:	214,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**300,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**300,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 020212 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ). Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,3633000	30,55
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,11	151,82	0,0016000	0,04
0020	CALHEIRO	10,50	27,63	163,23	0,0002000	0,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,7784000	22,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0882000	2,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1697000	5,05
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,2863000	8,34
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0323000	0,77
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0768000	2,23
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,5639000	16,46
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1114000	2,32
					(B) Total:	91,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,18	0,5748000	1,25
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,87	0,0038000	0,03
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,48	0,0121000	0,03
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	21,53	0,0181000	0,38
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,59	0,0503000	0,48
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,24	0,0604000	0,01
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	un	1.300,00	0,0011000	1,43
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,06	0,2604000	0,27
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	32,91	0,0076000	0,25
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0153000	2,67
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0229000	3,95
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,10	0,0303000	0,03
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	0,4721000	7,73
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	401,41	0,0037000	1,48
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	42,88	0,0094000	0,40
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,83	0,0332000	0,19
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,74	0,0702000	0,19
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	0,0026000	0,02
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	95,00	0,0076000	0,72
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	15,3260000	10,11
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	0,0767000	3,97
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	56,68	0,0092000	0,52
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	30,09	1,1788000	35,47
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	3,6316000	1,63
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	28,83	0,0201000	0,57
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	68,19	0,0151000	1,02
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,68	0,0453000	0,25
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	10,90	0,0181000	0,19
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	0,3116000	1,13
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,96	1,1210000	3,31
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,77	0,0153000	0,05
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	13,65	0,0038000	0,05
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	0,0976000	1,26
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	13,01	0,0081000	0,10

3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,30	0,0010000	0,02
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	15,53	0,0018000	0,02
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,87	0,0304000	0,26
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,89	0,1127000	0,10
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,20	0,0121000	0,02
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	110,90	0,0018000	0,19
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	4,30	0,0038000	0,01
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	11,32	0,0094000	0,10
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	0,2181000	0,34
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,03	0,0060000	0,01
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0041000	16,21
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,0301000	0,06
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	215,04	0,0018000	0,38
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	2,2091000	23,28
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	10,99	0,0201000	0,22
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0592000	0,93
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0052000	0,08
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1026000	1,76
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0098000	0,18
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	30,88	0,0571000	1,76
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	69,30	0,0037000	0,25
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	155,81	0,0085000	1,32
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	81,13	0,0085000	0,68
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	1,1015000	3,71
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	2,0739000	14,60
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,0487000	0,28
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	7,85	0,0038000	0,02
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	189,89	0,0020000	0,37
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.251,06	0,0004000	0,50
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	15,15	0,0303000	0,45
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0543000	1,06
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	4,47	0,1635000	0,73
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,1514000	15,90
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	28,47	0,0195000	0,55
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	33,53	0,0094000	0,31
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,34	0,0242000	0,03
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	20,56	1,3208000	27,15
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	100,92	0,0009000	0,09
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0832000	2,67
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	10,78	0,0010000	0,01
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	13,22	0,0370000	0,48
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	63,31	0,0060000	0,37
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	81,82	0,0018000	0,14
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	190,25	0,0018000	0,34
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	18,51	0,0094000	0,17
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	34,99	0,0094000	0,32
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	16,28	0,0403000	0,65
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,31	0,0503000	0,31
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	9,86	0,0704000	0,69
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,80	0,1328000	0,50
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	0,0301000	0,23

H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,29	0,0060000	0,09
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	45,34	0,0038000	0,17
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	5,93	0,0038000	0,02
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	33,09	0,0018000	0,05
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	266,82	0,0048000	1,28
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	191,50	0,0113000	2,16
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0039000	0,02
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0284000	0,14
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0040000	0,01
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0384000	5,94
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,2652000	3,36
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	3,45	0,0559000	0,19
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	18,44	0,0052000	0,09
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	44,96	0,0018000	0,08
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	12,01	0,0777000	0,93
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,21	13,9487000	2,92
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	9,23	0,9771000	9,01
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	43,24	0,0011000	0,04
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	48,28	0,0018000	0,08
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	19,25	0,2750000	5,29
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,57	0,0034000	0,13
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	12,22	0,0946000	1,15
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	5,93	0,2776000	1,64
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	2.433,23	0,0004000	0,97
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	1.573,81	0,0004000	0,62
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	346,25	0,0033000	1,14
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.398,37	0,0005000	0,69
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	18,26	0,0192000	0,35
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	35,50	0,0135000	0,47
4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	un	38,90	0,0195000	0,75
				(C) Total:	241,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**332,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**332,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020230 - LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5004	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2, 40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	1.135,43	1,0000000	1.135,43
				(C) Total:	1.135,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.135,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.135,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020231 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5005	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2.364,93	1,0000000	2.364,93
				(C) Total:	2.364,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.364,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.364,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 020232 - LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)
Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5006	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2, 40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	1.326,14	1,0000000	1.326,14
				(C) Total:	1.326,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.326,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.326,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020302 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	9,8792000	221,39
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	9,8792000	287,78
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,8198000	19,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3286000	38,71
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,9050000	143,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	11,7930000	246,00
					(B) Total:	1.015,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,18	2,6100000	5,68
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1591000	26,67
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,06	5,0000000	5,30
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,1740000	30,44
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,3333000	7,69
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,83	0,5000000	2,91
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,74	0,5000000	1,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	98,8630000	65,24
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	1,1192000	35,83
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2, 20X1,10 M	m2	30,09	14,5200000	436,90
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	14,4000000	6,48
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	16,95	0,2000000	3,39
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	0,6667000	2,67
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,96	16,1200000	47,71
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,77	0,5000000	1,88
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,54	2,0000000	1,08
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,8168000	0,78
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	28,2693000	297,95
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,1432000	2,26
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,9147000	15,02
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,2331000	4,02
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,1652000	3,10
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	30,88	0,1920000	5,92
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	17,4570000	58,83
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	29,7528000	177,02
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	4,47	2,0000000	8,94
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	20,56	7,0350000	144,63
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	1,8354000	55,46
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	2,6136000	33,11
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	18,26	1,0000000	18,26
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	35,50	0,5000000	17,75
				(C) Total:	1.524,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.539,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.539,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	14,9584000	335,21
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	14,9584000	435,73
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	1,7781000	42,49
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,0145000	58,70
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	6,0000000	175,14
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	28,9704000	604,32
					(B) Total:	1.710,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,18	2,7900000	6,08
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,4022000	67,42
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,06	5,0000000	5,30
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,4398000	76,94
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,3333000	7,69
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,83	0,5000000	2,91
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,74	0,5000000	1,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	220,7063000	145,66
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	32,02	2,2383000	71,67
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	30,09	23,9580000	720,89
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	31,8000000	14,31
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	16,95	0,2000000	3,39
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	0,6667000	2,67
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,96	16,6300000	49,22
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,77	0,5000000	1,88
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,54	2,0000000	1,08
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	1,2251000	1,17
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	35,2380000	371,40
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,6911000	10,93
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,6597000	10,83
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1646000	2,83
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,3304000	6,20
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	30,88	0,4000000	12,35
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	21,1140000	71,15
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	6,2880000	37,41
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	4,47	2,0000000	8,94
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	28,4418000	392,78
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	20,56	13,1760000	270,89
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	3,9204000	49,67
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	18,26	1,0000000	18,26
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	35,50	0,5000000	17,75
				(C) Total:	2.461,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.171,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4.171,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD Unidade: Un
. GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	17,7066000	396,80
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,4600000	13,42
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	17,6366000	525,21
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	12,0080000	349,91
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,7000000	20,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	67,5306000	1.408,68
					(B) Total:	2.714,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	6,7200000	48,04
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,48	0,6667000	1,65
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	54,89	0,3333000	18,29
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0790000	1,44
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1800000	2,60
2502	AREIA FINA	m3	192,85	0,0100000	1,92
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,3720000	62,36
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,1840000	32,19
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	4,0000000	65,52
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	18,7780000	15,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	98,8480000	65,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	10,0411000	3,81
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,61	0,3333000	1,53
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	7,33	0,6667000	4,88
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,89	0,6667000	0,59
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	228,22	1,0000000	228,22
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1100000	0,38
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1200000	0,11
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	1,04	10,0000000	10,40
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,85	18,0000000	51,30
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,2000000	3,28
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	62,51	0,3333000	20,83
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	7,4000000	44,03
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1400000	1,27
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	1,6200000	12,58
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	48,79	0,3333000	16,26
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0200000	0,39
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,61	0,3333000	2,53
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	282,2400000	132,65
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,94	15,9000000	14,94
2054	TINTA GRAFITE	l	59,22	0,0600000	3,55
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,2600000	7,41
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	80,51	0,6667000	53,67
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	16,28	12,1200000	197,31
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,80	21,2100000	80,59
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	31,1417000	248,19
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0032000	0,00
				(C) Total:	1.455,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.169,97**

BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4.169,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	16,6600000	373,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	16,6600000	491,13
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,5872000	14,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,5907000	116,62
					(B) Total:	995,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	58,21	0,7500000	43,65
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	37,92	1,0000000	37,92
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	13,14	5,1000000	67,01
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	16,65	1,2500000	20,81
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	76,80	1,2500000	96,00
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,74	0,5000000	1,37
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	249,91	1,0000000	249,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	58,2297000	38,43
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	172,78	1,0000000	172,78
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	10,90	0,2500000	2,72
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	60,91	0,7500000	45,68
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	52,29	1,2500000	65,36
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	246,46	0,2500000	61,61
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	10,81	125,5875000	1.357,60
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,96	159,3750000	471,75
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	34,20	0,5000000	17,10
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	10,00	0,5000000	5,00
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	6,56	1,0000000	6,56
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	152,33	1,2500000	190,41
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,87	1,5000000	13,30
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,72	21,0000000	15,12
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	4,47	16,0000000	71,52
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,96	1,0000000	18,96
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	104,91	0,2500000	26,22
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	137,95	1,0000000	137,95
3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	un	15,65	6,2500000	97,81
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,49	1,0000000	17,49
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	13,22	0,5000000	6,61
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	26,0000000	785,72
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	7,25	6,2500000	45,31
				(C) Total:	4.387,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5.382,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5.382,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,4950000	14,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4855000	10,12
					(B) Total:	24,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,24	0,1713000	0,04
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0007000	0,12
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,0095000	0,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,1196000	0,07
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	21,18	1,0000000	21,18
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	16,95	0,0085000	0,14
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,1713000	0,37
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	1,4660000	15,45
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,23	0,1713000	0,03
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0218000	0,34
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0174000	0,30
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	1,0597000	3,57
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,2141000	1,27
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,6597000	9,11
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	35,66	0,0461000	1,64
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0004000	0,06
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	21,22	0,0286000	0,60
				(C) Total:	54,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**79,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**79,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0373000	1,08
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0583000	1,21
					(B) Total:	2,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0024000	0,03
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,2116000	2,23
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0058000	0,09
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,2116000	1,48
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,0052000	0,06
				(C) Total:	3,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020702 - LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0398000	1,15
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0517000	1,07
					(B) Total:	2,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0564000	0,81
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,1879000	1,98
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0194000	0,31
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,1504000	0,89
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,0057000	0,07
				(C) Total:	4,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020703 - LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0029000	0,08
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0037000	0,07
					(B) Total:	0,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0040000	0,05
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,0135000	0,14
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0014000	0,02
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,0081000	0,04
				(C) Total:	0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020801 - ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	11,56	29,06	151,44	5,1300000	149,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1300000	107,01
					(B) Total:	256,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**256,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**256,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020807 - REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	11,56	29,06	151,44	1,4000000	40,68
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,8000000	58,40
					(B) Total:	99,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H681	TUBO DE CONCRETO D=1.10 M COMPRIMENTO 0,50 M	un	199,85	2,0000000	399,70
				(C) Total:	399,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**498,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**498,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 020808 - LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2297000	6,70
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1025000	2,98
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	1,1790000	28,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,4877000	159,91
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	7,1904000	149,99
					(B) Total:	347,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	4,5940000	34,45
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0919000	1,32
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0278000	4,86
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0278000	4,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	106,6030000	70,35
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	21,18	0,2278000	4,82
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0377000	0,59
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,7000000	9,66
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	175,0000000	82,25
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,2556000	39,56
				(C) Total:	252,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**600,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**600,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021001 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2, 50M Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,8000000	52,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0000000	20,86
					(B) Total:	73,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	0,9346000	7,64
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0053000	20,96
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	4,47	2,2857000	10,21
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,1503000	2,82
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	12,6500000	174,69
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	3,4286000	103,61
				(C) Total:	319,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**393,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**393,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021002 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1, 40M Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,6799000	48,93
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9333000	19,46
					(B) Total:	68,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	0,8078000	6,60
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0168000	66,45
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	4,47	2,2857000	10,21
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,1100000	2,06
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	8,4333000	116,46
				(C) Total:	201,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**270,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**270,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021003 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2, 20M Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,7672000	51,47
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9818000	20,48
					(B) Total:	71,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	0,9346000	7,64
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0053000	20,96
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	4,47	2,2857000	10,21
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,1393000	2,61
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	11,5000000	158,81
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	3,0171000	91,17
				(C) Total:	291,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**363,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**363,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1692000	3,79
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0247000	0,71
					(B) Total:	4,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,6608000	1,75
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	26,41	0,0514000	1,35
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,48	1,3333000	3,30
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	1,1852000	2,60
1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	m2	300,00	1,0000000	300,00
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0115000	0,21
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2613000	7,50
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	2,4022000	72,59
				(C) Total:	389,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**393,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**393,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	9,83	1,0000000	9,83
			(C) Total:		9,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021400 - CONSUMO DE ÁGUA Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	12,30	1,0000000	12,30
			(C) Total:		12,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade: KWH

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1317	ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	0,96	1,0000000	0,96
			(C) Total:		0,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021402 - CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	mes	141,13	1,0000000	141,13
			(C) Total:		141,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**141,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**141,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021603 - PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2540	PGR/PCMSO/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	m2	4,17	1,0000000	4,17
				(C) Total:	4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 021610 - FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2541	FERRAMENTAS ELÉTRICAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	m2	2,51	1,0000000	2,51
				(C) Total:	2,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7200000	15,01
					(B) Total:	15,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV .) (0,3HP+0,7HI)	h	104,51	0,4000000	41,80
				(C) Total:	41,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	100,50	1,0000000	100,50
				(C) Total:	100,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**100,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**100,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6500000	13,55
					(B) Total:	13,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	100,50	1,0000000	100,50
				(C) Total:	100,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030106 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	h	104,51	0,4000000	41,80
				(C) Total:	41,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) Unidade: tkm

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)	tkm	0,71	1,0000000	0,71
				(C) Total:	0,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	6,1416000	128,11
					(B) Total:	128,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	77,86	1,5354000	119,54
				(C) Total:	119,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**247,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**247,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	6,1416000	128,11
					(B) Total:	128,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	77,86	1,5354000	119,54
				(C) Total:	119,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**247,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**247,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	12,2832000	256,22
					(B) Total:	256,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	77,86	3,0708000	239,09
				(C) Total:	239,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**495,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**495,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	12,2832000	256,22
					(B) Total:	256,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	77,86	3,0708000	239,09
				(C) Total:	239,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**495,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**495,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030117 - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	316,21	0,0397000	12,55
				(C) Total:	12,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030118 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	316,21	0,0397000	12,55
				(C) Total:	12,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 030119 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2554000	5,32
					(B) Total:	5,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5010	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	VHP	316,21	0,1277000	40,38
				(C) Total:	40,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5660000	53,52
					(B) Total:	53,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 040103 - ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2491000	67,77
					(B) Total:	67,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**67,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**67,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 040104 - ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,6500000	76,13
				(B) Total:		76,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**76,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**76,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,7000000	35,46
					(B) Total:	35,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2425000	5,05
					(B) Total:	5,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0125000	0,08
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0938000	0,48
				(C) Total:	0,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 040905 - APILOAMENTO MECÂNICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0245000	0,51
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
				(C) Total:	0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041001 - ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,9300000	61,11
					(B) Total:	61,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041002 - APILOAMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	8,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041003 - ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	41,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041004 - ESCAVACAO MECANICA Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	2,50	1,0000000	2,50
				(C) Total:	2,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041005 - CARGA MECANIZADA Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,50	1,0000000	1,50
				(C) Total:	1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Unidade: m3km

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,63	1,0000000	2,63
				(C) Total:	2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041007 - ESPALHAMENTO MECANICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2452	ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.)	m2	0,41	1,0000000	0,41
			(C) Total:		0,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041008 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.)	m3	5,38	1,0000000	5,38
				(C) Total:	5,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041009 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2408	COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.)	m3	2,32	1,0000000	2,32
				(C) Total:	2,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041010 - TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2458	TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,50	1,0000000	1,50
				(C) Total:	1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041013 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2142000	6,24
					(B) Total:	6,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5002	COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À GASOLINA - 4,5 HP	h	9,08	0,2142000	1,94
				(C) Total:	1,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041140 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0674000	1,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0913000	1,90
					(B) Total:	3,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 041146 - FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5003	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO	m3	12,38	1,2500000	15,47
				(C) Total:	15,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026
Serviço: 041160 - SOLO CIMENTO 1:12
Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	1,4260000	34,08
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,1260000	65,20
					(B) Total:	99,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	141,4200000	93,33
				(C) Total:	93,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**192,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**192,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050101 - SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2454	PERNOITE EM QUARTO SOLTEIRO C/ AR CONDICIONADO OU VENTILADOR	un	149,40	0,1429000	21,34
2460	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS	m	84,15	1,0000000	84,15
5070	ALIMENTAÇÃO PARA SONDAGENS NO INTERIOR	un	51,38	0,1429000	7,34
				(C) Total:	112,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**112,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**112,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (INCLUSO VALOR DE RETORNO) Unidade: Km

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2455	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.)	Km	5,68	1,0000000	5,68
				(C) Total:	5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050103 - SONDAGENS PARA GOIÂNIA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2460	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS	m	84,15	1,0000000	84,15
				(C) Total:	84,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**84,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**84,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050201 - EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	7,0000000	203,98
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,6300000	200,88
					(B) Total:	404,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,3200000	53,64
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	43,0000000	35,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	26,3000000	17,35
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	735,0000000	345,45
				(C) Total:	452,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**856,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**856,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050204 - EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	6,0000000	174,84
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,0000000	187,74
					(B) Total:	362,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	102,6300000	67,73
1867	PEDRA MARROADA	m3	144,90	1,1000000	159,39
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,3156000	48,85
				(C) Total:	275,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**638,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**638,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050250 - TRAÇO DE CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.694,43	1,0000000	1.694,43
				(C) Total:	1.694,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.694,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.694,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050251 - CORPO DE PROVA Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	16,75	1,0000000	16,75
				(C) Total:	16,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 050303 - ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA
Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0380000	0,90
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1960000	5,71
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5145000	31,59
					(B) Total:	38,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0123000	2,15
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0370000	6,38
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	18,8800000	12,46
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0477000	7,38
				(C) Total:	28,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050304 - ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0548000	1,30
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2828000	8,24
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,1809000	45,49
					(B) Total:	55,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0178000	3,11
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0533000	9,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	27,2000000	17,95
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0688000	10,65
				(C) Total:	40,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050620 - PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,0500000	63,62
					(B) Total:	63,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1867	PEDRA MARROADA	m3	144,90	1,0000000	144,90
				(C) Total:	144,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**208,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**208,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2491000	67,77
					(B) Total:	67,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**67,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**67,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	8,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050903 - REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,7000000	35,46
					(B) Total:	35,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050905 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2425000	5,05
					(B) Total:	5,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0125000	0,08
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0938000	0,48
				(C) Total:	0,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 050907 - APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0245000	0,51
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
				(C) Total:	0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	11,56	29,06	151,44	7,1500000	207,77
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	7,1500000	149,14
				(B) Total:		356,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**356,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**356,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051002 - ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	11,56	29,06	151,44	6,5000000	188,89
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	6,5000000	135,59
				(B) Total:		324,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**324,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**324,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051009 - FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,3000000	29,13
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,3000000	37,86
					(B) Total:	66,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,4000000	4,47
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1500000	2,58
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,5000000	2,97
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,3675000	18,88
				(C) Total:	28,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2090000	36,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6270000	108,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	280,0000000	184,80
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9230000	142,88
				(C) Total:	472,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**595,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**595,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2090000	36,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6270000	108,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	320,0000000	211,20
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,8090000	125,23
				(C) Total:	481,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**604,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**604,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051020 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	m3	576,76	1,0200000	588,29
				(C) Total:	588,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**588,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**588,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051023 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1245	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA	m3	515,15	1,0200000	525,45
				(C) Total:	525,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**579,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**579,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) — Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,6770000	113,49
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2630000	46,01
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6150000	106,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	220,0000000	145,20
				(C) Total:	410,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**533,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**533,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 051025 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	10,0000000	208,60
					(B) Total:	208,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,7780000	130,42
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2890000	50,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6770000	116,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	220,0000000	145,20
				(C) Total:	443,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**651,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**651,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051026 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,6446000	18,78
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,9348000	40,35
					(B) Total:	59,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,0468000	0,13
				(C) Total:	0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	41,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,6000000	112,89
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,6000000	104,97
				(C) Total:	217,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**259,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**259,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,7180000	125,62
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	431,0000000	284,46
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,5310000	82,19
				(C) Total:	492,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**615,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**615,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,7120000	124,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	373,0000000	246,18
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,5780000	89,47
				(C) Total:	460,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**583,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**583,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051031 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	555,00	1,0200000	566,10
				(C) Total:	566,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**619,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**619,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051032 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	560,00	1,0200000	571,20
				(C) Total:	571,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**625,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**625,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051033 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	582,50	1,0200000	594,15
				(C) Total:	594,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**647,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**647,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051035 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m3	585,00	1,0200000	596,70
				(C) Total:	596,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**596,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**596,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051036 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	588,33	1,0200000	600,09
			(C) Total:		600,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**600,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**600,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051037 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	m3	616,67	1,0200000	629,00
				(C) Total:	629,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**629,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**629,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	56,43	1,0000000	56,43
				(C) Total:	56,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051055 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,7735000	22,53
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,3218000	48,43
				(B) Total:		70,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 051060 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,6446000	18,78
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,9348000	40,35
					(B) Total:	59,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,0468000	0,13
				(C) Total:	0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052002 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0700000	2,04
					(B) Total:	3,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	1,1000000	9,71
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052003 - ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	1,1000000	7,86
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	8,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052004 - ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	1,1000000	7,76
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	8,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052005 - ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	1,1000000	7,55
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	7,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052006 - ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	6,74	1,1000000	7,41
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052007 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2441	AÇO CA-50 - 16,0 MM (5/8")	Kg	6,57	1,1000000	7,22
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052008 - ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	6,54	1,1000000	7,19
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052010 - ACO CA-50 - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2444	AÇO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	6,43	1,1000000	7,07
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052012 - ACO CA-60 - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0700000	2,04
					(B) Total:	3,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	8,99	1,1000000	9,88
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	10,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0700000	2,04
					(B) Total:	3,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	1,1000000	8,25
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	8,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	16,6907000	374,03
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	10,4427000	304,71
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	5,9860000	174,37
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,9348000	56,38
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,8032000	121,05
					(B) Total:	1.045,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	121,0000000	865,15
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	25,8137000	193,60
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,4900000	8,93
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	2,6693000	38,59
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2090000	36,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6270000	108,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	320,0000000	211,20
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	1,1140000	18,30
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	22,8220000	315,17
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,8090000	125,23
				(C) Total:	1.920,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.966,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.966,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060103 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) Unidade: m2xmes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1000000	2,08
					(B) Total:	2,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	m2xmes	24,50	1,0000000	24,50
				(C) Total:	24,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) Unidade: mxmes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,0800000	2,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1000000	2,08
					(B) Total:	4,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1121	ANDAIME METALICO (ALUGUEL)	mxmes	31,00	1,0000000	31,00
				(C) Total:	31,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060105 - ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) Unidade: m2xmes

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,0800000	2,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1600000	3,33
					(B) Total:	5,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2432	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL)	m2xmes	20,15	1,0300000	20,75
				(C) Total:	20,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0563000	1,64
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0558000	1,16
					(B) Total:	2,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	32,66	0,6242000	20,38
2709	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM	m2	8,10	1,0500000	8,50
2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	1,44	0,1000000	0,14
				(C) Total:	29,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060180 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2659000	7,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2659000	5,54
					(B) Total:	13,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	21,18	0,3086000	6,53
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,0125000	0,13
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0665000	1,09
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2511000	3,46
				(C) Total:	11,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3124000	7,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2993000	8,71
					(B) Total:	15,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	1,4124000	14,88
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0876000	1,43
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,7134000	9,85
				(C) Total:	26,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3124000	7,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2993000	8,71
					(B) Total:	15,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0245000	0,44
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0557000	0,91
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,1411000	15,75
				(C) Total:	17,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060201 - FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2 V - (O.C.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,5000000	56,02
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,5000000	72,82
					(B) Total:	128,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	21,18	0,6500000	13,76
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	3,0000000	31,62
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,2000000	3,45
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,6700000	9,25
				(C) Total:	58,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**186,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**186,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060202 - FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,5000000	43,69
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5000000	31,29
					(B) Total:	74,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1700000	1,90
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	3,0000000	31,62
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,2000000	3,28
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,5300000	9,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	2,1700000	29,96
				(C) Total:	75,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**150,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**150,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060203 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,2350000	35,97
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2350000	25,76
					(B) Total:	61,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,4300000	13,76
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1000000	1,11
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	2,0000000	7,28
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,2500000	4,10
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,0996000	6,54
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,1500000	15,88
				(C) Total:	48,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**110,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**110,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060204 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,1600000	33,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,1600000	24,19
					(B) Total:	57,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	56,68	0,3000000	17,00
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,5000000	5,46
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,3000000	4,92
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,5300000	9,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,7000000	9,66
				(C) Total:	46,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**104,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**104,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060205 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,6600000	19,22
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6600000	13,76
					(B) Total:	32,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	56,68	0,1600000	9,06
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	0,8000000	2,91
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,1700000	2,79
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,5000000	2,97
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,6000000	8,28
				(C) Total:	26,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**58,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**58,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 060206 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)
Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,8500000	53,89
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	82,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	1,4160000	9,72
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0600000	1,28
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	1,1500000	36,82
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,0150000	0,16
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	7,6000000	27,66
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,6570000	11,33
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	2,7680000	38,22
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,1300000	3,92
				(C) Total:	129,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**211,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**211,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 060207 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,4300000	41,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	69,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,7080000	4,86
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0330000	0,70
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,6560000	21,00
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1500000	1,67
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	3,8000000	13,83
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3610000	6,22
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,3840000	19,11
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,0650000	1,96
				(C) Total:	69,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**139,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**139,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 060208 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)
Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,3500000	39,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	67,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,4720000	3,24
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0240000	0,51
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,4370000	13,99
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1500000	1,67
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	2,5330000	9,22
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,2650000	4,57
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,9230000	12,74
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,0430000	1,29
				(C) Total:	47,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 060209 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,2600000	36,70
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	64,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,3540000	2,43
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0180000	0,38
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,3440000	11,01
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1500000	1,67
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,2670000	4,61
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1970000	3,39
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,7550000	10,42
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,0220000	0,66
				(C) Total:	34,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**99,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**99,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060210 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,3500000	39,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	67,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	0,2600000	13,46
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,2000000	4,36
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,2500000	4,10
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,5300000	9,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,1700000	16,15
				(C) Total:	47,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060212 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,3500000	39,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	67,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,4720000	3,24
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0240000	0,51
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	0,4370000	22,62
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1500000	1,67
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	2,5330000	9,22
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,2650000	4,57
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,9230000	12,74
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,0430000	1,29
				(C) Total:	55,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**123,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**123,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060213 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,4300000	41,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	69,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,7080000	4,86
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0330000	0,70
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	0,6500000	33,65
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1500000	1,67
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	3,8000000	13,83
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3610000	6,22
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,3840000	19,11
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,0650000	1,96
				(C) Total:	82,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**151,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**151,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060214 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM-VIGA/PILAR U=1V- (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,8500000	53,89
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	82,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	1,4160000	9,72
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0600000	1,28
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	1,1500000	59,53
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,0150000	0,16
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	7,6000000	27,66
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,6570000	11,33
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	2,7680000	38,22
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	0,1300000	3,92
				(C) Total:	151,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**233,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**233,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060302 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0700000	2,04
					(B) Total:	3,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	1,1000000	9,71
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060303 - ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	1,1000000	7,86
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	8,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060304 - ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	1,1000000	7,76
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	8,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060305 - ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	1,1000000	7,55
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	7,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060306 - ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	6,74	1,1000000	7,41
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2441	AÇO CA-50 - 16,0 MM (5/8")	Kg	6,57	1,1000000	7,22
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060308 - ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	6,54	1,1000000	7,19
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060310 - ACO CA-50 - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1000000	2,91
					(B) Total:	5,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2444	AÇO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	6,43	1,1000000	7,07
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0300000	0,43
				(C) Total:	7,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060312 - ACO CA-60 - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0700000	2,04
					(B) Total:	3,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	8,99	1,1000000	9,88
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	10,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060314 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0700000	2,04
					(B) Total:	3,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	1,1000000	8,25
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
				(C) Total:	8,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	41,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,6000000	112,89
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,6000000	104,97
				(C) Total:	217,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**259,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**259,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060486 - TRAÇO DE CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.694,43	1,0000000	1.694,43
				(C) Total:	1.694,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.694,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.694,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060487 - CORPO DE PROVA Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	16,75	1,0000000	16,75
				(C) Total:	16,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2090000	36,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6270000	108,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	280,0000000	184,80
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9230000	142,88
				(C) Total:	472,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**595,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**595,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2090000	36,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6270000	108,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	320,0000000	211,20
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,8090000	125,23
				(C) Total:	481,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**604,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**604,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060510 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	m3	576,76	1,0200000	588,29
				(C) Total:	588,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**588,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**588,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060512 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	555,00	1,0200000	566,10
				(C) Total:	566,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**619,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**619,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 060513 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	10,0000000	208,60
					(B) Total:	208,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,7780000	130,42
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2890000	50,56
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6770000	116,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	220,0000000	145,20
				(C) Total:	443,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**651,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**651,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 060514 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) — Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,6770000	113,49
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2630000	46,01
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6150000	106,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	220,0000000	145,20
				(C) Total:	410,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**533,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**533,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060515 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1245	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA	m3	515,15	1,0200000	525,45
				(C) Total:	525,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**579,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**579,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,7120000	124,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	373,0000000	246,18
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,5780000	89,47
				(C) Total:	460,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**583,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**583,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,6448000	15,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1586000	107,60
					(B) Total:	123,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,7180000	125,62
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	431,0000000	284,46
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,5310000	82,19
				(C) Total:	492,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**615,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**615,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	560,00	1,0200000	571,20
				(C) Total:	571,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**625,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**625,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060521 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5794000	53,80
					(B) Total:	53,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	582,50	1,0200000	594,15
				(C) Total:	594,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**647,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**647,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060523 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m3	585,00	1,0200000	596,70
			(C) Total:		596,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**596,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**596,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060524 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	588,33	1,0200000	600,09
				(C) Total:	600,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**600,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**600,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	m3	616,67	1,0200000	629,00
			(C) Total:		629,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**629,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**629,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060800 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,9348000	56,38
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6446000	13,44
					(B) Total:	69,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,0468000	0,13
				(C) Total:	0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060801 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,7735000	22,53
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,3218000	48,43
					(B) Total:	70,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060802 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,9348000	56,38
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6446000	13,44
				(B) Total:		69,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,0468000	0,13
				(C) Total:	0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 060803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.) Unidade: m3

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	56,43	1,0000000	56,43
				(C) Total:	56,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,4658000	13,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7259000	15,14
					(B) Total:	28,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	1,8900000	13,51
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0069000	1,20
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0207000	3,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,0000000	5,94
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,7100000	6,22
1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	48,75	1,0000000	48,75
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0300000	0,56
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,9700000	5,77
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,5600000	7,73
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0305000	4,72
				(C) Total:	97,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**126,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**126,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 061102 - PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5182000	15,10
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8058000	16,80
					(B) Total:	31,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	1,8900000	13,51
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0111000	1,94
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0332000	5,73
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	15,0000000	9,90
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,7100000	6,22
1676	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO	m2	52,45	1,0000000	52,45
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0300000	0,56
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,9700000	5,77
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,5600000	7,73
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0489000	7,56
				(C) Total:	111,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**143,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**143,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 061106 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5308000	11,89
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2971000	8,65
					(B) Total:	20,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	3,1232000	11,36
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0603000	1,13
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	2,0253000	14,25
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,1852000	7,05
				(C) Total:	33,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 061107 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4565000	10,23
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2228000	6,49
					(B) Total:	16,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,8739000	6,82
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0392000	0,73
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	1,2152000	8,55
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,7111000	4,23
				(C) Total:	20,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4318000	9,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1981000	5,77
					(B) Total:	15,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,4575000	5,30
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0322000	0,60
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,9451000	6,65
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,5531000	3,29
				(C) Total:	15,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067002 - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1000000	2,08
					(B) Total:	2,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0200000	0,23
				(C) Total:	0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067006 - PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5821000	12,14
					(B) Total:	12,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067010 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	107,3400000	2.239,11
				(B) Total:		2.239,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.239,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.239,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067014 - LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	41,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2823	BROCA DE VIDIA DIÂMETRO 1/2"	un	20,54	0,0010000	0,02
				(C) Total:	0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,9932000	41,57
					(B) Total:	41,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	13,90	0,0040000	0,05
				(C) Total:	0,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067018 - ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3300000	6,88
					(B) Total:	6,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	13,90	0,0050000	0,06
				(C) Total:	0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1100000	2,46
					(B) Total:	2,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,33	0,0046000	0,01
				(C) Total:	0,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067026 - PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,5888000	46,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3405000	7,10
					(B) Total:	53,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0203000	0,39
2826	PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE	l	124,49	0,2034000	25,32
				(C) Total:	25,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**79,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**79,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067058 - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2800000	8,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0200000	0,41
					(B) Total:	8,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2836	SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVALENTE	l	26,54	0,3453000	9,16
				(C) Total:	9,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067062 - REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	8,9885000	261,92
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,4943000	198,05
					(B) Total:	459,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,4803000	84,03
2837	ARGAMASSA SECA "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240, VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE	Kg	2,81	1.722,5332000	4.840,31
				(C) Total:	4.924,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5.384,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5.384,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067070 - CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1400000	4,08
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0100000	0,20
					(B) Total:	4,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	11,78	0,1974000	2,32
				(C) Total:	2,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 067078 - APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2200000	4,58
					(B) Total:	9,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	11,32	0,0500000	0,56
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,33	0,0092000	0,03
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	10,34	0,1084000	1,12
				(C) Total:	1,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 067082 - TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2000000	5,83
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1922000	4,00
					(B) Total:	9,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	12,70	0,0167000	0,21
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,1571000	0,98
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3143000	0,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0500000	0,68
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1300000	0,12
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,33	0,0046000	0,01
				(C) Total:	2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070204 - ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3713	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG	un	3,35	1,0000000	3,35
				(C) Total:	3,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070207 - ANEL GUIA Nº 02 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3740	ANEL GUIA Nº. 2 - PADRÃO TELEGOIAS	un	3,87	1,0000000	3,87
				(C) Total:	3,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070211 - ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0133000	0,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0133000	0,39
					(B) Total:	0,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3898	ANILHA PLÁSTICA PARA CABOS DE 25 A 70 MM	un	0,23	1,0000000	0,23
				(C) Total:	0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070218 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0408000	0,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0408000	1,20
					(B) Total:	2,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0450000	0,82
				(C) Total:	0,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG Unidade: Kg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9067000	20,31
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9067000	26,72
					(B) Total:	47,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	1,0000000	18,24
				(C) Total:	18,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070230 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3003	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 1 ELEMENTO	un	23,50	1,0000000	23,50
				(C) Total:	23,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070231 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4500000	13,26
					(B) Total:	23,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3004	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 2 ELEMENTOS	un	30,00	1,0000000	30,00
				(C) Total:	30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070232 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
					(B) Total:	31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3005	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 3 ELEMENTOS	un	34,53	1,0000000	34,53
				(C) Total:	34,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070233 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6500000	19,16
					(B) Total:	33,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3006	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 4 ELEMENTOS	un	52,00	1,0000000	52,00
				(C) Total:	52,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**85,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**85,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070240 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3007	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1 ELEMENTO	un	23,90	1,0000000	23,90
				(C) Total:	23,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070241 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4500000	13,26
					(B) Total:	23,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3008	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 2 ELEMENTOS	un	43,36	1,0000000	43,36
				(C) Total:	43,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070242 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
				(B) Total:		31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3009	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 3 ELEMENTOS	un	81,07	1,0000000	81,07
			(C) Total:		81,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**112,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**112,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070243 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6500000	19,16
					(B) Total:	33,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 4 ELEMENTOS	un	99,40	1,0000000	99,40
				(C) Total:	99,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**133,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**133,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070250 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3709	ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18	un	1,23	1,0000000	1,23
				(C) Total:	1,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070251 - ARRUELA LISA D=1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	0,11	1,0000000	0,11
			(C) Total:		0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070252 - ARRUELA LISA D=5/16" Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3812	ARRUELA LISA D=5/16"	un	0,22	1,0000000	0,22
				(C) Total:	0,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070253 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	7,86	1,0000000	7,86
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	154,79	0,0200000	3,09
				(C) Total:	10,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070254 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3979	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 45 G	un	10,87	1,0000000	10,87
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	154,79	0,0200000	3,09
				(C) Total:	13,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3978	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G	un	18,29	1,0000000	18,29
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	154,79	0,0200000	3,09
				(C) Total:	21,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3980	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G	un	22,71	1,0000000	22,71
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	154,79	0,0200000	3,09
				(C) Total:	25,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070257 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3981	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G	un	28,04	1,0000000	28,04
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	154,79	0,0200000	3,09
				(C) Total:	31,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070260 - BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3011	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	m	97,00	1,0000000	97,00
				(C) Total:	97,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**131,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**131,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070261 - BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3012	BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)	m	158,67	1,0000000	158,67
				(C) Total:	158,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**193,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**193,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070262 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3013	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)	m	151,85	1,0000000	151,85
				(C) Total:	151,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**186,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**186,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070263 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3014	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)	m	255,70	1,0000000	255,70
				(C) Total:	255,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**290,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**290,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070265 - BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3016	BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)	m	208,45	1,0000000	208,45
				(C) Total:	208,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**243,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**243,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070266 - BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3017	BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)	m	74,28	1,0000000	74,28
				(C) Total:	74,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**109,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**109,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070267 - BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3018	BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)	m	200,00	1,0000000	200,00
				(C) Total:	200,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**234,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**234,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3019	BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)	m	320,00	1,0000000	320,00
				(C) Total:	320,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**354,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**354,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070269 - BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3020	BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)	m	126,99	1,0000000	126,99
				(C) Total:	126,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**161,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**161,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070270 - BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3021	BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)	m	74,17	1,0000000	74,17
				(C) Total:	74,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**108,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**108,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070271 - BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3966	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	417,57	1,0000000	417,57
				(C) Total:	417,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**452,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**452,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070282 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3828	BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2"	un	60,66	1,0000000	60,66
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	4,0000000	16,76
				(C) Total:	77,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**129,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**129,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070283 - BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3899	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	un	20,99	1,0000000	20,99
				(C) Total:	20,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070284 - BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3741	BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA	un	10,83	1,0000000	10,83
				(C) Total:	10,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070285 - BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	un	5,79	1,0000000	5,79
				(C) Total:	5,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070286 - BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3035	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	un	7,32	1,0000000	7,32
				(C) Total:	7,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070287 - BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3037	BORNE TERMINAL SAK 6 MM2	un	9,70	1,0000000	9,70
				(C) Total:	9,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070288 - BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2333000	5,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2333000	6,87
					(B) Total:	12,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3028	BORNE TERMINAL SAK 10 MM2	un	12,79	1,0000000	12,79
				(C) Total:	12,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070289 - BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2333000	5,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2333000	6,87
					(B) Total:	12,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3031	BORNE TERMINAL SAK 16 MM2	un	14,31	1,0000000	14,31
				(C) Total:	14,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070290 - BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2333000	5,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2333000	6,87
					(B) Total:	12,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3033	BORNE TERMINAL SAK 25 MM2	un	14,42	1,0000000	14,42
				(C) Total:	14,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070291 - BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2667000	5,97
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2667000	7,86
					(B) Total:	13,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3034	BORNE TERMINAL SAK 35 MM2	un	14,46	1,0000000	14,46
				(C) Total:	14,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070292 - BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2667000	5,97
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2667000	7,86
					(B) Total:	13,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3036	BORNE TERMINAL SAK 50 MM2	un	61,84	1,0000000	61,84
				(C) Total:	61,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**75,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**75,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070293 - BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2667000	5,97
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2667000	7,86
					(B) Total:	13,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3038	BORNE TERMINAL SAK 70 MM2	un	63,64	1,0000000	63,64
				(C) Total:	63,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**77,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**77,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070295 - BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3039	BORNE TERMINAL SAK 95 MM2	un	78,00	1,0000000	78,00
				(C) Total:	78,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070296 - BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3029	BORNE TERMINAL SAK 120 MM2	un	87,41	1,0000000	87,41
				(C) Total:	87,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**104,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**104,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070297 - BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3030	BORNE TERMINAL SAK 150 MM2	un	232,96	1,0000000	232,96
				(C) Total:	232,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**250,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**250,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070303 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR 30A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
				(B) Total:		25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3040	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR TRIFÁSICA 30A 220V	un	44,40	1,0000000	44,40
				(C) Total:	44,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070305 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
				(C) Total:	48,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**73,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**73,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070320 - BOX CURVO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3044	BOX CURVO DIAMETRO 1/2"	un	5,36	1,0000000	5,36
				(C) Total:	5,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070321 - BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3045	BOX CURVO DIAMETRO 3/4"	un	6,66	1,0000000	6,66
				(C) Total:	6,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070325 - BOX CURVO DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3043	BOX CURVO DIAMETRO 1"	un	8,93	1,0000000	8,93
				(C) Total:	8,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070330 - BOX RETO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0200000	0,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0200000	0,58
					(B) Total:	1,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3047	BOX RETO DIAMETRO 1/2"	un	2,98	1,0000000	2,98
				(C) Total:	2,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070331 - BOX RETO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3048	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	un	3,84	1,0000000	3,84
				(C) Total:	3,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070335 - BOX RETO DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3046	BOX RETO DIAMETRO 1"	un	5,40	1,0000000	5,40
				(C) Total:	5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070350 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3057	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1/2"	un	0,45	1,0000000	0,45
				(C) Total:	0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070351 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3055	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	un	0,61	1,0000000	0,61
				(C) Total:	0,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070352 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3049	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1"	un	0,74	1,0000000	0,74
				(C) Total:	0,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070353 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3051	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4"	un	1,00	1,0000000	1,00
				(C) Total:	1,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070354 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0400000	0,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0400000	1,17
				(B) Total:		2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3050	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	un	1,18	1,0000000	1,18
				(C) Total:	1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070355 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3052	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	un	1,61	1,0000000	1,61
				(C) Total:	1,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070356 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3053	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2.1/2"	un	1,86	1,0000000	1,86
				(C) Total:	1,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070357 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1800000	5,30
					(B) Total:	9,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3054	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3"	un	2,04	1,0000000	2,04
				(C) Total:	2,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070358 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3056	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	un	4,24	1,0000000	4,24
				(C) Total:	4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070370 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3061	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1/2"	un	0,94	1,0000000	0,94
				(C) Total:	0,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070371 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,06	1,0000000	1,06
				(C) Total:	1,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070372 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3058	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	un	1,08	1,0000000	1,08
				(C) Total:	1,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070373 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3060	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/4"	un	1,92	1,0000000	1,92
				(C) Total:	1,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070374 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0400000	0,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0400000	1,17
				(B) Total:		2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3059	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	un	1,95	1,0000000	1,95
				(C) Total:	1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070375 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3062	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2"	un	2,53	1,0000000	2,53
				(C) Total:	2,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070376 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3063	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2.1/2"	un	3,59	1,0000000	3,59
				(C) Total:	3,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070377 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1800000	5,30
					(B) Total:	9,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3064	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3"	un	4,01	1,0000000	4,01
				(C) Total:	4,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070378 - ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3066	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 4"	un	6,14	1,0000000	6,14
				(C) Total:	6,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070379 - ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3834	ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"	un	17,82	1,0000000	17,82
				(C) Total:	17,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070380 - SUPORTE METÁLICO PARA TUBO 2" COM CHUMBADOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3833	SUPORTE METÁLICO PARA TUBO 2" COM CHUMBADOR	un	20,70	1,0000000	20,70
				(C) Total:	20,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070386 - BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3954	BRAÇO C EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17	un	216,51	1,0000000	216,51
				(C) Total:	216,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**226,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**226,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070390 - BUCHA DE NYLON S-5 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0160000	0,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0160000	0,47
					(B) Total:	0,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3069	BUCHA DE NYLON S-5	un	0,10	1,0000000	0,10
				(C) Total:	0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070391 - BUCHA DE NYLON S-6 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0160000	0,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0160000	0,47
					(B) Total:	0,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	0,16	1,0000000	0,16
				(C) Total:	0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070392 - BUCHA DE NYLON S-8 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0160000	0,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0160000	0,47
					(B) Total:	0,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,24	1,0000000	0,24
				(C) Total:	0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070393 - BUCHA DE NYLON S-10 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0200000	0,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0200000	0,58
					(B) Total:	1,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3067	BUCHA DE NYLON S-10	un	0,45	1,0000000	0,45
				(C) Total:	0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070394 - BUCHA DE NYLON S-12 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0200000	0,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0200000	0,58
					(B) Total:	1,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3068	BUCHA DE NYLON S-12	un	0,83	1,0000000	0,83
				(C) Total:	0,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070420 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1/2" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3075	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1/2"	PAR	1,52	1,0000000	1,52
				(C) Total:	1,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3079	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4"	PAR	1,92	1,0000000	1,92
				(C) Total:	1,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0100000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3072	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1"	PAR	3,14	1,0000000	3,14
				(C) Total:	3,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070423 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/4" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3074	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/4"	PAR	3,60	1,0000000	3,60
				(C) Total:	3,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/2" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0400000	0,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0400000	1,17
					(B) Total:	2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3073	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/2"	PAR	4,92	1,0000000	4,92
				(C) Total:	4,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070425 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3076	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2"	PAR	8,46	1,0000000	8,46
				(C) Total:	8,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070426 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2.1/2" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3077	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2.1/2"	PA	9,46	1,0000000	9,46
				(C) Total:	9,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070427 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1800000	5,30
					(B) Total:	9,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3078	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3"	PAR	15,62	1,0000000	15,62
				(C) Total:	15,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 4" Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3080	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 4"	PAR	21,71	1,0000000	21,71
				(C) Total:	21,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070450 - BUCHA S-6 PARA TIJOLO FURADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0160000	0,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0160000	0,47
					(B) Total:	0,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3082	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-6	un	0,10	1,0000000	0,10
				(C) Total:	0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070451 - BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0160000	0,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0160000	0,47
					(B) Total:	0,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3083	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-8	un	0,16	1,0000000	0,16
				(C) Total:	0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070452 - BUCHA S-10 PARA TIJOLO FURADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0200000	0,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0200000	0,58
					(B) Total:	1,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3081	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-10	un	0,23	1,0000000	0,23
				(C) Total:	0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070500 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0400000	0,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0400000	1,17
				(B) Total:		2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3091	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4"	un	3,97	1,0000000	3,97
			(C) Total:		3,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070501 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3085	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	un	4,92	1,0000000	4,92
				(C) Total:	4,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070502 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3087	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1 1/4"	un	7,16	1,0000000	7,16
				(C) Total:	7,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070503 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1100000	2,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1100000	3,24
					(B) Total:	5,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3086	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1 1/2"	un	8,15	1,0000000	8,15
				(C) Total:	8,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070504 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3088	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	un	13,40	1,0000000	13,40
				(C) Total:	13,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070505 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3084	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2 1/2"	un	14,47	1,0000000	14,47
				(C) Total:	14,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070506 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4300000	9,63
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4300000	12,67
					(B) Total:	22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3089	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	un	27,86	1,0000000	27,86
				(C) Total:	27,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5500000	12,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5500000	16,21
				(B) Total:		28,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3090	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	un	37,08	1,0000000	37,08
			(C) Total:		37,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070509 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3929	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2	m	10,14	1,0200000	10,34
				(C) Total:	10,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070510 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3930	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	m	16,81	1,0200000	17,14
				(C) Total:	17,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070511 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3931	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	m	26,00	1,0200000	26,52
				(C) Total:	26,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070512 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1050000	2,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1050000	3,09
					(B) Total:	5,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3932	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 35 MM2	m	37,06	1,0200000	37,80
				(C) Total:	37,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070513 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1550000	3,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1550000	4,56
					(B) Total:	8,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3933	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2	m	52,77	1,0200000	53,82
				(C) Total:	53,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070514 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3934	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 70 MM2	m	71,65	1,0200000	73,08
				(C) Total:	73,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**81,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**81,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070515 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1800000	5,30
					(B) Total:	9,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3935	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2	m	92,09	1,0200000	93,93
				(C) Total:	93,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**103,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**103,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070516 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2300000	6,78
					(B) Total:	11,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3936	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2	m	98,42	1,0200000	100,38
				(C) Total:	100,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**112,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**112,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070517 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2850000	6,38
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2850000	8,40
					(B) Total:	14,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3937	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2	m	149,47	1,0200000	152,45
				(C) Total:	152,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**167,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**167,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070518 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 185 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3250000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3250000	9,58
					(B) Total:	16,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3938	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 185 MM2	m	156,00	1,0200000	159,12
				(C) Total:	159,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**175,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**175,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070519 - CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2 Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1550000	3,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1550000	4,56
					(B) Total:	8,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3955	CABO DE COBRE XLPE (90ºC) 15KV - 50 MM2	m	124,80	1,0200000	127,29
				(C) Total:	127,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**135,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**135,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070520 - CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4", CLASSE 6X19 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3829	CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4", CLASSE 6X19	m	6,94	1,0100000	7,00
				(C) Total:	7,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070525 - CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3956	CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG	m	4,98	1,0100000	5,02
				(C) Total:	5,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070531 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3094	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2	m	10,12	1,0200000	10,32
				(C) Total:	10,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070533 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 4 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3096	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2	m	17,47	1,0200000	17,81
				(C) Total:	17,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070534 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 6 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3097	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2	m	23,70	1,0200000	24,17
				(C) Total:	24,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070535 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 10 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3092	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2	m	36,80	1,0200000	37,53
				(C) Total:	37,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070536 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 16 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3093	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 16 MM2	m	59,25	1,0200000	60,43
				(C) Total:	60,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**64,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**64,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070537 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 25 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3095	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2	m	82,51	1,0200000	84,16
				(C) Total:	84,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**88,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**88,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070540 - CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3098	CABO DE COBRE NU 10 MM2	m	7,63	1,0200000	7,78
				(C) Total:	7,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070541 - CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3099	CABO DE COBRE NU 16 MM2	m	14,47	1,0200000	14,75
				(C) Total:	14,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070542 - CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3100	CABO DE COBRE NU 25 MM2	m	20,84	1,0200000	21,25
				(C) Total:	21,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070543 - CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3775	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	30,51	1,0200000	31,12
				(C) Total:	31,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070544 - CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3778	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	41,31	1,0200000	42,13
				(C) Total:	42,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070545 - CABO DE COBRE NU 70 MM2 (1,66 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3100000	6,94
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3100000	9,13
					(B) Total:	16,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3776	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	56,21	1,0200000	57,33
				(C) Total:	57,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**73,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**73,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070546 - CABO DE COBRE NU 95 MM2 (1,19 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3400000	7,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3400000	10,02
					(B) Total:	17,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3777	CABO DE COBRE NU 95 MM2	m	90,08	1,0200000	91,88
				(C) Total:	91,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**109,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**109,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070555 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3101	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2	m	4,21	1,0200000	4,29
				(C) Total:	4,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070556 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3102	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	m	5,48	1,0200000	5,58
				(C) Total:	5,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070557 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3103	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2	m	2,67	1,0200000	2,72
				(C) Total:	2,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070560 - CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2080000	4,66
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2080000	6,13
					(B) Total:	10,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3830	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	m	11,53	1,0200000	11,76
				(C) Total:	11,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1360000	3,04
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1360000	4,00
					(B) Total:	7,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3831	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	m	9,60	1,0200000	9,79
				(C) Total:	9,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070563 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4014	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	2,75	1,0200000	2,80
				(C) Total:	2,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070564 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4015	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	3,81	1,0200000	3,88
				(C) Total:	3,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070565 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4016	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	7,18	1,0200000	7,32
				(C) Total:	7,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070570 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3112	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	m	11,49	1,0200000	11,71
				(C) Total:	11,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070571 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	13,14	1,0200000	13,40
				(C) Total:	13,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070572 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3107	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2	m	20,75	1,0200000	21,16
				(C) Total:	21,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070573 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1050000	2,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1050000	3,09
					(B) Total:	5,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3108	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	m	31,57	1,0200000	32,20
				(C) Total:	32,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070580 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3113	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2	m	2,41	1,0200000	2,45
				(C) Total:	2,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070581 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3118	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2	m	3,01	1,0200000	3,07
				(C) Total:	3,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070582 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3121	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 4 MM2	m	4,94	1,0200000	5,03
				(C) Total:	5,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070583 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3123	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2	m	6,35	1,0200000	6,47
				(C) Total:	6,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070584 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3114	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 10 MM2	m	11,76	1,0200000	11,99
				(C) Total:	11,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070585 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3117	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2	m	18,09	1,0200000	18,45
				(C) Total:	18,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070586 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3119	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 25 MM2	m	28,31	1,0200000	28,87
				(C) Total:	28,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070587 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1050000	2,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1050000	3,09
					(B) Total:	5,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3120	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 35 MM2	m	40,54	1,0200000	41,35
				(C) Total:	41,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070588 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1550000	3,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1550000	4,56
					(B) Total:	8,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3122	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 50 MM2	m	55,09	1,0200000	56,19
				(C) Total:	56,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**64,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**64,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070589 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3124	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 70 MM2	m	87,74	1,0200000	89,49
				(C) Total:	89,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**98,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**98,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070590 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 95 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1800000	5,30
					(B) Total:	9,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3125	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 95 MM2	m	110,07	1,0200000	112,27
				(C) Total:	112,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**121,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**121,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070591 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 120 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2300000	6,78
					(B) Total:	11,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3115	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 120 MM2	m	145,27	1,0200000	148,17
				(C) Total:	148,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**160,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**160,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070592 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 150 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2850000	6,38
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2850000	8,40
					(B) Total:	14,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3116	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 150 MM2	m	172,66	1,0200000	176,11
				(C) Total:	176,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**190,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**190,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070593 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 185 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3250000	7,28
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3250000	9,58
					(B) Total:	16,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3715	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 185 MM2	m	210,21	1,0200000	214,41
				(C) Total:	214,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**231,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**231,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070594 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 300 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4931000	11,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4931000	14,53
					(B) Total:	25,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3758	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 300 MM2	m	252,06	1,0200000	257,10
				(C) Total:	257,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**282,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**282,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070601 - CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3687	CABO TELEFONICO CCI-50 - 1 PAR	m	1,05	1,0200000	1,07
				(C) Total:	1,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070602 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3688	CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES	m	1,34	1,0200000	1,36
				(C) Total:	1,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070603 - CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3689	CABO TELEFONICO CCI-50 - 3 PARES	m	1,90	1,0200000	1,93
				(C) Total:	1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070607 - CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3901	CABO TELEFONICO CCE-50-2 PARES	m	3,20	1,0200000	3,26
				(C) Total:	3,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070608 - CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3902	CABO TELEFONICO CCE-50-3 PARES	m	4,41	1,0200000	4,49
				(C) Total:	4,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070610 - CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3667	CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES (USO INTERNO)	m	7,49	1,0200000	7,63
				(C) Total:	7,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070611 - CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1050000	2,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1050000	3,09
					(B) Total:	5,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3668	CABO TELEFONICO CI-50, 20 PARES (USO INTERNO)	m	16,12	1,0200000	16,44
				(C) Total:	16,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070612 - CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1550000	3,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1550000	4,56
					(B) Total:	8,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3669	CABO TELEFONICO CI-50, 30 PARES (USO INTERNO)	m	21,11	1,0200000	21,53
				(C) Total:	21,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070613 - CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3670	CABO TELEFONICO CI-50, 50 PARES (USO INTERNO)	m	42,92	1,0200000	43,77
				(C) Total:	43,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070620 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0850000	1,90
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0850000	2,50
					(B) Total:	4,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3671	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO EXTERNO)	m	10,21	1,0200000	10,41
				(C) Total:	10,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070621 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1050000	2,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1050000	3,09
					(B) Total:	5,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3672	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES (USO EXTERNO)	m	18,64	1,0200000	19,01
				(C) Total:	19,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070622 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1550000	3,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1550000	4,56
					(B) Total:	8,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3686	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES (USO EXTERNO)	m	26,50	1,0200000	27,03
				(C) Total:	27,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3903	CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG	m	3,63	1,0200000	3,70
				(C) Total:	3,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070630 - CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7700000	17,25
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,7700000	22,69
					(B) Total:	39,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3126	CAIXA "ARSTOP" COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	un	39,37	1,0000000	39,37
				(C) Total:	39,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**79,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**79,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070631 - CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3127	CAIXA DE SOBREPOR 75X75X31 MM (SISTEMA X OU EQUIVALENTE)	un	2,65	1,0000000	2,65
				(C) Total:	2,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070633 - CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,3890000	70,69
					(B) Total:	70,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3420000	7,66
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2726000	7,95
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0664000	1,93
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0322000	0,93
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0322000	0,76
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3546000	7,39
					(B) Total:	26,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,3256000	2,29
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	3,9116000	29,33
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0770000	1,11
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0105000	1,83
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0314000	5,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,0000000	10,56
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,2147000	6,87
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0124000	0,20
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2533000	3,49
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0405000	6,26
				(C) Total:	67,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**93,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**93,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070635 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,4324000	70,88
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4190000	50,46
					(B) Total:	121,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0572000	9,58
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	8,5631000	7,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	6,7550000	4,45
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	84,0000000	39,48
				(C) Total:	60,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**181,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**181,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070636 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,6138000	105,30
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,5941000	74,97
					(B) Total:	180,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0969000	16,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	14,5016000	12,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,6401000	8,34
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	156,0000000	73,32
				(C) Total:	109,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**290,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**290,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070637 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	41,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,6000000	112,89
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,6000000	104,97
				(C) Total:	217,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**259,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**259,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070638 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	2,2180000	53,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,3421000	155,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	19,0552000	397,49
					(B) Total:	606,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,3620000	63,33
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,3620000	62,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	293,0000000	193,38
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,6620000	102,47
				(C) Total:	421,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.027,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.027,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7000000	15,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,7000000	20,63
				(B) Total:		36,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3128	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	un	19,99	1,0000000	19,99
				(C) Total:	19,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2500000	28,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,2500000	36,85
					(B) Total:	64,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3129	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	un	30,87	1,0000000	30,87
				(C) Total:	30,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070647 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3130	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	un	50,82	1,0000000	50,82
				(C) Total:	50,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**128,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**128,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	76,80	1,0000000	76,80
				(C) Total:	76,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**180,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**180,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070649 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3132	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM	un	153,51	1,0000000	153,51
				(C) Total:	153,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**257,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**257,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070670 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3677	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM	un	169,23	1,0000000	169,23
				(C) Total:	169,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**273,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**273,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070671 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3678	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	un	267,39	1,0000000	267,39
				(C) Total:	267,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**371,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**371,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070672 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3691	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	un	392,73	1,0000000	392,73
				(C) Total:	392,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**496,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**496,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070673 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,3000000	51,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,3000000	67,80
					(B) Total:	119,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3680	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM	un	698,26	1,0000000	698,26
				(C) Total:	698,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**817,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**817,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070680 - CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3134	CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3)	un	2,97	1,0000000	2,97
				(C) Total:	2,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070681 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	5,83	1,0000000	5,83
				(C) Total:	5,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070682 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3136	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	un	8,11	1,0000000	8,11
				(C) Total:	8,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070691 - CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,74	1,0000000	2,74
				(C) Total:	2,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070692 - CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3137	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	un	5,41	1,0000000	5,41
				(C) Total:	5,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070695 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7400000	21,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8400000	17,52
					(B) Total:	43,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1000000	16,76
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,4000000	1,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,4000000	0,92
3840	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X580X216MM ATÉ 175A	un	313,50	1,0000000	313,50
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	43,0000000	20,21
				(C) Total:	352,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**396,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**396,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070696 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2200000	35,55
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3700000	28,57
					(B) Total:	68,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,3000000	1,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,3000000	1,51
3844	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A	un	632,07	1,0000000	632,07
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	70,0000000	32,90
				(C) Total:	671,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**740,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**740,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070697 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 820X750X266MM - 200A ATÉ 400A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2200000	35,55
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3700000	28,57
					(B) Total:	68,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,3000000	1,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,3000000	1,51
3845	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 750X820X266MM - 200A ATÉ 400A	un	504,81	1,0000000	504,81
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	70,0000000	32,90
				(C) Total:	544,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**613,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**613,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070698 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,9500000	56,82
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,2000000	45,89
					(B) Total:	107,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,6800000	3,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,6800000	2,42
3846	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A A 800A	un	1.509,95	1,0000000	1.509,95
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	112,0000000	52,64
				(C) Total:	1.571,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.678,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.678,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070699 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 800A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,2000000	49,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,9500000	56,82
					(B) Total:	110,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,6800000	3,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,6800000	2,42
3847	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000X1200X310MM - 600A ATÉ 800A	un	1.159,80	1,0000000	1.159,80
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	112,0000000	52,64
				(C) Total:	1.221,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.331,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.331,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070700 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3140	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM	un	220,38	1,0000000	220,38
				(C) Total:	220,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**324,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**324,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070701 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2500000	28,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,2500000	36,85
					(B) Total:	64,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3139	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM	un	157,04	1,0000000	157,04
				(C) Total:	157,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**221,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**221,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070702 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3141	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	un	184,71	1,0000000	184,71
				(C) Total:	184,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**262,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**262,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070703 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3142	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	251,53	1,0000000	251,53
				(C) Total:	251,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**355,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**355,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3144	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	un	500,00	1,0000000	500,00
				(C) Total:	500,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**603,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**603,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070706 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4017	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	un	700,00	1,0000000	700,00
				(C) Total:	700,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**803,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**803,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070707 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A (GRUPO B) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	4,0000000	117,92
					(B) Total:	207,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3721	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 380X500X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)	un	173,48	1,0000000	173,48
				(C) Total:	173,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**381,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**381,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070708 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,0000000	67,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,0000000	88,44
					(B) Total:	155,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3719	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM	un	102,69	1,0000000	102,69
				(C) Total:	102,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**258,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**258,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070709 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,9121000	26,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2201000	25,45
					(B) Total:	52,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0215000	3,60
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0024000	0,45
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0024000	0,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,2112000	2,66
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,5331000	1,67
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	31,5000000	14,80
				(C) Total:	23,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**75,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**75,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1231000	2,75
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0981000	2,86
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0239000	0,69
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0116000	0,33
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0116000	0,27
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,7513000	51,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,5516000	53,22
					(B) Total:	111,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,1172000	0,82
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	1,4082000	10,56
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0277000	0,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0412000	6,90
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0054000	1,01
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0092000	1,60
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0113000	1,95
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	6,1654000	5,11
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,6236000	7,01
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,0773000	2,47
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0045000	0,07
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,0912000	1,25
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	60,4800000	28,42
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0146000	2,26
				(C) Total:	69,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**180,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**180,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070711 - CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1180000	2,64
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0940000	2,74
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0229000	0,66
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0111000	0,32
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0943000	2,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,2408000	94,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,1315000	107,04
					(B) Total:	210,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,1123000	0,79
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	1,3495000	10,12
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0266000	0,38
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0715000	11,98
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0172000	3,00
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0244000	4,21
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	10,7039000	8,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	24,9513000	16,46
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,0741000	2,37
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0043000	0,07
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,0874000	1,20
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	105, 0000000	49,35
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0140000	2,16
				(C) Total:	110,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**321,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**321,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 070712 - CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2)
Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1829000	4,09
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1458000	4,25
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0355000	1,03
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0172000	0,50
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1509000	3,60
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	4,9191000	143,34
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	8,2016000	171,08
					(B) Total:	327,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,1742000	1,22
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,0923000	15,69
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0412000	0,59
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1081000	18,12
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0274000	4,79
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0386000	6,66
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	16,1843000	13,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	38,9845000	25,72
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,1148000	3,67
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0066000	0,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,1355000	1,87
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	158,7600000	74,61
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0217000	3,35
				(C) Total:	169,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**497,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**497,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,6756000	77,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,7773000	78,79
					(B) Total:	156,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0629000	10,54
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0096000	1,80
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0096000	1,67
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	9,4194000	7,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,4305000	4,90
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	92,4000000	43,42
				(C) Total:	70,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**226,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**226,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070714 - CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,0593000	147,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	7,2775000	151,80
					(B) Total:	299,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1190000	19,94
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0150000	2,82
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0150000	2,62
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	17,8112000	14,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,0504000	9,27
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	174,7200000	82,11
				(C) Total:	131,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**430,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**430,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070715 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,8376000	170,10
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	8,0736000	168,41
					(B) Total:	338,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1373000	23,01
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0216000	4,06
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0216000	3,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	20,5514000	17,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,2120000	10,69
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	201,6000000	94,75
				(C) Total:	153,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**491,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**491,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	10,1672000	296,27
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	15,6075000	325,57
					(B) Total:	621,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,2391000	40,08
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0384000	7,22
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0384000	6,71
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	35,7938000	29,70
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	28,2359000	18,63
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	351,1200000	165,02
				(C) Total:	267,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**889,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**889,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	12,0158000	350,14
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	18,4219000	384,28
					(B) Total:	734,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,2826000	47,37
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0384000	7,22
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0384000	6,71
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	42,3017000	35,11
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	33,3697000	22,02
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	414,9600000	195,03
				(C) Total:	313,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.047,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.047,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070720 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6700000	19,52
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7600000	15,85
					(B) Total:	39,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0100000	1,67
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,2700000	1,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2700000	0,83
3838	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	un	185,22	1,0000000	185,22
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	39,0000000	18,33
				(C) Total:	207,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**246,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**246,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070725 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 580X500X216MM - ATÉ 200A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7400000	21,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8400000	17,52
					(B) Total:	43,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0100000	1,67
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,4000000	1,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,4000000	0,92
3839	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500X580X216MM - ATÉ 200A	un	331,97	1,0000000	331,97
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	43,0000000	20,21
				(C) Total:	355,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**399,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**399,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070760 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3145	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM	m	6,28	1,0000000	6,28
				(C) Total:	6,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070762 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3150	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM	m	16,61	1,0000000	16,61
				(C) Total:	16,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070763 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3146	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM	m	16,10	1,0000000	16,10
				(C) Total:	16,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070764 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3147	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	m	21,01	1,0000000	21,01
				(C) Total:	21,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070765 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3149	CANALETA COM TAMPA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM	m	50,48	1,0000000	50,48
				(C) Total:	50,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070769 - CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0833000	1,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0833000	2,45
					(B) Total:	4,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3817	CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)	un	2,72	1,0000000	2,72
				(C) Total:	2,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070771 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3968	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C	un	144,00	1,0000000	144,00
				(C) Total:	144,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**149,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**149,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070772 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3904	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	un	38,13	1,0000000	38,13
				(C) Total:	38,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070776 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A	un	110,02	1,0000000	110,02
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	115,59	1,0000000	115,59
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	595,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**784,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**784,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070777 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	37,92	1,0000000	37,92
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	172,12	1,0000000	172,12
3754	CONTATOR TRIPOLAR - 17A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	139,82	1,0000000	139,82
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	6,56	1,0000000	6,56
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,96	1,0000000	18,96
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	137,95	1,0000000	137,95
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,49	1,0000000	17,49
				(C) Total:	730,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**919,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**919,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070778 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	579,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**768,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**768,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070779 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	37,92	1,0000000	37,92
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	172,12	1,0000000	172,12
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	115,59	1,0000000	115,59
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	6,56	1,0000000	6,56
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,96	1,0000000	18,96
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,49	1,0000000	17,49
				(C) Total:	681,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**870,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**870,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070790 - CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3698	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)	un	391,40	1,0000000	391,40
				(C) Total:	391,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**443,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**443,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070791 - CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3697	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS)	un	469,16	1,0000000	469,16
				(C) Total:	469,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**546,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**546,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070820 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2000000	26,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,2000000	35,37
					(B) Total:	62,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3153	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 5-10A	un	231,56	1,0000000	231,56
				(C) Total:	231,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**293,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**293,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070821 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,3000000	29,13
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,3000000	38,32
					(B) Total:	67,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3154	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 7-11A	un	262,81	1,0000000	262,81
				(C) Total:	262,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**330,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**330,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070822 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,4000000	31,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,4000000	41,27
					(B) Total:	72,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3151	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 10,5-16,5A	un	272,90	1,0000000	272,90
				(C) Total:	272,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**345,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**345,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070823 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3152	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 25 - 45A	un	424,18	1,0000000	424,18
				(C) Total:	424,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**502,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**502,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070835 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1/2CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	579,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**768,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**768,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070836 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 3/4CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	579,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**768,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**768,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070837 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	579,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**768,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**768,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070838 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	579,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**768,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**768,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070839 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 3 CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3023	BASE DZ ATE 25A	un	37,41	1,0000000	37,41
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,33	1,0000000	2,33
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	112,96	1,0000000	112,96
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	6,00	1,0000000	6,00
				(C) Total:	579,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**768,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**768,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070840 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	37,92	1,0000000	37,92
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	249,91	1,0000000	249,91
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	172,78	1,0000000	172,78
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	6,56	1,0000000	6,56
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,96	1,0000000	18,96
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	137,95	1,0000000	137,95
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,49	1,0000000	17,49
				(C) Total:	841,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.030,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.030,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070842 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 20CV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,6345000	81,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,6345000	107,14
					(B) Total:	188,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	37,92	1,0000000	37,92
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	48,00	1,0000000	48,00
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	249,91	1,0000000	249,91
3756	CONTATOR TRIPOLAR - 40A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	265,27	1,0000000	265,27
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	6,56	1,0000000	6,56
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	19,18	1,0000000	19,18
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,96	1,0000000	18,96
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	132,82	1,0000000	132,82
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	137,95	1,0000000	137,95
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,49	1,0000000	17,49
				(C) Total:	934,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.122,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.122,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070845 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,3000000	51,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,3000000	67,80
					(B) Total:	119,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	un	103,47	1,0000000	103,47
				(C) Total:	103,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**222,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**222,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070857 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,5000000	56,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,5000000	73,70
					(B) Total:	129,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3157	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 16A	un	120,40	1,0000000	120,40
				(C) Total:	120,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**250,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**250,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070858 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7000000	60,50
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,7000000	79,59
					(B) Total:	140,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3158	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 20A	un	131,69	1,0000000	131,69
				(C) Total:	131,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**271,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**271,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070859 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,9000000	64,98
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,9000000	85,49
					(B) Total:	150,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3159	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 32A	un	165,55	1,0000000	165,55
				(C) Total:	165,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**316,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**316,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070860 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,1000000	69,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,1000000	91,38
					(B) Total:	160,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3160	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 40A	un	220,98	1,0000000	220,98
				(C) Total:	220,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**381,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**381,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070861 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,3000000	73,95
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,3000000	97,28
					(B) Total:	171,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3161	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 63A	un	380,00	1,0000000	380,00
				(C) Total:	380,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**551,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**551,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070862 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,7000000	82,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,7000000	109,07
					(B) Total:	191,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3155	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 100A	un	462,16	1,0000000	462,16
				(C) Total:	462,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**654,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**654,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070880 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,5000000	78,43
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,5000000	103,18
					(B) Total:	181,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3169	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100A	un	375,06	1,0000000	375,06
				(C) Total:	375,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**556,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**556,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070890 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,3000000	51,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,3000000	67,80
					(B) Total:	119,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	107,77	1,0000000	107,77
				(C) Total:	107,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**227,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**227,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070891 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,5000000	56,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,5000000	73,70
					(B) Total:	129,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A	un	110,02	1,0000000	110,02
				(C) Total:	110,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**239,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**239,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070892 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7000000	60,50
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,7000000	79,59
					(B) Total:	140,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3172	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A	un	126,95	1,0000000	126,95
				(C) Total:	126,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**267,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**267,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070893 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,9000000	64,98
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,9000000	85,49
					(B) Total:	150,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	172,12	1,0000000	172,12
				(C) Total:	172,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**322,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**322,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070894 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,1000000	69,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,1000000	91,38
					(B) Total:	160,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	249,91	1,0000000	249,91
				(C) Total:	249,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**410,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**410,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070910 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	un	1,62	1,0000000	1,62
				(C) Total:	1,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070911 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 3/8" Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	un	4,95	1,0000000	4,95
				(C) Total:	4,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070920 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3699	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 190 MM	un	39,00	1,0000000	39,00
				(C) Total:	39,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070921 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3700	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 220 MM	un	41,00	1,0000000	41,00
				(C) Total:	41,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070922 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3701	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 230 MM	un	42,00	1,0000000	42,00
				(C) Total:	42,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070935 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 01 SAÍDA 3/4" (TIPO B OU E) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3633000	8,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3633000	10,71
					(B) Total:	18,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,05	1,0000000	1,05
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,48	4,0000000	1,92
				(C) Total:	11,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070936 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 02 SAÍDAS 3/4" (TIPO C, LL, LR OU LB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4350000	9,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4350000	12,82
					(B) Total:	22,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,05	2,0000000	2,10
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,48	3,0000000	1,44
				(C) Total:	11,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070937 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 03 SAÍDAS 3/4" (TIPO T OU TB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5067000	11,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5067000	14,93
					(B) Total:	26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,05	3,0000000	3,15
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,48	2,0000000	0,96
				(C) Total:	12,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070938 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 04 SAÍDAS 3/4" (TIPO X) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5783000	12,95
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5783000	17,04
					(B) Total:	29,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,05	4,0000000	4,20
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,48	1,0000000	0,48
				(C) Total:	12,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070939 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 01 SAÍDA 1" (TIPO B OU E) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3633000	8,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3633000	10,71
					(B) Total:	18,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,46	1,0000000	1,46
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,50	4,0000000	2,00
				(C) Total:	11,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070940 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 02 SAÍDAS 1" (TIPO C, LL, LR OU LB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4350000	9,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4350000	12,82
					(B) Total:	22,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,46	2,0000000	2,92
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,50	3,0000000	1,50
				(C) Total:	12,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070941 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 03 SAÍDAS 1" (TIPO T OU TB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5067000	11,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5067000	14,93
					(B) Total:	26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,46	3,0000000	4,38
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,50	2,0000000	1,00
				(C) Total:	13,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070942 - CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 04 SAÍDAS 1" (TIPO X) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5783000	12,95
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5783000	17,04
					(B) Total:	29,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,18	1,0000000	8,18
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,46	4,0000000	5,84
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	0,50	1,0000000	0,50
				(C) Total:	14,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070945 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 01 SAÍDA 3/4" (TIPO B OU E) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3633000	8,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3633000	10,71
					(B) Total:	18,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,74	1,0000000	2,74
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	4,0000000	1,00
				(C) Total:	13,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070946 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 02 SAÍDAS 3/4" (TIPO C, LL, LR OU LB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4350000	9,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4350000	12,82
					(B) Total:	22,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,74	2,0000000	5,48
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	3,0000000	0,75
				(C) Total:	16,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070947 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 03 SAÍDAS 3/4" (TIPO T OU TB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5067000	11,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5067000	14,93
					(B) Total:	26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,74	3,0000000	8,22
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	2,0000000	0,50
				(C) Total:	18,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070948 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 04 SAÍDAS 3/4" (TIPO X) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5783000	12,95
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5783000	17,04
					(B) Total:	29,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,74	4,0000000	10,96
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	1,0000000	0,25
				(C) Total:	21,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070949 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 01 SAÍDA 1" (TIPO B OU E) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3633000	8,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3633000	10,71
					(B) Total:	18,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	3,52	1,0000000	3,52
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	4,0000000	1,00
				(C) Total:	14,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070950 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 02 SAÍDAS 1" (TIPO C, LL, LR OU LB) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4350000	9,74
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4350000	12,82
					(B) Total:	22,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	3,52	2,0000000	7,04
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	3,0000000	0,75
				(C) Total:	17,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 070951 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 03 SAÍDAS 1" (TIPO T OU TB) SEM TAMPA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5067000	11,35
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5067000	14,93
					(B) Total:	26,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	3,52	3,0000000	10,56
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	2,0000000	0,50
				(C) Total:	21,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 070952 - CONDULETE MULTIPLO DE ALUMÍNIO COM 04 SAÍDAS 1" (TIPO X) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5783000	12,95
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5783000	17,04
					(B) Total:	29,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10,20	1,0000000	10,20
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	3,52	4,0000000	14,08
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,25	1,0000000	0,25
				(C) Total:	24,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071016 - CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3982	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO DE 25 A 70 MM2	un	8,80	1,0000000	8,80
				(C) Total:	8,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071020 - CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4500000	13,26
					(B) Total:	23,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3712	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	un	10,03	1,0000000	10,03
				(C) Total:	10,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071026 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3905	CONECTOR RJ 45 CAT.6	un	1,59	1,0000000	1,59
				(C) Total:	1,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071030 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3207	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2	un	4,72	1,0000000	4,72
				(C) Total:	4,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071031 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3209	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2	un	6,24	1,0000000	6,24
				(C) Total:	6,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071032 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3200	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	un	6,27	1,0000000	6,27
				(C) Total:	6,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071033 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3203	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2	un	9,03	1,0000000	9,03
				(C) Total:	9,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071034 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3205	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2	un	11,04	1,0000000	11,04
				(C) Total:	11,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071035 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3206	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	un	12,91	1,0000000	12,91
				(C) Total:	12,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
				(B) Total:		20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3208	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	un	17,24	1,0000000	17,24
			(C) Total:		17,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071037 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3210	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2	un	26,34	1,0000000	26,34
				(C) Total:	26,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071038 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3211	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2	un	36,90	1,0000000	36,90
				(C) Total:	36,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071039 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3201	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2	un	39,47	1,0000000	39,47
				(C) Total:	39,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071040 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
				(B) Total:		31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3202	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2	un	49,74	1,0000000	49,74
			(C) Total:		49,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**80,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**80,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071041 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
				(B) Total:		31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3204	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2	un	70,98	1,0000000	70,98
			(C) Total:		70,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**102,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**102,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071043 - CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2900000	8,54
					(B) Total:	15,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3973	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	4,11	1,0000000	4,11
				(C) Total:	4,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071060 - CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	101,63	1,0000000	101,63
				(C) Total:	101,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**205,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**205,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071061 - CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,1000000	47,06
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,1000000	61,90
					(B) Total:	108,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	115,59	1,0000000	115,59
				(C) Total:	115,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**224,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**224,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071062 - CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,2000000	49,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,2000000	64,85
					(B) Total:	114,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3214	CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	135,70	1,0000000	135,70
				(C) Total:	135,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**249,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**249,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071063 - CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,3000000	51,54
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,3000000	67,80
					(B) Total:	119,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	172,78	1,0000000	172,78
				(C) Total:	172,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**292,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**292,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071064 - CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,4000000	53,78
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,4000000	70,75
					(B) Total:	124,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3216	CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	227,71	1,0000000	227,71
				(C) Total:	227,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**352,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**352,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071073 - CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,5000000	56,02
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,5000000	73,70
				(B) Total:		129,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4046	CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	300,45	1,0000000	300,45
				(C) Total:	300,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**430,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**430,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071074 - CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,6000000	58,26
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,6000000	76,64
					(B) Total:	134,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4047	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	559,04	1,0000000	559,04
				(C) Total:	559,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**693,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**693,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071075 - CONTATOR TRIPOLAR - 80A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7000000	60,50
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,7000000	79,59
					(B) Total:	140,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4048	CONTATOR TRIPOLAR - 80A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	782,08	1,0000000	782,08
				(C) Total:	782,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**922,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**922,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071096 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4036	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	2,26	1,0000000	2,26
				(C) Total:	2,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071097 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4037	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	5,28	1,0000000	5,28
				(C) Total:	5,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071098 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4038	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	6,36	1,0000000	6,36
				(C) Total:	6,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071099 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4039	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	8,76	1,0000000	8,76
				(C) Total:	8,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071100 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3220	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	16,60	1,0000000	16,60
				(C) Total:	16,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071101 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3221	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	2,27	1,0000000	2,27
				(C) Total:	2,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071102 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
				(B) Total:		5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4040	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	6,15	1,0000000	6,15
				(C) Total:	6,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071103 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4041	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	8,74	1,0000000	8,74
				(C) Total:	8,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071104 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4042	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	9,54	1,0000000	9,54
				(C) Total:	9,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071105 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4043	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	18,16	1,0000000	18,16
				(C) Total:	18,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071110 - CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4600000	13,56
					(B) Total:	23,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3692	CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM	un	334,74	1,0000000	334,74
				(C) Total:	334,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**358,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**358,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071111 - CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3792	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	23,16	1,0000000	23,16
				(C) Total:	23,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071115 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3798	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	19,76	1,0000000	19,76
				(C) Total:	19,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071120 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3222	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	un	4,59	1,0000000	4,59
				(C) Total:	4,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071121 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3229	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	un	4,69	1,0000000	4,69
				(C) Total:	4,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071122 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1400000	4,12
					(B) Total:	7,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3223	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	un	5,67	1,0000000	5,67
				(C) Total:	5,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071123 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3225	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	un	12,06	1,0000000	12,06
				(C) Total:	12,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071124 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3224	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	un	14,93	1,0000000	14,93
				(C) Total:	14,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071125 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4700000	10,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4700000	13,85
					(B) Total:	24,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3226	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	un	26,14	1,0000000	26,14
				(C) Total:	26,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071126 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3227	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	un	66,52	1,0000000	66,52
				(C) Total:	66,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**118,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**118,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071127 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3228	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	un	85,59	1,0000000	85,59
				(C) Total:	85,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**163,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**163,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071128 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8000000	40,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,8000000	53,06
				(B) Total:		93,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3230	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	un	132,01	1,0000000	132,01
			(C) Total:		132,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**225,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**225,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071140 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3248	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1/2"	un	2,40	1,0000000	2,40
				(C) Total:	2,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071141 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3246	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	un	2,53	1,0000000	2,53
				(C) Total:	2,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071142 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3240	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	un	3,14	1,0000000	3,14
				(C) Total:	3,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071143 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3242	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	un	4,59	1,0000000	4,59
				(C) Total:	4,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071144 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5800000	12,99
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
				(B) Total:		20,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3241	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	un	4,83	1,0000000	4,83
				(C) Total:	4,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071145 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3800000	8,51
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3800000	11,20
					(B) Total:	19,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3243	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	un	10,63	1,0000000	10,63
				(C) Total:	10,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071146 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,8000000	23,58
				(B) Total:		41,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3244	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"	un	12,90	1,0000000	12,90
			(C) Total:		12,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071147 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3245	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"	un	21,12	1,0000000	21,12
				(C) Total:	21,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**73,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**73,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071148 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2000000	26,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,2000000	35,37
					(B) Total:	62,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3247	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	un	46,59	1,0000000	46,59
				(C) Total:	46,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**108,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**108,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071150 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3251	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1/2"	un	6,13	1,0000000	6,13
				(C) Total:	6,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071151 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3254	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	un	6,29	1,0000000	6,29
				(C) Total:	6,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071152 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1400000	4,12
					(B) Total:	7,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3250	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1"	un	8,26	1,0000000	8,26
				(C) Total:	8,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071153 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3257	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/4"	un	18,44	1,0000000	18,44
				(C) Total:	18,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071154 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3256	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	un	26,95	1,0000000	26,95
				(C) Total:	26,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071155 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4700000	10,53
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4700000	13,85
					(B) Total:	24,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3252	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	un	38,31	1,0000000	38,31
				(C) Total:	38,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071156 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3253	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	un	114,82	1,0000000	114,82
				(C) Total:	114,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**166,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**166,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071157 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3249	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	un	144,83	1,0000000	144,83
				(C) Total:	144,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**222,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**222,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071158 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8000000	40,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,8000000	53,06
					(B) Total:	93,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3255	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4"	un	219,27	1,0000000	219,27
				(C) Total:	219,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**312,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**312,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071159 - DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3788	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	22,81	1,0000000	22,81
				(C) Total:	22,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071170 - DIMMER ROTATIVO SIMPLES 400 A 500W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2100000	4,70
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2100000	6,19
					(B) Total:	10,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3258	DIMMER ROTATIVO SIMPLES 400 A 500W - CONJUNTO	un	38,25	1,0000000	38,25
				(C) Total:	38,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071171 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	10,90	1,0000000	10,90
				(C) Total:	10,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3260	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	13,28	1,0000000	13,28
				(C) Total:	13,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	52,29	1,0000000	52,29
				(C) Total:	52,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**98,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**98,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071174 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	60,91	1,0000000	60,91
				(C) Total:	60,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**107,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**107,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	246,46	1,0000000	246,46
				(C) Total:	246,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**293,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**293,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071176 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3263	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	un	249,89	1,0000000	249,89
				(C) Total:	249,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**296,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**296,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071177 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3264	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	un	427,08	1,0000000	427,08
				(C) Total:	427,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**473,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**473,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071178 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3265	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A	un	457,28	1,0000000	457,28
				(C) Total:	457,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**503,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**503,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071179 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3266	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A	un	486,14	1,0000000	486,14
				(C) Total:	486,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**532,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**532,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071180 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3267	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A	un	644,21	1,0000000	644,21
				(C) Total:	644,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**690,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**690,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,9000000	26,53
					(B) Total:	46,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3268	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	un	1.125,52	1,0000000	1.125,52
				(C) Total:	1.125,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.172,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.172,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	58,21	1,0000000	58,21
				(C) Total:	58,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**110,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**110,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071186 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	un	142,58	1,0000000	142,58
				(C) Total:	142,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**194,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**194,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071190 - ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3200000	7,17
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3200000	9,43
					(B) Total:	16,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3805	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	m	21,13	1,0000000	21,13
				(C) Total:	21,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071193 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3922	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM	m	1,96	1,0000000	1,96
				(C) Total:	1,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071194 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,18	1,0000000	2,18
				(C) Total:	2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3924	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM	m	2,78	1,0000000	2,78
				(C) Total:	2,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071196 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	m	2,85	1,0000000	2,85
				(C) Total:	2,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 071197 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM — Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3926	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM	m	3,29	1,0000000	3,29
				(C) Total:	3,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071198 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3927	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 60MM	m	4,40	1,0000000	4,40
				(C) Total:	4,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071199 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,8000000	23,58
					(B) Total:	41,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3928	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM.75MM	m	7,07	1,0000000	7,07
				(C) Total:	7,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071200 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3282	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	m	2,89	1,0000000	2,89
				(C) Total:	2,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3286	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	m	5,45	1,0000000	5,45
				(C) Total:	5,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	6,56	1,0000000	6,56
				(C) Total:	6,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071203 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3280	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	m	13,38	1,0000000	13,38
				(C) Total:	13,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071204 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4200000	9,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4200000	12,38
					(B) Total:	21,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3281	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	m	8,75	1,0000000	8,75
				(C) Total:	8,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071205 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3283	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	m	14,16	1,0000000	14,16
				(C) Total:	14,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071206 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6700000	15,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6700000	19,75
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3284	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"	m	20,56	1,0000000	20,56
				(C) Total:	20,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**55,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**55,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071207 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,8000000	23,58
					(B) Total:	41,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3285	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	m	24,43	1,0000000	24,43
				(C) Total:	24,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071208 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3287	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	39,02	1,0000000	39,02
				(C) Total:	39,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**90,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**90,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071210 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3273	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO	m	13,84	1,0000000	13,84
				(C) Total:	13,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071211 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3277	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	m	26,04	1,0000000	26,04
				(C) Total:	26,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071212 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
				(B) Total:		20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	25,96	1,0000000	25,96
			(C) Total:		25,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071213 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6500000	19,16
				(B) Total:		33,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3272	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	m	39,48	1,0000000	39,48
				(C) Total:	39,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**73,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**73,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071214 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7000000	15,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,7000000	20,63
					(B) Total:	36,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3271	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	m	45,48	1,0000000	45,48
				(C) Total:	45,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**81,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**81,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071215 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,8000000	23,58
					(B) Total:	41,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3274	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	m	45,65	1,0000000	45,65
				(C) Total:	45,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**87,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**87,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071216 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,4000000	31,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,4000000	41,27
					(B) Total:	72,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3275	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO	m	50,29	1,0000000	50,29
				(C) Total:	50,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**122,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**122,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071217 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6000000	35,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,6000000	47,16
					(B) Total:	83,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3276	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	m	85,89	1,0000000	85,89
				(C) Total:	85,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**168,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**168,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071218 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3278	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	m	121,38	1,0000000	121,38
				(C) Total:	121,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**225,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**225,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071230 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3289	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 1/2"	m	7,14	1,0000000	7,14
				(C) Total:	7,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071231 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3290	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"	m	9,52	1,0000000	9,52
				(C) Total:	9,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071232 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1700000	5,01
					(B) Total:	8,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3288	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 1"	m	12,64	1,0000000	12,64
				(C) Total:	12,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071250 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3299	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	m	6,78	1,0000000	6,78
				(C) Total:	6,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071251 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3300	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	m	7,72	1,0000000	7,72
				(C) Total:	7,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071252 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3302	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	m	11,00	1,0000000	11,00
				(C) Total:	11,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071253 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6500000	19,16
					(B) Total:	33,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3303	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	m	15,29	1,0000000	15,29
				(C) Total:	15,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071254 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7000000	15,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,7000000	20,63
					(B) Total:	36,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3301	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	m	18,37	1,0000000	18,37
				(C) Total:	18,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071255 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,8000000	23,58
					(B) Total:	41,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3304	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	m	20,66	1,0000000	20,66
				(C) Total:	20,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071256 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,4000000	31,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,4000000	41,27
					(B) Total:	72,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3305	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	m	55,50	1,0000000	55,50
				(C) Total:	55,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**128,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**128,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071257 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6000000	35,85
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,6000000	47,16
				(B) Total:		83,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3306	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	m	61,75	1,0000000	61,75
			(C) Total:		61,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**144,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**144,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071258 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
					(B) Total:	103,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3307	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	m	101,22	1,0000000	101,22
				(C) Total:	101,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**205,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**205,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071267 - ELO FUSÍVEL 5 H Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3836	ELO FUSÍVEL 5 H	un	5,00	1,0000000	5,00
				(C) Total:	5,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071268 - ELO FUSÍVEL 6 K Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3837	ELO FUSÍVEL 6 K	un	11,13	1,0000000	11,13
				(C) Total:	11,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071270 - ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3757	ELO FUSIVEL 8 K, 15 KV	un	12,73	1,0000000	12,73
				(C) Total:	12,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071271 - ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3763	ELO FUSIVEL 10 K, 15 KV	un	14,71	1,0000000	14,71
				(C) Total:	14,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071275 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3787	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	4,85	1,0000000	4,85
				(C) Total:	4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071277 - EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3835	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 mm)	un	3,12	1,0000000	3,12
				(C) Total:	3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071278 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3906	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45	un	2,13	1,0000000	2,13
				(C) Total:	2,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071279 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3907	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ - 45	un	2,15	1,0000000	2,15
				(C) Total:	2,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071280 - FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3309	FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG)	m	1,90	1,0200000	1,93
				(C) Total:	1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071281 - FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28,00 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3310	FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28,00 M/KG)	m	2,86	1,0200000	2,91
				(C) Total:	2,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071282 - FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3311	FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	8,46	1,0200000	8,62
				(C) Total:	8,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071283 - FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3308	FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG)	m	11,73	1,0200000	11,96
				(C) Total:	11,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071290 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3312	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2	m	1,82	1,0200000	1,85
				(C) Total:	1,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071291 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0550000	1,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0550000	1,62
					(B) Total:	2,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,96	1,0200000	3,01
				(C) Total:	3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071292 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3315	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	m	3,84	1,0200000	3,91
				(C) Total:	3,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071293 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0650000	1,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0650000	1,91
					(B) Total:	3,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	m	6,74	1,0200000	6,87
				(C) Total:	6,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071294 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2 Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	10,81	1,0200000	11,02
				(C) Total:	11,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071320 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3317	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M	un	9,52	1,0000000	9,52
				(C) Total:	9,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	34,20	1,0000000	34,20
				(C) Total:	34,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071329 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,77	1,0000000	3,77
				(C) Total:	3,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071330 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3319	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	7,04	1,0000000	7,04
				(C) Total:	7,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	10,00	1,0000000	10,00
				(C) Total:	10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071365 - GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3957	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	un	40,51	1,0000000	40,51
				(C) Total:	40,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071371 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,16	1,0000000	1,16
				(C) Total:	1,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071380 - HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	152,33	1,0000000	152,33
				(C) Total:	152,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**167,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**167,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071381 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3330	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR	un	152,68	1,0000000	152,68
				(C) Total:	152,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**173,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**173,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071390 - HASTE CANTONEIRA 2,00 M C/CONECTOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3327	HASTE CANTONEIRA 2,00 M COM CONECTOR	un	77,80	1,0000000	77,80
				(C) Total:	77,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**98,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**98,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071391 - HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3328	HASTE CANTONEIRA 2,40 M COM CONECTOR	un	80,00	1,0000000	80,00
				(C) Total:	80,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**105,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**105,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071400 - IGNITOR S-52 PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 2000 W. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3598	IGNITOR S-52 PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 2000 W	un	39,84	1,0000000	39,84
				(C) Total:	39,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071410 - INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3331	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) - CONJUNTO	un	40,65	1,0000000	40,65
				(C) Total:	40,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071411 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2100000	4,70
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2100000	6,19
					(B) Total:	10,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3332	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO	un	8,82	1,0000000	8,82
				(C) Total:	8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071412 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3333	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2 SEÇÕES (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO	un	19,96	1,0000000	19,96
				(C) Total:	19,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071430 - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5300000	11,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5300000	15,62
					(B) Total:	27,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,30	1,0000000	23,30
				(C) Total:	23,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071431 - INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2900000	8,54
					(B) Total:	15,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3336	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	11,42	1,0000000	11,42
				(C) Total:	11,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071432 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5300000	11,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5300000	15,62
					(B) Total:	27,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	15,53	1,0000000	15,53
				(C) Total:	15,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2100000	4,70
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2100000	6,19
					(B) Total:	10,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	8,87	1,0000000	8,87
				(C) Total:	8,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3338	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+ MÓDULOS+ESPELHO)	un	13,99	1,0000000	13,99
				(C) Total:	13,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071442 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5300000	11,87
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5300000	15,62
					(B) Total:	27,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3339	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+ MÓDULOS+ESPELHO)	un	21,06	1,0000000	21,06
				(C) Total:	21,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071443 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3340	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+ MÓDULOS+ESPELHO)	un	14,15	1,0000000	14,15
				(C) Total:	14,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071450 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
					(B) Total:	31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	un	97,92	1,0000000	97,92
				(C) Total:	97,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**129,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**129,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071451 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
					(B) Total:	31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3945	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	un	112,84	1,0000000	112,84
				(C) Total:	112,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**143,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**143,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071452 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
					(B) Total:	31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3946	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA	un	154,57	1,0000000	154,57
				(C) Total:	154,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**185,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**185,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071455 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3941	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	un	146,23	1,0000000	146,23
				(C) Total:	146,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**198,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**198,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071456 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3942	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	un	169,18	1,0000000	169,18
				(C) Total:	169,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**221,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**221,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071457 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3943	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	un	172,34	1,0000000	172,34
				(C) Total:	172,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**224,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**224,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071460 - ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3341	ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)	un	9,20	1,0000000	9,20
				(C) Total:	9,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071461 - ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3342	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	un	9,31	1,0000000	9,31
				(C) Total:	9,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071462 - ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3343	ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)	un	10,31	1,0000000	10,31
				(C) Total:	10,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071463 - ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3344	ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)	un	13,87	1,0000000	13,87
				(C) Total:	13,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071464 - ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3345	ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)	un	19,56	1,0000000	19,56
				(C) Total:	19,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071465 - ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3346	ISOLADOR EPOXI 60X50 (BUJAO)	un	20,85	1,0000000	20,85
				(C) Total:	20,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071470 - ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3508000	7,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3761000	11,08
					(B) Total:	18,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0009000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3360000	0,22
3780	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO 100 MM	un	8,78	1,0000000	8,78
				(C) Total:	9,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071471 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM SUPORTE E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3781	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM SUPORTE E ABRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/2"	un	17,07	1,0000000	17,07
				(C) Total:	17,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071472 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM GRAPA PARA CHUMBAR 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3508000	7,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3761000	11,08
					(B) Total:	18,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0009000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3360000	0,22
3782	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM GRAPA PARA CHUMBAR 100 MM	un	8,13	1,0000000	8,13
				(C) Total:	8,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071473 - ISOLADOR DE BAQUELITE REFORÇADO FIXAÇÃO PARA QUINA DE 90º Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7016000	15,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,7522000	22,17
					(B) Total:	37,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0019000	0,31
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,6720000	0,44
3783	ISOLADOR DE BAQUELITE REFORÇADO FIXAÇÃO PARA QUINA DE 90º	un	15,23	1,0000000	15,23
				(C) Total:	15,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071474 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3508000	7,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3761000	11,08
					(B) Total:	18,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0009000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3360000	0,22
3784	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA 100 MM	un	22,47	1,0000000	22,47
				(C) Total:	22,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071476 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3971	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	un	91,55	1,0000000	91,55
				(C) Total:	91,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**101,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**101,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071480 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3347	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	un	7,31	1,0000000	7,31
				(C) Total:	7,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071481 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3348	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	un	10,51	1,0000000	10,51
				(C) Total:	10,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071490 - ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3351	ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)	un	0,41	1,0000000	0,41
				(C) Total:	0,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071491 - ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,54	1,0000000	0,54
				(C) Total:	0,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071492 - ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,72	1,0000000	0,72
				(C) Total:	0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071500 - ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3693	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	un	42,30	1,0000000	42,30
				(C) Total:	42,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071510 - LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3714	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	un	6,55	1,0000000	6,55
				(C) Total:	6,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071520 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3483	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W	un	16,48	1,0000000	16,48
				(C) Total:	16,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071521 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3584	LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W	un	36,40	1,0000000	36,40
				(C) Total:	36,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071522 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3585	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W	un	50,78	1,0000000	50,78
				(C) Total:	50,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071523 - LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3589	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 2000 W	un	771,18	1,0000000	771,18
				(C) Total:	771,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**775,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**775,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071524 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3854	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70W	un	41,91	1,0000000	41,91
				(C) Total:	41,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071525 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3855	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W	un	32,51	1,0000000	32,51
				(C) Total:	32,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071526 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3856	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250 W	un	61,03	1,0000000	61,03
				(C) Total:	61,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071527 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3857	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	un	73,39	1,0000000	73,39
				(C) Total:	73,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**77,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**77,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071528 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3858	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W	un	219,80	1,0000000	219,80
				(C) Total:	219,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**223,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**223,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071537 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4049	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	6,50	1,0000000	6,50
				(C) Total:	6,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 071538 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	7,25	1,0000000	7,25
				(C) Total:	7,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 071539 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4051	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	11,16	1,0000000	11,16
				(C) Total:	11,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071540 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	19,60	1,0000000	19,60
				(C) Total:	19,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071541 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	18,26	1,0000000	18,26
				(C) Total:	18,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071542 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4054	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	19,28	1,0000000	19,28
				(C) Total:	19,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071543 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4055	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	92,45	1,0000000	92,45
				(C) Total:	92,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**96,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**96,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071560 - LAMPADA MISTA DE 160 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3586	LAMPADA MISTA DE 160 W	un	30,80	1,0000000	30,80
				(C) Total:	30,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071561 - LAMPADA MISTA 250 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3587	LAMPADA MISTA 250 W	un	35,90	1,0000000	35,90
				(C) Total:	35,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071562 - LAMPADA MISTA 500 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3588	LAMPADA MISTA 500 W	un	65,11	1,0000000	65,11
				(C) Total:	65,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071590 - LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3732	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 150 W	un	41,23	1,0000000	41,23
				(C) Total:	41,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071591 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3733	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W	un	48,55	1,0000000	48,55
				(C) Total:	48,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071592 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3734	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W	un	47,21	1,0000000	47,21
				(C) Total:	47,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071598 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1667000	3,73
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1667000	4,91
					(B) Total:	8,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	19,20	1,0000000	19,20
				(C) Total:	19,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071603 - LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4065	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W, FLUXO LUMINOSO >=32.000 LUMENS, TCC=5000K, IP>= 66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	975,60	1,0000000	975,60
				(C) Total:	975,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.001,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.001,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071609 - LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3885	LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	129,74	1,0000000	129,74
				(C) Total:	129,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**146,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**146,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071610 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3985	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	79,82	1,0000000	79,82
				(C) Total:	79,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**96,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**96,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071612 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3992	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	79,97	1,0000000	79,97
				(C) Total:	79,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**96,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**96,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071613 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3993	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27	un	146,13	1,0000000	146,13
				(C) Total:	146,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**162,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**162,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071614 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3990	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	82,99	1,0000000	82,99
				(C) Total:	82,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**99,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**99,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071615 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3991	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	95,37	1,0000000	95,37
				(C) Total:	95,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**112,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**112,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071626 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6946000	15,56
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2783000	8,12
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0898000	2,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0039000	0,11
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0882000	2,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8351000	24,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,4634000	72,24
					(B) Total:	134,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	3,2780000	23,14
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,6270000	4,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0710000	1,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0159000	2,66
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0218000	3,81
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0242000	4,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	19,3799000	12,79
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,4237000	4,46
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0263000	0,43
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2140000	2,95
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0431000	6,67
4005	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO	un	538,47	1,0000000	538,47
				(C) Total:	605,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**739,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**739,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071627 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0172000	22,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2783000	8,12
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0898000	2,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6452000	19,02
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0039000	0,11
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0882000	2,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8351000	24,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,4634000	72,24
					(B) Total:	151,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	3,2780000	23,14
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,6270000	4,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0710000	1,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0159000	2,66
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0218000	3,81
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0242000	4,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	19,3799000	12,79
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,4237000	4,46
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0263000	0,43
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2140000	2,95
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0431000	6,67
4006	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS	un	732,54	1,0000000	732,54
				(C) Total:	799,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**950,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**950,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071630 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3477000	7,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	17,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3644	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27	un	23,15	1,0000000	23,15
				(C) Total:	23,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071640 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
				(B) Total:		16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3650	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA	un	85,60	1,0000000	85,60
				(C) Total:	85,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**102,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**102,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071642 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3651	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS	un	170,31	1,0000000	170,31
				(C) Total:	170,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**187,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**187,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071645 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3986	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	130,75	1,0000000	130,75
				(C) Total:	130,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**147,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**147,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071646 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4071	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM	un	32,33	1,0000000	32,33
				(C) Total:	32,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071647 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3442000	7,71
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	17,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4073	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20 CM	un	30,00	1,0000000	30,00
				(C) Total:	30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071648 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4070	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	un	115,00	1,0000000	115,00
				(C) Total:	115,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**131,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**131,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071649 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4036000	9,04
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	18,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4072	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	un	107,45	1,0000000	107,45
				(C) Total:	107,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**126,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**126,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071655 - LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3915	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	un	138,18	1,0000000	138,18
				(C) Total:	138,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**154,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**154,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071660 - LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
				(B) Total:		16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3649	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40	un	259,07	1,0000000	259,07
				(C) Total:	259,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**275,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**275,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071661 - LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4068	LUMINÁRIA CIRCULAR PARA QUADRA, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 20.000 LUMENS, TCC >= 4000K; IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	421,57	1,0000000	421,57
				(C) Total:	421,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**438,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**438,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071670 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3648	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	un	44,01	1,0000000	44,01
				(C) Total:	44,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071679 - LUMINÁRIA - BASE EM CONCRETO PADRÃO GOINFRA PARA AS LUMINÁRIAS TIPO PROJETOR (CASO NECESSÁRIO) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2724000	6,10
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1162000	3,39
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1497000	4,36
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0200000	0,58
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2426000	7,06
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9987000	20,83
					(B) Total:	42,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	1,0120000	7,14
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,6688000	5,01
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0306000	0,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0353000	5,91
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0090000	1,57
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0210000	3,62
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,3106000	7,46
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,7062000	7,44
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0438000	0,71
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,3567000	4,92
				(C) Total:	44,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**86,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**86,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071682 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4007	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	un	83,80	1,0000000	83,80
				(C) Total:	83,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**100,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**100,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071683 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4008	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	187,46	1,0000000	187,46
				(C) Total:	187,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**204,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**204,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071684 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4009	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	103,17	1,0000000	103,17
				(C) Total:	103,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**119,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**119,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071685 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4010	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	153,09	1,0000000	153,09
				(C) Total:	153,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**169,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**169,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071686 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4011	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40	un	322,41	1,0000000	322,41
				(C) Total:	322,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**339,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**339,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071687 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4012	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40	un	435,98	1,0000000	435,98
				(C) Total:	435,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**452,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**452,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071688 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4001	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	44,74	1,0000000	44,74
				(C) Total:	44,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071689 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4002	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS	un	67,51	1,0000000	67,51
				(C) Total:	67,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**84,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**84,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 071690 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, DE 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5446000	12,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3866000	11,39
					(B) Total:	23,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4058	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	197,71	1,0000000	197,71
				(C) Total:	197,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**221,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**221,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071691 - LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6194000	13,88
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3866000	11,39
					(B) Total:	25,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4059	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO EM METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	199,00	1,0000000	199,00
				(C) Total:	199,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**224,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**224,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071692 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3866000	8,66
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3866000	11,39
					(B) Total:	20,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4060	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	253,83	1,0000000	253,83
				(C) Total:	253,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**273,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**273,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071693 - LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3866000	8,66
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3866000	11,39
					(B) Total:	20,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4061	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	224,50	1,0000000	224,50
				(C) Total:	224,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**244,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**244,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071694 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4062	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	206,07	1,0000000	206,07
				(C) Total:	206,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**222,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**222,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071695 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5169000	11,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	21,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4063	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	196,05	1,0000000	196,05
				(C) Total:	196,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**217,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**217,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 071696 - LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9446000	21,16
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2783000	8,12
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0898000	2,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5726000	16,88
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0039000	0,11
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0882000	2,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8351000	24,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,4634000	72,24
					(B) Total:	147,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	3,2780000	23,14
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,6270000	4,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0710000	1,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0159000	2,66
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0218000	3,81
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0242000	4,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	19,3799000	12,79
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,4237000	4,46
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0263000	0,43
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	101,71	1,0000000	101,71
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2140000	2,95
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0431000	6,67
4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50. 000 H	un	640,32	1,0000000	640,32
4081	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)	un	290,00	1,0000000	290,00
4082	CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM	un	29,21	4,0000000	116,84
				(C) Total:	1.215,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.363,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.363,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071697 - LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2672000	28,39
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2783000	8,12
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0898000	2,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,8952000	26,39
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0039000	0,11
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0882000	2,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8351000	24,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,4634000	72,24
					(B) Total:	164,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	3,2780000	23,14
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,6270000	4,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0710000	1,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0159000	2,66
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0218000	3,81
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0242000	4,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	19,3799000	12,79
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,4237000	4,46
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0263000	0,43
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	124,25	1,0000000	124,25
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2140000	2,95
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0431000	6,67
4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50. 000 H	un	640,32	2,0000000	1.280,64
4081	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)	un	290,00	1,0000000	290,00
4082	CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM	un	29,21	4,0000000	116,84
				(C) Total:	1.878,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.042,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.042,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071698 - LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3226000	7,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3226000	9,51
					(B) Total:	16,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4066	PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	326,65	1,0000000	326,65
				(C) Total:	326,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**343,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**343,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071700 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3363	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1/2"	un	3,50	1,0000000	3,50
				(C) Total:	3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071701 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0400000	0,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0400000	1,17
					(B) Total:	2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3367	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4"	un	3,73	1,0000000	3,73
				(C) Total:	3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071702 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3360	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1"	un	5,34	1,0000000	5,34
				(C) Total:	5,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071703 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3362	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/4"	un	5,70	1,0000000	5,70
				(C) Total:	5,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071704 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1100000	2,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1100000	3,24
				(B) Total:		5,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3361	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2"	un	7,43	1,0000000	7,43
				(C) Total:	7,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071705 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3364	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2"	un	18,28	1,0000000	18,28
				(C) Total:	18,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071706 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
				(B) Total:		12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3365	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2.1/2"	un	23,36	1,0000000	23,36
				(C) Total:	23,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071707 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4300000	9,63
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4300000	12,67
					(B) Total:	22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3366	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3"	un	29,20	1,0000000	29,20
				(C) Total:	29,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071708 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5500000	12,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5500000	16,21
					(B) Total:	28,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3368	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4"	un	37,52	1,0000000	37,52
				(C) Total:	37,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071710 - LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2800000	8,25
					(B) Total:	14,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3785	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"	un	16,82	1,0000000	16,82
				(C) Total:	16,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071720 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3372	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1/2"	un	1,40	1,0000000	1,40
				(C) Total:	1,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071721 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0600000	1,34
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0600000	1,76
					(B) Total:	3,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3369	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1"	un	2,24	1,0000000	2,24
				(C) Total:	2,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071722 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0400000	0,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0400000	1,17
				(B) Total:		2,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3376	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3/4"	un	1,61	1,0000000	1,61
			(C) Total:		1,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071723 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0800000	2,35
					(B) Total:	4,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3371	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1. 1/4"	un	2,42	1,0000000	2,42
				(C) Total:	2,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071724 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1100000	2,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1100000	3,24
					(B) Total:	5,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3370	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1. 1/2"	un	2,76	1,0000000	2,76
				(C) Total:	2,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071725 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3373	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 2"	un	5,52	1,0000000	5,52
				(C) Total:	5,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071726 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3374	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 2. 1/2"	un	10,35	1,0000000	10,35
				(C) Total:	10,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071727 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4300000	9,63
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4300000	12,67
					(B) Total:	22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3375	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3"	un	11,84	1,0000000	11,84
				(C) Total:	11,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071728 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5500000	12,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5500000	16,21
				(B) Total:		28,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3377	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 4"	un	18,22	1,0000000	18,22
				(C) Total:	18,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071740 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0200000	0,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0200000	0,58
					(B) Total:	1,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3381	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,31	1,0000000	1,31
				(C) Total:	1,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3385	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	un	1,96	1,0000000	1,96
				(C) Total:	1,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3378	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	un	2,22	1,0000000	2,22
				(C) Total:	2,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071743 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0700000	2,06
					(B) Total:	3,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3380	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	4,37	1,0000000	4,37
				(C) Total:	4,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0900000	2,65
					(B) Total:	4,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3379	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	4,82	1,0000000	4,82
				(C) Total:	4,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071745 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3382	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	un	7,50	1,0000000	7,50
				(C) Total:	7,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071746 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3383	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"	un	13,81	1,0000000	13,81
				(C) Total:	13,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071747 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3800000	8,51
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3800000	11,20
					(B) Total:	19,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3384	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	un	16,20	1,0000000	16,20
				(C) Total:	16,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071748 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4800000	10,75
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4800000	14,15
					(B) Total:	24,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3387	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	un	22,10	1,0000000	22,10
				(C) Total:	22,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071750 - MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
				(B) Total:		20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3958	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	19,89	1,0000000	19,89
			(C) Total:		19,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071761 - MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C / IMPERMEABILIZANTE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4900000	10,98
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,3100000	9,04
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,6900000	20,09
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1600000	3,82
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,2600000	94,99
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,7600000	22,18
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,7000000	118,90
					(B) Total:	280,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	4,3200000	30,49
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0044000	0,09
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0800000	1,15
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,2000000	33,52
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0300000	5,24
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0300000	5,18
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	17,9500000	14,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	38,3000000	25,27
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,2300000	7,36
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,0500000	0,55
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,0900000	3,96
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,2200000	0,21
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,0100000	0,10
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,1400000	2,30
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,6000000	3,57
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,2600000	2,37
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,1000000	0,77
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,8400000	11,60
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	183,0200000	86,01
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,4900000	13,97
				(C) Total:	248,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**528,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**528,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071764 - MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3801	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	un	4,86	1,0000000	4,86
				(C) Total:	4,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071765 - MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3710	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	un	24,54	1,0000000	24,54
				(C) Total:	24,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071768 - MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3450000	7,73
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3450000	10,17
					(B) Total:	17,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3841	MASSA EPOXI CAIXA DE 250G	un	24,90	1,0000000	24,90
				(C) Total:	24,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071773 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3759	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.1"	un	9,02	1,0000000	9,02
				(C) Total:	9,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071774 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3961	NIPLE METÁLICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1 1/4"	un	14,47	1,0000000	14,47
				(C) Total:	14,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071776 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3760	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 2.1/2"	un	39,40	1,0000000	39,40
				(C) Total:	39,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071777 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4300000	9,63
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4300000	12,67
					(B) Total:	22,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3761	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 3"	un	70,08	1,0000000	70,08
				(C) Total:	70,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**92,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**92,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071780 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5500000	12,32
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5500000	16,21
					(B) Total:	28,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3762	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.4"	un	108,86	1,0000000	108,86
				(C) Total:	108,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**137,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**137,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071791 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2800000	8,25
					(B) Total:	14,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,8000000	0,30
3842	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2"	un	23,49	1,0000000	23,49
				(C) Total:	23,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071795 - OLHAL PARA PARAFUSO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3972	OLHAL PARA PARAFUSO	un	16,68	1,0000000	16,68
				(C) Total:	16,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071796 - ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1500000	4,42
					(B) Total:	7,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3909	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U	un	29,98	1,0000000	29,98
				(C) Total:	29,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071801 - PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0432000	1,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0432000	1,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6471000	13,49
					(B) Total:	119,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0140000	2,44
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0420000	7,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,9560000	11,85
3724	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	596,33	1,0000000	596,33
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0625000	9,67
				(C) Total:	627,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**747,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**747,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071805 - PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0451000	1,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6761000	14,10
					(B) Total:	120,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0146000	2,55
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0439000	7,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	18,7600000	12,38
3725	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	933,33	1,0000000	933,33
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0653000	10,10
				(C) Total:	965,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.086,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.086,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071820 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0451000	1,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6761000	14,10
					(B) Total:	120,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0146000	2,55
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0439000	7,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	18,7600000	12,38
3726	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS	un	1.987,50	1,0000000	1.987,50
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0653000	10,10
				(C) Total:	2.020,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.140,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.140,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071821 - PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0432000	1,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0432000	1,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6471000	13,49
					(B) Total:	119,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0140000	2,44
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0420000	7,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,9560000	11,85
3727	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	1.020,00	1,0000000	1.020,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0625000	9,67
				(C) Total:	1.051,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.170,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.170,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071822 - PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0451000	1,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6761000	14,10
					(B) Total:	120,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0146000	2,55
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0439000	7,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	18,7600000	12,38
3728	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1.550,00	1,0000000	1.550,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0653000	10,10
				(C) Total:	1.582,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.702,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.702,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071823 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0432000	1,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0432000	1,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6471000	13,49
					(B) Total:	119,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0140000	2,44
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0420000	7,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,9560000	11,85
3729	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	un	1.324,00	1,0000000	1.324,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0625000	9,67
				(C) Total:	1.355,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.474,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.474,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071824 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0451000	1,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6761000	14,10
					(B) Total:	120,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0146000	2,55
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0439000	7,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	18,7600000	12,38
3827	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=7 METROS	un	2.686,67	1,0000000	2.686,67
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0653000	10,10
				(C) Total:	2.719,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.839,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.839,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071825 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0432000	1,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0432000	1,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6471000	13,49
					(B) Total:	119,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0140000	2,44
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0420000	7,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,9560000	11,85
3826	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=5 METROS	un	2.167,50	1,0000000	2.167,50
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0625000	9,67
				(C) Total:	2.198,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.318,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.318,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071826 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0451000	1,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0451000	1,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6761000	14,10
					(B) Total:	120,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0146000	2,55
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0439000	7,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	18,7600000	12,38
3825	PADRAO TRIFASICO 25 mm H=7 METROS	un	2.642,50	1,0000000	2.642,50
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0653000	10,10
				(C) Total:	2.675,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.795,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.795,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071827 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	2,0000000	58,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0432000	1,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0432000	1,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6471000	13,49
					(B) Total:	119,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0140000	2,44
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0420000	7,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,9560000	11,85
3824	PADRAO TRIFASICO 25mm H=5 METROS	un	1.770,00	1,0000000	1.770,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0625000	9,67
				(C) Total:	1.801,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.920,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.920,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071831 - PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3696	PARA-RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	un	157,80	1,0000000	157,80
				(C) Total:	157,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**235,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**235,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071833 - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3916	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV 10KA	un	230,08	1,0000000	230,08
				(C) Total:	230,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**307,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**307,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071835 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3706	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	un	4,50	1,0000000	4,50
				(C) Total:	4,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071837 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3959	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM	un	5,99	1,0000000	5,99
				(C) Total:	5,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071838 - PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3974	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	1,16	1,0000000	1,16
				(C) Total:	1,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071840 - PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3704	PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM	un	8,24	1,0000000	8,24
				(C) Total:	8,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071841 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3705	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	un	11,49	1,0000000	11,49
				(C) Total:	11,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071850 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	11,54	1,0000000	11,54
				(C) Total:	11,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071851 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0500000	1,12
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0500000	1,47
					(B) Total:	2,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,96	1,0000000	18,96
				(C) Total:	18,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071860 - PARAFUSO P/BUCHA S-5 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0101000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0101000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3392	PARAFUSO P/BUCHA S-5	un	0,14	1,0000000	0,14
				(C) Total:	0,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071861 - PARAFUSO P/BUCHA S-6 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0101000	0,22
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0101000	0,29
					(B) Total:	0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3393	PARAFUSO P/BUCHA S-6	un	0,25	1,0000000	0,25
				(C) Total:	0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0182000	0,40
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0182000	0,53
					(B) Total:	0,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,38	1,0000000	0,38
				(C) Total:	0,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071863 - PARAFUSO P/BUCHA S-10 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0283000	0,63
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0283000	0,83
					(B) Total:	1,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10	un	0,63	1,0000000	0,63
				(C) Total:	0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071864 - PARAFUSO P/BUCHA S-12 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0465000	1,04
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0465000	1,37
					(B) Total:	2,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3391	PARAFUSO P/BUCHA S-12	un	0,84	1,0000000	0,84
				(C) Total:	0,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071870 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,34	1,0000000	0,34
				(C) Total:	0,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071871 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3822	PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4"	un	0,60	1,0000000	0,60
				(C) Total:	0,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071872 - PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3821	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	un	0,23	1,0000000	0,23
				(C) Total:	0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071880 - PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 C/ PORCAS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3707	PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 MM C/PORCAS	un	15,00	1,0000000	15,00
				(C) Total:	15,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071885 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4045	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6	un	15,80	1,0000000	15,80
				(C) Total:	15,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071886 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1300000	2,91
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1300000	3,83
					(B) Total:	6,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3910	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6	un	22,26	1,0000000	22,26
				(C) Total:	22,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071887 - PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,7500000	39,21
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,7500000	51,59
					(B) Total:	90,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3911	PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS	un	757,25	1,0000000	757,25
				(C) Total:	757,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**848,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**848,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071973 - PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2700000	6,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2700000	7,95
					(B) Total:	14,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3694	PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM	un	21,70	1,0000000	21,70
				(C) Total:	21,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071980 - PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3708	PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2	un	1,50	1,0000000	1,50
				(C) Total:	1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071981 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,17	1,0000000	0,17
				(C) Total:	0,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071982 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3815	PORCA SEXTAVADA D = 5/16"	un	0,22	1,0000000	0,22
				(C) Total:	0,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071983 - PORCA LOSANGULAR D=1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3814	PORCA LOSANGULAR D = 1/4"	un	1,05	1,0000000	1,05
				(C) Total:	1,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071991 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1357000	3,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2960000	8,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9238000	19,27
					(B) Total:	31,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0155000	2,71
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0464000	8,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	19,8320000	13,08
3873	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO	un	1.189,26	1,0000000	1.189,26
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0690000	10,68
				(C) Total:	1.223,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.254,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.254,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071992 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1357000	3,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2960000	8,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9238000	19,27
					(B) Total:	31,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0155000	2,71
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0464000	8,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	19,8320000	13,08
3874	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO	un	1.975,00	1,0000000	1.975,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0690000	10,68
				(C) Total:	2.009,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.040,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.040,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071993 - POSTE SIMPLES,CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1357000	3,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4440000	12,93
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3857000	28,90
					(B) Total:	45,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0233000	4,07
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0696000	12,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	29,7480000	19,63
3875	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=12 M - ENGASTADO	un	2.423,78	1,0000000	2.423,78
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,1035000	16,02
				(C) Total:	2.475,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.520,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.520,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071995 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,0700000	84,90
					(B) Total:	84,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**84,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**84,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071996 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFO (DIAM. 1000MM) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7000000	60,50
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,7000000	78,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,7200000	79,26
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	11,2200000	234,04
					(B) Total:	452,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,7900000	132,43
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,1850000	32,36
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,1850000	31,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	131,8600000	87,02
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	21,18	0,7000000	14,82
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	3,2300000	34,04
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,2200000	3,79
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,7200000	9,94
				(C) Total:	346,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**798,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**798,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071997 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO (DIAM. 1000MM) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,8900000	109,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,8900000	142,44
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,7800000	51,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,7100000	202,55
					(B) Total:	506,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,6230000	104,43
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,1850000	32,36
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,1850000	31,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	130,9800000	86,44
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	21,18	1,2700000	26,89
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	5,8600000	61,76
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3900000	6,72
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,3100000	18,09
				(C) Total:	368,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**875,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**875,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071998 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE (DIAM. 1000MM) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,9500000	110,92
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,9500000	144,19
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,7200000	79,26
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	11,1900000	233,42
					(B) Total:	567,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,6100000	102,26
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,1850000	32,36
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,1850000	31,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	129,8000000	85,66
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	21,18	1,2900000	27,32
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	5,9400000	62,60
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,4000000	6,90
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,3300000	18,36
				(C) Total:	367,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**935,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**935,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 071999 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE (DIAM. 1200MM) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	8,1600000	182,86
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	1,0900000	31,80
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	7,0700000	205,94
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	4,3300000	126,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	16,5861000	345,98
					(B) Total:	892,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	5,4000000	38,61
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	9,5300000	67,28
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,2700000	3,90
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2450000	42,86
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,2450000	42,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	181,7200000	119,93
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	21,18	1,8400000	38,97
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	8,4800000	89,37
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,5700000	9,83
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,8900000	26,10
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9620000	148,91
				(C) Total:	628,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.520,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.520,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072000 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,7400000	78,01
					(B) Total:	78,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**78,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**78,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072001 - POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3661	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	un	1.317,80	1,0000000	1.317,80
				(C) Total:	1.317,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.317,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.317,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072005 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3662	POSTE DE CONCRETO DT 20/1300	un	11.421,00	1,0000000	11.421,00
				(C) Total:	11.421,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11.421,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11.421,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072010 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3743	POSTE DE CONCRETO DT 20/1500	un	13.178,08	1,0000000	13.178,08
				(C) Total:	13.178,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13.178,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13.178,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072015 - POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3744	POSTE DE CONCRETO DT 21/1500	un	13.836,99	1,0000000	13.836,99
			(C) Total:		13.836,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13.836,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13.836,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072020 - POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3745	POSTE DE CONCRETO DT 22/1500	un	14.495,90	1,0000000	14.495,90
			(C) Total:		14.495,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14.495,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14.495,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072025 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3659	POSTE DE CONCRETO DT 23/1300	un	13.134,16	1,0000000	13.134,16
				(C) Total:	13.134,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13.134,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13.134,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072030 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3746	POSTE DE CONCRETO DT 23/1500	un	15.154,79	1,0000000	15.154,79
				(C) Total:	15.154,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15.154,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15.154,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072035 - POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3747	POSTE DE CONCRETO DT 24/1500	un	15.813,70	1,0000000	15.813,70
				(C) Total:	15.813,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15.813,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15.813,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072040 - POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3748	POSTE DE CONCRETO DT 25/1500	un	16.472,61	1,0000000	16.472,61
				(C) Total:	16.472,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16.472,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16.472,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072042 - POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3962	POSTE DE CONCRETO SC 10/600	un	2.600,94	1,0000000	2.600,94
				(C) Total:	2.600,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.600,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.600,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072060 - POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3660	POSTE DE CONCRETO SC 11/400	un	2.030,00	1,0000000	2.030,00
			(C) Total:		2.030,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.030,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.030,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072061 - POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3657	POSTE DE CONCRETO SC 11/600	un	2.855,53	1,0000000	2.855,53
				(C) Total:	2.855,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.855,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.855,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072062 - POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3976	POSTE DE CONCRETO SC 16/200	un	4.114,81	1,0000000	4.114,81
				(C) Total:	4.114,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.114,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4.114,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072080 - POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) Unidade: H

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3679	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	213,33	1,0000000	213,33
				(C) Total:	213,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**213,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**213,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072085 - POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) Unidade: H

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3658	GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA)	h	400,00	1,0000000	400,00
				(C) Total:	400,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**400,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**400,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072145 - PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0150000	0,33
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0150000	0,44
					(B) Total:	0,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3963	PROTETOR PARA PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO	un	21,79	1,0000000	21,79
				(C) Total:	21,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072160 - PULSADOR CAMPAINHA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2100000	4,70
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2100000	6,19
					(B) Total:	10,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3413	PULSADOR CAMPAINHA	un	14,48	1,0000000	14,48
				(C) Total:	14,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072170 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	104,91	1,0000000	104,91
				(C) Total:	104,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**182,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**182,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072171 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,0000000	67,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,0000000	88,44
					(B) Total:	155,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4024	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	177,49	1,0000000	177,49
				(C) Total:	177,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**333,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**333,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072172 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	4,0000000	117,92
					(B) Total:	207,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	220,75	1,0000000	220,75
				(C) Total:	220,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**428,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**428,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072173 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,0000000	134,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	6,0000000	176,88
					(B) Total:	311,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	un	222,83	1,0000000	222,83
				(C) Total:	222,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**534,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**534,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072190 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,0000000	67,23
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	3,0000000	88,44
					(B) Total:	155,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3417	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	un	1.163,38	1,0000000	1.163,38
				(C) Total:	1.163,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.319,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.319,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072198 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	4,0000000	117,92
					(B) Total:	207,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3419	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	un	1.268,59	1,0000000	1.268,59
				(C) Total:	1.268,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.476,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.476,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072201 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,0000000	134,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	6,0000000	176,88
					(B) Total:	311,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	un	1.351,64	1,0000000	1.351,64
				(C) Total:	1.351,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.662,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.662,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072205 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,0000000	134,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	6,0000000	176,88
					(B) Total:	311,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3421	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	un	1.367,44	1,0000000	1.367,44
				(C) Total:	1.367,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.678,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.678,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072206 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,0000000	134,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	6,0000000	176,88
					(B) Total:	311,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A	un	1.899,23	1,0000000	1.899,23
				(C) Total:	1.899,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.210,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.210,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072226 - RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1667000	3,73
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1667000	4,91
					(B) Total:	8,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3950	RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	768,30	1,0000000	768,30
				(C) Total:	768,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**776,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**776,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072227 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0833000	1,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0833000	2,45
					(B) Total:	4,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3951	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	un	1.959,18	1,0000000	1.959,18
				(C) Total:	1.959,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.963,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.963,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072228 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0833000	1,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0833000	2,45
					(B) Total:	4,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3952	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S	un	2.127,80	1,0000000	2.127,80
				(C) Total:	2.127,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.132,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.132,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072235 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3859	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 70 W	un	66,93	1,0000000	66,93
				(C) Total:	66,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**76,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**76,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072236 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3860	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 150 W	un	100,03	1,0000000	100,03
				(C) Total:	100,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**109,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**109,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072237 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3861	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 250 W	un	133,34	1,0000000	133,34
				(C) Total:	133,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**142,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**142,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072238 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3862	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 400 W	un	159,60	1,0000000	159,60
				(C) Total:	159,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**168,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**168,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072239 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METÁLICO 1000 W. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3863	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 1000 W	un	554,62	1,0000000	554,62
				(C) Total:	554,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**563,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**563,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072240 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3597	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 2000 W	un	1.075,08	1,0000000	1.075,08
				(C) Total:	1.075,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.084,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.084,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072241 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3917	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	50,23	1,0000000	50,23
				(C) Total:	50,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072242 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3918	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	74,46	1,0000000	74,46
				(C) Total:	74,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**83,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**83,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072243 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3919	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	98,61	1,0000000	98,61
				(C) Total:	98,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**107,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**107,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072244 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3594	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	59,95	1,0000000	59,95
				(C) Total:	59,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072245 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3595	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	129,59	1,0000000	129,59
				(C) Total:	129,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**138,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**138,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072250 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1758000	3,93
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1758000	5,18
					(B) Total:	9,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3596	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	164,42	1,0000000	164,42
				(C) Total:	164,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**173,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**173,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072267 - REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3789	REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA	un	23,86	1,0000000	23,86
				(C) Total:	23,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072268 - REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3790	REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	22,20	1,0000000	22,20
				(C) Total:	22,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072269 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3791	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	16,28	1,0000000	16,28
				(C) Total:	16,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072291 - REGUA COM 8 TOMADAS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3912	REGUA COM 8 TOMADAS	un	67,42	1,0000000	67,42
				(C) Total:	67,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**72,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**72,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072300 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3430	RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A	un	81,05	1,0000000	81,05
				(C) Total:	81,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**96,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**96,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072301 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3431	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A	un	123,08	1,0000000	123,08
				(C) Total:	123,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**138,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**138,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072302 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3432	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A	un	130,68	1,0000000	130,68
				(C) Total:	130,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**146,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**146,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072303 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3433	RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A	un	147,12	1,0000000	147,12
				(C) Total:	147,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**165,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**165,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072304 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3434	RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A	un	177,75	1,0000000	177,75
				(C) Total:	177,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**195,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**195,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072305 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3435	RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A	un	135,82	1,0000000	135,82
				(C) Total:	135,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**151,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**151,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072306 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3436	RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A	un	197,28	1,0000000	197,28
				(C) Total:	197,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**215,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**215,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072307 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3437	RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A	un	187,09	1,0000000	187,09
				(C) Total:	187,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**205,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**205,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072308 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3438	RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A	un	299,96	1,0000000	299,96
				(C) Total:	299,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**318,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**318,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072309 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3439	RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A	un	137,10	1,0000000	137,10
				(C) Total:	137,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**152,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**152,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072310 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3440	RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A	un	339,18	1,0000000	339,18
				(C) Total:	339,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**359,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**359,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072311 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3441	RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A	un	137,28	1,0000000	137,28
				(C) Total:	137,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**152,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**152,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072312 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3442	RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A	un	142,10	1,0000000	142,10
				(C) Total:	142,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**160,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**160,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072320 - RELE FOTO ELETRICO COM BASE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,0000000	29,48
					(B) Total:	51,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3637	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	un	37,84	1,0000000	37,84
				(C) Total:	37,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**89,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**89,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072325 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3809	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	un	2,20	1,0000000	2,20
				(C) Total:	2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072326 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3808	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	un	2,24	1,0000000	2,24
				(C) Total:	2,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072327 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3807	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4"	un	3,01	1,0000000	3,01
				(C) Total:	3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072328 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3806	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"	un	3,78	1,0000000	3,78
				(C) Total:	3,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072329 - SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3964	SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR	un	4,03	1,0000000	4,03
				(C) Total:	4,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072330 - SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3702	SELA DE ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV	un	25,96	1,0000000	25,96
				(C) Total:	25,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072335 - SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3703	SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV	un	22,64	1,0000000	22,64
				(C) Total:	22,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072338 - SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6000000	17,68
				(B) Total:		31,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.251,06	1,0000000	1.251,06
				(C) Total:	1.251,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.282,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.282,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072341 - SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0660000	1,47
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0660000	1,94
					(B) Total:	3,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	4,47	1,0000000	4,47
				(C) Total:	4,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072366 - SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	101,71	1,0000000	101,71
				(C) Total:	101,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072367 - SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	124,25	1,0000000	124,25
				(C) Total:	124,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**137,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**137,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072368 - SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3895	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	147,10	1,0000000	147,10
				(C) Total:	147,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**160,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**160,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072369 - SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3896	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	168,41	1,0000000	168,41
				(C) Total:	168,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**181,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**181,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072370 - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	1,5000000	44,22
					(B) Total:	77,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3711	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	un	237,72	1,0000000	237,72
				(C) Total:	237,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**315,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**315,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072371 - SUP0RTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1200000	3,53
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3802	SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	un	3,06	1,0000000	3,06
				(C) Total:	3,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072372 - SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3967	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	un	56,17	1,0000000	56,17
				(C) Total:	56,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**76,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**76,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072373 - SUPORTE Z COMPLETO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3965	SUPORTE Z COMPLETO	un	32,38	1,0000000	32,38
				(C) Total:	32,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072374 - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3794	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	23,70	1,0000000	23,70
				(C) Total:	23,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072375 - TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3793	TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	24,21	1,0000000	24,21
				(C) Total:	24,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2000000	5,89
					(B) Total:	10,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3804	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	m	7,06	1,0000000	7,06
				(C) Total:	7,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3444	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	un	5,79	1,0000000	5,79
				(C) Total:	5,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un	4,28	1,0000000	4,28
				(C) Total:	4,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072397 - TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3975	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	4,57	1,0000000	4,57
				(C) Total:	4,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072400 - TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3448	TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"	un	9,45	1,0000000	9,45
				(C) Total:	9,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072420 - TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3449	TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"	un	5,14	1,0000000	5,14
				(C) Total:	5,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072425 - TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3450	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	un	4,53	1,0000000	4,53
				(C) Total:	4,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072430 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3451	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	un	8,91	1,0000000	8,91
				(C) Total:	8,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072435 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3452	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	un	7,34	1,0000000	7,34
				(C) Total:	7,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072441 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4033	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	4,61	1,0000000	4,61
				(C) Total:	4,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072442 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4035	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	4,78	1,0000000	4,78
				(C) Total:	4,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072450 - TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1000000	2,94
					(B) Total:	5,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3738	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE (40 X 60)	un	402,93	1,0000000	402,93
				(C) Total:	402,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**408,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**408,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072455 - TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2500000	7,37
					(B) Total:	12,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3739	TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE (55 X 107)	un	702,05	1,0000000	702,05
				(C) Total:	702,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**715,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**715,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072460 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3454	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	4,81	1,0000000	4,81
				(C) Total:	4,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072465 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3455	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES	un	9,89	1,0000000	9,89
				(C) Total:	9,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072475 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3457	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	un	5,22	1,0000000	5,22
				(C) Total:	5,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072476 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0300000	0,67
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4034	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	un	6,03	1,0000000	6,03
				(C) Total:	6,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072500 - TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3460	TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2	un	0,49	1,0000000	0,49
				(C) Total:	0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072501 - TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3465	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	un	0,59	1,0000000	0,59
				(C) Total:	0,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072510 - TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3468	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	un	2,16	1,0000000	2,16
				(C) Total:	2,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072515 - TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	un	4,24	1,0000000	4,24
				(C) Total:	4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072518 - TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3461	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2	un	4,74	1,0000000	4,74
				(C) Total:	4,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072520 - TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3500000	10,31
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	un	5,84	1,0000000	5,84
				(C) Total:	5,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072523 - TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3466	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	un	6,64	1,0000000	6,64
				(C) Total:	6,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072528 - TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3467	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	un	6,71	1,0000000	6,71
				(C) Total:	6,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072532 - TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4000000	11,79
					(B) Total:	20,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3469	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	un	9,12	1,0000000	9,12
				(C) Total:	9,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072535 - TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4500000	13,26
					(B) Total:	23,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3471	TERMINAL DE PRESSAO 70 MM2	un	12,63	1,0000000	12,63
				(C) Total:	12,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072538 - TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4500000	13,26
					(B) Total:	23,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3472	TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2	un	20,60	0,4500000	9,27
				(C) Total:	9,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072545 - TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,4500000	13,26
					(B) Total:	23,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3462	TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2	un	22,54	1,0000000	22,54
				(C) Total:	22,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072550 - TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3463	TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2	un	25,28	1,0000000	25,28
				(C) Total:	25,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072556 - TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	21,45	1,0000000	21,45
				(C) Total:	21,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072560 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3800	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	3,89	1,0000000	3,89
				(C) Total:	3,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072570 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2900000	8,54
					(B) Total:	15,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3473	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	11,76	1,0000000	11,76
				(C) Total:	11,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072575 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2900000	8,54
					(B) Total:	15,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3474	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	17,06	1,0000000	17,06
				(C) Total:	17,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2900000	8,54
					(B) Total:	15,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	10,78	1,0000000	10,78
				(C) Total:	10,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072579 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3200000	7,17
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3200000	9,43
					(B) Total:	16,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3949	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	13,30	1,0000000	13,30
				(C) Total:	13,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072585 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2900000	8,54
					(B) Total:	15,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	13,22	1,0000000	13,22
				(C) Total:	13,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072591 - TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3665	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 (SUPORTE+MÓDULO+ ESPELHO)	un	15,32	1,0000000	15,32
				(C) Total:	15,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072596 - TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3700000	10,90
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3479	TOMADA DE SOBREPOR LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	29,78	1,0000000	29,78
				(C) Total:	29,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072600 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	4,0000000	117,92
					(B) Total:	207,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3765	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA - A ÓLEO	un	14.701,25	1,0000000	14.701,25
				(C) Total:	14.701,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14.908,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14.908,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072601 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	4,0000000	117,92
					(B) Total:	207,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3718	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA - A ÓLEO	un	26.108,00	1,0000000	26.108,00
				(C) Total:	26.108,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26.315,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26.315,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072611 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	4,0000000	117,92
					(B) Total:	207,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3717	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A ÓLEO	un	18.105,50	1,0000000	18.105,50
				(C) Total:	18.105,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18.313,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18.313,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072612 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	5,0000000	112,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	5,0000000	147,40
					(B) Total:	259,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3716	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO	un	34.597,00	1,0000000	34.597,00
				(C) Total:	34.597,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34.856,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34.856,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072613 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - SECO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,0000000	134,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	6,0000000	176,88
					(B) Total:	311,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3769	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA, 13,8 KV - SECO	un	47.454,00	1,0000000	47.454,00
				(C) Total:	47.454,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47.765,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47.765,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072614 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,0000000	134,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	6,0000000	176,88
					(B) Total:	311,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3770	TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO	un	60.967,00	1,0000000	60.967,00
				(C) Total:	60.967,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61.278,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61.278,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072618 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3953	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A	un	97,40	1,0000000	97,40
				(C) Total:	97,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072619 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5 A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3843	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5	un	133,92	1,0000000	133,92
				(C) Total:	133,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**151,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**151,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072620 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5 A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3848	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5	un	148,74	1,0000000	148,74
				(C) Total:	148,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**166,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**166,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072621 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5 A Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3333000	9,82
					(B) Total:	17,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4044	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5	un	159,45	1,0000000	159,45
				(C) Total:	159,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**176,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**176,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072630 - TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,3000000	8,84
					(B) Total:	15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3481	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	m	10,70	1,0000000	10,70
				(C) Total:	10,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072637 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6200000	13,89
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,6200000	18,27
					(B) Total:	32,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	1,0100000	55,84
				(C) Total:	55,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**88,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**88,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072638 - CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1600000	4,71
					(B) Total:	8,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3786	CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A	un	183,80	1,0000000	183,80
				(C) Total:	183,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**192,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**192,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072660 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2400000	5,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2400000	7,07
					(B) Total:	12,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3811	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	m	4,00	1,0000000	4,00
				(C) Total:	4,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 072661 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2400000	5,37
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,2400000	7,07
					(B) Total:	12,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3810	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16"	m	7,00	1,0000000	7,00
				(C) Total:	7,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080502 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8900000	42,35
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,8900000	56,28
					(B) Total:	98,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	266,82	1,0000000	266,82
				(C) Total:	266,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**365,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**365,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080503 - VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8900000	42,35
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,8900000	56,28
					(B) Total:	98,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H711	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL	un	620,39	1,0000000	620,39
				(C) Total:	620,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**719,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**719,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080504 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,4000000	53,78
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	2,4000000	71,47
					(B) Total:	125,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	13,82	2,0000000	27,64
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5600000	0,21
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	48,97	1,0000000	48,97
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	11,32	1,0000000	11,32
H513	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	429,27	1,0000000	429,27
				(C) Total:	517,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**642,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**642,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080505 - VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,4000000	53,78
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	2,4000000	71,47
					(B) Total:	125,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	13,82	2,0000000	27,64
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5600000	0,21
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	48,97	1,0000000	48,97
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	11,32	1,0000000	11,32
H712	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	1.140,36	1,0000000	1.140,36
				(C) Total:	1.228,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.353,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.353,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080508 - BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,0000000	44,82
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,0000000	58,28
					(B) Total:	103,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0088000	1,47
H686	BACIA TURCA	un	748,95	1,0000000	748,95
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,4400000	1,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,4400000	0,95
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	25,0000000	11,75
H579	TUBO DE LIGACAO PVC DE 1.1/2"	un	13,02	1,0000000	13,02
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	5,81	1,0000000	5,81
				(C) Total:	783,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**886,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**886,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080510 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	11,32	1,0000000	11,32
				(C) Total:	11,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080511 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,0000000	29,78
					(B) Total:	52,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	42,88	1,0000000	42,88
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	4,30	1,0000000	4,30
				(C) Total:	47,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**99,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**99,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080512 - TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4") Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3200000	7,17
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3200000	9,52
					(B) Total:	16,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	18,51	1,0000000	18,51
				(C) Total:	18,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080513 - TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3200000	7,17
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3200000	9,52
					(B) Total:	16,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H240	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	un	9,50	1,0000000	9,50
				(C) Total:	9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080514 - TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	34,99	1,0000000	34,99
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	5,81	1,0000000	5,81
				(C) Total:	40,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080515 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6280000	36,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,6280000	48,48
					(B) Total:	84,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
H688	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO)	un	308,88	1,0000000	308,88
				(C) Total:	309,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**394,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**394,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080517 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6280000	36,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,6280000	48,48
					(B) Total:	84,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
H664	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	un	304,55	1,0000000	304,55
				(C) Total:	305,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**390,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**390,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 080518 - VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)
Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,1800000	48,85
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	2,1800000	64,92
					(B) Total:	113,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
H667	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 15MM	m	17,38	0,2000000	3,47
H668	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 25MM	m	44,63	0,0220000	0,98
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,56	0,1500000	0,53
H666	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA (HIDRA/DOCOL OU EQUIVALENTE)	un	167,83	1,0000000	167,83
				(C) Total:	173,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**287,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**287,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080519 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6280000	36,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,6280000	48,48
					(B) Total:	84,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
H710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	un	552,23	1,0000000	552,23
				(C) Total:	552,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**637,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**637,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080520 - CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	13,82	1,0000000	13,82
				(C) Total:	13,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H586	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	un	167,64	1,0000000	167,64
				(C) Total:	167,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**175,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**175,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080530 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,5000000	14,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	24,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0020000	0,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,9000000	0,59
H191	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA - EMBUTIR	un	30,25	1,0000000	30,25
				(C) Total:	31,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080532 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H546	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS/PARAFUSOS	un	44,23	1,0000000	44,23
				(C) Total:	44,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080533 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1095000	2,45
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4216000	12,55
					(B) Total:	15,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	44,96	1,0000000	44,96
				(C) Total:	44,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080541 - LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,7400000	38,99
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,7400000	51,81
					(B) Total:	90,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H176	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	232,91	1,0000000	232,91
				(C) Total:	232,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**323,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**323,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080542 - LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6400000	36,75
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,6400000	48,83
					(B) Total:	85,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	un	110,90	1,0000000	110,90
				(C) Total:	110,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**196,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**196,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080543 - LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6400000	36,75
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,6400000	48,83
					(B) Total:	85,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H714	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	un	179,90	1,0000000	179,90
				(C) Total:	179,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**265,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**265,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080544 - LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,7400000	38,99
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,7400000	51,81
				(B) Total:		90,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H727	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA (L510 VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE)	un	399,46	1,0000000	399,46
				(C) Total:	399,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**490,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**490,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080550 - FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) Unidade: PAR

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	13,65	1,0000000	13,65
				(C) Total:	13,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080555 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	48,97	1,0000000	48,97
				(C) Total:	49,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080556 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	4,30	1,0000000	4,30
				(C) Total:	4,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080560 - SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H213	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO	un	162,22	1,0000000	162,22
				(C) Total:	162,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**181,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**181,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080561 - SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H578	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC	un	11,86	1,0000000	11,86
				(C) Total:	12,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080562 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4500000	0,17
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	7,85	1,0000000	7,85
				(C) Total:	8,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080563 - SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H573	SIFAO PARA LAVATORIO DIAM.1"X1.1/2" - PVC CROMADO	un	43,55	1,0000000	43,55
				(C) Total:	43,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080564 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4500000	0,17
H698	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	28,18	1,0000000	28,18
				(C) Total:	28,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	81,82	1,0000000	81,82
				(C) Total:	81,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**92,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**92,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080572 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H709	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	193,24	1,0000000	193,24
				(C) Total:	193,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**203,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**203,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080573 - TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H713	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	687,54	1,0000000	687,54
				(C) Total:	687,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**698,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**698,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080580 - VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H260	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	54,05	1,0000000	54,05
				(C) Total:	54,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080587 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3900000	8,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3900000	11,61
					(B) Total:	20,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H702	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM)	un	76,40	1,0000000	76,40
				(C) Total:	76,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**96,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**96,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 080590 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3900000	8,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3900000	11,61
					(B) Total:	20,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H148	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	un	111,17	1,0000000	111,17
				(C) Total:	111,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**131,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**131,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080601 - MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,7500000	39,21
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,7500000	52,11
					(B) Total:	91,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H185	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO	un	421,29	1,0000000	421,29
				(C) Total:	421,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**512,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**512,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Data base: 01/02/2026

Serviço: 080610 - KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR. PARAFUSOS)
Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9000000	20,16
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,9000000	26,80
					(B) Total:	46,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H175	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA	un	149,05	1,0000000	149,05
				(C) Total:	149,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**196,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**196,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080613 - SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2700000	0,10
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	189,89	1,0000000	189,89
				(C) Total:	189,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**208,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**208,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080620 - VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2000000	0,07
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	45,34	1,0000000	45,34
				(C) Total:	45,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080621 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6100000	13,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6100000	18,16
					(B) Total:	31,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,9400000	0,35
H572	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	un	228,89	1,0000000	228,89
				(C) Total:	229,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**261,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**261,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080651 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,4000000	69,93
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4000000	50,06
					(B) Total:	119,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0100000	1,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,5400000	2,99
H477	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	252,57	1,0000000	252,57
				(C) Total:	257,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**377,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**377,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080652 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	4,0000000	116,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,0000000	83,44
					(B) Total:	200,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	8,6000000	5,67
H478	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	428,57	1,0000000	428,57
				(C) Total:	437,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**637,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**637,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080656 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H696	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL	un	142,65	1,0000000	142,65
				(C) Total:	142,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**153,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**153,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080660 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	190,25	1,0000000	190,25
				(C) Total:	190,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**200,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**200,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080670 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	189,89	1,0000000	189,89
				(C) Total:	190,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**208,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**208,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080671 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H536	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC	un	18,45	1,0000000	18,45
				(C) Total:	18,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080672 - SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H574	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	un	35,87	1,0000000	35,87
				(C) Total:	36,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080680 - VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	33,09	1,0000000	33,09
				(C) Total:	33,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080686 - CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3900000	8,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3900000	11,61
					(B) Total:	20,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H149	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	un	265,95	1,0000000	265,95
				(C) Total:	265,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**286,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**286,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080687 - CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3900000	8,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3900000	11,61
					(B) Total:	20,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H552	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº3)	un	141,54	1,0000000	141,54
				(C) Total:	141,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**161,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**161,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080688 - CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3900000	8,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3900000	11,61
					(B) Total:	20,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H553	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1)	un	152,62	1,0000000	152,62
				(C) Total:	152,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**172,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**172,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080689 - CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3900000	8,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3900000	11,61
					(B) Total:	20,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H554	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	un	408,64	1,0000000	408,64
				(C) Total:	408,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**428,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**428,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080693 - TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H556	TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304	un	2.250,85	1,0000000	2.250,85
				(C) Total:	2.250,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.276,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.276,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,5000000	14,74
					(B) Total:	25,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	32,91	1,0000000	32,91
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	95,00	1,0000000	95,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
				(C) Total:	128,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**153,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**153,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080723 - CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H273	CHUVEIRO DE PVC COM BRAÇO DE PVC (DUCHA FRIA)	un	26,94	1,0000000	26,94
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
				(C) Total:	27,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080725 - CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H543	CHUVEIRO METÁLICO 8" COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	un	129,90	1,0000000	129,90
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
				(C) Total:	130,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**156,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**156,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080730 - CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,4000000	11,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	19,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0020000	0,33
H584	CABIDE DE LOUÇA TIPO GANCHO	un	35,51	1,0000000	35,51
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,9000000	0,59
				(C) Total:	36,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080732 - PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H545	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO	un	55,74	1,0000000	55,74
				(C) Total:	55,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**74,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**74,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080733 - PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H547	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ ACABAMENTO CROMADO C/BUCHA/PARAFUSO	un	57,27	1,0000000	57,27
				(C) Total:	57,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**75,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**75,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080734 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0996000	2,23
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3162000	9,41
				(B) Total:		11,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	48,28	1,0000000	48,28
				(C) Total:	48,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**59,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**59,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080740 - MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,5000000	14,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	24,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0020000	0,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,9000000	0,59
H210	MEIA SABONETEIRA LOUCA EMBUTIR	un	40,77	1,0000000	40,77
				(C) Total:	41,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080741 - SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H544	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/PARAFUSO	un	35,57	1,0000000	35,57
				(C) Total:	35,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080742 - DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0996000	2,23
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3162000	9,41
				(B) Total:		11,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,57	1,0000000	40,57
				(C) Total:	40,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080752 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7500000	16,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,7500000	22,33
					(B) Total:	39,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H662	FILTRO CENTRAL AÇO INOX 304 VAZÃO 3.000 LITROS/ HORA	un	6.624,73	1,0000000	6.624,73
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
				(C) Total:	6.625,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6.664,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6.664,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080801 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,0000000	29,78
					(B) Total:	52,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	277,00	1,0000000	277,00
				(C) Total:	277,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**329,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**329,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080802 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,5000000	44,67
					(B) Total:	78,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H218	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2 CUBAS E 1 BATEDOR	un	344,50	1,0000000	344,50
				(C) Total:	344,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**422,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**422,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080803 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8000000	23,82
				(B) Total:		41,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H515	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR	un	265,49	1,0000000	265,49
			(C) Total:		265,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**307,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**307,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080804 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,9140000	42,89
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,9140000	56,99
					(B) Total:	99,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	un	57,28	1,0000000	57,28
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7500000	0,28
H428	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	un	750,09	1,0000000	750,09
				(C) Total:	807,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**907,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**907,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080805 - TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8040000	40,42
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,8040000	53,72
					(B) Total:	94,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	un	57,28	1,0000000	57,28
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7500000	0,28
H430	TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	un	456,70	1,0000000	456,70
				(C) Total:	514,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**608,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**608,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080810 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	95,63	1,0000000	95,63
				(C) Total:	95,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**106,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**106,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2800000	0,10
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	80,51	1,0000000	80,51
				(C) Total:	80,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**91,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**91,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080819 - SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H703	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	169,95	1,0000000	169,95
				(C) Total:	170,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**188,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**188,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080820 - SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4200000	0,15
H485	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" PVC	un	13,79	1,0000000	13,79
				(C) Total:	13,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080821 - TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,87	1,0000000	9,87
				(C) Total:	9,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080830 - VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H514	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	un	26,50	1,0000000	26,50
				(C) Total:	26,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080840 - TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	2,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H486	TAMPA T-5 ARTICULADA 20 X 20 CM	un	43,50	1,0000000	43,50
				(C) Total:	43,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080845 - CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,9121000	26,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2201000	25,45
					(B) Total:	52,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0215000	3,60
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0024000	0,45
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0024000	0,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,2112000	2,66
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,5331000	1,67
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,1013000	0,78
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	31,5000000	14,80
				(C) Total:	24,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**76,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**76,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080901 - REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5600000	0,21
H204	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"	un	32,79	1,0000000	32,79
				(C) Total:	33,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080902 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,9400000	0,35
H192	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	un	45,65	1,0000000	45,65
				(C) Total:	46,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**74,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**74,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080903 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2000000	0,45
H201	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	un	65,81	1,0000000	65,81
				(C) Total:	66,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**94,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**94,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080904 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8500000	19,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8500000	25,31
					(B) Total:	44,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,5000000	0,57
H203	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	un	96,93	1,0000000	96,93
				(C) Total:	97,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**141,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**141,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080905 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8500000	19,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8500000	25,31
					(B) Total:	44,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
H202	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	un	109,98	1,0000000	109,98
				(C) Total:	110,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**155,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**155,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080906 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8500000	19,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8500000	25,31
					(B) Total:	44,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,2600000	0,85
H205	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	un	192,37	1,0000000	192,37
				(C) Total:	193,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**237,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**237,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080910 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,8200000	1,07
H207	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	un	339,83	1,0000000	339,83
				(C) Total:	340,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**400,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**400,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080911 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	3,2000000	1,21
H206	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"	un	489,45	1,0000000	489,45
				(C) Total:	490,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**550,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**550,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080912 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,4800000	33,16
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,4800000	44,07
					(B) Total:	77,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	4,1400000	1,57
H470	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" (100 MM)	un	1.028,43	1,0000000	1.028,43
				(C) Total:	1.030,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.107,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.107,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080925 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6100000	13,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6100000	18,16
					(B) Total:	31,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5600000	0,21
H199	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1/2"	un	111,83	1,0000000	111,83
				(C) Total:	112,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**143,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**143,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080926 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6100000	13,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6100000	18,16
					(B) Total:	31,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,9400000	0,35
H200	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4"	un	112,87	1,0000000	112,87
				(C) Total:	113,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**145,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**145,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080927 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6100000	13,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6100000	18,16
					(B) Total:	31,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2000000	0,45
H196	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1"	un	141,71	1,0000000	141,71
				(C) Total:	142,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**173,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**173,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080928 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9500000	21,28
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,9500000	28,29
					(B) Total:	49,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,5000000	0,57
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	155,81	1,0000000	155,81
				(C) Total:	156,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**205,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**205,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9500000	21,28
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,9500000	28,29
					(B) Total:	49,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
H197	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2"	un	214,05	1,0000000	214,05
				(C) Total:	214,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**264,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**264,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080945 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6100000	13,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6100000	18,16
					(B) Total:	31,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5600000	0,21
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	81,13	1,0000000	81,13
				(C) Total:	81,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**113,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**113,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080946 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6100000	13,67
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6100000	18,16
					(B) Total:	31,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,9400000	0,35
H209	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4"	un	85,21	1,0000000	85,21
				(C) Total:	85,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**117,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**117,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080975 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5600000	0,21
H557	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL)	un	38,09	1,0000000	38,09
				(C) Total:	38,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080976 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,9400000	0,35
H558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL)	un	43,08	1,0000000	43,08
				(C) Total:	43,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**71,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**71,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080977 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2000000	0,45
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	62,51	1,0000000	62,51
				(C) Total:	62,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**91,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**91,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080978 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8500000	19,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8500000	25,31
					(B) Total:	44,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,5000000	0,57
H560	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/4" (METAL)	un	114,02	1,0000000	114,02
				(C) Total:	114,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**158,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**158,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080979 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8500000	19,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8500000	25,31
					(B) Total:	44,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8000000	0,68
H562	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/2" (METAL)	un	148,57	1,0000000	148,57
				(C) Total:	149,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**193,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**193,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080980 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8500000	19,04
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8500000	25,31
					(B) Total:	44,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,2600000	0,85
H564	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 2" (METAL)	un	263,95	1,0000000	263,95
				(C) Total:	264,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**309,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**309,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080981 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,8200000	1,07
H566	REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL)	un	450,00	1,0000000	450,00
				(C) Total:	451,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**511,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**511,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080982 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	3,2000000	1,21
H568	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" - (METAL)	un	639,34	1,0000000	639,34
				(C) Total:	640,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**700,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**700,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 080983 - REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,4800000	33,16
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,4800000	44,07
					(B) Total:	77,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	4,1400000	1,57
H570	REGISTRO DE ESFERA DIAM.4" (METAL)	un	940,03	1,0000000	940,03
				(C) Total:	941,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.018,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.018,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081002 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0890000	1,99
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0890000	2,65
					(B) Total:	4,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,56	1,0100000	3,59
				(C) Total:	3,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1200000	3,57
					(B) Total:	6,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,80	1,0100000	3,83
				(C) Total:	3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081004 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1290000	2,89
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1290000	3,84
					(B) Total:	6,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	7,97	1,0100000	8,04
				(C) Total:	8,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081005 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1980000	4,43
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1980000	5,89
					(B) Total:	10,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H243	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	12,92	1,0100000	13,04
				(C) Total:	13,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2230000	4,99
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2230000	6,64
					(B) Total:	11,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	15,65	1,0100000	15,80
				(C) Total:	15,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2970000	6,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2970000	8,84
					(B) Total:	15,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	m	27,28	1,0100000	27,55
				(C) Total:	27,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081008 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4060000	9,09
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4060000	12,09
					(B) Total:	21,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H246	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	m	47,71	1,0100000	48,18
				(C) Total:	48,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081009 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4750000	10,64
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4750000	14,14
					(B) Total:	24,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H247	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	m	60,41	1,0100000	61,01
				(C) Total:	61,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**85,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**85,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081010 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5150000	11,54
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5150000	15,33
					(B) Total:	26,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H242	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM	m	95,77	1,0100000	96,72
				(C) Total:	96,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**123,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**123,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081041 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H107	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	un	14,60	1,0000000	14,60
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,8000000	0,30
				(C) Total:	14,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081042 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	21,53	1,0000000	21,53
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
				(C) Total:	21,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081043 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H109	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	un	28,36	1,0000000	28,36
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,5700000	0,59
				(C) Total:	28,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081044 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H110	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2"	un	42,23	1,0000000	42,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,8800000	0,71
				(C) Total:	42,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081046 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H632	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"	un	370,68	1,0000000	370,68
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,6000000	0,60
				(C) Total:	371,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**383,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**383,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081055 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H517	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	un	8,81	1,0000000	8,81
				(C) Total:	8,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081056 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H518	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	16,66	1,0000000	16,66
				(C) Total:	16,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081057 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H519	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4	un	28,50	1,0000000	28,50
				(C) Total:	28,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081058 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H520	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	un	31,02	1,0000000	31,02
				(C) Total:	31,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081065 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H100	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	un	0,86	1,0000000	0,86
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
				(C) Total:	0,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081066 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	un	1,04	1,0000000	1,04
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
				(C) Total:	1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081067 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,48	1,0000000	2,48
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5000000	0,19
				(C) Total:	2,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081068 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H103	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4"	un	4,16	1,0000000	4,16
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6300000	0,23
				(C) Total:	4,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081069 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H104	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	un	5,02	1,0000000	5,02
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7900000	0,30
				(C) Total:	5,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081070 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H105	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 X 2"	un	15,20	1,0000000	15,20
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,9200000	0,34
				(C) Total:	15,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081071 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H299	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"	un	26,65	1,0000000	26,65
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,1500000	0,43
				(C) Total:	27,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081072 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H297	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85X3"	un	34,86	1,0000000	34,86
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,3500000	0,51
				(C) Total:	35,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081073 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110 X 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H298	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110X4"	un	56,13	1,0000000	56,13
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,4000000	0,53
				(C) Total:	56,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**68,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**68,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081083 - ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H569	ADAPTADOR DE JUNTA ELÁSTICA PARA SIFÃO METÁLICO 40MMX1.1/2"	un	3,12	1,0000000	3,12
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7900000	0,30
				(C) Total:	3,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081084 - ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H575	ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4"	un	3,30	1,0000000	3,30
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6300000	0,23
				(C) Total:	3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081085 - ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H609	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/ TANQUE 40 MM	un	1,47	1,0000000	1,47
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6400000	0,24
				(C) Total:	1,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081101 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H321	LUVA SOLDAVEL 20 MM	un	0,97	1,0000000	0,97
				(C) Total:	0,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	1,04	1,0000000	1,04
				(C) Total:	1,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081103 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,85	1,0000000	2,85
				(C) Total:	2,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081104 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H317	LUVA SOLDAVEL 40 MM	un	5,44	1,0000000	5,44
				(C) Total:	5,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081105 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H318	LUVA SOLDAVEL 50 MM	un	6,37	1,0000000	6,37
				(C) Total:	6,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081106 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H316	LUVA SOLDAVEL 60 MM	un	16,74	1,0000000	16,74
				(C) Total:	16,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081107 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H282	LUVA SOLDAVEL 75 MM	un	27,17	1,0000000	27,17
				(C) Total:	27,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081108 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H314	LUVA SOLDAVEL 85 MM	un	45,14	1,0000000	45,14
				(C) Total:	45,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081109 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H315	LUVA SOLDAVEL 110 MM	un	79,31	1,0000000	79,31
				(C) Total:	79,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**91,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**91,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081120 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 X 20 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H312	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 25 X 20 MM	un	1,54	1,0000000	1,54
				(C) Total:	1,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081121 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H307	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"	un	1,78	1,0000000	1,78
				(C) Total:	1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081122 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H313	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 32 X 25 MM	un	3,81	1,0000000	3,81
				(C) Total:	3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081130 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H310	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2"	un	1,75	1,0000000	1,75
				(C) Total:	1,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081131 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,03	1,0000000	2,03
				(C) Total:	2,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081132 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5000000	0,19
H308	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32 X 1"	un	5,44	1,0000000	5,44
				(C) Total:	5,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081133 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6300000	0,23
H309	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 40 X 1.1/4"	un	12,21	1,0000000	12,21
				(C) Total:	12,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081134 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7900000	0,30
H306	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 50 X 1.1/2"	un	26,66	1,0000000	26,66
				(C) Total:	26,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081144 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" (AZUL) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H267	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	un	5,11	1,0000000	5,11
				(C) Total:	5,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081145 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H303	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	un	5,19	1,0000000	5,19
				(C) Total:	5,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081146 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
H182	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	un	5,98	1,0000000	5,98
				(C) Total:	6,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081161 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H122	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	un	0,54	1,0000000	0,54
				(C) Total:	0,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081162 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,10	1,0000000	1,10
				(C) Total:	1,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081163 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H128	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM	un	2,17	1,0000000	2,17
				(C) Total:	2,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081164 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1700000	5,06
					(B) Total:	8,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H123	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM	un	3,83	1,0000000	3,83
				(C) Total:	3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081165 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H124	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM	un	6,33	1,0000000	6,33
				(C) Total:	6,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081166 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H125	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM	un	17,38	1,0000000	17,38
				(C) Total:	17,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081167 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H126	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM	un	15,39	1,0000000	15,39
				(C) Total:	15,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081168 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H127	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAMETRO 110 X 85 MM	un	82,68	1,0000000	82,68
				(C) Total:	82,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**94,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**94,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081175 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 32 X 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H120	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 32 X 20 MM	un	2,20	1,0000000	2,20
				(C) Total:	2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081176 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 40 X 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H121	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 20 MM	un	3,01	1,0000000	3,01
				(C) Total:	3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081177 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H130	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	un	3,77	1,0000000	3,77
				(C) Total:	3,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081178 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H133	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 20 MM	un	4,87	1,0000000	4,87
				(C) Total:	4,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081179 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H129	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM	un	4,19	1,0000000	4,19
				(C) Total:	4,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081180 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H118	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM	un	5,35	1,0000000	5,35
				(C) Total:	5,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081181 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H119	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM	un	7,75	1,0000000	7,75
				(C) Total:	7,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081182 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H268	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM	un	10,20	1,0000000	10,20
				(C) Total:	10,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081183 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H131	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 MM	un	10,47	1,0000000	10,47
				(C) Total:	10,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081184 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H132	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 MM	un	14,01	1,0000000	14,01
				(C) Total:	14,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081185 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1850000	4,14
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1850000	5,50
					(B) Total:	9,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H595	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM	un	16,48	1,0000000	16,48
				(C) Total:	16,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081187 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H639	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 110 X 60 MM	un	54,14	1,0000000	54,14
				(C) Total:	54,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081201 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H189	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2"	un	1,29	1,0000000	1,29
				(C) Total:	1,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081202 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H190	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	un	1,94	1,0000000	1,94
				(C) Total:	1,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081203 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H186	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1"	un	3,57	1,0000000	3,57
				(C) Total:	3,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081204 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H188	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4"	un	6,74	1,0000000	6,74
				(C) Total:	6,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081205 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H187	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	un	9,27	1,0000000	9,27
				(C) Total:	9,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081206 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H295	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2"	un	20,98	1,0000000	20,98
				(C) Total:	20,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081207 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H296	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2"	un	29,14	1,0000000	29,14
				(C) Total:	29,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081208 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H293	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3"	un	32,36	1,0000000	32,36
				(C) Total:	32,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081209 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H294	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4"	un	65,82	1,0000000	65,82
				(C) Total:	65,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**91,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**91,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081231 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H144	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,82	1,0000000	1,82
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
				(C) Total:	1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081232 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H143	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	2,45	1,0000000	2,45
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
				(C) Total:	2,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081233 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H138	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	4,99	1,0000000	4,99
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5000000	0,19
				(C) Total:	5,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081234 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H139	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	10,48	1,0000000	10,48
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6300000	0,23
				(C) Total:	10,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081235 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2" (50 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H137	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	16,69	1,0000000	16,69
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7900000	0,30
				(C) Total:	16,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081236 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2" (60 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H292	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"	un	20,32	1,0000000	20,32
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,8500000	0,32
				(C) Total:	20,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081250 - CAP PVC SOLDAVEL 20 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0450000	1,00
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0450000	1,34
					(B) Total:	2,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H140	CAP PVC SOLDAVEL 20 MM	un	1,33	1,0000000	1,33
				(C) Total:	1,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081251 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0450000	1,00
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0450000	1,34
					(B) Total:	2,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H141	CAP PVC SOLDAVEL 25 MM	un	1,34	1,0000000	1,34
				(C) Total:	1,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081252 - CAP PVC SOLDAVEL 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0450000	1,00
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0450000	1,34
					(B) Total:	2,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H142	CAP PVC SOLDAVEL 32 MM	un	2,18	1,0000000	2,18
				(C) Total:	2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081253 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0700000	2,08
					(B) Total:	3,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H576	CAP PVC SOLDAVEL 40 MM	un	4,35	1,0000000	4,35
				(C) Total:	4,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081254 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0700000	2,08
					(B) Total:	3,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H290	CAP PVC SOLDAVEL 50 MM	un	7,90	1,0000000	7,90
				(C) Total:	7,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081255 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0700000	2,08
					(B) Total:	3,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H291	CAP PVC SOLDAVEL 60 MM	un	12,13	1,0000000	12,13
				(C) Total:	12,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081256 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H288	CAP PVC SOLDAVEL 75 MM	un	22,77	1,0000000	22,77
				(C) Total:	22,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081257 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0920000	2,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0920000	2,73
					(B) Total:	4,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H289	CAP PVC SOLDAVEL 85 MM	un	65,17	1,0000000	65,17
				(C) Total:	65,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081258 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H287	CAP PVC SOLDAVEL 110 MM	un	70,60	1,0000000	70,60
				(C) Total:	70,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**82,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**82,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081301 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H154	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 20 MM	un	1,38	1,0000000	1,38
				(C) Total:	1,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081302 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H155	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM	un	1,76	1,0000000	1,76
				(C) Total:	1,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081303 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H156	JOELHO 45 GRUAS SOLDÁVEL DIAM. 32 MM	un	5,20	1,0000000	5,20
				(C) Total:	5,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081304 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H279	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 40 MM	un	7,32	1,0000000	7,32
				(C) Total:	7,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081305 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H277	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 MM	un	9,02	1,0000000	9,02
				(C) Total:	9,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081306 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H278	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 60 MM	un	32,33	1,0000000	32,33
				(C) Total:	32,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081307 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H275	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 75 MM	un	60,79	1,0000000	60,79
				(C) Total:	60,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**80,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**80,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081308 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H276	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 85 MM	un	81,88	1,0000000	81,88
				(C) Total:	81,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**101,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**101,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081309 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 110 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H274	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM.110 MM	un	199,71	1,0000000	199,71
				(C) Total:	199,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**223,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**223,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081320 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H163	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	0,71	1,0000000	0,71
				(C) Total:	0,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,89	1,0000000	0,89
				(C) Total:	0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081322 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,20	1,0000000	2,20
				(C) Total:	2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081323 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H166	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	6,17	1,0000000	6,17
				(C) Total:	6,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H167	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	5,18	1,0000000	5,18
				(C) Total:	5,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	25,30	1,0000000	25,30
				(C) Total:	25,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H169	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	98,34	1,0000000	98,34
				(C) Total:	98,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**117,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**117,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081327 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H170	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	116,87	1,0000000	116,87
				(C) Total:	116,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**136,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**136,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081328 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H162	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	209,58	1,0000000	209,58
				(C) Total:	209,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**233,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**233,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081340 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,61	1,0000000	4,61
				(C) Total:	4,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081341 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6200000	0,23
H160	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	2,02	1,0000000	2,02
				(C) Total:	2,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081342 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7800000	0,29
H161	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	3,29	1,0000000	3,29
				(C) Total:	3,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081343 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
H159	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	6,17	1,0000000	6,17
				(C) Total:	6,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081350 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3000000	0,11
H171	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAMETRO 20X1/2"	un	2,12	1,0000000	2,12
				(C) Total:	2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081351 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H172	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X3/4"	un	3,39	1,0000000	3,39
				(C) Total:	3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081360 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1140000	2,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1140000	3,39
					(B) Total:	5,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H173	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	un	5,56	1,0000000	5,56
				(C) Total:	5,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081361 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H174	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	un	2,93	1,0000000	2,93
				(C) Total:	3,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081368 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1130000	2,53
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1130000	3,36
					(B) Total:	5,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H157	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 20 X 1/2"	un	6,26	1,0000000	6,26
				(C) Total:	6,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081369 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1140000	2,55
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1140000	3,39
					(B) Total:	5,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	7,33	1,0000000	7,33
				(C) Total:	7,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081375 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7800000	0,29
H420	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"	un	20,26	1,0000000	20,26
				(C) Total:	20,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081376 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H419	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM	un	3,38	1,0000000	3,38
				(C) Total:	3,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081380 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,6200000	0,23
H280	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2"	un	14,90	1,0000000	14,90
				(C) Total:	15,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081381 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,7800000	0,29
H281	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"	un	20,16	1,0000000	20,16
				(C) Total:	20,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081401 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H220	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	1,21	1,0000000	1,21
				(C) Total:	1,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,34	1,0000000	1,34
				(C) Total:	1,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081403 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H222	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	3,81	1,0000000	3,81
				(C) Total:	3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081404 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H223	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	10,42	1,0000000	10,42
				(C) Total:	10,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	10,81	1,0000000	10,81
				(C) Total:	10,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H225	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	29,59	1,0000000	29,59
				(C) Total:	29,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H226	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	63,59	1,0000000	63,59
				(C) Total:	63,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**87,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**87,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081408 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H227	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	122,71	1,0000000	122,71
				(C) Total:	122,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**146,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**146,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081409 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5500000	12,32
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5500000	16,37
					(B) Total:	28,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H219	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	180,80	1,0000000	180,80
				(C) Total:	180,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**209,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**209,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081420 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H228	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM	un	3,65	1,0000000	3,65
				(C) Total:	3,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081421 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,61	1,0000000	7,61
				(C) Total:	7,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081422 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H230	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	9,42	1,0000000	9,42
				(C) Total:	9,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081423 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H521	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	un	9,56	1,0000000	9,56
				(C) Total:	9,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	un	9,67	1,0000000	9,67
				(C) Total:	9,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081425 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H232	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	14,57	1,0000000	14,57
				(C) Total:	14,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081426 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H233	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM	un	21,91	1,0000000	21,91
				(C) Total:	21,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081427 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H522	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM	un	54,83	1,0000000	54,83
				(C) Total:	54,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**78,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**78,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081428 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H523	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM	un	103,59	1,0000000	103,59
				(C) Total:	103,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**127,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**127,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081429 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5500000	12,32
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5500000	16,37
					(B) Total:	28,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H524	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM	un	163,57	1,0000000	163,57
				(C) Total:	163,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**192,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**192,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081439 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3000000	0,11
H590	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4"	un	13,00	1,0000000	13,00
				(C) Total:	13,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081440 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H234	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	un	5,52	1,0000000	5,52
				(C) Total:	5,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081441 - TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H304	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2"	un	4,23	1,0000000	4,23
				(C) Total:	4,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081442 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
H305	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4"	un	4,46	1,0000000	4,46
				(C) Total:	4,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081443 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H301	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"	un	8,20	1,0000000	8,20
				(C) Total:	8,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081444 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3900000	0,14
H302	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	un	9,50	1,0000000	9,50
				(C) Total:	9,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081445 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3100000	0,11
H300	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	un	8,27	1,0000000	8,27
				(C) Total:	8,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081461 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H270	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	7,33	1,0000000	7,33
				(C) Total:	7,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081462 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H271	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	9,68	1,0000000	9,68
				(C) Total:	9,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081463 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,29	1,0000000	16,29
				(C) Total:	16,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081464 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H254	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	29,50	1,0000000	29,50
				(C) Total:	29,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081465 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H255	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	31,00	1,0000000	31,00
				(C) Total:	31,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081466 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H256	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	79,58	1,0000000	79,58
				(C) Total:	79,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**86,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**86,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081467 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1900000	5,65
					(B) Total:	9,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H257	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	178,48	1,0000000	178,48
				(C) Total:	178,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**188,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**188,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081501 - ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	54,89	1,0000000	54,89
				(C) Total:	54,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**54,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**54,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081502 - ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,59	1,0000000	9,59
				(C) Total:	9,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081503 - SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	15,15	1,0000000	15,15
				(C) Total:	15,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	48,79	1,0000000	48,79
				(C) Total:	48,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081536 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H324	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	2,49	1,0000000	2,49
				(C) Total:	2,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081537 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H325	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	4,11	1,0000000	4,11
				(C) Total:	4,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081538 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H250	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	8,54	1,0000000	8,54
				(C) Total:	8,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081539 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H251	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	15,26	1,0000000	15,26
				(C) Total:	15,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081540 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H252	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	16,61	1,0000000	16,61
				(C) Total:	16,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081541 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H253	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	45,61	1,0000000	45,61
				(C) Total:	45,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081550 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H634	CURVA 45º SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	12,56	1,0000000	12,56
				(C) Total:	12,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081551 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H635	CURVA 45° SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	43,16	1,0000000	43,16
				(C) Total:	43,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081571 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2600000	5,82
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2600000	7,74
					(B) Total:	13,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H322	CRUZETA SOLDAVEL 25 MM	un	14,14	1,0000000	14,14
				(C) Total:	14,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081572 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H323	CRUZETA SOLDAVEL 50 MM	un	28,18	1,0000000	28,18
				(C) Total:	28,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081581 - PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2000000	0,07
H594	PLUG PVC COM ROSCA 1/2	un	0,93	1,0000000	0,93
				(C) Total:	1,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081602 - BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H345	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO)	un	2,21	1,0000000	2,21
				(C) Total:	2,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081641 - CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0700000	2,08
					(B) Total:	3,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H326	CAP DIAM. 50 MM ESGOTO PRIMARIO	un	3,53	1,0000000	3,53
				(C) Total:	3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081642 - CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0900000	2,01
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0900000	2,68
					(B) Total:	4,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H327	CAP DIAM. 75 MM ESGOTO PRIMARIO	un	7,41	1,0000000	7,41
				(C) Total:	7,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081643 - CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1200000	2,68
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1200000	3,57
					(B) Total:	6,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H328	CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO	un	10,11	1,0000000	10,11
				(C) Total:	10,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081661 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H334	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	un	21,10	1,0000000	21,10
				(C) Total:	21,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081662 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H335	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM	un	22,55	1,0000000	22,55
				(C) Total:	22,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081663 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	28,83	1,0000000	28,83
				(C) Total:	28,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081664 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H337	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM	un	33,66	1,0000000	33,66
				(C) Total:	33,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081665 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	68,19	1,0000000	68,19
				(C) Total:	68,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**79,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**79,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081666 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H339	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 230 X 75 MM	un	81,32	1,0000000	81,32
				(C) Total:	81,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**92,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**92,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081679 - CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H340	CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM	un	11,84	1,0000000	11,84
				(C) Total:	11,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081680 - CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H330	CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 MM	un	11,30	1,0000000	11,30
				(C) Total:	11,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081681 - CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H331	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM	un	11,43	1,0000000	11,43
				(C) Total:	11,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081690 - CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H352	CORPO RALO SINFONADO CILINDRICO 100 X 40 MM	un	12,73	1,0000000	12,73
				(C) Total:	12,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081691 - CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2200000	4,93
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2200000	6,55
					(B) Total:	11,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H341	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM	un	18,29	1,0000000	18,29
				(C) Total:	18,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081695 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5200000	11,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5200000	15,48
					(B) Total:	27,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	16,28	1,0100000	16,44
				(C) Total:	16,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081696 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5600000	12,54
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5600000	16,67
					(B) Total:	29,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	43,06	1,0100000	43,49
				(C) Total:	43,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**72,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**72,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081697 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 250 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6000000	17,86
					(B) Total:	31,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 250 MM	m	94,08	1,0100000	95,02
				(C) Total:	95,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**126,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**126,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081701 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2500000	7,44
					(B) Total:	13,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,68	1,0000000	5,68
				(C) Total:	5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081702 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3300000	7,39
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3300000	9,82
					(B) Total:	17,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H351	CURVA 45° DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	38,18	1,0000000	38,18
				(C) Total:	38,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**55,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**55,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H346	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,72	1,0000000	5,72
				(C) Total:	5,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081731 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H347	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	11,93	1,0000000	11,93
				(C) Total:	11,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081732 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H348	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	24,23	1,0000000	24,23
				(C) Total:	24,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081733 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H349	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	28,79	1,0000000	28,79
				(C) Total:	28,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081734 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H378	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,51	1,0000000	5,51
				(C) Total:	5,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081735 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H342	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	10,90	1,0000000	10,90
				(C) Total:	10,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081736 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H343	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	31,31	1,0000000	31,31
				(C) Total:	31,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081737 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H344	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	43,79	1,0000000	43,79
				(C) Total:	43,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**67,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**67,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081751 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H366	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	un	22,42	1,0000000	22,42
				(C) Total:	22,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081752 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H368	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO)	un	41,37	1,0000000	41,37
				(C) Total:	41,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081760 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H365	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	25,73	1,0000000	25,73
				(C) Total:	25,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081761 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H367	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 150 mm (ESGOTO)	un	49,08	1,0000000	49,08
				(C) Total:	49,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081770 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H361	GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM (ESGOTO)	un	7,92	1,0000000	7,92
				(C) Total:	7,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081771 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	13,01	1,0000000	13,01
				(C) Total:	13,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081778 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H364	GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - (ESGOTO)	un	44,50	1,0000000	44,50
				(C) Total:	44,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081779 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H362	GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	22,75	1,0000000	22,75
				(C) Total:	22,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081783 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H359	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO)	un	20,85	1,0000000	20,85
				(C) Total:	20,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081784 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H360	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 MM (ESGOTO)	un	29,90	1,0000000	29,90
				(C) Total:	29,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081785 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	26,37	1,0000000	26,37
				(C) Total:	26,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081786 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	26,37	1,0000000	26,37
				(C) Total:	26,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081790 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H353	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	un	3,81	1,0000000	3,81
				(C) Total:	3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081791 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H355	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO)	un	8,13	1,0000000	8,13
				(C) Total:	8,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081792 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H354	GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	16,42	1,0000000	16,42
				(C) Total:	16,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081793 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H356	GRELHA REDONDA CROMADA 150 MM (ESGOTO)	un	29,59	1,0000000	29,59
				(C) Total:	29,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081811 - HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
H424	HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM	un	105,90	1,0000000	105,90
				(C) Total:	106,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**132,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**132,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081815 - KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6700000	37,42
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,4000000	41,69
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3600000	39,63
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,7000000	20,43
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0300000	42,34
					(B) Total:	181,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2502	AREIA FINA	m3	192,85	0,0100000	1,92
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0500000	8,38
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0150000	2,82
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0150000	2,62
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,4900000	2,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	15,0300000	9,91
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	9,0478000	3,43
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	228,22	1,0000000	228,22
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1100000	0,38
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1200000	0,11
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1400000	1,27
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0200000	0,39
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,94	15,9000000	14,94
2054	TINTA GRAFITE	l	59,22	0,0600000	3,55
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,2600000	7,41
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0032000	0,00
				(C) Total:	288,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**469,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**469,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081819 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H516	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, POTÊNCIA 380W, Qmáx = 1.970 L/H, Hm = 70 M (ANAUGER 800 5G OU EQUIVALENTE)	un	526,35	1,0000000	526,35
				(C) Total:	526,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**552,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**552,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081822 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0710000	1,69
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	4,4519000	129,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	6,6023000	137,72
					(B) Total:	269,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1007000	16,88
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0116000	2,02
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0116000	2,00
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	15,0711000	12,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	21,2648000	14,03
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,5316000	4,13
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	147,8400000	69,48
				(C) Total:	121,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**390,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**390,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081823 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1778000	3,98
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1388000	4,05
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0374000	1,08
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0181000	0,52
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0181000	0,43
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4496000	9,37
					(B) Total:	34,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,2019000	16,51
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0433000	0,62
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0059000	1,03
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0177000	3,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,0068000	5,94
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,1209000	3,87
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0070000	0,11
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,1426000	1,96
H685	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRÁFEGO PESADO	un	201,00	1,0000000	201,00
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0228000	3,52
				(C) Total:	237,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**271,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**271,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081824 - CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0908000	2,03
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0709000	2,06
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0191000	0,55
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0093000	0,27
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0093000	0,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	4,7872000	139,49
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	6,3610000	132,69
					(B) Total:	277,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	1,1246000	8,43
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0221000	0,31
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1007000	16,88
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0192000	3,61
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0222000	3,88
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0090000	1,55
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	15,0711000	12,50
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	4,3452000	32,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,4888000	10,88
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,0617000	1,97
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0463000	0,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0120000	0,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0360000	1,01
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	8,42	1,5204000	12,80
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,20	1,6032000	14,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0603000	0,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0482000	1,63
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0036000	0,05
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,6596000	5,12
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,0728000	1,00
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	147,8400000	69,48
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0116000	1,79
2883	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	25,46	1,0000000	25,46
				(C) Total:	226,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**503,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**503,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1388000	3,31
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	6,1721000	179,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,7096000	202,54
					(B) Total:	385,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1373000	23,01
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0227000	3,97
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0227000	3,91
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	20,5514000	17,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	34,5538000	22,80
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,8638000	6,71
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	201,6000000	94,75
				(C) Total:	172,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**557,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**557,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2770000	6,20
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2208000	6,44
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0538000	1,56
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0261000	0,76
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0261000	0,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2872000	5,99
					(B) Total:	21,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,2637000	1,86
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	3,1684000	23,76
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0624000	0,90
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0085000	1,48
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0254000	4,38
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,9600000	8,55
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,1739000	5,56
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0100000	0,16
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2052000	2,83
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0328000	5,07
				(C) Total:	54,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**76,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**76,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081827 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,8376000	170,10
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	8,6607000	180,66
					(B) Total:	350,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1373000	23,01
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0432000	8,12
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0432000	7,55
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	20,5514000	17,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,2120000	10,69
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,6485000	5,03
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	201,6000000	94,75
				(C) Total:	166,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**516,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**516,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1224000	2,74
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0955000	2,78
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0257000	0,74
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0125000	0,36
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0125000	0,29
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	6,8939000	200,88
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,2206000	192,34
					(B) Total:	400,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	1,5157000	11,36
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0298000	0,43
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1373000	23,01
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0432000	8,12
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0473000	8,27
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0122000	2,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	20,5514000	17,05
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	9,0660000	67,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	22,4120000	14,79
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,0832000	2,66
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0965000	1,13
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0251000	0,34
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0752000	2,12
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	8,42	3,1721000	26,70
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,20	3,3449000	30,77
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1257000	0,43
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,1006000	3,40
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0048000	0,07
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,8965000	6,96
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,0982000	1,35
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	201,6000000	94,75
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0157000	2,43
2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	53,15	1,0000000	53,15
				(C) Total:	379,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**779,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**779,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081829 - CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3420000	7,66
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2726000	7,95
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0664000	1,93
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0322000	0,93
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0322000	0,76
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3546000	7,39
					(B) Total:	26,62

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,3256000	2,29
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	3,9116000	29,33
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0770000	1,11
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0105000	1,83
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0314000	5,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,0000000	10,56
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,2147000	6,87
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0124000	0,20
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2533000	3,49
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0405000	6,26
				(C) Total:	67,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**93,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**93,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 081830 - CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO — Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	2,2180000	53,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,3421000	155,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	19,0552000	397,49
					(B) Total:	606,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,3620000	63,33
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,3620000	62,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	293,0000000	193,38
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	2,9300000	22,76
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,6620000	102,47
				(C) Total:	444,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.050,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.050,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081831 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,4324000	70,88
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4190000	50,46
					(B) Total:	121,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0572000	9,58
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	8,5631000	7,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	6,7550000	4,45
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,2702000	2,09
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	84,0000000	39,48
				(C) Total:	62,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**184,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**184,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 081832 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,6138000	105,30
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,5941000	74,97
					(B) Total:	180,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0969000	16,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	14,5016000	12,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,6401000	8,34
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,5056000	3,92
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	156,0000000	73,32
				(C) Total:	113,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**294,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**294,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081833 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,3890000	70,69
					(B) Total:	70,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081834 - CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	41,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,6000000	112,89
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,6000000	104,97
				(C) Total:	217,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**259,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**259,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081835 - CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3048000	6,83
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2429000	7,08
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0592000	1,72
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0287000	0,83
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0287000	0,68
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3160000	6,59
					(B) Total:	23,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,2902000	2,04
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	3,4860000	26,14
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0686000	0,99
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0094000	1,64
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0280000	4,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,2592000	9,41
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,1913000	6,12
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0111000	0,18
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,2257000	3,11
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0361000	5,58
				(C) Total:	60,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**83,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**83,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081840 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1778000	3,98
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,1388000	4,05
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0374000	1,08
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0181000	0,52
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0181000	0,43
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4496000	9,37
					(B) Total:	34,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,2019000	16,51
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0433000	0,62
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0059000	1,03
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0177000	3,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,0068000	5,94
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,1209000	3,87
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0070000	0,11
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,1426000	1,96
H548	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	un	190,96	1,0000000	190,96
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0228000	3,52
				(C) Total:	227,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**261,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**261,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 081841 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5000000	43,71
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5000000	31,29
					(B) Total:	75,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,9400000	6,56
H561	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE	un	449,39	1,0000000	449,39
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0219000	3,39
				(C) Total:	459,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**534,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**534,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 081842 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5000000	43,71
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5000000	31,29
					(B) Total:	75,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,9400000	6,56
H567	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRÁFEGO PESADO	un	591,66	1,0000000	591,66
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0219000	3,39
				(C) Total:	601,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**676,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**676,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081846 - CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8800000	19,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8800000	26,20
					(B) Total:	45,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H670	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	304,90	1,0000000	304,90
				(C) Total:	304,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**350,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**350,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081850 - CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5712000	12,80
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,4600000	13,42
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,9400000	85,64
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5480000	15,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1200000	2,86
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	5,3400000	111,39
					(B) Total:	246,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	7,1600000	53,70
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0500000	1,07
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1300000	1,87
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0400000	7,52
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0400000	6,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	30,6000000	20,19
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	0,9500000	49,18
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,3300000	3,68
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,78	3,2960000	25,64
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,5800000	10,00
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,2618000	2,03
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	2,0100000	27,75
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0800000	12,38
				(C) Total:	222,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**468,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**468,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081851 - CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8139000	18,23
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,6400000	18,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,1200000	120,01
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,8565000	24,95
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1800000	4,30
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2400000	6,99
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	7,5100000	156,65
					(B) Total:	349,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	10,1300000	75,97
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0700000	1,50
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1800000	2,60
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0600000	11,28
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0600000	10,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	43,9300000	28,99
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	1,3300000	68,85
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,4600000	5,14
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,78	5,1520000	40,08
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,8100000	13,97
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,3758000	2,91
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	2,8200000	38,94
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,1200000	18,57
				(C) Total:	319,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**669,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**669,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081852 - CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9155000	20,51
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,7200000	21,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,6200000	134,58
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9629000	28,05
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,2000000	4,78
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2700000	7,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	8,3300000	173,76
					(B) Total:	390,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	11,3300000	84,97
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0800000	1,71
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,2100000	3,03
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0700000	13,17
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0700000	12,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	48,4700000	31,99
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	1,4900000	77,13
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,5100000	5,70
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,78	5,7920000	45,06
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,9100000	15,69
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,4146000	3,22
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	3,1600000	43,63
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,1300000	20,12
				(C) Total:	357,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**748,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**748,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081854 - CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,7528000	84,10
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	3,0800000	89,87
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	13,4460000	391,68
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	3,3144000	96,58
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	1,2854000	30,72
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,7525000	51,06
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	29,1490000	608,04
					(B) Total:	1.352,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	48,4000000	363,00
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,2390000	5,13
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,8800000	12,72
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,3640000	68,49
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,3640000	63,68
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	256,6600000	169,39
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	51,77	4,3525000	225,32
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	1,4940000	16,70
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,78	19,9360000	155,10
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	2,6394000	45,52
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	2,1959000	17,06
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	9,1931000	126,95
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,6815000	105,49
				(C) Total:	1.374,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.726,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.726,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081860 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,0000000	67,23
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	3,0000000	89,34
					(B) Total:	156,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H675	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	un	241,53	1,0000000	241,53
				(C) Total:	241,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**398,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**398,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081861 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	3,0000000	67,23
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	3,0000000	89,34
					(B) Total:	156,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	401,41	1,0000000	401,41
				(C) Total:	401,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**557,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**557,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081874 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,5000000	14,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	30,4060000	886,03
0013	POCEIRO	11,56	29,06	151,44	41,0600000	1.193,20
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	40,9070000	853,32
					(B) Total:	2.947,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	7,9400000	56,77
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,4300000	6,21
2777	BRITA 3 e 4	m3	157,98	0,6157000	97,26
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0585000	10,23
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0585000	10,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	54,8000000	36,16
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,1000000	1,64
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	5,0500000	30,04
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	1.267,0000000	595,49
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,1040000	16,09
				(C) Total:	859,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3.807,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3.807,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081880 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	12,2560000	274,65
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	9,1360000	266,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,1200000	90,88
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,8316000	53,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	4,2749000	102,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,9256000	172,67
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	64,3401000	1.342,13
					(B) Total:	2.302,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	60,1700000	430,21
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	65,4500000	449,64
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	2,2936000	33,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	2,4503000	428,70
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,5920000	102,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1.372,2780000	905,70
H671	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 5 M3 - COLUNA SECA 6,0 M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	un	12.837,10	1,0000000	12.837,10
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,9600000	10,73
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,8464000	8,92
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0232000	0,38
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3600000	6,21
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,8464000	5,95
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	3,2819000	45,32
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	2,7765000	429,80
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,0208000	0,26
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,1221000	0,35
				(C) Total:	15.701,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18.004,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18.004,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081881 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	12,2560000	274,65
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	9,1360000	266,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,1200000	90,88
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,8316000	53,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	4,2749000	102,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,9256000	172,67
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	64,3401000	1.342,13
					(B) Total:	2.302,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	60,1700000	430,21
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	65,4500000	449,64
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	2,2936000	33,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	2,4503000	428,70
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,5920000	102,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1.372,2780000	905,70
H672	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	18.474,75	1,0000000	18.474,75
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,9600000	10,73
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,8464000	8,92
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0232000	0,38
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3600000	6,21
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,8464000	5,95
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	3,2819000	45,32
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	2,7765000	429,80
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,0208000	0,26
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,1221000	0,35
				(C) Total:	21.339,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23.641,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23.641,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081882 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	12,2560000	274,65
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	9,1360000	266,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,1200000	90,88
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,8316000	53,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	4,2749000	102,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,9256000	172,67
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	64,3401000	1.342,13
					(B) Total:	2.302,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	60,1700000	430,21
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	65,4500000	449,64
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	2,2936000	33,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	2,4503000	428,70
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,5920000	102,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1.372,2780000	905,70
H673	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	23.642,80	1,0000000	23.642,80
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,9600000	10,73
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,8464000	8,92
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0232000	0,38
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3600000	6,21
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,8464000	5,95
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	3,2819000	45,32
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	2,7765000	429,80
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,0208000	0,26
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,1221000	0,35
				(C) Total:	26.507,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28.809,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28.809,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081883 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	12,2560000	274,65
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	9,1360000	266,58
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,1200000	90,88
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,8316000	53,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	4,2749000	102,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	5,9256000	172,67
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	64,3401000	1.342,13
					(B) Total:	2.302,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	60,1700000	430,21
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	65,4500000	449,64
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	2,2936000	33,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	2,4503000	428,70
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,5920000	102,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1.372,2780000	905,70
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,9600000	10,73
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,8464000	8,92
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0232000	0,38
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3600000	6,21
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,8464000	5,95
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	1,2000000	7,14
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	3,2819000	45,32
H674	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 20 M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	31.094,83	1,0000000	31.094,83
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	2,7765000	429,80
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	12,67	0,0208000	0,26
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,1221000	0,35
				(C) Total:	33.959,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36.261,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36.261,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081885 - TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0700000	2,08
					(B) Total:	3,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H410	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO)	un	10,30	1,0000000	10,30
				(C) Total:	10,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081888 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4700000	0,17
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	63,31	1,0000000	63,31
				(C) Total:	63,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**78,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**78,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081889 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3400000	7,61
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3400000	10,12
					(B) Total:	17,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H474	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	un	161,90	1,0000000	161,90
				(C) Total:	161,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**179,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**179,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081890 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H475	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" (32 MM)	un	260,26	1,0000000	260,26
				(C) Total:	260,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**281,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**281,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081891 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H472	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)	un	287,82	1,0000000	287,82
				(C) Total:	287,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**311,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**311,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081892 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H473	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)	un	289,11	1,0000000	289,11
				(C) Total:	289,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**317,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**317,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081894 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,8000000	23,31
					(B) Total:	41,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H715	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M)	un	44,83	1,0000000	44,83
				(C) Total:	44,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**86,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**86,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081921 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	un	2,41	1,0000000	2,41
				(C) Total:	2,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	2,99	1,0000000	2,99
				(C) Total:	2,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081923 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	6,72	1,0000000	6,72
				(C) Total:	6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	7,90	1,0000000	7,90
				(C) Total:	7,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081927 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H442	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	un	4,87	1,0000000	4,87
				(C) Total:	4,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081928 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H443	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	un	5,24	1,0000000	5,24
				(C) Total:	5,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081935 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	2,01	1,0000000	2,01
				(C) Total:	2,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	3,12	1,0000000	3,12
				(C) Total:	3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081937 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	6,69	1,0000000	6,69
				(C) Total:	6,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	7,81	1,0000000	7,81
				(C) Total:	7,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 081946 - JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H375	JOELHO 90 GRAUS COM VISTA 100 X 50 MM (ESGOTO)	un	24,47	1,0000000	24,47
				(C) Total:	24,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2900000	8,63
					(B) Total:	15,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H374	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	3,35	1,0000000	3,35
				(C) Total:	3,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081965 - JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1700000	5,06
					(B) Total:	8,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H376	JUNCAO INVERTIDA 75 X 50 mm (ESGOTO)	un	11,21	1,0000000	11,21
				(C) Total:	11,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081970 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2900000	8,63
					(B) Total:	15,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	un	7,20	1,0000000	7,20
				(C) Total:	7,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081971 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H388	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO)	un	10,31	1,0000000	10,31
				(C) Total:	10,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081972 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H385	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO)	un	12,32	1,0000000	12,32
				(C) Total:	12,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H386	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	12,88	1,0000000	12,88
				(C) Total:	12,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081974 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H383	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	un	20,32	1,0000000	20,32
				(C) Total:	20,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H384	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	un	22,59	1,0000000	22,59
				(C) Total:	22,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 081981 - JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H605	JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM	un	27,90	1,0000000	27,90
				(C) Total:	27,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H389	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	1,58	1,0000000	1,58
				(C) Total:	1,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1400000	3,13
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1400000	4,16
					(B) Total:	7,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	2,23	1,0000000	2,23
				(C) Total:	2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1800000	5,36
					(B) Total:	9,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	4,89	1,0000000	4,89
				(C) Total:	4,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082004 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2300000	5,15
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2300000	6,84
					(B) Total:	11,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	5,00	1,0000000	5,00
				(C) Total:	5,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082051 - PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	10,99	1,0000000	10,99
				(C) Total:	10,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082052 - PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H399	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	18,43	1,0000000	18,43
				(C) Total:	18,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082053 - PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H400	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	14,04	1,0000000	14,04
				(C) Total:	14,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082054 - PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA BRANCA 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H402	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA BRANCA 100 MM (ESGOTO)	un	9,72	1,0000000	9,72
				(C) Total:	9,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082055 - PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H403	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	8,94	1,0000000	8,94
				(C) Total:	8,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,15**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,15**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082070 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H398	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	5,34	1,0000000	5,34
				(C) Total:	5,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082071 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H404	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	7,24	1,0000000	7,24
				(C) Total:	7,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082072 - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H405	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	7,74	1,0000000	7,74
				(C) Total:	7,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082101 - REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3600000	10,72
					(B) Total:	18,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H395	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO)	un	5,40	1,0000000	5,40
				(C) Total:	5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082102 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4500000	10,08
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4500000	13,40
					(B) Total:	23,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H393	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM - (ESGOTO)	un	8,20	1,0000000	8,20
				(C) Total:	8,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H396	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	6,67	1,0000000	6,67
				(C) Total:	6,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082151 - TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H407	TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 mm - (ESGOTO)	un	19,00	1,0000000	19,00
				(C) Total:	19,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082153 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H369	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	4,58	1,0000000	4,58
				(C) Total:	4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082157 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA 250 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	28,47	1,0000000	28,47
				(C) Total:	28,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082158 - TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0800000	2,38
					(B) Total:	4,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H607	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250 MM	un	56,65	1,0000000	56,65
				(C) Total:	56,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082201 - TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2900000	8,63
					(B) Total:	15,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H417	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	un	3,70	1,0000000	3,70
				(C) Total:	3,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082220 - TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H409	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM - (ESGOTO)	un	38,19	1,0000000	38,19
				(C) Total:	38,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2900000	8,63
					(B) Total:	15,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H418	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO)	un	5,36	1,0000000	5,36
				(C) Total:	5,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082231 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H415	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	un	10,68	1,0000000	10,68
				(C) Total:	10,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082232 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3700000	8,29
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3700000	11,01
					(B) Total:	19,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H416	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO)	un	10,92	1,0000000	10,92
				(C) Total:	10,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082233 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H413	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	un	11,93	1,0000000	11,93
				(C) Total:	11,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082234 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H414	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO)	un	12,22	1,0000000	12,22
				(C) Total:	12,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082235 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H411	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO)	un	12,86	1,0000000	12,86
				(C) Total:	12,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082301 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2400000	5,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2400000	7,14
					(B) Total:	12,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,31	1,0100000	6,37
				(C) Total:	6,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082302 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	9,86	1,0100000	9,95
				(C) Total:	9,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082303 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4800000	10,75
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4800000	14,29
					(B) Total:	25,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H283	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	14,25	1,0100000	14,39
				(C) Total:	14,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082304 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5200000	11,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5200000	15,48
					(B) Total:	27,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	16,28	1,0100000	16,44
				(C) Total:	16,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5600000	12,54
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5600000	16,67
					(B) Total:	29,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	43,06	1,0100000	43,49
				(C) Total:	43,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**72,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**72,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082332 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6000000	17,86
					(B) Total:	31,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H423	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM	m	88,51	1,0100000	89,39
				(C) Total:	89,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**120,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**120,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082333 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6000000	17,86
					(B) Total:	31,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H525	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 300 MM	m	136,15	1,0000000	136,15
				(C) Total:	136,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**167,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**167,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082334 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6000000	13,44
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6000000	17,86
					(B) Total:	31,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 250 MM	m	94,08	1,0050000	94,55
				(C) Total:	94,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**125,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**125,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 082341 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4100000	11,94
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,6900000	56,11
					(B) Total:	68,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0024000	0,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,1314000	0,74
H550	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1 = 16KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	84,41	1,0200000	86,09
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0017000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0122000	0,06
				(C) Total:	87,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**155,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**155,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 082342 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5700000	16,60
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,5900000	95,74
					(B) Total:	112,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0048000	0,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,2627000	1,49
H551	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1 = 24KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	172,63	1,0200000	176,08
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0024000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0179000	0,09
				(C) Total:	178,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**290,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**290,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 082343 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4900000	14,27
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,5600000	74,26
					(B) Total:	88,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0036000	0,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6970000	1,12
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0020000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0150000	0,07
H697	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1 = 20KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	135,41	1,0200000	138,11
				(C) Total:	139,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**228,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**228,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082360 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5720000	12,81
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5720000	17,03
					(B) Total:	29,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H563	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=150 MM	m	42,40	1,0100000	42,82
				(C) Total:	42,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**72,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**72,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082365 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5200000	11,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5200000	15,48
					(B) Total:	27,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H565	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM	m	42,35	1,0000000	42,35
				(C) Total:	42,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**69,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082373 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2700000	6,05
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2700000	8,04
					(B) Total:	14,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	26,72	1,0100000	26,98
				(C) Total:	27,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082374 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5835000	0,22
H692	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	m	27,66	1,0100000	27,93
				(C) Total:	28,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**43,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082375 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3300000	7,39
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3300000	9,82
					(B) Total:	17,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,8100000	0,30
H693	TUBO FERRO GALVANIZADO 1"	m	34,81	1,0100000	35,15
				(C) Total:	35,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082376 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0100000	0,38
H694	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	m	49,02	1,0100000	49,51
				(C) Total:	49,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**75,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**75,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082377 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6200000	13,89
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6200000	18,46
					(B) Total:	32,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2095000	0,45
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	1,0100000	55,84
				(C) Total:	56,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**88,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**88,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082378 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7400000	16,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,7400000	22,03
					(B) Total:	38,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,6085000	0,61
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	1,0100000	67,72
				(C) Total:	68,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**106,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**106,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8300000	18,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8300000	24,71
					(B) Total:	43,31

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,0075000	0,76
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	95,88	1,0100000	96,83
				(C) Total:	97,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**140,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**140,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082380 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9700000	21,73
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,9700000	28,88
					(B) Total:	50,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4065000	0,91
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	128,10	1,0100000	129,38
				(C) Total:	130,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**180,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**180,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 082381 - TUBO FERRO GALVANIZADO 4" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1100000	24,87
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1100000	33,05
					(B) Total:	57,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	3,2044000	1,21
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	182,26	1,0100000	184,08
				(C) Total:	185,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**243,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**243,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085001 - EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4500000	13,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4500000	9,38
					(B) Total:	22,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3771	EXTINTOR DE CO2 6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE	un	590,00	1,0000000	590,00
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	2,0000000	1,78
				(C) Total:	591,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**614,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**614,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085003 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4500000	13,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4500000	9,38
					(B) Total:	22,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3772	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE	un	191,17	1,0000000	191,17
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	2,0000000	1,78
				(C) Total:	192,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**215,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**215,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085005 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4500000	13,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4500000	9,38
					(B) Total:	22,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3773	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2-A COM PRESILHA/SETA/SUPORTE	un	190,04	1,0000000	190,04
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	2,0000000	1,78
				(C) Total:	191,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**214,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**214,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085006 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4500000	13,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4500000	9,38
					(B) Total:	22,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	2,0000000	1,78
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	191,50	1,0000000	191,50
				(C) Total:	193,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**215,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**215,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 085007 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X45X75 CM COM PINTURA — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1600000	25,99
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,2200000	64,69
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,3000000	125,51
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,6200000	54,65
					(B) Total:	270,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0900000	15,08
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	14,4400000	11,98
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,2100000	8,71
H613	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17 X 45 X 75 CM)	un	283,63	1,0000000	283,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1600000	0,55
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,4200000	0,40
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	4,03	1,1800000	4,75
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,2000000	1,82
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,1200000	2,34
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,94	44,1800000	41,52
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,6000000	19,28
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,2900000	6,88
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	164,92	0,0600000	9,89
				(C) Total:	406,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**677,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**677,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 085011 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0300000	23,08
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,4900000	72,55
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	3,4800000	101,58
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,9300000	61,11
					(B) Total:	258,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1000000	16,76
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	16,2400000	13,47
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,8300000	9,78
H615	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17X60X90 CM)	un	331,93	1,0000000	331,93
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1100000	0,38
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,4800000	0,46
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	4,03	1,3400000	5,40
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,2300000	2,09
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0900000	1,76
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,94	48,8800000	45,94
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,4300000	13,82
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,3300000	7,83
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	164,92	0,0600000	9,89
				(C) Total:	459,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**717,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**717,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085015 - CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0900000	2,15
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,1900000	63,81
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,3800000	91,36
					(B) Total:	157,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1100000	18,44
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0200000	3,49
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0200000	3,45
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	5,3200000	4,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	30,6400000	20,22
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,3100000	2,40
H616	TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENDIO) 40 X 60 CM	un	303,89	1,0000000	303,89
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	98,2800000	46,19
				(C) Total:	402,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**559,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**559,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085017 - MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H617	MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 15 M	CJ	380,00	1,0000000	380,00
				(C) Total:	380,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**390,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**390,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085019 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20M Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H643	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMPRIMENTO 20 M	CJ	425,58	1,0000000	425,58
				(C) Total:	425,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**436,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**436,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085023 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 M Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H644	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 30 M	CJ	569,88	1,0000000	569,88
				(C) Total:	569,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**580,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**580,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085025 - ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0833000	1,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0833000	2,48
					(B) Total:	4,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H619	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"	un	143,20	1,0000000	143,20
				(C) Total:	143,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**147,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**147,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085027 - ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H620	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	un	54,86	1,0000000	54,86
				(C) Total:	54,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085031 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5000000	14,89
					(B) Total:	26,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
H577	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	un	204,16	1,0000000	204,16
				(C) Total:	204,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**230,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**230,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085035 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H622	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	un	98,84	1,0000000	98,84
				(C) Total:	98,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**106,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**106,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085037 - TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6500000	19,35
					(B) Total:	33,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2000000	0,07
H623	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	un	226,95	1,0000000	226,95
				(C) Total:	227,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**260,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**260,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085039 - PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6500000	19,35
					(B) Total:	33,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2000000	0,07
H624	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	un	116,83	1,0000000	116,83
				(C) Total:	116,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**150,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**150,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085041 - MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6500000	14,56
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,6500000	19,35
					(B) Total:	33,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2000000	0,07
H625	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	un	159,61	1,0000000	159,61
				(C) Total:	159,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**193,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**193,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085042 - SIRENE AUDIOVISUAL Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1667000	3,73
0012	ELETRICISTA	11,56	29,48	155,08	0,1667000	4,91
					(B) Total:	8,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H704	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL	un	150,98	1,0000000	150,98
				(C) Total:	150,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**159,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**159,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085043 - SPRINKLER PENDENTE 60º C ,COR LIQUIDO VERMELHO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1500000	3,36
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1500000	4,46
					(B) Total:	7,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2000000	0,07
H626	SPRINKLER PENDENTE 60ºC, COR LIQUIDO VERMELHO	un	26,91	1,0000000	26,91
				(C) Total:	26,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085045 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2000000	5,95
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H627	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 1"	un	10,01	1,0000000	10,01
				(C) Total:	10,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085047 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
H628	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	un	40,21	1,0000000	40,21
				(C) Total:	40,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**61,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**61,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085049 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2000000	0,45
H629	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 3"	un	63,39	1,0000000	63,39
				(C) Total:	63,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**84,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**84,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085051 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2000000	0,45
H630	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	91,62	1,0000000	91,62
				(C) Total:	92,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**112,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**112,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085053 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4600000	10,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4600000	13,69
					(B) Total:	23,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H588	TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1"	un	15,28	1,0000000	15,28
				(C) Total:	15,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085055 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1 1/2" X 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,7800000	17,47
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,7800000	23,22
					(B) Total:	40,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
H589	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	40,01	1,0000000	40,01
				(C) Total:	40,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**81,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**81,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085056 - TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9300000	20,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,9300000	27,69
					(B) Total:	48,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,9000000	0,72
H708	TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	un	74,29	1,0000000	74,29
				(C) Total:	75,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**123,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**123,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085057 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 3" X 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,9300000	20,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,9300000	27,69
					(B) Total:	48,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
H633	TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 3"	un	123,32	1,0000000	123,32
				(C) Total:	124,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**172,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**172,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085058 - TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,7929000	1,06
H591	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	un	278,97	1,0000000	278,97
				(C) Total:	280,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**340,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**340,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085061 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H592	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1"	un	11,95	1,0000000	11,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
				(C) Total:	12,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085062 - COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8000000	23,82
				(B) Total:		41,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,0000000	0,76
H707	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	un	61,38	1,0000000	61,38
				(C) Total:	62,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**103,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**103,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085063 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8000000	23,82
					(B) Total:	41,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H593	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 3"	un	84,40	1,0000000	84,40
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
				(C) Total:	85,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**127,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**127,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085065 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8000000	23,82
					(B) Total:	41,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H637	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2"	un	58,16	1,0000000	58,16
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,0000000	0,76
				(C) Total:	58,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**100,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**100,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085067 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,8000000	23,82
					(B) Total:	41,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H638	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 3"	un	105,90	1,0000000	105,90
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
				(C) Total:	106,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**148,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**148,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085069 - BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H596	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	17,54	1,0000000	17,54
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
				(C) Total:	17,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085071 - BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H597	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2. 1/2"	un	46,96	1,0000000	46,96
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,2000000	0,83
				(C) Total:	47,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**68,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**68,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085073 - UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
H598	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"	un	366,79	1,0000000	366,79
				(C) Total:	367,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**388,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**388,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085075 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4000000	8,96
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4000000	11,91
					(B) Total:	20,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,2000000	0,45
H599	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	87,49	1,0000000	87,49
				(C) Total:	87,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**108,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**108,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085076 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H611	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	un	140,26	1,0000000	140,26
				(C) Total:	140,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**168,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**168,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085077 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
H600	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	un	479,37	1,0000000	479,37
				(C) Total:	479,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**539,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**539,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085078 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
H601	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	un	570,45	1,0000000	570,45
				(C) Total:	571,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**631,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**631,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085079 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	1,0000000	0,38
H602	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	un	341,01	1,0000000	341,01
				(C) Total:	341,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**401,40**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**401,40**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085080 - VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H612	VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL 1"	un	75,92	1,0000000	75,92
				(C) Total:	76,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**104,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**104,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085081 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1500000	25,77
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	1,1500000	34,24
					(B) Total:	60,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	2,4000000	0,91
H603	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	500,29	1,0000000	500,29
				(C) Total:	501,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**561,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**561,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085082 - CHAVE DE FLUXO 3/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3000000	0,11
H610	CHAVE DE FLUXO 3/4"	un	245,22	1,0000000	245,22
				(C) Total:	245,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**273,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**273,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 085083 - CHAVE DE FLUXO 1" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5400000	12,10
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,5400000	16,08
					(B) Total:	28,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,4000000	0,15
H604	CHAVE DE FLUXO 1"	un	157,75	1,0000000	157,75
				(C) Total:	157,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**186,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**186,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091007 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	19,1715000	429,63
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	13,2000000	385,17
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	22,8428000	665,41
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	2,3165000	67,50
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	2,3563000	56,31
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	19,0618000	555,46
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	7,4134000	216,39
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	74,2656000	1.549,18
					(B) Total:	3.925,05

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	25,3000000	180,89
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	13,2000000	93,19
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	96,8000000	665,01
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	52,8000000	396,00
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	3,4200000	49,45
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,7410000	124,22
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0171000	3,21
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	1,3971000	244,43
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,3748000	64,71
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	1,0000000	23,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	61,0244000	50,65
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	3,6319000	30,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	921,2944000	608,05
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	32,02	6,9884000	223,76
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	2,4780000	27,70
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	2,9938000	35,32
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0052000	0,07
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1850000	5,22
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	32,5040000	118,31
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	12,07	12,4602000	150,39
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	1,0088000	3,50
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	1,8381000	1,76
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,6498000	21,99
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	4,0630000	66,75
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,3198000	5,51
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,1964000	1,38
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	18,9367000	112,67
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	2,2057000	20,13
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	1,9312000	15,00
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,3906000	7,64
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	21,6053000	298,36
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	2,0000000	17,78
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	73,19	1,7304000	126,64
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,95	35,9260000	34,12
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,5955000	19,13
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,83	19,7944000	115,40
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	32,5793000	286,37
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,7025000	34,66
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0290000	0,08

2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	1,4710000	227,71
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,0692000	0,20
2885	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	280,25	1,0000000	280,25
				(C) Total:	4.790,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8.716,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8.716,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091009 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (2+2 CILINDRO P-45) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	25,6561000	574,95
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	17,4200000	508,31
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	30,9813000	902,48
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	3,2792000	95,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	3,1331000	74,88
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	25,3481000	738,64
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	10,3535000	302,21
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	98,9232000	2.063,53
					(B) Total:	5.260,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	30,8000000	220,22
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	13,2000000	93,19
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	132,0000000	906,84
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	72,6000000	544,50
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	4,5200000	65,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,9942000	166,66
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0257000	4,83
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	1,9344000	338,44
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,4812000	83,08
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	1,0000000	23,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	79,2983000	65,81
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	3,6319000	30,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1.267,4070000	836,48
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	9,4961000	304,06
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	3,3492000	37,44
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,8464000	45,38
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0065000	0,08
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,3174000	8,96
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	44,1680000	160,77
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	12,07	19,1419000	231,04
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	1,5114000	5,24
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	2,4582000	2,35
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,9784000	33,11
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	5,5210000	90,71
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,4278000	7,37
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,3062000	2,15
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	25,7096000	152,97
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	2,9498000	26,93
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	2,7181000	21,11
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,5875000	11,49
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	29,2967000	404,58
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	2,0000000	17,78
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	73,19	2,5133000	183,94
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,95	35,9260000	34,12
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,8957000	28,78
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,83	26,4723000	154,33
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	50,0033000	439,52
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	1,0567000	52,13

2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0436000	0,13
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	1,9816000	306,75
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,92	0,0982000	0,28
2886	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	407,36	1,0000000	407,36
				(C) Total:	6.549,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11.810,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11.810,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 091010 - LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO,COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4320000	9,68
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4320000	12,86
					(B) Total:	22,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H717	LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO,COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT	un	358,04	1,0000000	358,04
				(C) Total:	358,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**380,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**380,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091011 - REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4320000	9,68
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4320000	12,86
					(B) Total:	22,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H660	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	un	278,80	1,0000000	278,80
				(C) Total:	278,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**301,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**301,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091012 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590 Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3000000	8,93
					(B) Total:	15,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5835000	0,22
H716	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	m	33,40	1,0100000	33,73
				(C) Total:	33,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091018 - COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3200000	7,17
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3200000	9,52
					(B) Total:	16,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H723	COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	10,80	1,0000000	10,80
				(C) Total:	10,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091020 - TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3680000	8,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3680000	10,95
					(B) Total:	19,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H718	TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	14,92	1,0000000	14,92
				(C) Total:	14,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 091021 - LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1600000	4,76
					(B) Total:	8,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H655	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	7,69	1,0000000	7,69
				(C) Total:	7,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091022 - LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1600000	4,76
					(B) Total:	8,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H726	LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	13,16	1,0000000	13,16
				(C) Total:	13,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091024 - UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1600000	4,76
					(B) Total:	8,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H720	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	86,80	1,0000000	86,80
				(C) Total:	86,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091025 - VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4320000	9,68
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,4320000	12,86
					(B) Total:	22,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H653	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	un	155,00	1,0000000	155,00
				(C) Total:	155,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**177,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**177,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091026 - REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2400000	5,37
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2400000	7,14
					(B) Total:	12,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,3990000	0,15
H724	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	un	29,00	1,0000000	29,00
				(C) Total:	29,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**41,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**41,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091029 - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1600000	4,76
					(B) Total:	8,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,1995000	0,07
H651	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)	un	22,48	1,0000000	22,48
				(C) Total:	22,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091031 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1600000	4,76
					(B) Total:	8,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5985000	0,22
H650	NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925	un	6,83	1,0000000	6,83
				(C) Total:	7,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091034 - NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1600000	4,76
					(B) Total:	8,34

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,2992000	0,11
H722	NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"	un	10,57	1,0000000	10,57
				(C) Total:	10,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091040 - TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1000000	2,24
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,1000000	2,97
					(B) Total:	5,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H719	TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	6,55	1,0000000	6,55
				(C) Total:	6,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 091041 - CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2800000	6,27
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,2800000	8,33
					(B) Total:	14,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,38	0,5586000	0,21
H661	MANGUEIRA CHICOTE "PIG TAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419	un	24,83	1,0000000	24,83
				(C) Total:	25,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 091045 - SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2566000	5,75
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0116000	0,33
					(B) Total:	13,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	0,11	2,0000000	0,22
3055	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	un	0,61	1,0000000	0,61
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,24	2,0000000	0,48
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0127000	0,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0014000	0,01
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	12,85	0,2920000	3,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0114000	0,03
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,38	2,0000000	0,76
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,34	2,0000000	0,68
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,17	2,0000000	0,34
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0017000	0,03
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0026000	0,08
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,0031000	0,15
2887	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,56	1,0000000	1,56
				(C) Total:	8,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 091046 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0833000	1,86
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,0083000	0,24
					(B) Total:	2,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H725	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	un	55,51	1,0000000	55,51
				(C) Total:	55,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**57,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**57,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100101 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8000000	23,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9000000	18,77
					(B) Total:	42,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	0,0776000	0,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0101000	1,69
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,5100000	1,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,5100000	0,99
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	46,0000000	21,62
				(C) Total:	26,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**68,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**68,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,0951000	31,91
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2085000	25,20
					(B) Total:	57,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	0,0776000	0,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0304000	5,09
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	4,5500000	3,77
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,5500000	3,00
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	84,0000000	39,48
				(C) Total:	51,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**109,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**109,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100103 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,0516000	59,78
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,1129000	44,07
					(B) Total:	103,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0121000	2,02
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,8200000	1,51
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,8200000	1,20
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	64,0000000	30,08
				(C) Total:	34,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**138,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**138,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100111 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X29 CM - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0068000	0,16
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1300000	32,92
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6060000	12,64
					(B) Total:	45,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0147000	2,46
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7983000	1,49
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,5176000	1,66
5060	TIJOLO FURADO 14X19X29 CM (09 FUROS)	un	2,52	18,0000000	45,36
5064	PINO DE AÇO COM AÇÃO DIRETA, FURO DE 27 MM	C	45,08	0,0100000	0,45
5065	TELA DE AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 50 X12 CM, FIO 1,24 MM, MALHA 15X15 MM	m	2,60	0,4200000	1,09
				(C) Total:	52,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**98,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**98,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100112 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 CM - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0062000	0,14
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8600000	25,06
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4673000	9,74
					(B) Total:	34,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0133000	2,22
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,6338000	1,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,2873000	1,50
5061	TIJOLO FURADO 14X19X39 CM (09 FUROS)	un	2,32	13,5000000	31,32
5064	PINO DE AÇO COM AÇÃO DIRETA, FURO DE 27 MM	C	45,08	0,0100000	0,45
5065	TELA DE AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 50 X12 CM, FIO 1,24 MM, MALHA 15X15 MM	m	2,60	0,4200000	1,09
				(C) Total:	37,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**72,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**72,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100121 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X29 CM - CLASSE C - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0073000	0,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1300000	32,92
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6090000	12,70
					(B) Total:	45,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0157000	2,63
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,9276000	1,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,6987000	1,78
5062	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14X19X29 CM - CLASSE C	un	3,65	18,0000000	65,70
5064	PINO DE AÇO COM AÇÃO DIRETA, FURO DE 27 MM	C	45,08	0,0100000	0,45
5065	TELA DE AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 50 X12 CM, FIO 1,24 MM, MALHA 15X15 MM	m	2,60	0,4200000	1,09
				(C) Total:	73,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**119,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**119,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100122 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM - CLASSE C - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0066000	0,15
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8600000	25,06
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5943000	12,39
					(B) Total:	37,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0142000	2,38
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7395000	1,44
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,4354000	1,60
5063	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14X19X39 CM - CLASSE C	un	3,89	13,5000000	52,51
5064	PINO DE AÇO COM AÇÃO DIRETA, FURO DE 27 MM	C	45,08	0,0100000	0,45
5065	TELA DE AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 50 X12 CM, FIO 1,24 MM, MALHA 15X15 MM	m	2,60	0,4200000	1,09
				(C) Total:	59,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**97,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**97,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100155 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7516000	21,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,1219000	23,40
					(B) Total:	45,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0171000	2,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,5594000	2,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,5333000	1,01
2821	TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM	un	1,05	27,0000000	28,35
5064	PINO DE AÇO COM AÇÃO DIRETA, FURO DE 27 MM	C	45,08	0,0100000	0,45
5065	TELA DE AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 50 X12 CM, FIO 1,24 MM, MALHA 15X15 MM	m	2,60	0,4200000	1,09
				(C) Total:	35,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**81,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**81,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7366000	21,46
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8621000	17,98
					(B) Total:	39,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	0,0776000	0,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0134000	2,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,0030000	1,66
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2000000	0,79
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,95	23,0000000	21,85
				(C) Total:	27,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7516000	21,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8780000	18,31
					(B) Total:	40,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	0,0776000	0,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0134000	2,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,0030000	1,66
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2000000	0,79
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,94	27,0000000	25,38
				(C) Total:	30,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100202 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2591000	36,69
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5805000	32,96
					(B) Total:	69,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0380000	6,37
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	5,6740000	4,70
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,4000000	2,24
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,94	54,0000000	50,76
5064	PINO DE AÇO COM AÇÃO DIRETA, FURO DE 27 MM	C	45,08	0,0100000	0,45
5065	TELA DE AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 50 X12 CM, FIO 1,24 MM, MALHA 15X15 MM	m	2,60	0,4200000	1,09
				(C) Total:	65,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**135,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**135,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100203 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3081000	38,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5845000	33,05
					(B) Total:	71,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	0,0776000	0,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0693000	11,61
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	10,3700000	8,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,3700000	6,84
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	156,0000000	73,32
				(C) Total:	100,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**172,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**172,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100204 - ENCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2100000	6,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2000000	4,17
					(B) Total:	10,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0055000	0,92
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,3900000	1,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2500000	0,82
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	13,0000000	6,11
				(C) Total:	9,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100205 - ENCUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2200000	6,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5200000	10,84
					(B) Total:	17,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0140000	2,34
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0035000	0,65
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0035000	0,61
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,1300000	0,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,3400000	2,20
				(C) Total:	6,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100301 - DIVISORIA DE MARMORE 2 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2000000	34,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4000000	50,06
					(B) Total:	85,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0034000	0,56
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,0200000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,5000000	0,99
2673	MARMORE POLIDO E = 2 CM PARA DIVISORIA	m2	687,68	1,0000000	687,68
				(C) Total:	689,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**774,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**774,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100302 - DIVISORIA DE GRANITINA 3 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2000000	34,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4000000	50,06
					(B) Total:	85,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0034000	0,56
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,0200000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,5000000	0,99
1268	DIVISORIA DE GRANITINA INCLUSIVE FERRAGEM/ CIMENTO ESPESSURA MÉDIA 3 CM	m2	400,39	1,0000000	400,39
				(C) Total:	402,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**487,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**487,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100303 - DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2000000	34,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4000000	50,06
					(B) Total:	85,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0034000	0,56
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,0200000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,5000000	0,99
2484	DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM	m2	280,66	1,0000000	280,66
				(C) Total:	282,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**367,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**367,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100320 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2000000	34,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,4000000	50,06
					(B) Total:	85,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0034000	0,56
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,0200000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,5000000	0,99
2674	GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM	m2	429,54	1,0000000	429,54
				(C) Total:	431,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**516,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**516,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100401 - DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0100000	0,20
					(B) Total:	0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1269	DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	180,00	1,0000000	180,00
				(C) Total:	180,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**180,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**180,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100402 - DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0100000	0,20
					(B) Total:	0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1270	DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	120,19	1,0000000	120,19
				(C) Total:	120,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**120,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**120,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100403 - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO (INCLUSO INSTALAÇÃO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1387	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVILUX OU EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO (INCLUSO REQUADROS, BATENTE, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PARAFUSOS, REBITES E INSTALAÇÃO), EXCETO PAINEL/PORTA.	un	840,00	1,0000000	840,00
				(C) Total:	840,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**840,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**840,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100404 - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1388	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISÓRIA NAVAL EM AÇO PINTADO (INCLUSO REQUADROS, BATENTE, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PARAFUSOS, REBITES E INSTALAÇÃO), EXCETO PAINEL/PORTA	un	600,00	1,0000000	600,00
				(C) Total:	600,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**600,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**600,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100405 - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMINIO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0100000	0,20
					(B) Total:	0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1271	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMINIO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	270,00	1,0000000	270,00
				(C) Total:	270,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**270,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**270,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100406 - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0100000	0,20
					(B) Total:	0,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1272	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	173,70	1,0000000	173,70
				(C) Total:	173,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**173,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**173,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100500 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,6000000	46,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	74,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0049000	0,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,1300000	1,40
2984	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS	m2	137,50	1,0000000	137,50
				(C) Total:	139,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**214,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**214,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100501 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,6000000	46,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3500000	28,16
					(B) Total:	74,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0049000	0,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,1300000	1,40
1327	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO COPINHO	m2	180,50	1,0000000	180,50
				(C) Total:	182,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**257,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**257,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100502 - ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5670000	45,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,4800000	30,87
					(B) Total:	76,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0190000	3,18
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,6940000	3,75
1328	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM	m2	158,79	1,0000000	158,79
				(C) Total:	165,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**242,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**242,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100600 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO , OU CURVO INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0302000	0,67
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0209000	0,60
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,7237000	50,22
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0082000	0,23
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,6279000	33,95
					(B) Total:	85,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,3289000	2,46
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0060000	0,08
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0316000	5,29
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,2500000	1,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,6360000	8,33
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0061000	0,02
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0013000	0,02
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	19,83	25,0000000	495,75
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,0044000	0,21
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0002000	0,00
				(C) Total:	513,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**599,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**599,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 100601 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,7237000	50,22
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,6279000	33,95
					(B) Total:	84,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0316000	5,29
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,2500000	1,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,6360000	8,33
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	19,83	25,0000000	495,75
				(C) Total:	510,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**595,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**595,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100602 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5579000	45,39
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,6811000	35,06
					(B) Total:	80,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0321000	5,38
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8544000	3,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,7088000	5,08
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	70,0000000	206,50
				(C) Total:	220,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**300,60**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**300,60**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100603 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,1158000	90,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,3622000	70,13
					(B) Total:	160,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0827000	13,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	8,9260000	7,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,5240000	10,90
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	146,0000000	430,70
				(C) Total:	462,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**623,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**623,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100604 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7941000	23,14
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8569000	17,87
					(B) Total:	41,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0089000	1,49
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,2984000	1,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,5988000	1,71
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	34,1530000	100,75
				(C) Total:	105,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**146,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**146,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 100607 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,0516000	59,78
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,1129000	44,07
					(B) Total:	103,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0121000	2,02
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7666000	1,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,5332000	2,33
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	51,0000000	150,45
				(C) Total:	156,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**260,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**260,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 100608 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,8348000	82,60
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2276000	67,32
					(B) Total:	149,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0321000	5,38
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8544000	3,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,7088000	5,08
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	72,0000000	212,40
				(C) Total:	226,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**375,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**375,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 110105 - CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6400000	18,64
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7100000	14,81
					(B) Total:	33,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0055000	0,92
2419	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,56	26,0000000	66,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,0935000	0,72
				(C) Total:	68,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**101,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**101,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 110106 - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7200000	20,98
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7200000	15,01
					(B) Total:	35,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0084000	1,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6767000	1,10
2981	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (NBR 6136) FBK >= 8,0 MPA - CLASSE A	un	3,93	26,0000000	102,18
				(C) Total:	104,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**140,67**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**140,67**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 110107 - CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8000000	23,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9400000	19,60
					(B) Total:	42,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0114000	1,91
2418	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,99	26,0000000	103,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,2842000	1,50
				(C) Total:	107,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**150,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**150,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2262000	6,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3730000	7,78
					(B) Total:	14,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
				(C) Total:	12,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120102 - MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO III - B Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1920000	4,30
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9480000	27,62
					(B) Total:	31,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2434	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ARDOSIADA	m2	57,14	1,1250000	64,28
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	19,25	0,6150000	11,83
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,75	0,2600000	2,27
				(C) Total:	78,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**110,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**110,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1920000	4,30
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9480000	27,62
					(B) Total:	31,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2697	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO	m2	47,53	1,1250000	53,47
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	19,25	0,6150000	11,83
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,75	0,2600000	2,27
				(C) Total:	67,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**99,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**99,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120107 - MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1920000	4,30
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9480000	27,62
					(B) Total:	31,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1541	MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B 3MM	m2	39,28	1,1250000	44,19
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	19,25	0,6150000	11,83
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,75	0,2600000	2,27
				(C) Total:	58,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**90,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**90,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120205 - MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1920000	4,30
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9480000	27,62
					(B) Total:	31,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1542	MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM	m2	44,19	1,1250000	49,71
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	19,25	0,6150000	11,83
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,75	0,2600000	2,27
				(C) Total:	63,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120206 - PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5262000	15,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6730000	14,03
					(B) Total:	29,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
2391	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	m2	12,44	1,0500000	13,06
				(C) Total:	23,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**52,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**52,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120207 - PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2262000	6,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3730000	7,78
					(B) Total:	14,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
				(C) Total:	10,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120208 - IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1080000	2,42
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5320000	15,50
					(B) Total:	17,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,78	3,2000000	24,89
				(C) Total:	24,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,81**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,81**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120209 - IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1080000	2,42
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5320000	15,50
					(B) Total:	17,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1538	IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE	Kg	3,71	3,2000000	11,87
				(C) Total:	11,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**29,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**29,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120210 - MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE Unidade: CM3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0023000	0,06
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0023000	0,04
					(B) Total:	0,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2476	PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE	G	0,16	0,1871000	0,02
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	1,0000000	0,17
				(C) Total:	0,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**0,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**0,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120212 - IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1944000	4,35
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9576000	27,90
					(B) Total:	32,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2713	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL REF.: VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE	Kg	9,41	3,5000000	32,93
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	7,78	3,0000000	23,34
				(C) Total:	56,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**88,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**88,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120901 - IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1920000	4,30
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,9480000	27,62
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2262000	6,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3730000	7,78
					(B) Total:	46,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
2973	MANTA ASFÁLTICA ANTI-RAIZ 4MM	m2	60,83	1,1250000	68,43
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	19,25	0,6150000	11,83
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,75	0,2600000	2,27
				(C) Total:	94,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**140,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**140,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6724000	19,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5110000	10,65
					(B) Total:	30,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,4400000	3,41
				(C) Total:	13,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120903 - IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3077000	8,96
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0300000	0,62
					(B) Total:	9,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	0,5000000	6,77
				(C) Total:	6,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 120904 - IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (4 DEMÃOS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,6154000	17,93
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0600000	1,25
				(B) Total:		19,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	1,0000000	13,55
				(C) Total:	13,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 121001 - IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1035000	3,01
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0194000	0,40
					(B) Total:	3,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	1,0000000	13,55
				(C) Total:	13,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 121101 - IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3636000	10,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0300000	0,62
					(B) Total:	11,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	1,0000000	13,55
				(C) Total:	13,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 121105 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0150000	0,33
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1633000	4,76
					(B) Total:	5,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,0650000	0,06
2841	CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE	Kg	3,75	2,8500000	10,68
				(C) Total:	10,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 130103 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (1CI : 11,1111VERM) - ESP.=3CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1900000	4,25
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0800000	2,33
					(B) Total:	6,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,3457000	3,52
2130	VERMICULITA	m3	776,75	0,0420000	32,62
				(C) Total:	36,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 130107 - PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6091000	13,64
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
					(B) Total:	26,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0147000	2,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,3413000	6,82
2130	VERMICULITA	m3	776,75	0,0219000	17,01
				(C) Total:	26,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**53,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**53,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 130150 - EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1CI:2CH:1ARM:8, 3333VERM) ESP.=3CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4501000	10,08
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3528000	10,28
					(B) Total:	20,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0050000	0,83
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	5,5475000	4,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,0607000	4,66
2130	VERMICULITA	m3	776,75	0,0416000	32,31
				(C) Total:	42,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 130152 - REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,8000000	17,92
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,4389000	12,78
					(B) Total:	30,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2502	AREIA FINA	m3	192,85	0,0166000	3,20
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,9110000	1,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,0500000	0,69
				(C) Total:	5,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 130160 - REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA (1CI:1ARM:5, 5556VERM) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	20,3033000	454,99
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	15,2300000	443,80
					(B) Total:	898,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1991000	33,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	281,5793000	185,84
2130	VERMICULITA	m3	776,75	1,1074000	860,17
				(C) Total:	1.079,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.978,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.978,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140101 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2000000	26,89
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,2000000	34,95
					(B) Total:	61,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	26,41	0,1800000	4,75
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0250000	98,89
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1200000	2,07
				(C) Total:	105,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**167,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**167,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140102 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,5000000	43,69
					(B) Total:	77,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	26,41	0,2300000	6,07
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0260000	102,85
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1200000	2,07
				(C) Total:	110,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**188,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**188,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140103 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8000000	40,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,8000000	52,43
					(B) Total:	92,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	26,41	0,2600000	6,86
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0280000	110,76
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1200000	2,07
				(C) Total:	119,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**212,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**212,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140111 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2000000	26,89
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,2000000	34,95
					(B) Total:	61,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1200000	2,07
				(C) Total:	2,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**63,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**63,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140112 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,5000000	33,61
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,5000000	43,69
					(B) Total:	77,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1200000	2,07
				(C) Total:	2,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**79,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**79,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140113 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8000000	40,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,8000000	52,43
					(B) Total:	92,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1200000	2,07
				(C) Total:	2,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**94,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**94,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140118 - MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	51,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0170000	0,29
				(C) Total:	0,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140119 - MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4317000	9,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,4317000	12,57
					(B) Total:	22,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0120000	0,20
				(C) Total:	0,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140200 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/ VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4317000	9,67
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,4317000	12,57
					(B) Total:	22,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,0663000	0,49
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,24	0,7843000	0,18
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,20	0,0549000	0,12
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,23	0,7843000	0,18
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0120000	0,20
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	30,22	1,1294000	34,13
				(C) Total:	35,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**57,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**57,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 140201 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/ FERRAGENS — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	51,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	26,41	0,2300000	6,07
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0170000	67,25
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,1000000	1,72
				(C) Total:	75,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**126,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**126,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140202 - GRADEADO CAIBROS/RIPAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,3600000	10,48
					(B) Total:	18,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	2,4600000	40,29
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,1000000	1,64
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	4,2000000	14,15
				(C) Total:	56,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**74,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**74,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140203 - UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1500000	4,36
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1500000	3,12
					(B) Total:	7,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	3,5200000	57,65
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0500000	0,82
				(C) Total:	58,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**65,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140205 - RIPAMENTO DE MADEIRA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1800000	5,24
					(B) Total:	9,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0156000	0,24
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	4,2000000	14,15
				(C) Total:	14,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140206 - RIPÃO APARELHADO PARA TELHADO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0795000	1,78
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0795000	2,31
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	0,2276000	6,61
					(B) Total:	10,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0045000	17,80
2427	PREGO 17 X 21	Kg	15,94	0,0096000	0,15
				(C) Total:	17,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 140301 - TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1000000	2,91
					(B) Total:	2,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1891	CUPINICIDA REF.: PENTOX/JIMO CUPIM/DETROX OU EQUIVALENTE	l	34,55	0,2500000	8,63
				(C) Total:	8,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Unidade: Kg

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	17,37	1,1000000	19,10
				(C) Total:	19,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 150205 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO Unidade: Kg

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2997	ESTRUTURA METÁLICA AÇO AR 350 / ASTM A572 G50 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	20,11	1,1000000	22,12
				(C) Total:	22,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 150210 - JATEAMENTO ABRASIVO "IN LOCO" COM GRANALHA DE AÇO EM ESTRUTURA METÁLICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2999	JATEAMENTO ABRASIVO "IN LOCO" COM GRANALHA DE AÇO	m2	50,00	1,0000000	50,00
				(C) Total:	50,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160100 - COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0808000	2,35
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1660000	3,46
					(B) Total:	5,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2874	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	3,09	12,0000000	37,08
				(C) Total:	37,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160101 - CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5248000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5845000	12,19
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0025000	0,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,3240000	0,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3240000	0,21
2873	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	7,75	3,0000000	23,25
				(C) Total:	24,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160301 - COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1472000	4,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2016000	4,20
					(B) Total:	8,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	3,04	17,0000000	51,68
				(C) Total:	51,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160302 - CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5248000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5845000	12,19
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0025000	0,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,3240000	0,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3240000	0,21
1223	CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	un	7,74	3,0000000	23,22
				(C) Total:	24,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1212000	3,53
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2490000	5,19
					(B) Total:	8,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2032	TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	2,51	30,0000000	75,30
				(C) Total:	75,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**84,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**84,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160402 - CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5248000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5845000	12,19
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0025000	0,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,3240000	0,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3240000	0,21
1224	CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	4,65	3,0000000	13,95
				(C) Total:	14,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3069000	8,94
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2963000	6,18
					(B) Total:	15,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0025000	0,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,3240000	0,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,3240000	0,21
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	3,04	3,0000000	9,12
				(C) Total:	10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3616000	10,53
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3939000	8,21
					(B) Total:	18,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0013000	0,21
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,1620000	0,13
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,1620000	0,10
				(C) Total:	0,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160421 - MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1212000	3,53
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2490000	5,19
					(B) Total:	8,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160501 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2200000	6,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2200000	4,58
					(B) Total:	10,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	1,4200000	0,63
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,48	1,4200000	3,52
2025	TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M)	m2	28,13	1,1500000	32,34
				(C) Total:	36,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160502 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1200000	3,49
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1200000	2,50
					(B) Total:	5,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1226	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	un	45,85	0,9682000	44,39
				(C) Total:	44,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**50,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**50,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160600 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	10,50	27,63	163,23	2,8333000	78,28
					(B) Total:	78,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	27,77	1,6667000	46,28
				(C) Total:	46,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**124,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**124,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160601 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	10,50	27,63	163,23	1,7000000	46,97
					(B) Total:	46,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	27,77	1,0000000	27,77
				(C) Total:	27,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**74,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**74,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160602 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	25,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	18,77	1,1000000	20,64
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0145000	0,27
				(C) Total:	20,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**45,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**45,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160603 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2500000	28,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2500000	36,42
					(B) Total:	64,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	18,77	2,7500000	51,61
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0363000	0,68
				(C) Total:	52,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**116,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**116,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160801 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2100000	6,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6300000	13,14
					(B) Total:	19,25

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	0,5900000	0,26
1869	PARAFUSO TELHA CANALETE 49	un	3,40	0,5900000	2,00
2694	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA CANALETE 49	un	1,21	0,6667000	0,80
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	1,1829000	0,20
2026	TELHA CANALETE 49 (7,20M) 3,75 M2	m2	146,89	1,0600000	155,70
				(C) Total:	158,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**178,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**178,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160901 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3000000	8,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9000000	18,77
					(B) Total:	27,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	0,2370000	0,10
1384	FIXADOR ABAS SIMPLES-CANALETE	un	3,50	0,5390000	1,88
2696	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA CANALETE 90	un	1,21	0,6667000	0,80
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	1,1829000	0,20
2027	TELHA CANALETE 90 (8,20 M) 7,45 M2	m2	118,24	1,0900000	128,88
1870	PARAFUSO TELHA CANALETE 90	un	9,02	0,2370000	2,13
				(C) Total:	133,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**161,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**161,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160905 - COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1602000	3,59
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,1602000	4,67
					(B) Total:	8,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1420	GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMINIO	un	1,21	3,0000000	3,63
2064	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 0,50mm	m2	51,50	1,1800000	60,77
				(C) Total:	64,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**72,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**72,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 160906 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1602000	3,59
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,1602000	4,67
					(B) Total:	8,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	1,4200000	0,63
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,48	1,4200000	3,52
2065	TELHA DE FIBERGLASS 1 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	72,00	1,1500000	82,80
				(C) Total:	86,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160908 - RIPAMENTO DE ARGAMASSA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2175000	6,33
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2078000	4,33
					(B) Total:	10,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0053000	0,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6060000	1,05
2389	METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	10,06	0,0846000	0,85
				(C) Total:	2,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160909 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0, 65 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3500000	10,19
					(B) Total:	18,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,29	4,0000000	1,16
2410	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0, 65mm DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	125,74	1,1000000	138,31
				(C) Total:	139,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**157,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**157,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160910 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3500000	10,19
					(B) Total:	18,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,29	4,0000000	1,16
2302	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	79,15	1,1000000	87,06
				(C) Total:	88,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**106,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**106,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 160911 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1602000	3,59
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,1602000	4,67
					(B) Total:	8,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	1,4200000	0,63
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,48	1,4200000	3,52
2496	TELHA DE FIBERGLASS 1,5 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	76,89	1,1500000	88,42
				(C) Total:	92,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**100,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**100,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160963 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2676	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m	40,36	1,0800000	43,58
				(C) Total:	43,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160964 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	m	47,81	1,0800000	51,63
				(C) Total:	51,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**55,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**55,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160965 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0800000	2,33
					(B) Total:	4,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2535	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0, 5MM	m	36,89	1,1000000	40,57
				(C) Total:	40,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160966 - COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1602000	3,59
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,1602000	4,67
					(B) Total:	8,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	2,0500000	0,92
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	2,0500000	3,87
2070	TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	m2	45,98	1,1800000	54,25
				(C) Total:	59,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**67,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**67,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 160967 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1602000	3,59
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,1602000	4,67
					(B) Total:	8,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	2,0500000	0,92
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	2,0500000	3,87
2068	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM	m2	60,38	1,1500000	69,43
				(C) Total:	74,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**82,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**82,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160969 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1602000	3,59
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,1602000	4,67
					(B) Total:	8,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	2,0500000	0,92
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	2,0500000	3,87
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	45,13	1,1500000	51,89
				(C) Total:	56,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**64,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**64,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 160970 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3500000	10,19
					(B) Total:	18,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,29	4,0000000	1,16
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	45,13	1,1000000	49,64
				(C) Total:	50,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**68,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**68,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 160971 - COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0620000	1,38
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,0560000	1,63
					(B) Total:	3,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,45	4,1500000	1,86
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	4,1500000	7,84
2301	TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003)	m2	155,07	1,1460000	177,71
				(C) Total:	187,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**190,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**190,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170010 - ALIZAR Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0619000	1,80
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0083000	0,17
					(B) Total:	1,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	1,0300000	10,59
1859	PREGO 12x12"	Kg	15,15	0,0272000	0,41
				(C) Total:	11,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170015 - PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) Unidade: Jg

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,9928000	58,05
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1607000	33,82
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,9909000	62,39
					(B) Total:	154,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0152000	2,54
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,2750000	1,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,2750000	1,50
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0346000	0,54
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0229000	0,39
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,1818000	3,79
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	2,3000000	13,68
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	42,0000000	19,74
				(C) Total:	265,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**419,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**419,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170101 - PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,6123000	105,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	210,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	231,28	1,0000000	231,28
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	563,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**773,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**773,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170102 - PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,6123000	105,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	210,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	257,31	1,0000000	257,31
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	589,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**799,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**799,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170103 - PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,6123000	105,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	210,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	271,87	1,0000000	271,87
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	604,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**814,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**814,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170104 - PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,6123000	105,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	210,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	231,28	1,0000000	231,28
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	563,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**773,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**773,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170106 - PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	8,0123000	233,39
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	338,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	1,9634000	75,39
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	3,8500000	219,98
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	231,28	1,0000000	231,28
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	859,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.197,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.197,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170107 - FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,8444000	24,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	26,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	257,31	1,0000000	257,31
				(C) Total:	257,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**283,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**283,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170108 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,4000000	128,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	129,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,1952000	84,29
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	7,7000000	439,97
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	257,31	1,0000000	257,31
				(C) Total:	781,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**911,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**911,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170109 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,4000000	128,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	129,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,2847000	87,73
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	3,8500000	219,98
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	231,28	1,0000000	231,28
				(C) Total:	538,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**668,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**668,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170110 - PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,6123000	105,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	210,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	293,97	1,0000000	293,97
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	626,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**836,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**836,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170111 - PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,6123000	105,22
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2951000	37,73
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,2231000	67,23
					(B) Total:	210,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	10,29	10,0000000	102,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,7200000	1,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,7200000	1,13
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	367,02	1,0000000	367,02
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	221,10	1,0000000	221,10
1865	PREGO 22x48	Kg	20,87	0,2000000	4,17
				(C) Total:	699,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**909,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**909,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170112 - FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,8444000	24,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	26,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	293,97	1,0000000	293,97
				(C) Total:	293,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**320,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**320,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170113 - FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,8444000	24,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	26,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	367,02	1,0000000	367,02
				(C) Total:	367,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**393,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**393,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170114 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,4000000	128,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	129,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	1,9634000	75,39
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	3,8500000	219,98
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	231,28	1,0000000	231,28
				(C) Total:	526,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**656,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**656,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170115 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,4000000	128,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	129,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,4941000	95,77
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	7,7000000	439,97
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	271,87	1,0000000	271,87
				(C) Total:	807,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**937,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**937,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170116 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,4000000	128,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	129,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,7930000	107,25
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	7,7000000	439,97
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	293,97	1,0000000	293,97
				(C) Total:	841,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**971,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**971,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 170117 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,4000000	128,17
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0833000	1,73
					(B) Total:	129,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	3,0919000	118,72
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	7,7000000	439,97
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	367,02	1,0000000	367,02
				(C) Total:	925,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.055,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.055,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180111 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3727000	40,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0860000	22,65
					(B) Total:	62,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
2403	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	676,36	1,0000000	676,36
				(C) Total:	680,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**743,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**743,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180112 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3727000	40,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0860000	22,65
					(B) Total:	62,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
2404	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS)	m2	1.042,82	1,0000000	1.042,82
				(C) Total:	1.047,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.109,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.109,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180113 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2995000	37,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9995000	20,84
					(B) Total:	58,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
2405	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO	m2	678,66	1,0000000	678,66
				(C) Total:	684,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**743,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**743,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180114 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2995000	37,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9995000	20,84
					(B) Total:	58,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
2406	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA	m2	870,56	1,0000000	870,56
				(C) Total:	876,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**934,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**934,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180115 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3727000	40,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0860000	22,65
					(B) Total:	62,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
2401	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR	m2	862,24	1,0000000	862,24
				(C) Total:	866,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**929,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**929,20**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180120 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3727000	40,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0860000	22,65
					(B) Total:	62,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
2992	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	536,26	1,0000000	536,26
				(C) Total:	540,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**603,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**603,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 180121 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3727000	40,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0860000	22,65
					(B) Total:	62,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
2991	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS)	m2	847,68	1,0000000	847,68
				(C) Total:	851,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**914,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**914,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180122 - JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3727000	40,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0860000	22,65
					(B) Total:	62,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
2993	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m2	1.037,07	1,0000000	1.037,07
				(C) Total:	1.041,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.104,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.104,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180123 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2995000	37,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9995000	20,84
					(B) Total:	58,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
2994	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA COM VIDRO	m2	517,04	1,0000000	517,04
				(C) Total:	522,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**581,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**581,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180124 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2995000	37,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9995000	20,84
					(B) Total:	58,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
2995	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA	m2	530,71	1,0000000	530,71
				(C) Total:	536,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**595,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**595,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180204 - PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,4923000	72,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,3101000	48,18
					(B) Total:	120,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0177000	2,96
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0097000	1,82
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0097000	1,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	8,7000000	5,74
1895	PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90	un	1.619,67	1,0000000	1.619,67
				(C) Total:	1.631,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.752,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.752,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180208 - GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1144000	32,47
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0377000	21,64
					(B) Total:	54,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0028000	0,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,9956000	0,65
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1218000	1,43
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2195000	6,20
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	5,4542000	54,43
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,03	8,4214000	76,04
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2888	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	59,19	1,0000000	59,19
				(C) Total:	208,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**262,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**262,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180280 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,4640000	30,53
					(B) Total:	65,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0133000	2,22
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0062000	1,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0062000	1,08
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,1587000	3,66
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,0889000	0,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,4250000	2,92
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0611000	0,72
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0421000	1,18
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,27	2,3071000	21,38
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,3175000	2,82
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	2,9365000	162,35
2889	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	96,35	1,0000000	96,35
				(C) Total:	344,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**410,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**410,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180281 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2832000	26,76
					(B) Total:	61,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,3704000	8,55
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0611000	0,72
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0421000	1,18
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,27	2,4852000	23,03
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,3704000	3,29
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	3,3333000	184,29
2890	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	107,63	1,0000000	107,63
				(C) Total:	376,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**438,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**438,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180282 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2832000	26,76
					(B) Total:	61,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,3472000	8,02
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	6,1493000	54,35
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	37,39	1,3889000	51,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0248000	0,29
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0265000	0,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,3472000	3,08
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	2,4306000	162,97
2891	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	131,76	1,0000000	131,76
				(C) Total:	461,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**522,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**522,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180302 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,4640000	30,53
					(B) Total:	65,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0133000	2,22
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0062000	1,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0062000	1,08
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,2000000	4,62
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,23	8,2220000	84,11
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,1020000	0,84
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,4250000	2,92
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0182000	0,21
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1238000	3,49
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	12,47	0,9480000	11,82
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	10,3380000	96,04
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,4000000	3,55
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	2,6000000	143,75
2892	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	143,32	1,0000000	143,32
				(C) Total:	509,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**574,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**574,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180303 - PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,6000000	46,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,7000000	35,46
					(B) Total:	82,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0250000	4,19
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,0000000	0,83
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,6000000	3,03
1881	PORTA DE ACO (ENROLAR)	m2	304,49	1,0000000	304,49
				(C) Total:	312,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**394,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**394,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180304 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2832000	26,76
					(B) Total:	61,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,3704000	8,55
2765	CANTONEIRA 50X50 CH.16	Kg	9,93	1,8074000	17,94
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,73	8,5000000	74,20
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0332000	0,39
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1409000	3,98
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,3704000	3,29
2807	CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,98	14,4063000	172,58
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	21,22	0,7407000	15,71
2893	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	120,30	1,0000000	120,30
				(C) Total:	426,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**488,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**488,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180305 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/ FERRAGENS — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,4640000	30,53
					(B) Total:	65,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0133000	2,22
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0062000	1,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0062000	1,08
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,1587000	3,66
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,0810000	0,67
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	6,0238000	53,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,4250000	2,92
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	37,39	1,2698000	47,47
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0499000	0,58
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0928000	2,62
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,3175000	2,82
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,15	1,0000000	38,15
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	2,3810000	159,64
2894	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	127,49	1,0000000	127,49
				(C) Total:	453,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**519,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**519,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180307 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/ FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2832000	26,76
					(B) Total:	61,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	14,9375000	132,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0325000	0,38
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,2500000	5,01
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0293000	0,82
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2763	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	9,96	4,0833000	40,66
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE	un	54,23	0,4167000	22,59
2895	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	84,55	1,0000000	84,55
				(C) Total:	301,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**363,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**363,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180308 - PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/ FERRAGENS — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,4640000	30,53
					(B) Total:	65,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0133000	2,22
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0062000	1,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0062000	1,08
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,2000000	4,62
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,23	11,3840000	116,45
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	0,1020000	0,84
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,4250000	2,92
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0727000	0,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0878000	2,48
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	5,1680000	48,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	0,4000000	3,55
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	3,2000000	176,92
2808	CHAPA VINCADA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/ DOBRADA)	Kg	11,57	7,3840000	85,43
2896	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	179,61	1,0000000	179,61
				(C) Total:	636,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**701,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**701,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 180309 - PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1979000	34,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2832000	26,76
					(B) Total:	61,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	0,2000000	4,62
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	11,2680000	99,60
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,73	2,4100000	21,03
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0490000	0,57
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	0,6000000	2,40
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0848000	2,39
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	1,4400000	14,37
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	12,85	0,8840000	11,35
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2767	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM)	Kg	8,84	6,1520000	54,38
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE	un	54,23	0,2000000	10,84
2812	RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA	un	21,60	0,4000000	8,64
2817	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	19,80	0,4000000	7,92
2897	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	98,24	1,0000000	98,24
				(C) Total:	346,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**407,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**407,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180310 - GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1144000	32,47
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0377000	21,64
					(B) Total:	54,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0028000	0,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,9956000	0,65
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1086000	1,28
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0822000	2,32
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	3,7022000	36,94
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	9,03	13,8844000	125,37
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2898	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	70,31	1,0000000	70,31
				(C) Total:	247,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**301,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**301,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180311 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6667000	19,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6667000	13,90
					(B) Total:	33,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	2,3667000	19,09
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0684000	0,80
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1185000	3,34
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	2,7767000	27,71
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	9,1233000	84,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2760	TUBO INDUSTRIAL 30X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	8,77	2,5467000	22,33
2899	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	67,16	1,0000000	67,16
				(C) Total:	235,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**268,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**268,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180312 - GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0570000	1,66
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0275000	0,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5601000	16,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0206000	21,28
					(B) Total:	39,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,5386000	3,80
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,2801000	2,10
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0149000	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0135000	2,26
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0062000	1,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0062000	1,08
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	2,9050000	23,18
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,2369000	2,79
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0604000	1,70
2761	FERRO CHATO 1/4"X1 1/2"	Kg	12,97	0,9490000	12,30
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	9,1450000	84,95
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2900	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	52,92	1,0000000	52,92
				(C) Total:	198,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**238,55**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**238,55**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180313 - GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0570000	1,66
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0275000	0,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5601000	16,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0206000	21,28
					(B) Total:	39,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,5386000	3,80
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,2801000	2,10
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0149000	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0135000	2,26
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0062000	1,16
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0062000	1,08
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	3,0520000	24,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,2369000	2,79
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0801000	0,94
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0708000	2,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	9,37	5,7000000	53,40
2762	TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	8,45	2,0509000	17,33
2901	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	43,16	1,0000000	43,16
				(C) Total:	164,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**204,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**204,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180317 - GRADE PADRÃO PARA CELA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	16,9639000	138,76
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0165000	2,76
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0258000	4,51
2352	FERRO CHATO 3/8" X 2"	Kg	12,34	19,6075000	241,95
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,1905000	8,04
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0546000	0,64
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2856000	8,06
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2905	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	159,71	1,0000000	159,71
				(C) Total:	574,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**642,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**642,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180318 - GUARDA BICICLETAS Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1333000	3,88
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1333000	2,78
					(B) Total:	6,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	4,1168000	33,67
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0517000	0,61
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0298000	0,40
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0251000	0,70
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1488000	0,51
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,1190000	4,02
2389	METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	10,06	11,2792000	113,46
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	2,4000000	2,13
2906	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	62,20	1,0000000	62,20
				(C) Total:	217,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**224,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**224,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180320 - GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	25,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	8,41	0,5784000	4,86
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0226000	0,26
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1750000	4,94
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,20	3,6760000	33,81
2527	FERRO CANTONEIRA 1/8"X2"	Kg	10,70	0,5018000	5,36
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	73,19	0,4879000	35,70
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	7,0267000	59,79
2907	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	61,84	1,0000000	61,84
				(C) Total:	216,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**241,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**241,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180321 - GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2" Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3000000	8,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3000000	6,25
					(B) Total:	14,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	8,41	0,5784000	4,86
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1762000	4,97
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,20	3,3136000	30,48
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	4,47	4,2424000	18,96
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	73,19	0,4879000	35,70
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	7,0267000	59,79
2908	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	65,98	1,0000000	65,98
				(C) Total:	230,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**245,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**245,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180323 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,5000000	72,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0000000	20,86
					(B) Total:	93,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0097000	1,62
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	24,3191000	182,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,4200000	2,25
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2432000	2,86
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1896000	5,35
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	8,42	7,5080000	63,21
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,20	7,9170000	72,83
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	134,60	1,0000000	134,60
				(C) Total:	474,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**568,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**568,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180324 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,5000000	72,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0000000	20,86
					(B) Total:	93,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0097000	1,62
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	21,4580000	160,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,4200000	2,25
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2284000	2,69
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1780000	5,02
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	8,42	7,5080000	63,21
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,20	7,9170000	72,83
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2910	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	125,82	1,0000000	125,82
				(C) Total:	444,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**537,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**537,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180325 - VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0125000	0,28
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,4302000	12,53
					(B) Total:	12,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	3,9076000	2,18
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	1,4037000	12,40
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0025000	0,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0089000	0,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0071000	0,09
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	45,26	0,0163000	0,73
2911	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	5,90	1,0000000	5,90
				(C) Total:	21,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180331 - GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
					(B) Total:	25,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	0,1879000	1,65
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	0,3545000	2,78
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,3621000	2,92
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	1,3667000	12,08
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	1,0455000	12,33
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0510000	0,69
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,3058000	8,63
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2551000	0,88
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2041000	6,90
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	m2	55,78	0,6212000	34,65
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	8,3838000	73,69
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,66	8,3838000	72,60
2914	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	90,00	1,0000000	90,00
				(C) Total:	319,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**345,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**345,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 180340 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5716000	12,80
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5039000	14,68
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0051000	0,85
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0066000	1,15
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1702000	1,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6500000	1,08
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4359000	5,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1490000	4,20
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	0,1652000	1,53
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,1616000	5,47
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	2,0033000	6,75
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	4,2011000	35,75
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	10,3320000	90,81
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	7,98	7,2000000	57,45
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,65	2,5455000	4,20
5050	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	81,42	1,0000000	81,42
				(C) Total:	299,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**326,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**326,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180341 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5716000	12,80
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5039000	14,68
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0051000	0,85
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0066000	1,15
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1702000	1,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6500000	1,08
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3760000	4,43
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1376000	3,88
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,1493000	5,05
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	2,0033000	6,75
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	10,3320000	90,81
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	7,98	7,2000000	57,45
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,65	2,5455000	4,20
5051	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	65,92	1,0000000	65,92
				(C) Total:	244,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**272,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**272,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 180342 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" EM AMBOS OS LADOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5716000	12,80
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5039000	14,68
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0051000	0,85
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0066000	1,15
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1702000	1,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6500000	1,08
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4957000	5,84
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0685000	0,93
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1603000	4,52
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	0,3304000	3,06
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,3422000	1,18
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,1739000	5,88
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	2,0033000	6,75
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	8,4023000	71,50
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	10,3320000	90,81
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	7,98	7,2000000	57,45
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,65	2,5455000	4,20
5052	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	97,01	1,0000000	97,01
				(C) Total:	353,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**381,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**381,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180343 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
					(B) Total:	25,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3067	BUCHA DE NYLON S-10	un	0,45	4,2000000	1,89
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	0,1393000	1,09
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0658000	0,77
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0142000	0,19
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0125000	0,35
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	0,1817000	1,68
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0595000	0,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0135000	0,45
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10	un	0,63	4,2000000	2,64
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	4,6212000	39,32
5053	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	17,62	1,0000000	17,62
				(C) Total:	66,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**91,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**91,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 180344 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5716000	12,80
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5039000	14,68
					(B) Total:	27,48

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0051000	0,85
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0066000	1,15
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	0,0887000	0,69
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	0,1873000	1,51
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,6500000	1,08
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1775000	2,09
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0342000	0,46
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0299000	0,84
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	9,29	0,1817000	1,68
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1190000	0,41
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0325000	1,10
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	2,0033000	6,75
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	4,6212000	39,32
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	1,9599000	17,22
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,65	2,5455000	4,20
5054	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	26,12	1,0000000	26,12
				(C) Total:	105,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**132,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**132,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180380 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	42,6400000	376,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,6902000	8,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,4356000	12,30
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	4,0000000	85,20
2915	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	196,98	1,0000000	196,98
				(C) Total:	693,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**762,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**762,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180381 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	24,2100000	214,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3546000	4,18
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1422000	4,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	2,3041000	49,07
2916	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	112,46	1,0000000	112,46
				(C) Total:	397,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**466,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**466,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180383 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	23,0509000	203,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1768000	2,08
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0787000	2,22
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,16	1,8519000	15,11
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	13,57	0,9259000	12,56
2917	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	98,24	1,0000000	98,24
				(C) Total:	348,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**416,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**416,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180401 - JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS (EXCLUSO VIDRO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	12,0764000	106,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1156000	1,36
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0361000	1,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	0,1269000	2,70
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,79	0,2538000	4,26
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,16	0,7614000	6,21
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER	PAR	36,90	0,1269000	4,68
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	13,57	0,1269000	1,72
2918	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	55,42	1,0000000	55,42
				(C) Total:	198,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**266,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**266,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180402 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	43,0993000	380,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3651000	4,30
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1239000	3,50
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,16	2,5641000	20,92
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER	PAR	36,90	0,4273000	15,76
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	13,57	0,4273000	5,79
2919	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	176,45	1,0000000	176,45
				(C) Total:	621,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**690,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**690,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180403 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	11,9157000	105,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1040000	1,22
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0228000	0,64
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	21,30	0,7547000	16,07
2920	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	53,25	1,0000000	53,25
				(C) Total:	190,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**259,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**259,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180404 - JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3930000	40,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,3336000	27,81
					(B) Total:	68,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0108000	1,81
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	19,6107000	173,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,7956000	2,50
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4117000	4,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0997000	2,81
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	12,85	2,2796000	29,29
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	12,24	0,2815000	3,44
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,79	0,5172000	8,68
2921	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	92,92	1,0000000	92,92
				(C) Total:	329,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**397,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**397,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180405 - JANELA METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,1144000	32,47
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0235000	21,35
					(B) Total:	53,82

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	1,4424000	12,75
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,73	17,6714000	154,27
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4117000	4,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0997000	2,81
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,08	1,1163000	13,48
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,79	1,6443000	27,60
2922	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	89,77	1,0000000	89,77
				(C) Total:	315,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**369,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**369,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180406 - JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	22,0463000	194,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4873000	5,75
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2268000	6,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2923	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	86,76	1,0000000	86,76
				(C) Total:	309,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**373,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**373,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180490 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	13,5510000	119,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2034000	2,40
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	2,0408000	8,18
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1331000	3,76
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,6803000	126,87
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,43	4,8467000	60,24
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,91	6,5198000	77,65
2924	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	147,36	1,0000000	147,36
				(C) Total:	561,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**625,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**625,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180491 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	13,4821000	119,18
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2972000	3,50
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,7857000	7,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2956000	8,35
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5952000	111,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,43	10,7063000	133,07
2925	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	143,16	1,0000000	143,16
				(C) Total:	540,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**604,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**604,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180501 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	16,2143000	143,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0899000	1,06
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,7857000	7,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0952000	2,68
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5952000	111,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,08	18,7418000	226,40
2926	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	175,24	1,0000000	175,24
				(C) Total:	682,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**746,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**746,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180502 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	16,9167000	149,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1941000	2,29
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,7857000	7,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1376000	3,88
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5952000	111,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2927	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	113,50	1,0000000	113,50
				(C) Total:	402,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**466,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**466,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180503 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	22,9881000	203,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4377000	5,16
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,7857000	7,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2126000	6,00
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5952000	111,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2928	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	136,96	1,0000000	136,96
				(C) Total:	485,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**548,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**548,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180504 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	28,0595000	248,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4873000	5,75
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,7857000	7,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2268000	6,40
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5952000	111,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2929	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	155,29	1,0000000	155,29
				(C) Total:	549,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**613,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**613,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180505 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	25,3405000	224,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1819000	2,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,4286000	5,72
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0878000	2,48
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,2381000	44,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	67,45	0,4762000	32,11
2930	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	128,29	1,0000000	128,29
				(C) Total:	454,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**518,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**518,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180506 - PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	14,9176000	131,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0584000	0,68
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0184000	0,51
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	129,73	0,1420000	18,42
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,16	0,5682000	4,63
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	9,93	0,5682000	5,64
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	9,84	0,5682000	5,59
2931	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	70,88	1,0000000	70,88
				(C) Total:	253,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**317,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**317,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 180507 - PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	16,9176000	149,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1162000	1,37
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0306000	0,86
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	129,73	0,1623000	21,05
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,79	0,2435000	4,08
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,16	0,4870000	3,97
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	9,93	0,4870000	4,83
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	9,84	0,4870000	4,79
2932	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	80,15	1,0000000	80,15
				(C) Total:	286,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**350,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**350,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180508 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	15,3262000	135,48
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1244000	1,46
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,4286000	5,72
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0222000	0,62
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,2381000	44,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	67,45	0,4762000	32,11
2933	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	91,86	1,0000000	91,86
				(C) Total:	327,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**391,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**391,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180509 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/ FERRAGENS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	12,1349000	107,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0846000	0,99
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	2,3810000	9,54
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0952000	2,68
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,90	0,7937000	26,90
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2802	CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,10	1,4725000	17,81
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,64	8,4913000	98,83
2934	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	103,89	1,0000000	103,89
				(C) Total:	383,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**447,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**447,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180510 - PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,0550000	30,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9207000	19,20
					(B) Total:	49,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	19,2969000	170,58
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,2252000	2,65
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,6667000	6,68
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1366000	3,85
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5556000	103,61
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,43	3,3641000	41,81
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,91	5,8758000	69,98
2935	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	150,53	1,0000000	150,53
				(C) Total:	559,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**609,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**609,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180511 - PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,0550000	30,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9207000	19,20
					(B) Total:	49,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	20,5833000	181,95
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1692000	1,99
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,7857000	7,16
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1366000	3,85
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,5952000	111,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	9,37	2,2321000	20,91
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,43	3,4831000	43,29
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,91	2,5604000	30,49
2936	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	155,82	1,0000000	155,82
				(C) Total:	566,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**616,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**616,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180512 - PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,0550000	30,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9207000	19,20
					(B) Total:	49,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	13,5476000	119,76
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0846000	0,99
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	2,3810000	9,54
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0952000	2,68
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,90	0,7937000	26,90
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,43	0,9936000	12,35
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,91	6,3776000	75,95
2937	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	98,93	1,0000000	98,93
				(C) Total:	356,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**406,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**406,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180515 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3187000	38,42
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2223000	25,49
					(B) Total:	63,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0143000	2,39
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	8,84	20,3333000	179,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,3502000	4,13
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,4286000	5,72
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1701000	4,80
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	0,2381000	44,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	67,45	0,4762000	32,11
2938	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	112,31	1,0000000	112,31
				(C) Total:	398,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**462,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**462,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180701 - ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0166000	0,39
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1243000	3,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3681000	7,67
					(B) Total:	11,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	4,1382000	33,85
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0081000	1,35
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0038000	0,71
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0038000	0,66
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	8,33	4,9925000	41,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,5598000	1,68
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1495000	1,76
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0369000	0,50
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0722000	2,03
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	12,47	9,6725000	120,61
2307	FERRO CHATO 1/4" X 2"	Kg	13,64	3,1338000	42,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1845000	0,64
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,1476000	4,99
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	11,81	20,3182000	239,95
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	13,25	0,3514000	4,65
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,65	2,6891000	4,43
2939	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	199,09	1,0000000	199,09
				(C) Total:	701,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**712,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**712,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180703 - ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0330000	0,78
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2029000	5,91
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6864000	14,31
					(B) Total:	21,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	4,5938000	37,57
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0161000	2,69
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0075000	1,41
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0075000	1,31
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0769000	3,35
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,1493000	1,76
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0193000	0,26
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0470000	1,32
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0967000	0,33
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0774000	2,61
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	11,81	26,3262000	310,91
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	13,25	0,6970000	9,23
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,65	4,0000000	6,60
2940	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	148,23	1,0000000	148,23
				(C) Total:	527,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**548,58**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**548,58**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 180708 - GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,5000000	14,57
					(B) Total:	25,77

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	0,2135000	1,74
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	6,6050000	46,63
2509	CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,17	3,0000000	18,51
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	0,8246000	6,18
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	16,95	2,6560000	45,01
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0988000	1,16
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0080000	0,10
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0112000	0,31
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,16	4,0000000	4,64
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0398000	0,13
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0318000	1,07
2941	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	37,67	1,0000000	37,67
				(C) Total:	163,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**188,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**188,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 180710 - ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3086000	8,99
					(B) Total:	8,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	3,1250000	72,18
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0521000	0,61
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0417000	1,17
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2976000	1,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2380000	8,05
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,64	15,0000000	174,60
2942	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	103,37	1,0000000	103,37
				(C) Total:	361,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**370,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**370,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190101 - VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	164,92	1,0000000	164,92
				(C) Total:	164,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**164,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**164,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2135	VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	176,74	1,0000000	176,74
			(C) Total:		176,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**176,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**176,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190103 - VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2136	VIDRO LISO 5 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	194,23	1,0000000	194,23
			(C) Total:		194,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**194,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**194,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190104 - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2137	VIDRO LISO 6 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	208,08	1,0000000	208,08
			(C) Total:		208,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**208,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**208,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190105 - VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2138	VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO	m2	181,91	1,0000000	181,91
				(C) Total:	181,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**181,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**181,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190106 - VIDRO PONTILHADO - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2139	VIDRO PONTILHADO - CORTADO E COLOCADO	m2	178,87	1,0000000	178,87
				(C) Total:	178,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**178,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**178,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190108 - VIDRO MARTELADO - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2141	VIDRO MARTELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	185,50	1,0000000	185,50
				(C) Total:	185,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**185,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**185,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190109 - VIDRO CANELADO - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2142	VIDRO CANELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	184,75	1,0000000	184,75
				(C) Total:	184,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**184,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**184,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190201 - VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO	m2	451,37	1,0000000	451,37
				(C) Total:	451,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**451,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**451,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190202 - VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2144	VIDRO TEMPERADO FUME S/METAIS 10 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	476,57	1,0000000	476,57
				(C) Total:	476,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**476,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**476,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190301 - VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2145	VIDRO COMUM FUME 4MM - CORTADO E COLOCADO	m2	207,49	1,0000000	207,49
				(C) Total:	207,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**207,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**207,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 190401 - VIDRO ARAMADO - COLOCADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2147	VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO	m2	553,65	1,0000000	553,65
				(C) Total:	553,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**553,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**553,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200101 - CHAPISCO COMUM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0907000	2,64
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1077000	2,24
					(B) Total:	4,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0052000	0,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,2700000	1,49
				(C) Total:	2,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200102 - COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3300000	6,88
					(B) Total:	14,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,3900000	2,75
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0015000	0,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,7100000	0,46
				(C) Total:	3,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200103 - RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3500000	10,19
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5500000	11,47
					(B) Total:	21,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0005000	0,08
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,0730000	0,06
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,0600000	0,03
				(C) Total:	0,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200104 - CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1800000	3,75
					(B) Total:	8,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0061000	1,02
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,6286000	3,05
				(C) Total:	4,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200105 - CHAPISCO COM PEDRISCO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1800000	3,75
					(B) Total:	8,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0023000	0,38
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,8250000	0,54
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	188,16	0,0070000	1,31
				(C) Total:	2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200140 - CHAPISCO COMUM EM FACHADA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1082000	3,15
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1131000	2,35
					(B) Total:	5,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0052000	0,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,2700000	1,49
				(C) Total:	2,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200145 - CHAPISCO COMUM EM BALANCIM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0984000	2,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1028000	2,14
					(B) Total:	5,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0072000	1,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,9200000	1,92
				(C) Total:	3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200150 - CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0554000	1,61
					(B) Total:	1,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0030000	0,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2167000	0,80
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	32,66	0,0860000	2,80
				(C) Total:	4,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200200 - EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3528000	10,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4501000	9,38
					(B) Total:	19,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8220000	3,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,1000000	1,38
				(C) Total:	8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200201 - EMBOÇO (1CI:4 ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3528000	10,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4501000	9,38
					(B) Total:	19,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,6650000	5,05
				(C) Total:	9,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4389000	12,78
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	21,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2502	AREIA FINA	m3	192,85	0,0083000	1,60
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,9555000	0,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,5250000	0,34
				(C) Total:	2,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5250000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5632000	11,74
					(B) Total:	27,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8220000	3,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,1000000	1,38
				(C) Total:	8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200500 - REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5250000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5632000	11,74
					(B) Total:	27,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0332000	5,56
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8220000	3,17
				(C) Total:	8,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200502 - REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5250000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5632000	11,74
					(B) Total:	27,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
				(C) Total:	10,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**37,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**37,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200503 - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,6388000	18,60
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0443000	21,78
					(B) Total:	40,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
2236	LITOCERAMICA PARA PAREDES	m2	76,23	1,0500000	80,04
				(C) Total:	85,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**126,13**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**126,13**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200504 - REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5250000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5632000	11,74
					(B) Total:	27,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	5,1030000	4,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,1000000	1,38
				(C) Total:	9,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200505 - REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5250000	15,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5630000	11,74
					(B) Total:	27,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8220000	3,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,1000000	1,38
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,3833000	2,97
				(C) Total:	11,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 200506 - CHAPISCO GROSSO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2267000	6,60
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2693000	5,61
					(B) Total:	12,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0156000	2,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	6,8100000	4,49
				(C) Total:	7,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201002 - PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,3573000	10,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6610000	13,78
					(B) Total:	24,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	7,0000000	8,89
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	3,0000000	23,97
2501	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM	m2	153,31	1,0200000	156,37
				(C) Total:	189,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**213,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**213,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201003 - PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,3573000	10,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6610000	13,78
					(B) Total:	24,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Kg	2,06	7,0000000	14,42
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	3,0000000	23,97
2501	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM	m2	153,31	1,0200000	156,37
				(C) Total:	194,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**218,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**218,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201201 - REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,7026000	20,46
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6621000	13,81
					(B) Total:	34,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
1882	PEDRA SAO THOME SERRADA	m2	171,83	1,1000000	189,01
				(C) Total:	194,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**228,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**228,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201202 - REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,7026000	20,46
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6621000	13,81
					(B) Total:	34,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,4500000	3,59
1705	MARMORE POLIDO PARA PISO	m2	677,04	1,0500000	710,89
				(C) Total:	720,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**754,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**754,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201302 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,5807000	16,91
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9494000	19,80
					(B) Total:	36,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	7,5000000	9,52
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,1464000	1,16
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	33,51	1,0500000	35,18
				(C) Total:	45,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**82,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**82,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201304 - REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5328000	15,52
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6300000	13,14
					(B) Total:	28,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0242000	4,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	0,6295000	24,17
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	1,0500000	59,99
				(C) Total:	94,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**123,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**123,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201305 - REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0500000	1,45
					(B) Total:	1,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	0,2000000	0,25
				(C) Total:	0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201306 - REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL. Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0500000	1,45
					(B) Total:	1,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0350000	1,18
				(C) Total:	1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201371 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8000000	23,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8000000	16,68
					(B) Total:	39,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA BARITADA	Kg	1,80	50,0000000	90,00
				(C) Total:	90,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**129,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**129,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201401 - BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7000000	20,39
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7000000	14,60
					(B) Total:	34,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	8,3450000	5,50
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	50,45	0,0800000	4,03
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,3833000	2,97
				(C) Total:	16,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201402 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8000000	23,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8000000	16,68
					(B) Total:	39,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA BARITADA	Kg	1,80	40,0000000	72,00
				(C) Total:	72,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**111,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**111,99**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,3230000	38,55
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2930000	26,97
					(B) Total:	65,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0530000	8,88
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	7,9615000	6,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	6,5620000	4,33
				(C) Total:	19,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**85,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**85,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210101 - CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1309000	3,81
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1392000	2,90
					(B) Total:	6,71

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0072000	1,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,9200000	1,92
				(C) Total:	3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210102 - CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0554000	1,61
					(B) Total:	1,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0030000	0,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2167000	0,80
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	32,66	0,0860000	2,80
				(C) Total:	4,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210201 - EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4446000	12,95
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5687000	11,86
					(B) Total:	24,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0255000	4,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,8220000	3,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,1500000	2,07
				(C) Total:	9,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210301 - REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5530000	16,11
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6076000	12,67
					(B) Total:	28,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0083000	1,39
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,9555000	0,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,5250000	0,34
				(C) Total:	2,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210401 - REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6615000	19,27
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6466000	13,48
					(B) Total:	32,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0319000	5,34
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	4,7775000	3,96
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,9375000	2,59
				(C) Total:	11,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210462 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0181000	0,40
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,4167000	12,14
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0337000	0,98
					(B) Total:	13,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	2,78	0,7619000	2,11
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0044000	0,12
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	17,60	1,0000000	17,60
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0648000	0,22
2771	METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	Kg	9,33	1,8626000	17,37
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	10,5548000	1,58
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0014000	0,00
2943	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	7,20	1,0000000	7,20
2075	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	l	87,14	0,0440000	3,83
2076	DILUENTE PARA EPOXI	l	46,34	0,0066000	0,30
				(C) Total:	50,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**64,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**64,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210463 - FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0181000	0,40
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,4167000	12,14
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0337000	0,98
					(B) Total:	13,52

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	2,78	0,7619000	2,11
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	17,60	1,0000000	17,60
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0648000	0,22
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	10,5548000	1,58
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0014000	0,00
2075	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	l	87,14	0,0440000	3,83
2076	DILUENTE PARA EPOXI	l	46,34	0,0066000	0,30
				(C) Total:	25,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**39,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**39,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,3628000	10,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3628000	7,56
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	17,12	0,0426000	0,72
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	1,3200000	0,19
2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	m2	20,16	1,1000000	22,17
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	4,97	3,8510000	19,13
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,43	1,3265000	1,89
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,24	1,4395000	3,22
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,32	0,5202000	2,24
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,07	7,9740000	0,55
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,11	2,1912000	0,24
				(C) Total:	50,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**68,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**68,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210499 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,20	152,68	0,3628000	10,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3628000	7,56
					(B) Total:	18,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	17,12	0,0426000	0,72
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	1,3200000	0,19
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	4,97	3,8510000	19,13
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,43	1,3265000	1,89
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,24	1,4395000	3,22
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,32	0,5202000	2,24
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,07	7,9740000	0,55
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,11	2,1912000	0,24
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	m2	29,10	1,1000000	32,01
				(C) Total:	60,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**78,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**78,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210501 - FORRO DE GESSO COMUM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,6313000	18,39
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3156000	6,58
					(B) Total:	24,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1432	PLACA DE GESSO PARA FORRO, E = 12MM (60X60 CM)	m2	15,80	1,0740000	16,96
2700	GESSO EM PÓ	Kg	0,95	0,9964000	0,94
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	3,0800000	0,46
2971	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	Kg	23,94	0,0250000	0,59
2972	FIBRA DE SISAL	Kg	24,42	0,0078000	0,19
				(C) Total:	19,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210505 - MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1437	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM	m	12,50	1,0000000	12,50
				(C) Total:	12,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,50**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,50**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210506 - TABICA PARA FORRO DE GESSO Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1438	TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	m	22,00	1,0000000	22,00
				(C) Total:	22,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210515 - GESSO CORRIDO EM TETO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1600000	3,58
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,5200000	15,17
					(B) Total:	18,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2700	GESSO EM PÓ	Kg	0,95	6,0000000	5,70
				(C) Total:	5,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 210702 - FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	51,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	2,7042000	44,29
1382	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	m2	175,78	1,1000000	193,35
1859	PREGO 12x12"	Kg	15,15	0,0326000	0,49
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0316000	0,59
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,6859000	4,08
				(C) Total:	242,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**294,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**294,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220001 - FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0409000	0,91
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0409000	1,19
					(B) Total:	2,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	0,0014000	0,05
2869	FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL, DA 3M OU EQUIVALENTE.	m	6,81	1,0100000	6,87
				(C) Total:	6,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1109000	2,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1565000	4,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3708000	7,73
					(B) Total:	14,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0220000	3,84
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0220000	3,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,0000000	7,26
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0350000	5,41
				(C) Total:	20,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220053 - REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2262000	6,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3730000	7,78
					(B) Total:	14,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
				(C) Total:	12,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220058 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1080000	2,58
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2770000	8,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4283000	8,93
					(B) Total:	19,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0361000	6,31
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,6500000	9,66
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,40	0,8571000	0,34
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	16,5000000	2,80
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0331000	5,12
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
				(C) Total:	26,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220059 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2770000	8,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2863000	5,97
					(B) Total:	14,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	555,00	0,0510000	28,30
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,40	0,8571000	0,34
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	16,5000000	2,80
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
				(C) Total:	34,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**48,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**48,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220060 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1512000	3,61
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2770000	8,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5996000	12,50
					(B) Total:	24,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0506000	8,85
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	20,5100000	13,53
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,40	0,8571000	0,34
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	22,5000000	3,82
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0463000	7,16
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
				(C) Total:	36,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220061 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2770000	8,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4008000	8,36
					(B) Total:	16,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	555,00	0,0714000	39,62
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,40	0,8571000	0,34
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	22,5000000	3,82
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
				(C) Total:	46,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220100 - PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,1497000	4,36
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1497000	3,57
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4172000	12,15
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,8222000	38,01
					(B) Total:	58,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0265000	4,63
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0265000	4,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	23,9350000	15,79
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	0,0175000	0,23
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,7062000	7,44
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0438000	0,71
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,5142000	7,10
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0603000	9,33
				(C) Total:	49,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**107,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**107,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1109000	2,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1722000	5,01
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4079000	8,50
					(B) Total:	16,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0220000	3,84
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0220000	3,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,0000000	7,26
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	1,0000000	7,77
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0350000	5,41
				(C) Total:	28,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1109000	2,65
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1658000	4,83
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5481000	11,43
					(B) Total:	18,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0181000	3,16
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0181000	3,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,6500000	9,66
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,1575000	2,17
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0331000	5,12
				(C) Total:	23,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220103 - PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M) COMP./S.LEITO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0800000	1,79
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,3920000	11,43
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,0153000	0,44
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,3700000	8,84
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,0982000	32,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,6437000	55,14
					(B) Total:	109,64

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	0,4000000	2,82
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,7400000	5,08
2754	AÇO LISO 25 MM (MECÂNICO)	Kg	7,80	2,4500000	19,11
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1107000	1,60
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,1700000	29,74
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,50	0,3000000	0,45
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	79,2000000	52,27
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.)	m3	5,38	0,5000000	2,69
2751	CORPO DE APOIO (ESPUMA/SISAL)	m	0,45	0,4444000	0,19
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,40	0,4444000	0,17
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	11,78	0,1500000	1,76
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	2,50	0,6000000	1,50
2749	GRAXA	Kg	44,38	0,0087000	0,38
2748	LONA PLASTICA PRETA	m2	1,13	1,0000000	1,13
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,17	6,6667000	1,13
2747	TELA SOLDADA Q138	m2	19,59	2,0667000	40,48
2458	TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,50	0,3000000	0,45
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,63	1,1300000	2,97
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,1900000	29,41
				(C) Total:	193,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**302,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**302,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220104 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1512000	3,61
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3463000	10,09
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6662000	13,89
					(B) Total:	27,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0253000	4,42
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0253000	4,36
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	20,5100000	13,53
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,04	0,2000000	1,40
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0463000	7,16
				(C) Total:	30,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**58,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**58,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220105 - PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,4800000	4,93
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	2,87	1,7889000	5,13
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	188,16	0,0132000	2,48
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	1,0000000	4,08
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0135000	2,08
				(C) Total:	18,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220107 - LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,8900000	39,42
					(B) Total:	39,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,6000000	112,89
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,6000000	104,97
				(C) Total:	217,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**257,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**257,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220108 - PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0683000	1,98
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1513000	3,61
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3919000	11,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9211000	19,21
					(B) Total:	36,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0220000	3,84
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0220000	3,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,4800000	10,87
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	0,0245000	0,33
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	188,16	0,0143000	2,69
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	1,0000000	4,08
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	2,0000000	6,74
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	1,0000000	7,77
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0470000	7,27
				(C) Total:	47,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**83,59**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**83,59**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220109 - CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0683000	1,98
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1513000	3,61
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3919000	11,41
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9211000	19,21
					(B) Total:	36,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0220000	3,84
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0220000	3,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,4800000	10,87
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	13,55	0,0245000	0,33
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	188,16	0,0143000	2,69
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	2,0000000	6,74
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0470000	7,27
				(C) Total:	35,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**71,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**71,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220111 - RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1582000	4,60
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1313000	2,73
					(B) Total:	7,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0014000	0,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,7480000	0,49
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	188,16	0,0013000	0,24
2239	POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m	2,08	1,0000000	2,08
				(C) Total:	3,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220112 - PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3600000	10,49
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4510000	9,40
					(B) Total:	19,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0122000	2,04
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	12,70	0,4000000	5,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,8600000	3,20
				(C) Total:	10,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220113 - CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM (1CI:1,5 ARMG) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0500000	1,45
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0750000	1,56
					(B) Total:	3,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0016000	0,26
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	12,70	0,3000000	3,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,2150000	0,80
				(C) Total:	4,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220114 - CONCRETO DESEMPENADO 5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6019000	17,53
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8834000	18,42
					(B) Total:	35,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0181000	3,16
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0151000	2,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,6500000	9,66
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0389000	0,63
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	721,20	0,0030000	2,16
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,3150000	4,35
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0331000	5,12
				(C) Total:	27,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**63,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**63,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220201 - CIMENTO LISO IMPERM. NATURAL E=2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1CI:3ARMG Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4271000	12,44
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3750000	7,82
					(B) Total:	20,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	2,87	1,6065000	4,61
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,1850000	1,43
				(C) Total:	18,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220202 - CIMENTO RUSTICO IMP. NATURAL E=.2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1CI:3ARMG Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	2,87	1,6065000	4,61
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,77	0,1850000	1,43
				(C) Total:	18,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**44,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**44,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220301 - CIMENTO RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	2,87	1,6065000	4,61
				(C) Total:	16,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220302 - PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,8793000	7,84
				(C) Total:	12,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**38,07**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**38,07**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220309 - PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,6711000	19,54
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9846000	20,53
					(B) Total:	40,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	7,5000000	9,52
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,2409000	1,92
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	25,95	1,0500000	27,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
				(C) Total:	49,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**89,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**89,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220310 - RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,2000000	5,82
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1680000	3,50
					(B) Total:	9,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	0,3080000	0,39
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,0224000	0,17
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	25,95	0,0735000	1,90
				(C) Total:	2,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,78**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,78**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220311 - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,6711000	19,54
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9846000	20,53
					(B) Total:	40,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	7,5000000	9,52
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,2409000	1,92
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	26,08	1,0500000	27,38
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,7200000	6,41
				(C) Total:	49,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**89,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**89,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220312 - RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,2000000	5,82
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1680000	3,50
					(B) Total:	9,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	0,3080000	0,39
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,0224000	0,17
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	26,08	0,0735000	1,91
				(C) Total:	2,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220401 - PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,6711000	19,54
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9846000	20,53
					(B) Total:	40,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1113	ARDOSIA PARA PISO 40 X 40 CM	m2	34,90	1,0500000	36,64
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,3200000	2,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,3400000	6,82
				(C) Total:	50,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**90,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**90,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220402 - RODAPE DE ARDOSIA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,3560000	10,37
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2360000	4,92
					(B) Total:	15,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1113	ARDOSIA PARA PISO 40 X 40 CM	m2	34,90	0,0735000	2,56
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0018000	0,30
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,0224000	0,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,7238000	0,47
				(C) Total:	3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 220403 - PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0000000	22,41
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	1,0000000	29,13
					(B) Total:	51,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0066000	1,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,9661000	1,29
2261	PEDRA DE PIRENÓPOLIS CORTADA	m2	161,09	0,8653000	139,39
				(C) Total:	141,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**193,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**193,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220802 - RODAPE DE MADEIRA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3000000	6,72
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,4000000	11,65
					(B) Total:	18,37

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,0060000	0,09
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	13,49	1,0300000	13,89
				(C) Total:	13,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220901 - CIMENTO LISO C/ OXIDO DE FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4271000	12,44
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3750000	7,82
					(B) Total:	20,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,1300000	7,34
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	2,87	1,6065000	4,61
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	50,45	0,0800000	4,03
				(C) Total:	20,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**40,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**40,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220902 - RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2100000	4,38
					(B) Total:	11,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0024000	0,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,1130000	0,73
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	50,45	0,0080000	0,40
				(C) Total:	1,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**13,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220903 - PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) E JUNTA PLASTICA 27MM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,7200000	11,69
2843	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27MM/ GRANA KORODUR, CONCREDUR OU EQUIVALENTE / POLIMENTOS / ESTUCAMENTO / APLICAÇÃO DE CERA)	m2	75,00	1,0000000	75,00
				(C) Total:	90,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**116,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**116,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220904 - RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2844	RODAPÉ FUNDIDO PARA PISO ALTA RESISTÊNCIA 7CM RETO	m	26,05	1,0000000	26,05
				(C) Total:	26,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220906 - PISO EM PEDRA PORTUGUESA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0034	CALCETEIRO	11,56	29,71	157,03	0,5478000	16,27
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3149000	6,56
					(B) Total:	22,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0673000	11,28
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,1900000	9,36
1894	PEDRA PORTUGUESA (PROPORÇÃO 50%/50%)	m2	76,22	1,0000000	76,22
				(C) Total:	96,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**119,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**119,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220907 - PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	1,1266000	32,81
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8029000	16,74
					(B) Total:	49,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,3200000	2,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,3400000	6,82
1705	MARMORE POLIDO PARA PISO	m2	677,04	1,0000000	677,04
				(C) Total:	690,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**740,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**740,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220910 - CONCRETO SEIXO ROLADO SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0605000	1,44
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,9819000	28,61
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,6677000	34,78
					(B) Total:	64,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	11,2200000	7,40
2663	JUNTA PLASTICA 27 MM	m	3,69	1,7800000	6,56
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	1,0000000	4,08
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	721,20	0,0192000	13,84
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0202000	3,12
				(C) Total:	35,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**99,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**99,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220911 - JUNTA/DILATACAO C/SEIXO ROLADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,3333000	67,99
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,3333000	48,67
					(B) Total:	116,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0500000	8,38
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	22,5000000	14,85
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	721,20	0,0015000	1,08
				(C) Total:	24,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**140,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**140,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220912 - ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,7500000	21,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,0000000	41,72
					(B) Total:	92,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0304000	5,09
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	189,91	1,0500000	199,40
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	3,0000000	49,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,3000000	4,81
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,2600000	4,88
				(C) Total:	263,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**356,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**356,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220913 - PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,9429000	27,46
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,1366000	23,70
					(B) Total:	51,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,3200000	2,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,3400000	6,82
2362	GRANITO POLIDO PARA PISO CINZA	m2	317,41	1,0000000	317,41
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	100,92	0,1938000	19,55
				(C) Total:	350,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**401,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**401,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220917 - RODAPE DE GRANITO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,3560000	10,37
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2360000	4,92
					(B) Total:	15,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0018000	0,30
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,0208000	0,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,6721000	0,44
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	410,07	0,0735000	30,14
				(C) Total:	31,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 220920 - SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	11,56	29,13	151,99	0,6691000	19,49
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9388000	19,58
					(B) Total:	39,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,99	0,3200000	2,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,3400000	6,82
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	410,07	1,0000000	410,07
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	100,92	0,1938000	19,55
				(C) Total:	443,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**482,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**482,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221000 - BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,9405000	27,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8106000	16,90
					(B) Total:	44,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,1600000	8,68
2262	PISO DE BORRACHA EM PLACAS 50X50 CM, E=3,5 CM	m2	54,56	1,0600000	57,83
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	35,08	0,5637000	19,77
				(C) Total:	90,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**134,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**134,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221001 - PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6279000	18,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6941000	14,47
					(B) Total:	32,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,1600000	8,68
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	101,59	1,1100000	112,76
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	35,08	0,0950000	3,33
				(C) Total:	128,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**161,75**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**161,75**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221003 - PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6279000	18,29
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6941000	14,47
					(B) Total:	32,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,1600000	8,68
1124	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX CHROMA CONCEPT OU EQUIVALENTE	m2	114,52	1,1100000	127,11
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	35,08	0,0950000	3,33
				(C) Total:	143,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**176,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**176,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221004 - RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1030000	3,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0520000	1,08
					(B) Total:	4,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1966	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO H = 5 CM	m	14,41	1,3400000	19,30
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	35,08	0,3300000	11,57
				(C) Total:	30,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**34,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**34,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221005 - RODAPE PARA PISO DE BORRACHA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1030000	3,00
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,0520000	1,08
					(B) Total:	4,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	35,08	0,0282000	0,98
2979	RODAPE PARA PISO DE BORRACHA H=5CM	m	8,92	1,0350000	9,23
				(C) Total:	10,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,7200000	11,69
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	80,00	1,0000000	80,00
				(C) Total:	95,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**121,77**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**121,77**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221102 - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	30,25	1,0000000	30,25
				(C) Total:	30,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221104 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2226	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILÍCA (2 DEMAOS)	m2	66,91	1,0000000	66,91
				(C) Total:	66,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**66,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**66,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 221106 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	26,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0243000	4,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	17,7200000	11,69
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	50,45	0,6075000	30,64
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	80,00	1,0000000	80,00
				(C) Total:	126,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**152,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**152,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221107 - DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4294000	12,51
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3221000	6,71
					(B) Total:	19,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0171000	2,86
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	10,5374000	6,95
2469	DEGRAU DE GRANITINA	m	56,94	1,0000000	56,94
				(C) Total:	66,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**85,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**85,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221108 - DEMARCACAO DE QUADRA C/PISO VINILICO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1584000	4,61
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2724000	5,68
					(B) Total:	10,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	101,59	0,0581000	5,90
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	35,08	0,0055000	0,19
				(C) Total:	6,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 221109 - TESTEIRA/CANTONEIRA ALUMINIO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,3500000	10,19
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2500000	5,21
					(B) Total:	15,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	4,5833000	2,56
2489	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 35 X 15 MM (MEDIDAS APROXIMADAS)	m	8,46	1,0500000	8,88
				(C) Total:	11,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 221120 - PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1700000	4,95
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,1600000	8,68
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	0,1400000	5,37
2796	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	158,60	1,0500000	166,53
				(C) Total:	184,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**219,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**219,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 221122 - PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1700000	3,80
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1700000	4,95
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,4569000	13,31
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6091000	12,70
					(B) Total:	34,76

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0252000	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,1600000	8,68
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	0,1400000	5,37
2797	PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	108,80	1,0500000	114,24
				(C) Total:	132,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**167,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**167,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 221124 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6083000	17,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8544000	17,82
					(B) Total:	35,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,3000000	0,85
2798	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	103,60	1,0500000	108,78
				(C) Total:	115,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**150,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**150,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6083000	17,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8544000	17,82
					(B) Total:	35,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,3000000	0,85
2799	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	120,82	1,0500000	126,86
				(C) Total:	133,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**168,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**168,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230101 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E -17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	186,50	1,0000000	186,50
				(C) Total:	186,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**215,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**215,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230102 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1378	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB OU EQUIVALENTE	un	109,90	1,0000000	109,90
				(C) Total:	109,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**139,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**139,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 230103 - FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV. — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,90	1,0000000	33,90
				(C) Total:	33,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**63,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**63,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230104 - FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO REF.: (1222 LAFONTE/1161 E - 30 IMAB) OU EQUIV. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	11,56	29,15	152,24	1,5000000	43,72
					(B) Total:	43,72

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	129,73	1,0000000	129,73
				(C) Total:	129,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**173,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**173,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230105 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1381	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B -19 IMAB OU EQUIVALENTE	un	91,95	1,0000000	91,95
				(C) Total:	91,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**121,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**121,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230106 - TARGETA NIQUELADA No. 03 Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,5000000	14,56
					(B) Total:	14,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2227	TARJETA DE NIQUEL Nº 3	un	5,37	1,0000000	5,37
				(C) Total:	5,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,93**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,93**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230107 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1392	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE	un	105,23	1,0000000	105,23
				(C) Total:	105,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**134,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**134,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230108 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2354	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE	un	66,41	1,0000000	66,41
				(C) Total:	66,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**95,54**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**95,54**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230109 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0000000	29,13
					(B) Total:	29,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1333	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE	un	60,20	1,0000000	60,20
				(C) Total:	60,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**89,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**89,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230110 - FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,5000000	14,56
					(B) Total:	14,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	8,89	1,0000000	8,89
				(C) Total:	8,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	79,20	1,0000000	79,20
				(C) Total:	79,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**97,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**97,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	123,90	1,0000000	123,90
				(C) Total:	123,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**142,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**142,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230178 - BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3500000	7,84
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,69	0,3500000	10,42
					(B) Total:	18,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H728	BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO	un	153,00	1,0000000	153,00
				(C) Total:	153,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**171,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**171,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230201 - DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2500000	7,28
					(B) Total:	12,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	4,01	1,0000000	4,01
				(C) Total:	4,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230202 - DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,2500000	7,28
					(B) Total:	12,88

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1266	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3"	un	12,94	1,0000000	12,94
				(C) Total:	12,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230206 - CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2490	CANTONEIRA PEQUENA DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	36,69	1,0000000	36,69
				(C) Total:	36,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**36,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**36,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230207 - CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2487	CANTONEIRA GRANDE DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	60,32	1,0000000	60,32
				(C) Total:	60,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,32**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230208 - CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2488	CHAPA DE LATÃO PARA SUPORTE DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	70,25	1,0000000	70,25
				(C) Total:	70,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**70,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230209 - BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS DE GRANITO/ MÁRMORE Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2485	BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	60,30	1,0000000	60,30
				(C) Total:	60,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**60,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230210 - DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2486	DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISORIAS DE MÁRMORE E GRANITO	un	114,23	1,0000000	114,23
				(C) Total:	114,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**114,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**114,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230211 - PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2494	PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	15,90	1,0000000	15,90
				(C) Total:	15,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230801 - CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO Unidade: M

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	16,95	1,0000000	16,95
				(C) Total:	16,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230802 - CADEADO 20 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	16,65	1,0000000	16,65
				(C) Total:	16,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230803 - CADEADO 30 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	23,10	1,0000000	23,10
				(C) Total:	23,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**23,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 230804 - CADEADO 50 MM Unidade: Un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2257	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 50	un	49,42	1,0000000	49,42
				(C) Total:	49,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240104 - TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	3,8562000	112,33
					(B) Total:	112,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	26,41	3,6667000	96,83
				(C) Total:	96,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**209,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**209,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240105 - PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO GOINFRA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6315000	14,15
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	0,6315000	18,34
					(B) Total:	32,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,23	0,1126000	1,15
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	6.329,44	0,0079000	50,00
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	2,5000000	2,22
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	1,2500000	0,18
				(C) Total:	53,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**86,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**86,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4210000	9,43
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	0,4210000	12,23
					(B) Total:	21,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	6.329,44	0,0037000	23,41
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	1,9200000	1,70
2427	PREGO 17 X 21	Kg	15,94	0,0220000	0,35
				(C) Total:	25,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240107 - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,6000000	35,85
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,5000000	43,69
					(B) Total:	79,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	189,91	1,4446000	274,34
1239	CERA LÍQUIDA INCOLOR (D = 0,95 KG/L)	Kg	19,62	0,1176000	2,30
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	1,3758000	5,61
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	5,5228000	58,21
1859	PREGO 12x12"	Kg	15,15	0,1796000	2,72
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,2588000	4,86
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	35,66	1,2075000	43,05
				(C) Total:	391,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**470,63**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**470,63**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240108 - QUADRO AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO (SIMILAR AO TIPO 1) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,7778000	80,91
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,7778000	57,94
					(B) Total:	138,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	32,66	0,1736000	5,66
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	0,6944000	26,66
2249	COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2, 20X1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	58,50	1,0746000	62,86
2381	CORTIÇA 60X90CMX6MM	un	106,50	2,0833000	221,87
2303	FELTRO	m2	10,69	0,9722000	10,39
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	0,3472000	0,54
2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	1,44	0,3472000	0,49
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0117000	46,28
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	1,3889000	1,23
1859	PREGO 12x12"	Kg	15,15	0,0510000	0,77
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0150000	0,29
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,35	0,0810000	6,75
				(C) Total:	383,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**522,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**522,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240109 - ESTRADO ESCOLA 20 SALAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,4118000	98,86
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	4,4118000	128,16
					(B) Total:	227,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	3,3529000	54,92
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,48	7,3529000	18,23
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,1061000	1,67
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	11,3647000	38,29
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	35,66	3,0000000	106,98
				(C) Total:	220,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**447,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**447,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240110 - QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,0000000	89,64
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	5,0000000	145,25
					(B) Total:	234,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	4,0000000	16,76
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	32,66	0,3000000	9,79
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2, 20X1,10 M	m2	21,18	3,5200000	74,55
2303	FELTRO	m2	10,69	1,2000000	12,82
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0130000	51,42
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	7,9200000	47,12
				(C) Total:	212,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**447,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**447,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240200 - PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	15,8500000	460,44
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	15,8500000	330,63
					(B) Total:	791,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,3192000	89,05
2247	COMPENSADO 18 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2, 20x1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	85,65	1,2000000	102,78
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	57,14	2,5770000	147,24
				(C) Total:	339,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.130,14**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.130,14**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240203 - PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2428000	36,21
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,7305000	21,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,8994000	39,62
					(B) Total:	97,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0153000	2,56
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	2,4665000	2,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	2,4665000	1,62
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	7,7571000	77,41
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	1,5110000	1,45
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	18,7912000	16,72
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0755000	1,47
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	25,03	1,8316000	45,84
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	26,41	2,7474000	72,55
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	35,3720000	104,34
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	33,94	0,1802000	6,11
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,35	0,4080000	34,00
				(C) Total:	366,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**463,26**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**463,26**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240208 - BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4210000	9,43
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	0,4210000	12,23
					(B) Total:	21,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	6.329,44	0,0038000	24,05
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	1,9200000	1,70
2427	PREGO 17 X 21	Kg	15,94	0,0220000	0,35
				(C) Total:	26,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,76**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,76**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240209 - PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5499000	12,32
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	4,0000000	116,52
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	1,6302000	47,58
					(B) Total:	176,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	8,3490000	136,75
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	2,6757000	4,22
2427	PREGO 17 X 21	Kg	15,94	0,4328000	6,89
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,2207000	4,31
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	25,03	13,2192000	330,87
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,35	1,4716000	122,65
				(C) Total:	605,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**782,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**782,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 240210 - SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,2362000	27,70
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,0000000	58,26
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	2,1795000	63,61
					(B) Total:	149,57

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	0,5813000	7,51
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	0,8136000	1,28
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,1076000	425,65
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,3232000	6,32
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,4958000	15,93
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0240000	0,07
				(C) Total:	456,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**606,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**606,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0001	ENGENHEIRO	14.375,18	26.116,82	81,68	1,0000000	26.116,82
					(B) Total:	26.116,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**26.116,82**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**26.116,82**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0003	MESTRE DE OBRAS	6.886,88	12.985,90	88,56	1,0000000	12.985,90
					(B) Total:	12.985,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12.985,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12.985,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0002	ENCARREGADO	3.542,00	7.065,22	99,47	1,0000000	7.065,22
					(B) Total:	7.065,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7.065,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7.065,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250104 - VIGIA DE OBRAS DIURNO - OBRAS CIVIS Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0016	VIGIA DE OBRA DIURNO	1.653,42	3.840,23	132,26	1,0000000	3.840,23
					(B) Total:	3.840,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3.840,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3.840,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250105 - ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	2.543,20	5.370,47	111,17	1,0000000	5.370,47
					(B) Total:	5.370,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5.370,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5.370,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250109 - APONTADOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	2.543,20	5.370,47	111,17	1,0000000	5.370,47
					(B) Total:	5.370,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**5.370,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**5.370,47**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	3.141,87	6.366,37	102,63	1,0000000	6.366,37
					(B) Total:	6.366,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6.366,37**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6.366,37**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250113 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.455,56	6.932,89	100,63	1,0000000	6.932,89
					(B) Total:	6.932,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6.932,89**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6.932,89**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 250114 - APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0039	APONTARIFE	3.306,16	6.676,12	101,93	1,0000000	6.676,12
					(B) Total:	6.676,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6.676,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6.676,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260101 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2000000	4,17
					(B) Total:	4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260102 - REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3000000	6,25
					(B) Total:	6,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260103 - LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA (SEM ANDAIME) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1800000	4,03
					(B) Total:	4,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	13,90	0,0100000	0,13
				(C) Total:	0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4000000	8,34
					(B) Total:	8,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,34**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,34**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260105 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,5000000	10,43
					(B) Total:	10,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,1000000	1,95
				(C) Total:	1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**12,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260201 - CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0150000	0,33
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0800000	2,33
					(B) Total:	2,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,33	0,4400000	1,02
				(C) Total:	1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260202 - CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0600000	1,75
					(B) Total:	1,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,33	0,2930000	0,68
				(C) Total:	0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260204 - CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0100000	0,22
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1400000	4,08
					(B) Total:	4,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,33	0,2930000	0,68
				(C) Total:	0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0928000	2,07
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2600000	7,58
					(B) Total:	9,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,83	1,0769000	6,27
				(C) Total:	7,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260801 - PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1254000	2,81
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0407000	1,18
					(B) Total:	3,99

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	33,94	0,1500000	5,09
				(C) Total:	5,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,08**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,08**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260901 - PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2437000	7,11
					(B) Total:	8,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,4000000	0,38
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0330000	0,64
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,35	0,2200000	18,33
				(C) Total:	19,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260902 - PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1254000	2,81
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1500000	4,37
					(B) Total:	7,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,2500000	0,24
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0330000	0,64
2237	VERNIZ ACRILICO	l	31,40	0,2200000	6,90
				(C) Total:	7,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,96**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,96**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 260909 - PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3463000	10,10
					(B) Total:	11,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,2240000	6,39
				(C) Total:	7,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**19,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3021000	8,81
					(B) Total:	10,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,1600000	4,56
				(C) Total:	5,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3000000	8,75
					(B) Total:	10,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,1600000	4,56
				(C) Total:	4,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,24**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,24**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261002 - PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3809000	8,53
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,11	151,82	0,3809000	11,08
					(B) Total:	19,61

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	100,92	0,2268000	22,88
				(C) Total:	22,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**42,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**42,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261003 - EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0023	APLICADOR DE EPOXI	11,56	29,11	151,82	0,3500000	10,18
					(B) Total:	15,78

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	1,5000000	1,44
1711	MASSA EPOXI BI-COMPONENTE (COM CATALIZADOR)	Kg	85,33	0,8000000	68,26
				(C) Total:	69,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**85,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**85,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261005 - PINTURA COM SELADOR ACRILICO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0443000	1,29
					(B) Total:	1,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
				(C) Total:	1,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261006 - PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1500000	4,37
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,1200000	2,84
				(C) Total:	4,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261008 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2735000	6,12
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2411000	7,03
					(B) Total:	13,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1800000	0,62
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0386000	0,75
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,1286000	6,34
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0027000	0,00
				(C) Total:	7,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**20,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**20,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261009 - FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1300000	3,79
					(B) Total:	5,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0300000	0,73
2074	FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	33,13	0,2200000	7,28
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2500000	0,86
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	8,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261010 - FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2411000	7,03
					(B) Total:	7,03

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0055000	0,13
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,0554000	2,88
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0027000	0,00
				(C) Total:	3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2000000	4,48
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3000000	8,75
					(B) Total:	13,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1500000	0,14
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	4,03	0,7000000	2,82
				(C) Total:	2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**16,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261301 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1485000	3,32
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2016000	5,88
					(B) Total:	9,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	4,03	0,4500000	1,81
				(C) Total:	1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2438000	7,11
					(B) Total:	8,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,1700000	4,03
				(C) Total:	5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,16**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,16**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261303 - PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3000000	8,75
					(B) Total:	10,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,2400000	5,69
				(C) Total:	6,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,46**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**17,46**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261304 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3500000	10,21
					(B) Total:	15,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,3000000	0,28
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	8,58	0,7500000	6,43
				(C) Total:	6,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261305 - EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1856000	4,15
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2352000	6,86
					(B) Total:	11,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,2000000	0,19
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	8,58	0,4821000	4,13
				(C) Total:	4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,33**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,33**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261306 - PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1000000	2,91
					(B) Total:	4,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,1000000	2,37
				(C) Total:	2,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7,21**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7,21**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2000000	5,83
					(B) Total:	7,67

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,1700000	4,03
				(C) Total:	4,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**11,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**11,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261308 - PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2500000	7,29
					(B) Total:	9,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,2400000	5,69
				(C) Total:	5,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261401 - EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3500000	10,21
					(B) Total:	15,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,2500000	0,24
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	0,5800000	12,31
				(C) Total:	12,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**28,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**28,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261501 - EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2500000	5,60
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3500000	10,21
					(B) Total:	15,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,4000000	0,38
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	0,4500000	9,55
				(C) Total:	9,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,74**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**25,74**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261502 - PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2735000	6,12
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4822000	14,07
					(B) Total:	20,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1800000	0,17
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0329000	0,64
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,1097000	3,52
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	4,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,53**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,53**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 261503 - PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1407000	3,15
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4822000	14,07
					(B) Total:	17,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0400000	0,13
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0329000	0,64
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,1097000	3,52
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**21,52**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**21,52**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261504 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2735000	6,12
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2411000	7,03
					(B) Total:	13,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0400000	0,13
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0165000	0,32
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0549000	1,76
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0027000	0,00
				(C) Total:	2,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261548 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1800000	5,25
					(B) Total:	7,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0200000	0,39
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0960000	3,08
				(C) Total:	3,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261550 - PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3463000	10,10
					(B) Total:	11,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,1000000	0,09
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0320000	0,62
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,1600000	5,14
				(C) Total:	6,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**18,88**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**18,88**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261560 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2735000	6,12
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4822000	14,07
					(B) Total:	20,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	0,1286000	1,66
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	0,1800000	0,28
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0715000	1,39
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,1097000	3,52
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	6,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026
Serviço: 261602 - PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2735000	6,12
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4822000	14,07
					(B) Total:	20,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1800000	0,62
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0715000	1,39
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,1090000	3,50
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,1286000	6,34
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	11,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**32,05**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**32,05**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261603 - PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2735000	6,12
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4822000	14,07
					(B) Total:	20,19

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1800000	0,62
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0307000	0,60
2054	TINTA GRAFITE	l	59,22	0,1024000	6,06
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	7,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261605 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	3,0000000	87,57
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	6,0000000	125,16
					(B) Total:	212,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	3,0000000	2,88
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	3,0000000	63,69
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,7200000	6,57
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,3800000	7,43
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,2500000	8,03
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	47,43	1,5500000	73,51
				(C) Total:	162,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**374,84**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**374,84**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261606 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,5000000	14,59
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,0000000	20,86
					(B) Total:	35,45

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,5000000	0,48
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	0,5000000	10,61
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0633000	1,23
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0417000	1,34
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	47,43	0,2583000	12,25
				(C) Total:	27,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,45**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,45**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261607 - PINTURA CERAMICA P/BEIRAL Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	2,0000000	58,38
					(B) Total:	58,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,1600000	4,56
				(C) Total:	4,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**62,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**62,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1300000	3,79
					(B) Total:	5,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0300000	0,73
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2500000	0,86
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	45,26	0,1600000	7,24
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
				(C) Total:	8,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMAO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0420000	0,94
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0780000	2,27
					(B) Total:	3,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0192000	0,46
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2500000	0,86
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	45,26	0,0960000	4,34
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0027000	0,00
				(C) Total:	5,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**8,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**8,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261612 - PINTURA COM TINTA EPÓXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO - 120 MÍCRONS - 1 DEMAO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0700000	1,56
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1300000	3,79
					(B) Total:	5,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2500000	0,86
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0053000	0,01
2075	TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC	l	87,14	0,1701000	14,82
2076	DILUENTE PARA EPOXI	l	46,34	0,0255000	1,18
				(C) Total:	16,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**22,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**22,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261620 - LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	5,9722000	174,32
					(B) Total:	174,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,0896000	2,55
				(C) Total:	2,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**176,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**176,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261623 - LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	13,8050000	402,96
					(B) Total:	402,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,1344000	3,83
				(C) Total:	3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**406,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**406,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261700 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,5000000	11,20
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1000000	2,91
					(B) Total:	14,11

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,11	2,0000000	0,22
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,83	0,0300000	0,50
				(C) Total:	0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**14,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**14,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 261703 - PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3463000	10,10
					(B) Total:	11,94

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,83	0,2400000	4,03
				(C) Total:	4,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**15,97**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**15,97**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 261704 - PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,1184000	2,65
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1995000	5,82
					(B) Total:	8,47

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,11	0,8000000	0,08
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,83	0,1382000	2,32
5000	GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120 CM, PARA PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) EM VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	386,40	0,1000000	38,64
				(C) Total:	41,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**49,51**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**49,51**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 261705 - PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0822000	1,84
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,2753000	8,03
					(B) Total:	9,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,11	0,5555000	0,06
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	l	16,83	0,1908000	3,21
5001	GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA	m2	343,06	0,1000000	34,30
				(C) Total:	37,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270105 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO /ETC) (OC) A<11.000M2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2701	GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO C/IRRIGAÇÃO/ROLO/ADUBO)	m2	9,98	1,0000000	9,98
				(C) Total:	9,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,98**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,98**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270202 - PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4155000	9,31
0019	JARDINEIRO	7,66	21,14	176,04	0,1984000	4,19
					(B) Total:	13,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,29	0,3000000	0,98
1434	GRAMA BATATAIS EM MUDAS (0,33 M2 PLACA)	m2	3,12	1,0000000	3,12
2057	TERRA VEGETAL	m3	316,67	0,0300000	9,50
				(C) Total:	13,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270205 - GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3333000	7,46
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,5000000	43,69
					(B) Total:	51,15

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	8,4000000	137,59
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,3000000	4,74
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,37	18,9000000	63,69
				(C) Total:	206,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**257,17**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**257,17**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270206 - IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,0750000	1,68
					(B) Total:	1,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	12,30	0,1090000	1,34
				(C) Total:	1,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270207 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,66	21,14	176,04	0,1323000	2,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3370000	7,02
					(B) Total:	9,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,29	0,3000000	0,98
1433	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m2	7,50	1,0000000	7,50
2057	TERRA VEGETAL	m3	316,67	0,0300000	9,50
				(C) Total:	17,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**27,79**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**27,79**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,66	21,14	176,04	0,1191000	2,51
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3033000	6,32
					(B) Total:	8,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,29	0,3000000	0,98
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	12,61	1,0000000	12,61
2057	TERRA VEGETAL	m3	316,67	0,0300000	9,50
				(C) Total:	23,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**31,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**31,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,66	21,14	176,04	0,0900000	1,90
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8279000	17,26
					(B) Total:	19,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0027000	0,45
2057	TERRA VEGETAL	m3	316,67	0,0320000	10,13
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,38	0,0740000	0,25
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,0740000	0,05
				(C) Total:	10,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**30,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**30,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270212 - ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,66	21,14	176,04	0,2300000	4,86
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,9790000	41,28
					(B) Total:	46,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0064000	1,07
2057	TERRA VEGETAL	m3	316,67	0,2050000	64,91
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,38	0,8000000	2,70
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,8000000	0,56
				(C) Total:	69,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**115,38**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**115,38**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270213 - PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	7,66	21,14	176,04	0,0800000	1,69
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9518000	19,85
					(B) Total:	21,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0100000	1,67
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,38	0,2500000	0,84
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,2500000	0,17
				(C) Total:	2,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270215 - PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3850000	8,62
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1760000	5,12
					(B) Total:	13,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	12,61	0,3500000	4,41
2776	CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA	m2	64,17	1,0000000	64,17
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
2057	TERRA VEGETAL	m3	316,67	0,0292000	9,24
				(C) Total:	81,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**94,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**94,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270230 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0557000	9,33
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
2783	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM FCK=20MPA (PAVER) - COMERCIAL	m2	54,64	1,0000000	54,64
				(C) Total:	64,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**78,62**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**78,62**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270232 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0528000	8,85
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
2784	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	71,20	1,0000000	71,20
				(C) Total:	80,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**94,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**94,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270234 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0546000	9,15
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
2785	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	78,48	1,0000000	78,48
				(C) Total:	87,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**102,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**102,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270236 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0564000	9,45
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
2786	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	90,90	1,0000000	90,90
				(C) Total:	100,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**115,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**115,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1500000	3,12
					(B) Total:	3,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	11,32	0,0500000	0,56
1971	SABAO EM PO	Kg	12,29	0,0100000	0,12
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	10,34	0,1084000	1,12
				(C) Total:	1,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270502 - LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM DETERGENTE AMONIACAL (HIDRÓXIDO DE AMÔNIO) (1:10) — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1345000	2,80
					(B) Total:	2,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	11,32	0,0500000	0,56
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	10,34	0,1084000	1,12
				(C) Total:	1,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4,48**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4,48**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270503 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 25 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0473000	7,92
2305	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 8 CM FCK=25 MPA	m2	88,85	1,0000000	88,85
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
				(C) Total:	96,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**111,42**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**111,42**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270504 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 20 MPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0473000	7,92
2047	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 6 CM FCK=20MPA	m2	70,00	1,0000000	70,00
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
				(C) Total:	78,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**92,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**92,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270601 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1600000	4,66
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	14,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0473000	7,92
1156	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 10 CM FCK=35MPA	m2	110,00	1,0000000	110,00
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
				(C) Total:	118,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**132,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**132,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270602 - CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0034	CALCETEIRO	11,56	29,71	157,03	0,3200000	9,50
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,4745000	9,89
					(B) Total:	19,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0863000	14,46
1884	PARALELEPIPEDO 20X12 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	m2	67,49	1,0000000	67,49
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	7,05	0,0025000	0,01
2782	GASOLINA	l	5,13	0,0188000	0,09
				(C) Total:	82,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**101,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**101,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270603 - REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2414	REDE DE PROTECAO FIO 2MM MALHA 5X5MM COM GANCHO E BUCHA S8 (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	33,00	1,0000000	33,00
				(C) Total:	33,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,00**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,00**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270619 - ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1767000	3,68
					(B) Total:	3,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,84	3,0000000	2,52
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0092000	0,19
				(C) Total:	2,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**6,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**6,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270620 - ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,0139000	0,40
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0007000	0,01
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0027000	0,07
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1444000	3,01
					(B) Total:	3,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0409000	0,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0004000	0,06
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0002000	0,03
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0002000	0,03
3679	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	213,33	0,0205000	4,37
2231	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 12 (2,65 MM)	Kg	7,60	0,0205000	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,1871000	0,12
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0271000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0034000	0,04
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0044000	0,12
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0037000	0,12
3947	POSTE DE CONCRETO DT 7/150	un	598,57	0,0295000	17,65
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0004000	0,00
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5,95	0,0003000	0,00
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	35,65	1,0500000	37,43
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	2,3051000	20,26
2944	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	23,37	1,0000000	23,37
				(C) Total:	104,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**108,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**108,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270621 - ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA — Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0411000	1,19
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0044000	0,10
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,0656000	1,91
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,1763000	3,67
					(B) Total:	6,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	6,87	0,6450000	4,43
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,1830000	1,37
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0145000	0,26
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,1100000	2,36
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0144000	0,20
2502	AREIA FINA	m3	192,85	0,0005000	0,09
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0087000	1,45
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0060000	1,12
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0060000	1,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,9422000	3,26
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0064000	0,07
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0037000	0,05
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0047000	0,13
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0037000	0,12
1863	PREGO 18x30	Kg	17,25	0,0048000	0,08
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,0733000	1,01
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	35,65	1,0500000	37,43
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,79	4,4637000	39,23
2945	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	31,86	1,0000000	31,86
				(C) Total:	125,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**132,43**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**132,43**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270701 - ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,3848000	31,03
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,0600000	1,75
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,8140000	23,71
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0600000	1,43
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2300000	6,70
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,9400000	19,60
					(B) Total:	84,22

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1120	AÇO CA-25	Kg	8,18	1,8302000	14,97
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	0,5500000	3,93
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,3500000	2,62
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0200000	0,28
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0500000	8,38
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0250000	4,70
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0250000	4,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,7200000	9,71
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0264000	0,31
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0595000	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0044000	0,12
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,1488000	0,51
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,2381000	8,05
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	3,8418000	40,49
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,2383000	3,91
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,9403000	26,79
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	35,65	1,6255000	57,94
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	3,5000000	234,67
2946	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	126,94	1,0000000	126,94
				(C) Total:	549,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**633,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**633,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 270702 - ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,7966000	40,26
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	1,3674000	39,84
					(B) Total:	80,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	1,0500000	7,50
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	0,6384000	4,78
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,84	3,0300000	2,54
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0312000	0,66
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	17,12	0,2194000	3,75
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0328000	0,47
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0130000	2,44
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0130000	2,27
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	16,38	0,2000000	3,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,3440000	6,16
1709	POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	81,01	0,4000000	32,40
2357	POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	71,16	0,2000000	14,23
1332	POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)	un	101,26	0,1000000	10,12
1862	PREGO 19x27	Kg	18,78	0,0789000	1,48
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,1500000	2,07
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	35,65	1,7800000	63,45
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0191000	2,95
				(C) Total:	160,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**240,64**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**240,64**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270704 - CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1, 70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3019000	8,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6039000	12,59
					(B) Total:	21,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,84	9,0500000	7,60
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	26,34	0,0129000	0,33
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,64	1,1508000	4,18
				(C) Total:	12,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**33,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**33,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 270705 - CERCA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) COM H=1,70 M E 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2 ,50 M Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,3019000	8,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6039000	12,59
					(B) Total:	21,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,84	9,0500000	7,60
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	26,34	0,0129000	0,33
2876	POSTE ESTICADOR MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 3,20 M)	un	132,75	0,0420000	5,57
2877	POSTE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 2,20 M)	un	35,17	0,4620000	16,24
				(C) Total:	29,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**51,12**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**51,12**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270720 - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0074000	0,17
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,2875000	37,51
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,4301000	29,83
					(B) Total:	67,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0024000	0,41
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0072000	1,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	3,2200000	2,12
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,5552000	5,85
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0106000	1,64
2985	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H= 2,03 M	un	539,45	0,3968000	214,05
2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	un	236,58	0,4082000	96,57
2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	un	4,26	2,4492000	10,43
2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	un	3,17	0,4082000	1,29
				(C) Total:	333,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**401,11**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**401,11**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270802 - MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,6345000	14,21
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5559000	45,33
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	1,6781000	48,98
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,5559000	32,45
					(B) Total:	140,97

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0579000	10,89
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0579000	10,13
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	26,4000000	17,42
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0128000	0,31
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0728000	0,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0500000	0,68
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0240000	0,67
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,4176000	1,44
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,1285000	6,68
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,1659000	3,24
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,2529000	8,12
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	18,0000000	1.206,90
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,2984000	14,72
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0186000	0,05
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0934000	14,45
2947	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	489,63	1,0000000	489,63
				(C) Total:	1.799,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.940,69**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.940,69**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270804 - PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
					(B) Total:	7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	4,0000000	2,24
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	un	1.615,28	1,0000000	1.615,28
				(C) Total:	1.617,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.624,80**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.624,80**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270805 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
					(B) Total:	7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2773	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	un	633,58	1,0000000	633,58
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	4,0000000	2,24
				(C) Total:	635,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**643,10**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**643,10**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270806 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
					(B) Total:	7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2774	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	un	931,35	1,0000000	931,35
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	4,0000000	2,24
				(C) Total:	933,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**940,87**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**940,87**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270807 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6000000	12,51
					(B) Total:	12,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1899	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX (60X40 CM)	un	569,98	1,0000000	569,98
				(C) Total:	569,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**582,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**582,49**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270808 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6000000	12,51
					(B) Total:	12,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1900	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX (40X25 CM)	un	313,52	1,0000000	313,52
				(C) Total:	313,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**326,03**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**326,03**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270809 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
					(B) Total:	7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	4,0000000	2,24
2412	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	un	487,50	1,0000000	487,50
				(C) Total:	489,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**497,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**497,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270810 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
					(B) Total:	7,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,56	4,0000000	2,24
2413	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80X60CM	un	821,05	1,0000000	821,05
				(C) Total:	823,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**830,57**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**830,57**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270811 - OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,3600000	30,47
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	8,6920000	253,28
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	1,7000000	49,62
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	14,0160000	292,37
					(B) Total:	625,74

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2502	AREIA FINA	m3	192,85	0,0258000	4,97
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,2600000	43,58
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0250000	4,37
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0250000	4,31
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	12,1660000	10,09
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	62,8400000	41,47
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,8500000	0,81
1867	PEDRA MARROADA	m3	144,90	0,2090000	30,28
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,4080000	3,72
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	231,0000000	108,57
2052	TINTA PVA LATEX	l	23,73	0,8160000	19,36
				(C) Total:	271,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**897,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**897,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 270889 - SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) — Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	13,0328000	292,06
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	1,9424000	56,67
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	2,4387000	58,28
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	8,1579000	237,72
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	19,5532000	570,75
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	8,1579000	170,17
					(B) Total:	1.385,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	16,5440000	116,80
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	11,6160000	87,12
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,5120000	7,40
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,3021000	52,85
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,8580000	148,15
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,50	269,4000000	2.020,50
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	7,87	104,4500000	822,02
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	8,41	8,9600000	75,35
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	8,07	43,5600000	351,52
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	383,4000000	253,04
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,9513000	46,62
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,1190000	1,61
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,4089000	11,55
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	7,2990000	25,32
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,6395000	21,64
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	2,8993000	56,73
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	4,4200000	142,05
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	5,2147000	257,29
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,2150000	0,64
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	1,2665000	196,05
2948	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.350,45	1,0000000	1.350,45
				(C) Total:	6.044,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7.430,35**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7.430,35**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270890 - SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT. /PINTADOS)- 2 UNID. Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	10,9619000	245,65
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	19,3266000	564,14
					(B) Total:	809,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2509	CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,17	59,8000000	368,96
2507	PERFIL "L" SIMPLES ESTRUTURAL (CANTONEIRA DOBRADA) 40X40 MM E = 2,65 MM	Kg	9,13	18,8400000	172,00
2533	CHAPA PERFILADA 5/16"	Kg	8,46	96,8799000	819,60
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	9,3538000	110,37
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,3000000	4,08
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	4,1050000	115,96
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	7,2144000	25,03
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	2,0312000	68,75
2511	PLACA LIGACAO 150X250 MM CHAPA 6,35 MM (1/4")	Kg	10,01	14,9400000	149,54
2508	ROLDANA DE ACO 1 SULCO D=100 MM	un	33,11	6,0000000	198,66
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	2,8657000	56,08
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	4,3687000	140,41
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	95,0400000	808,79
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	7,98	151,2000000	1.206,57
2512	VIGA DE ACO DUPLO "C" CH. 3,04 MM	Kg	10,01	180,4400000	1.806,20
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	5,1543000	254,31
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,2124000	0,63
2949	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.345,16	1,0000000	2.345,16
2996	CHAPA PERFILADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	7,63	1,1000000	8,39
				(C) Total:	8.659,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9.469,28**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9.469,28**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 270891 - SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID .(ASSENT./PINTADOS) Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,6283000	148,54
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	1,7220000	50,24
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	1,9069000	45,57
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	7,6624000	223,28
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	8,6502000	252,49
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	7,6624000	159,83
					(B) Total:	879,95

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	9,2400000	66,06
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	16,5000000	123,75
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,4680000	6,76
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2415000	42,25
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6762000	116,75
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	32,0000000	134,08
2720	CANTONEIRA 2" X 2" CH. 5/16"	Kg	10,32	4,8000000	49,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	302,2000000	199,45
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,9134000	46,17
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,5000000	6,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,4747000	13,41
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	3,2290000	11,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4700000	15,90
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	1,2826000	25,10
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,9554000	62,84
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	142,2080000	1.210,19
2532	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	9,09	84,0724000	764,21
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	2,3070000	113,82
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0951000	0,28
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9988000	154,61
2950	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	900,59	1,0000000	900,59
				(C) Total:	4.063,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.943,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4.943,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 270892 - SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID. Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	6,6283000	148,54
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	1,7220000	50,24
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	1,9069000	45,57
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	7,6624000	223,28
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	12,9753000	378,74
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	7,6624000	159,83
					(B) Total:	1.006,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	9,2400000	66,06
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	16,5000000	123,75
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,4680000	6,76
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2415000	42,25
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,6762000	116,75
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	32,0000000	134,08
2720	CANTONEIRA 2" X 2" CH. 5/16"	Kg	10,32	4,8000000	49,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	302, 2000000	199,45
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0987000	2,40
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	3,9134000	46,17
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	13,60	0,5000000	6,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,4747000	13,41
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	3,2290000	11,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4700000	15,90
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,9938000	51,73
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	1,2826000	25,10
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,9554000	62,84
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	95,88	24,0000000	2.301,12
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	66,0000000	3.649,14
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	2,3070000	113,82
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,1435000	0,43
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9988000	154,61
2951	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.490,94	1,0000000	2.490,94
				(C) Total:	9.684,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**10.690,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**10.690,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271098 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./ PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. — Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7815000	62,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,0000000	58,26
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,9039000	143,14
					(B) Total:	263,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2745	ARO FLEXIVEL EM AÇO PARA BASQUETEBOL (VITALLY OU EQUIVALENTE)	PAR	2.034,66	1,0000000	2.034,66
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	9,99	33,0000000	329,67
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	13,60	0,1000000	1,36
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0613000	1,73
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	1,2410000	16,04
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	1,7370000	2,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0936000	0,32
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,2153000	851,70
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,7272000	14,23
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,1153000	35,84
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,0669000	3,30
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0540000	0,16
2952	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	142,72	1,0000000	142,72
				(C) Total:	3.458,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3.721,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**3.721,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271099 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./ PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. — Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7815000	62,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,0000000	58,26
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,9039000	143,14
					(B) Total:	263,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2721	AÇO CA 25A D=20 MM	Kg	7,92	9,0808000	71,91
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	0,7114000	6,28
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	9,99	33,0000000	329,67
2722	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 10 (3,35 MM)	Kg	7,39	5,8528000	43,25
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,8555000	109,65
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20 X 1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	88,64	14,0800000	1.248,05
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,1000000	1,36
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0613000	1,73
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	1,2410000	16,04
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	1,7370000	2,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0936000	0,32
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,7272000	14,23
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,1153000	35,84
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,0669000	3,30
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0540000	0,16
2953	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	191,30	1,0000000	191,30
				(C) Total:	2.099,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.363,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.363,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271100 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./ PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID. — Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7815000	62,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,0000000	58,26
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,9039000	143,14
					(B) Total:	263,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2745	ARO FLEXIVEL EM AÇO PARA BASQUETEBOL (VITALLY OU EQUIVALENTE)	PAR	2.034,66	1,0000000	2.034,66
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	9,99	33,0000000	329,67
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	2,8555000	109,65
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20 X 1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	88,64	14,0800000	1.248,05
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	13,60	0,1000000	1,36
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0613000	1,73
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	1,2410000	16,04
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	1,7370000	2,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0936000	0,32
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,7272000	14,23
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,1153000	35,84
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,0669000	3,30
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0540000	0,16
2954	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	142,72	1,0000000	142,72
				(C) Total:	3.964,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.227,94**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4.227,94**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271101 - TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,8841000	42,22
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,9828000	145,44
					(B) Total:	187,66

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	2,0840000	18,40
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0379000	0,92
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	1,4348000	16,93
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,2850000	3,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,2856000	8,06
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	1,2400000	4,30
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,3817000	19,87
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,4926000	9,64
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,7509000	24,13
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	55,29	20,2808000	1.121,32
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	128,10	14,4632000	1.852,73
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,8859000	43,71
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0551000	0,16
2955	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.215,66	1,0000000	1.215,66
				(C) Total:	4.353,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.540,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**4.540,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271102 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./ PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID. — Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	2,7815000	62,33
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,0000000	58,26
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	4,9039000	143,14
					(B) Total:	263,73

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2721	AÇO CA 25A D=20 MM	Kg	7,92	9,0808000	71,91
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	0,7114000	6,28
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	9,99	33,0000000	329,67
2722	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 10 (3,35 MM)	Kg	7,39	5,8528000	43,25
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8648000	10,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	13,60	0,1000000	1,36
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0613000	1,73
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	12,93	1,2410000	16,04
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,58	1,7370000	2,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0936000	0,32
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,2153000	851,70
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,7272000	14,23
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,1153000	35,84
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,0669000	3,30
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0540000	0,16
2956	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	191,30	1,0000000	191,30
				(C) Total:	1.593,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.857,30**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.857,30**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271103 - CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,4020000	9,00
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,2200000	5,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8109000	23,62
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	1,0632000	31,03
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8109000	16,91
					(B) Total:	85,81

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0251000	4,39
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0752000	12,98
2509	CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,17	7,1407000	44,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	32,1600000	21,22
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0081000	0,19
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,4511000	5,32
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0666000	0,90
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1035000	2,92
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,16	4,0000000	4,64
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,2646000	0,91
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,0814000	4,23
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,1051000	2,05
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,1602000	5,14
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	1,7776000	119,18
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	128,10	4,5824000	587,00
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	182,26	0,9450000	172,23
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,1890000	9,32
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0118000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,1120000	17,33
2957	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	380,27	1,0000000	380,27
				(C) Total:	1.407,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.493,65**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.493,65**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271105 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID. Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	5,3954000	120,91
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	2,4744000	72,20
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	2,1820000	52,14
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	9,1148000	265,60
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	7,7248000	225,48
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,1148000	190,13
					(B) Total:	926,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	1,6031000	14,15
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	19,0080000	134,19
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	17,1600000	128,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,6576000	9,50
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2487000	43,51
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,7461000	128,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	377,6800000	249,26
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0587000	1,43
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8936000	10,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,1777000	2,41
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1774000	5,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	1,9224000	6,67
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,5917000	30,80
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,7636000	14,94
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	1,1641000	37,41
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	67,05	4,0400000	270,88
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	182,26	29,0960000	5.303,03
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	1,3734000	67,76
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0598000	0,17
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9702000	150,18
2958	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.250,49	1,0000000	2.250,49
				(C) Total:	8.873,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9.799,85**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9.799,85**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271106 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./ PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID. Unidade: CJ

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	4,5713000	102,44
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	2,4744000	72,20
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	2,1820000	52,14
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	9,1148000	265,60
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	5,5455000	161,87
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	9,1148000	190,13
					(B) Total:	844,38

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	8,83	1,2023000	10,61
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	19,0080000	134,19
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	17,1600000	128,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,6576000	9,50
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,2487000	43,51
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,7461000	128,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	377,6800000	249,26
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0422000	1,02
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,8936000	10,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,1777000	2,41
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,1561000	4,40
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	1,3801000	4,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,4000000	13,54
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	52,06	0,4248000	22,11
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,5482000	10,72
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,8357000	26,85
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	26,72	3,0000000	80,16
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	182,26	21,4185000	3.903,73
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	49,34	0,9860000	48,64
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,01	0,0613000	0,18
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,9702000	150,18
2959	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.612,06	1,0000000	1.612,06
				(C) Total:	6.595,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**7.440,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**7.440,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271201 - QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	14,6600000	427,19
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	13,5000000	281,61
					(B) Total:	708,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1820000	30,51
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	18,0000000	75,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	54,7500000	36,13
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	12,24	0,7500000	9,18
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	3,0000000	2,88
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0080000	31,64
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	3,0000000	63,69
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	13,49	7,1000000	95,77
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,7200000	6,57
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,3800000	7,43
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,2500000	8,03
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	47,43	1,5500000	73,51
				(C) Total:	440,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.149,56**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.149,56**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271204 - QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	14,6600000	427,19
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	13,5000000	281,61
					(B) Total:	708,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1820000	30,51
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	20,0000000	83,80
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	9,99	16,0800000	160,63
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	54,7500000	36,13
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	4,6000000	4,41
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,1617000	639,66
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	3,0000000	63,69
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,7200000	6,57
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,3800000	7,43
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	83,35	0,6566000	54,72
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	47,43	1,5500000	73,51
				(C) Total:	1.161,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.869,86**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.869,86**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271208 - QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	11,56	29,05	151,34	18,6424000	541,56
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	7,3851000	215,20
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,4222000	12,32
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	21,8625000	456,05
					(B) Total:	1.225,13

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,2932000	49,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	94,8723000	62,61
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	38,40	4,4732000	171,77
2351	FORMICA VERDE ESCURO 3,08X1,25 M	m2	110,95	3,3900000	376,12
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	3,8536000	3,69
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,1018000	402,71
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	3,1500000	66,87
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,89	57,0000000	50,73
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,7560000	6,90
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,4917000	9,62
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	47,43	1,6292000	77,27
2237	VERNIZ ACRILICO	l	31,40	0,6192000	19,44
				(C) Total:	1.296,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.522,01**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.522,01**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271210 - QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	2,4433000	71,19
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,2500000	46,93
					(B) Total:	118,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0303000	5,07
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,19	3,0000000	12,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	9,1250000	6,02
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	12,24	0,1250000	1,53
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,5000000	0,48
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.955,90	0,0013000	5,14
1708	MASSA A OLEO	Kg	21,23	0,5000000	10,61
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	13,49	1,1833000	15,96
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,13	0,1200000	1,09
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	19,57	0,0633000	1,23
2055	TINTA ESMALTE	l	32,14	0,0417000	1,34
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	47,43	0,2583000	12,25
				(C) Total:	73,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**191,41**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**191,41**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,0973000	24,59
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,7200000	21,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,3282000	9,56
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1837000	5,35
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0507000	1,21
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,5944000	17,32
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,1267000	3,69
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,7222000	77,64
					(B) Total:	160,36

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	7,3333000	51,77
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,9333000	21,99
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0137000	0,24
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1867000	2,69
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0211000	3,53
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0282000	4,93
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0769000	13,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	3,1627000	2,62
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	36,5554000	24,12
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	0,96	0,0422000	0,04
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	0,5797000	2,36
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,7580000	7,98
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0782000	1,28
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,0219000	14,11
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	28,5880000	13,43
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	28,53	0,0676000	1,92
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0953000	14,75
				(C) Total:	181,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**341,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**341,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271304 - BANCADA DE ARDOSIA POLIDA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5372000	44,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2844000	26,79
					(B) Total:	71,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	289,02	1,0000000	289,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
				(C) Total:	295,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**367,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**367,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271305 - BASE DE BANCADA REBOCADA Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	2,4800000	72,26
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2950000	27,01
					(B) Total:	99,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0350000	5,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	5,2400000	4,34
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,5600000	3,00
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	35,0000000	16,45
				(C) Total:	29,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**128,92**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**128,92**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271306 - BASE DE BANCADA REVESTIDA COM CERAMICA Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,4800000	101,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,9500000	40,67
					(B) Total:	142,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0350000	5,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	5,2000000	4,31
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,2300000	1,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,5000000	2,97
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	25,0000000	11,75
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	33,51	1,0100000	33,84
				(C) Total:	60,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**202,23**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**202,23**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271307 - BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA — Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	1,1353000	25,44
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,7200000	21,00
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	0,3408000	9,92
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	0,1837000	5,35
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0507000	1,21
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,9355000	27,26
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0193000	0,56
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,1382000	86,32
					(B) Total:	177,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	7,06	7,3333000	51,77
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,9333000	21,99
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	18,24	0,0147000	0,26
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1867000	2,69
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0106000	1,77
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0282000	4,93
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0769000	13,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	1,2720000	1,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	36,6639000	24,19
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	0,6213000	2,53
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	0,7580000	7,98
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,0805000	1,32
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,0698000	14,77
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,95	23,7600000	70,09
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	33,94	0,0713000	2,41
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0953000	14,75
				(C) Total:	235,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**412,83**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**412,83**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 271408 - MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,3600000	8,06
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,3600000	10,50
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	1,0800000	31,46
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0600000	1,43
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,8400000	24,47
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	2,1300000	44,43
					(B) Total:	120,35

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	5,7024000	42,76
1130	AÇO INOX 304 N.20 (1,00 MM) DOBRADO (PREÇO KG+ PREÇO DOBRA)	m2	428,75	1,6049000	688,10
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0607000	1,30
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,1000000	1,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0600000	10,05
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0150000	2,82
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0150000	2,62
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	24,5600000	16,20
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,7540000	24,14
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1100000	1,22
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,4904000	8,05
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,8766000	12,10
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,80	1,0000000	3,80
				(C) Total:	814,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**934,95**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**934,95**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271409 - LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	0,2900000	6,49
0006	ARMADOR	11,56	29,18	152,44	0,2900000	8,46
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,13	152,04	2,9100000	84,76
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,0900000	2,15
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5300000	44,58
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	4,6800000	97,62
					(B) Total:	244,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	4,5653000	34,23
1130	AÇO INOX 304 N.20 (1,00 MM) DOBRADO (PREÇO KG+ PREÇO DOBRA)	m2	428,75	1,5834000	678,88
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	21,47	0,0607000	1,30
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0800000	1,15
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0905000	15,17
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0184000	3,46
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0184000	3,21
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	41,0863000	27,11
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	0,6098000	19,52
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,3000000	3,35
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,4834000	7,94
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	1,6174000	22,33
				(C) Total:	817,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.061,71**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.061,71**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6000000	17,48
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,6855000	35,15
					(B) Total:	52,63

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0150000	2,62
2497	BRITA Nº 2	m3	172,67	0,0150000	2,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,1595000	8,02
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	0,1307000	1,80
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0275000	4,25
				(C) Total:	19,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**71,91**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**71,91**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271507 - BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS REVESTIDO COM CERÂMICA (EXCLUSO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) — Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	17,3000000	504,12
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	22,6700000	472,89
					(B) Total:	977,01

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	6,9000000	49,33
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,3200000	53,64
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0250000	4,70
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0250000	4,37
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	47,8800000	39,74
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	1,2400000	7,73
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	35,7600000	23,60
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,54	2,3700000	24,97
1861	PREGO 18x24	Kg	16,43	0,1500000	2,46
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	13,81	2,2400000	30,93
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	110,2500000	51,81
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	33,51	5,4600000	182,96
				(C) Total:	476,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.453,25**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.453,25**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271508 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA CRIANÇA/ADULTO - NICHO (SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	9,4468000	211,70
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	8,1618000	237,83
					(B) Total:	449,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,3870000	17,90
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0477000	0,68
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	289,02	0,3833000	110,78
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1731000	29,01
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0166000	3,12
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0166000	2,90
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	11,2509000	9,33
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,6567000	4,09
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	33,2168000	21,92
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	43,6656000	20,52
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	33,51	2,8896000	96,83
				(C) Total:	317,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**766,61**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**766,61**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271509 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA ADULTO/CRIANÇA PAREDE(SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS) Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,28	22,41	170,72	10,0885000	226,08
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,14	152,12	17,0629000	497,21
					(B) Total:	723,29

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	7,50	2,2832000	17,12
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,46	0,0457000	0,66
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	289,02	0,3905000	112,86
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,1825000	30,59
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0159000	2,99
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0159000	2,78
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	12,3324000	10,23
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	6,24	0,6875000	4,29
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	33,9137000	22,38
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	58,4371000	27,46
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	33,51	3,0251000	101,37
				(C) Total:	332,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.056,02**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.056,02**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271605 - SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2500000	7,28
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,2500000	5,21
					(B) Total:	12,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0012000	0,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,5657000	0,37
2768	FERRO T 1/8" X 1 1/4"	Kg	15,55	1,4365000	22,33
				(C) Total:	22,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**35,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**35,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5372000	44,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2844000	26,79
					(B) Total:	71,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0104000	1,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	4,5400000	2,99
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	410,07	1,2000000	492,08
				(C) Total:	496,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**568,39**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**568,39**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271609 - BANCADA DE CONCRETO POLIDO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,4200000	99,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,8400000	80,10
					(B) Total:	179,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	3,0500000	21,80
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0132000	2,48
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0132000	2,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,6033000	9,63
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	1,2000000	38,42
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1200000	1,34
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	m2	4,08	1,2000000	4,89
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,3000000	4,74
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0279000	4,31
				(C) Total:	89,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**269,66**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**269,66**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271701 - BANCADA DE GRANITINA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	3,4200000	99,65
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,8400000	80,10
					(B) Total:	179,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	7,15	3,0500000	21,80
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0279000	4,67
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0132000	2,48
2386	BRITA Nº 1	m3	174,96	0,0132000	2,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	14,9433000	9,86
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2, 20X1,10 M	m2	32,02	1,2000000	38,42
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	11,18	0,1200000	1,34
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	80,00	1,0000000	80,00
1860	PREGO 15x15	Kg	15,82	0,3000000	4,74
				(C) Total:	165,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**345,36**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**345,36**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271702 - BANCADA DE MARMORE Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	1,5372000	44,79
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	1,2844000	26,79
					(B) Total:	71,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0200000	3,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,0000000	3,30
1712	MARMORE POLIDO PARA BANCADA	m2	677,04	1,0000000	677,04
				(C) Total:	683,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**755,27**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**755,27**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271708 - MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO) Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2468000	7,19
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,3564000	10,40
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8303000	17,32
					(B) Total:	34,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0850000	15,99
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,83	0,3020000	0,25
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,33	0,0791000	0,18
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	7,0730000	4,66
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,47	9,2000000	4,32
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0194000	3,00
				(C) Total:	28,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**63,31**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**63,31**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271711 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,2617000	6,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2588000	7,54
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7872000	16,42
					(B) Total:	30,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0466000	8,76
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0157000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	15,2099000	10,03
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0004000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0002000	0,00
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	12,07	0,0023000	0,02
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0005000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0002000	0,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	0,0042000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0448000	6,93
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,92	0,0020000	0,02
2960	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,06	1,0000000	0,06
				(C) Total:	25,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,18**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,18**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271712 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,2617000	6,25
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2588000	7,54
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,7872000	16,42
					(B) Total:	30,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0466000	8,76
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0157000	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	16,2499000	10,72
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0004000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0002000	0,00
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	12,07	0,0023000	0,02
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0005000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0002000	0,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	0,0042000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0450000	6,96
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,92	0,0020000	0,02
2961	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,06	1,0000000	0,06
				(C) Total:	26,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**56,90**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**56,90**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271713 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO — Unidade: M

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,2316000	5,53
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2290000	6,67
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6423000	13,39
					(B) Total:	25,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0376000	7,07
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0107000	0,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	13,2749000	8,76
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0002000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	13,60	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0003000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0001000	0,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	0,0042000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0368000	5,69
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,92	0,0024000	0,03
2962	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,04	1,0000000	0,04
				(C) Total:	21,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**47,29**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**47,29**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271714 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28= 20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,1158000	2,76
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,1145000	3,33
0018	PINTOR	11,56	29,19	152,51	0,0301000	0,87
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,3703000	7,72
					(B) Total:	14,68

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0182000	3,42
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	2,33	0,0879000	0,20
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0071000	0,05
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	5,6869000	3,75
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0002000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	13,60	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0003000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0001000	0,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	0,0042000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0165000	2,55
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,92	0,0010000	0,01
2963	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,03	1,0000000	0,03
				(C) Total:	10,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**24,72**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**24,72**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO — Data base: 01/02/2026

Serviço: 271715 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO — Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	9,02	23,90	165,00	0,2316000	5,53
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,2290000	6,67
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,6423000	13,39
					(B) Total:	25,59

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA Nº 0	m3	188,16	0,0376000	7,07
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	7,98	0,0107000	0,08
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	12,3961000	8,18
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,80	0,0002000	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ 4" X 7")	un	13,60	0,0001000	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	28,25	0,0001000	0,00
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,47	0,0003000	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	33,85	0,0001000	0,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,51	0,0042000	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	154,80	0,0366000	5,66
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,92	0,0024000	0,03
2964	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,04	1,0000000	0,04
				(C) Total:	21,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**46,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**46,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271716 - CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	6,6181000	192,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,3091000	69,02
					(B) Total:	261,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	289,02	1,0000000	289,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0093000	1,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,0258000	0,01
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	4,3680000	43,59
				(C) Total:	334,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**596,04**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**596,04**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271717 - CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	6,6181000	192,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,3091000	69,02
					(B) Total:	261,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0093000	1,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,0258000	0,01
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	4,3680000	43,59
1712	MARMORE POLIDO PARA BANCADA	m2	677,04	1,0000000	677,04
				(C) Total:	722,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**984,06**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**984,06**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271718 - CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	6,6181000	192,85
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	3,3091000	69,02
					(B) Total:	261,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	167,64	0,0093000	1,55
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	0,0258000	0,01
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	9,98	4,3680000	43,59
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	410,07	1,0000000	410,07
				(C) Total:	455,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**717,09**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**717,09**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271801 - LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6083000	17,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8544000	17,82
					(B) Total:	35,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,3000000	0,85
2498	LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL	m2	105,34	1,0500000	110,60
				(C) Total:	117,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**152,70**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**152,70**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271802 - LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6083000	17,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8544000	17,82
					(B) Total:	35,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,3000000	0,85
2499	LADRILHO HIDRAULICO UMA COR	m2	118,19	1,0500000	124,09
				(C) Total:	130,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**166,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**166,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271803 - LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	11,56	29,14	152,12	0,6083000	17,72
0005	SERVENTE	7,52	20,86	177,45	0,8544000	17,82
					(B) Total:	35,54

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	1,27	4,5000000	5,71
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,66	1,3000000	0,85
2500	LADRILHO HIDRAULICO DUAS CORES	m2	102,95	1,0500000	108,09
				(C) Total:	114,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**150,19**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**150,19**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2671	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)	m	632,73	1,0000000	632,73
				(C) Total:	632,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**632,73**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**632,73**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271851 - LETRA CAIXA INOX COLOCADA Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2670	LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT. LETRASXNUMERO LETRAS)	m	622,44	1,0000000	622,44
				(C) Total:	622,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**622,44**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**622,44**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271852 - LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2683	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	701,22	1,0000000	701,22
				(C) Total:	701,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**701,22**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**701,22**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026
Serviço: 271853 - LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA Unidade: m

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2684	LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	1.210,68	1,0000000	1.210,68
				(C) Total:	1.210,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.210,68**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**1.210,68**

Tabela de preços: 334 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T334 - FEVEREIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/02/2026

Serviço: 271900 - CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL" Unidade: m2

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2990	CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL" **	m2	2.328,20	1,0000000	2.328,20
				(C) Total:	2.328,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2.328,20**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**2.328,20**