OBRA: PAISAGISMO DO LARGO DA BARRA
LOCAL: BUENOLÂNDIA - GOIÁS
ÁREA: 5.362,37 M2
DATA: FEVEREIRO / 2014
REF.: TABELA AGETOP 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PORTE	UN.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ÁRVORES NATIVAS (DIVERSIFICADAS)	2,00 m	un.	20,00	30,00	600,00
2	CARAÍBA (TABEBUIA CARAIBA)	2,00 m	un.	6,00	80,00	480,00
3	FÊNIX RUBELINO (PHOENIX ROEBELINII)	2,00 m	un.	20,00	200,00	4.000,00
4	PEQUIZEIRO (CARYOCAR BRASILIENSE)	1,00 m	un.	7,00	50,00	350,00
5	PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEABORINQUENA)	7,00 m	un.	6,00	800,00	4.800,00
6	PALMEIRA JERIVÁ (SYAGRUSROMANZOFFIANA)	5,00 m	un.	21,00	250,00	5.250,00
7	PALMEIRA MACAÚBA (ACROCOMIA ACULEATA)	3,00 m	un.	10,00	300,00	3.000,00
8	CICAS REVOLUTA (CYCAS REVOLUTA)	1,00 m	un.	12,00	300,00	3.600,00
9	AGAVE ATTENUATA (AGAVE ATTENUATA)	0,70 m	un.	21,00	40,00	840,00
10	AGAVES DIVERSAS	0,70 m	un.	11,00	45,00	495,00
11	MOLHO DE FLORES	0,20 m	un.	300,00	2,00	600,00
12	FORRAÇÕES	0,20 m	un.	500,00	0,80	400,00
13	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM IRRIGAÇÃO E ADUBAÇÃO	-	m2	2.939,95	8,71	25.606,96
14	ABERTURA DE CAVA 60x60x60 CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA	0,50 a 0,70 m	un.	32,00	9,07	290,24
15	ABERTURA DE CAVA 80x80x80 CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA	0,70 a 2,00 m	un.	102,00	24,35	2.483,70
16	PREPARAÇÃO C/ ADUB. DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO. PROF. 30CM	-	un.	300,00	10,20	3.060,00
17	MONUMENTO / OBELISCO EM PEDRA SABÃO	-	un.	1,00	15.000,00	15.000,00
18	TERRA VERMELHA	-	m3	60,00	9,17	550,20
19	PEDRAS DIVERSAS	variado	ton.	5,00	250,00	1.250,00
20	SEIXO ROLADO	variado	m3	3,00	250,00	750,00
21	TUTORES DE EUCALIPTO ROLIÇO Φ 10 CM	2,50	un.	90,00	15,00	1.350,00
22	IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA (60 DIAS)	-	m2	2.939,95	2,78	8.173,06
23	ADUBO ORGÂNICO (ESTERCO DE GADO)	-	m3	10,00	70,00	700,00
24	JARDINEIRO PARA MANUTENÇÃO	-	h	440,00	12,31	5.416,40
25	RECUPERAÇÃO BOCA DO POÇO HISTÓRICO	-	un.	1,00	1.500,00	1.500,00
26	FRETE	-	km	1.440,00	2,20	3.168,00
27	LIMPEZA FINAL	-	m2	5.362,37	0,92	4.933,38
	VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS R$					**98.646,95**