




OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL PAULISTÃO
LOCAL: SIMOLÂNDIA - GO
DATA: JANEIRO/2013
REFERÊNCIA: TABELA DA AGETOP DE JUNHO 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O.	P. UNIT.	P. TOTAL
020000	SERVICOS PRELIMINARES						
020701	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	67,20	1,64	2,20	3,84	258,05
020200	FERRAMENTAS	M2	144,72	0,82	0,00	0,82	118,67
020100	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA	M2	19,20	0,00	2,16	2,16	41,47
020101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA	M2	15,00	0,00	4,61	4,61	69,15
020118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	M3	3,00	0,00	21,10	21,10	63,30
020130	DEMOL.ALAMBR.POSTE CONC.C/TR. ATE CB. E CARGA	M	105,00	0,00	10,13	10,13	1.063,65
020190	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO - RETIRADA DE GRAMA	M2	9.350,00	0,16	0,00	0,16	1.496,00
021301	PLACA DE OBRA	M2	18,00	106,07	8,02	114,09	2.053,62
021602	EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COB. FECHADAS	M2	144,72	4,18	0,00	4,18	604,93
	TOTAL DO ITEM						5.768,84
030000	TRANSPORTES						
030106	TRANSP.DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA	M3	12,00	18,78	0,00	18,78	225,36
	TOTAL DO ITEM						225,36
040000	SERVICO EM TERRA						
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	6,73	0,00	21,66	21,66	145,77
041002	APILOAMENTO	M2	22,44	0,00	3,38	3,38	75,85
040902	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	19,33	0,00	14,35	14,35	277,39
	TOTAL DO ITEM						499,00
050000	FUNDAÇÕES						
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO	M	27,00	14,68	23,00	37,68	1.017,36
051013	PREPARO CONCRETO FCK-13,5 C/BETONEIRA - (O.CIVIS)	M3	1,23	207,57	45,90	253,47	311,77
051017	PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.)	M3	1,68	222,05	45,90	267,95	450,16
051009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	27,30	9,43	26,04	35,47	968,33
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	126,00	3,51	1,61	5,12	645,12
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	25,20	2,96	1,40	4,36	109,87
051026	LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	1,68	0,00	100,38	100,38	168,64
	TOTAL DO ITEM						3.671,25
060000	ESTRUTURA						
060507	PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.)	M3	1,58	222,05	45,90	267,95	423,36
060202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	M2	15,78	25,29	30,05	55,34	873,27
060304	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	107,30	3,51	1,61	5,12	549,38
060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	18,94	2,96	1,40	4,36	82,58
060801	LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M3	1,58	0,00	125,47	125,47	198,24
	TOTAL DO ITEM						2.126,82
070101	INSTALACOES ELETRICAS						
070102	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ELETRICISTA)	H	20,00	0,00	11,59	11,59	231,80
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	5,00	0,96	3,01	3,97	19,85
071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	50,00	1,38	3,40	4,78	239,00
071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	M	100,00	0,74	1,10	1,84	184,00
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	5,00	4,22	4,20	8,42	42,10
071577	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25/26W	UN	6,00	8,30	0,13	8,43	50,58
071641	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LAMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W	UN	6,00	5,09	12,01	17,10	102,60
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	5,00	6,42	5,81	12,23	61,15
	TOTAL DO ITEM						931,08
080000	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS						
	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	UN	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00
080686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA N°2)	UN	1,00	178,39	6,81	185,20	185,20
080672	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	UN	1,00	34,20	7,21	41,41	41,41
080661	TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA	UN	1,00	43,83	2,32	46,15	46,15
080680	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	UN	1,00	21,01	4,41	25,42	25,42
081791	GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM	UN	2,00	1,10	1,61	2,71	5,42
	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (ENCANADOR)	H	16,00	0,00	11,59	11,59	185,44
	TOTAL DO ITEM						1.089,04
100000	ALVENARIA						
100201	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20	M2	57,10	11,81	16,12	27,93	1.594,80
100202	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ	M2	51,00	24,62	27,63	52,25	2.664,75
	TOTAL DO ITEM						4.259,55



OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL PAULISTÃO
LOCAL: SIMOLÂNDIA - GO
DATA: JANEIRO/2013
REFERÊNCIA: TABELA DA AGETOP DE JUNHO 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.MAT.	P.M.O.	P. UNIT.	P. TOTAL
160000	COBERTURA						
160401	COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	M2	15,00	13,50	3,50	17,00	255,00
160402	CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN	M	6,00	3,51	11,01	14,52	87,12
	RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DOS BANCOS DE RESERVAS	UN	2,00	0,00	200,00	200,00	400,00
	TOTAL DO ITEM						742,12
180000	ESQUADRIAS METÁLICAS						
180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	M2	8,00	177,54	26,24	203,78	1.630,24
180314	GUARDA CORPO /TUBO INDUSTRIAL GC-1 / GCS1	M2	6,80	112,58	10,02	122,60	833,68
	REFORMA ESQUADRIAS METÁLICAS (SERRALHEIRO)	H	15,00	0,00	11,59	11,59	173,85
	TOTAL DO ITEM						2.637,77
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES						
200101	CHAPISCO COMUM	M2	130,14	1,16	1,96	3,12	406,04
200505	REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	M2	110,28	4,72	10,83	15,55	1.714,85
201006	REVESTIM.C/CERAMICA 10 X 10 (QUARTER) TOM FORTE(INTERIOR)	M2	1,00	33,16	17,75	50,91	50,91
	TOTAL DO ITEM						2.171,80
220000	REVESTIMENTO DE PISO						
220050	LASTRO DE CONCRETO SEM IMPERM.1:3:6	M2	39,60	9,07	6,06	15,13	599,15
220302	PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA	M2	75,60	5,03	10,44	15,47	1.169,53
220306	RODAPE DE CERAMICA ESMALTADA 30 X 30	M	1,00	2,01	14,33	16,34	16,34
	TOTAL DO ITEM						1.785,02
190000	VIDROS						
190101	VIDRO LISO 3 MM	M2	8,60	31,35	0,00	31,35	269,61
	TOTAL DO ITEM						269,61
250000	ADMINISTRAÇÃO						
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	66,00	0,00	74,50	74,50	4.917,00
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	330,00	0,00	21,94	21,94	7.240,20
250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO)	H	660,00	0,00	7,57	7,57	4.996,20
	TOTAL DO ITEM						17.153,40
260000	PINTURA						
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	202,93	3,02	4,19	7,21	1.463,13
261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	M2	110,28	2,87	4,17	7,04	776,37
261503	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.)	M2	94,73	2,35	6,78	9,13	864,88
261610	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMA0	M2	92,91	2,25	1,25	3,50	325,19
260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	M2	538,44	0,29	1,70	1,99	1.071,50
	TOTAL DO ITEM						4.501,06
270000	DIVERSOS						
	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 - ALAMBRADO	M2	166,30	6,36	3,48	9,84	1.636,39
270207	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC)	M2	9.110,00	2,68	4,37	7,05	64.225,50
270702	ALAMBRADO C/POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD.AGETOP	M	123,00	47,45	31,01	78,46	9.650,58
270802	MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN (ASSENT.PINTADO)	CJ	1,00	698,84	125,87	824,71	824,71
270805	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	UN	1,00	365,52	2,90	368,42	368,42
	TRANSPORTE	VIAG	3,00	1.836,00	0,00	1.836,00	5.508,00
271500	CAFÉ DA MANHÃ	REF	195,00	5,50	0,00	5,50	1.072,50
271502	CANTINA	REF	195,00	5,50	0,00	5,50	1.072,50
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	125,52	0,02	0,84	0,86	107,95
	TOTAL DO ITEM						84.466,55

CUSTO TOTAL R\$

BDI 24,09%

VALOR GLOBAL

132.298,28

31.870,66

164.168,93

Luis Tarquínio Bunese Leite
Gerente de Obras
Mat. AGDR