

|                              |                             |                                                                            |                                                          |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº SICONV<br>0              | PROponente / Tomador<br>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>Reforma do 1º DP de Goiânia |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>GOIANIA | Data Base<br>04-24 (N DES.) | Descrição do Lote<br>Primeira Delegacia Distrital de Goiânia               | Município / UF<br>1º DP de Goiânia                       | BDI 1<br>20,42% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                    | Fonte   | Código | Descrição                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-----------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Primeira Delegacia Distrital de Goiânia |         |        |                                                                                                               |         |            |                                   |            |                                   | 257.966,09           |    |
| 1.                                      |         |        | REFORMA 1ª DELEGACIA DISTRITAL DE GOIÂNIA - GOIÁS                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 257.966,09           |    |
| 1.1.                                    |         |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 2.453,32             |    |
| 1.1.0.1.                                | GOINFRA | 20118  | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                     | m3      | 7,92       | 40,42                             | BDI 1      | 48,67                             | 385,47               | RA |
| 1.1.0.2.                                | GOINFRA | 20106  | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                         | m2      | 67,57      | 6,46                              | BDI 1      | 7,78                              | 525,69               | RA |
| 1.1.0.3.                                | GOINFRA | 20111  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                 | m2      | 38,77      | 9,05                              | BDI 1      | 10,90                             | 422,59               | RA |
| 1.1.0.4.                                | GOINFRA | 20115  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                              | m2      | 230,84     | 4,03                              | BDI 1      | 4,85                              | 1.119,57             | RA |
| 1.2.                                    |         |        | TRANSPORTES                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.3.                                    |         |        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.4.                                    |         |        | FUNDAÇÃO                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.5.                                    |         |        | ESTRUTURA DE CONCRETO                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.6.                                    |         |        | COBERTURA                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 9.601,60             |    |
| 1.6.0.1.                                | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                     | m       | 50,00      | 36,96                             | BDI 1      | 44,51                             | 2.225,50             | RA |
| 1.6.0.2.                                | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                    | m       | 50,00      | 59,98                             | BDI 1      | 72,23                             | 3.611,50             | RA |
| 1.6.0.3.                                | GOINFRA | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO                                                                  | m2      | 70,00      | 44,66                             | BDI 1      | 53,78                             | 3.764,60             | RA |
| 1.7.                                    |         |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E SPDA                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.7.1.                                  |         |        | Instalações Elétricas                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.8.                                    |         |        | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.9.                                    |         |        | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 1.231,59             |    |
| 1.9.0.1.                                | GOINFRA | 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)                           | m2      | 18,76      | 54,52                             | BDI 1      | 65,65                             | 1.231,59             | RA |
| 1.10.                                   |         |        | REVESTIMENTO PAREDE                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 8.536,45             |    |
| 1.10.0.1.                               | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)                                                                              | m2      | 272,92     | 18,25                             | BDI 1      | 21,98                             | 5.998,78             | RA |
| 1.10.0.2.                               | GOINFRA | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)                                                                                | m2      | 37,52      | 7,98                              | BDI 1      | 9,61                              | 360,57               | RA |
| 1.10.0.3.                               | GOINFRA | 200103 | RASSO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA                                                                               | M       | 115,68     | 15,63                             | BDI 1      | 18,82                             | 2.177,10             | RA |
| 1.11.                                   |         |        | FORRO                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.12.                                   |         |        | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.13.                                   |         |        | ESQUADRIA DE MADEIRA                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.14.                                   |         |        | ESQUADRIA METÁLICA                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 61.179,59            |    |
| 1.14.0.1.                               | GOINFRA | 180111 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)                  | m2      | 65,97      | 741,99                            | BDI 1      | 893,50                            | 58.944,20            | RA |
| 1.14.0.2.                               | GOINFRA | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)                                          | m2      | 1,60       | 1.160,21                          | BDI 1      | 1.397,12                          | 2.235,39             | RA |
| 1.15.                                   |         |        | REVESTIMENTO DE PAREDE                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 24.325,92            |    |
| 1.15.0.1.                               | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA                                                                                     | m2      | 230,84     | 87,51                             | BDI 1      | 105,38                            | 24.325,92            | RA |
| 1.16.                                   |         |        | VIDROS                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 15.047,84            |    |
| 1.16.0.1.                               | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO                                                                                    | m2      | 67,57      | 184,94                            | BDI 1      | 222,70                            | 15.047,84            | RA |
| 1.17.                                   |         |        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | -                    |    |
| 1.18.                                   |         |        | REVESTIMENTO DE PISO                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 32.621,66            |    |
| 1.18.0.1.                               | GOINFRA | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS                                                              | m2      | 513,81     | 44,60                             | BDI 1      | 53,71                             | 27.596,74            | RA |
| 1.18.0.2.                               | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO                          | m2      | 7,56       | 159,91                            | BDI 1      | 192,56                            | 1.455,75             | RA |
| 1.18.0.3.                               | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE                       | m2      | 38,77      | 76,45                             | BDI 1      | 92,06                             | 3.569,17             | RA |
| 1.19.                                   |         |        | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 15.329,60            |    |
| 1.19.0.1.                               | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                                                                    | H       | 88,00      | 95,02                             | BDI 1      | 114,42                            | 10.068,96            | RA |
| 1.19.0.2.                               | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)                                                                                   | H       | 176,00     | 24,82                             | BDI 1      | 29,89                             | 5.260,64             | RA |
| 1.20.                                   |         |        | PINTURA                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 70.949,32            |    |
| 1.20.0.1.                               | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                                                         | m2      | 263,66     | 12,21                             | BDI 1      | 14,70                             | 3.875,80             | RA |
| 1.20.0.2.                               | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS                                                                               | m2      | 1.533,35   | 11,86                             | BDI 1      | 14,28                             | 21.896,24            | RA |
| 1.20.0.3.                               | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR                                                                        | m2      | 593,49     | 9,58                              | BDI 1      | 11,54                             | 6.848,87             | RA |
| 1.20.0.4.                               | GOINFRA | 261503 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)                                   | m2      | 244,96     | 16,90                             | BDI 1      | 20,35                             | 4.984,94             | RA |
| 1.20.0.5.                               | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR                                             | m2      | 771,38     | 15,48                             | BDI 1      | 18,64                             | 14.378,52            | RA |
| 1.20.0.6.                               | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA                                                            | m2      | 653,84     | 21,52                             | BDI 1      | 25,91                             | 16.940,99            | RA |
| 1.20.0.7.                               | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS                                                                            | m2      | 23,94      | 23,70                             | BDI 1      | 28,54                             | 683,25               | RA |
| 1.20.0.8.                               | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)                                                   | m2      | 89,50      | 12,44                             | BDI 1      | 14,98                             | 1.340,71             | RA |
| 1.21.                                   |         |        | DIVERSOS                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 16.689,20            |    |
| 1.21.0.1.                               | GOINFRA | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM                                                                 | un      | 1,00       | 1.984,84                          | BDI 1      | 2.390,14                          | 2.390,14             | RA |
| 1.21.0.2.                               | GOINFRA | 60104  | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)                                                                          | m       | 18,00      | 28,60                             | BDI 1      | 34,44                             | 619,92               | RA |
| 1.21.0.3.                               | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                         | m2      | 1.297,54   | 4,00                              | BDI 1      | 4,82                              | 6.254,14             | RA |
| 1.21.0.4.                               | GOINFRA | 20200  | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2      | 42,76      | 7,12                              | BDI 1      | 8,57                              | 366,45               | RA |
| 1.21.0.5.                               | GOINFRA | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)                                                | m2      | 13,44      | 436,13                            | BDI 1      | 525,19                            | 7.058,55             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

1º DP de Goiânia  
Local  
quarta-feira, 14 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Fernando Lesse de Mattos  
CREA/CAU: 24.526D-GO  
ART/IRRT: 0