

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MURO ESPC
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOJANIA	<b>DATA BASE</b> 10-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GOJANIA - GO
			<b>BDI1</b> 26,52%
			<b>BDI2</b> 0,00%
			<b>BDI3</b> 0,00%

RECURSO  
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESPC</b>									
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1.1.	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	1.130,00	0,24	BDI1	-	1.240.127,37
1.1.1.1.	GOINFRA	20190	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	565,00	4,92	BDI1	0,30	45.606,34
1.1.1.2.	GOINFRA	20701	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	15,00	296,65	BDI1	6,22	3.514,30
1.1.1.3.	GOINFRA	20212	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 - AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	7,50	383,53	BDI1	375,32	5.629,80
1.1.1.4.	GOINFRA	21301	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CACAMBA E CARGA	m3	166,57	153,31	BDI1	485,24	3.639,30
1.1.1.5.	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CACAMBA E CARGA	m3	3,74	36,85	BDI1	193,97	32.309,58
1.1.1.6.	GOINFRA	20118	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	59,28	92,04	BDI1	46,62	174,36
1.2.	GOINFRA	30105	<b>TRANSPORTES</b>					-	<b>6.903,51</b>
1.2.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	59,28	92,04	BDI1	116,45	6.903,51
1.3.	GOINFRA	40101	<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	<b>60.302,95</b>
1.3.1.	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	161,98	32,63	BDI1	41,28	6.686,53
1.3.2.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF-08/2023	M3	564,74	75,04	BDI1	94,94	53.616,42
1.4.	GOINFRA	51031	<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>186.948,32</b>
1.4.1.	GOINFRA	51031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m3	119,81	589,97	BDI1	746,43	89.429,78
1.4.2.	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	119,81	45,17	BDI1	57,15	6.847,14
1.4.3.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	265,23	73,57	BDI1	93,08	24.687,61
1.4.4.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.017,00	11,37	BDI1	14,39	14.634,63
1.4.5.	GOINFRA	52002	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	361,60	11,58	BDI1	14,65	5.297,44
1.4.6.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.039,60	10,22	BDI1	12,93	13.442,03
1.4.7.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.523,97	10,21	BDI1	12,92	32.609,69
1.5.	GOINFRA	60520	<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>312.521,75</b>
1.5.1.	GOINFRA	60520	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m3	138,34	604,25	BDI1	764,50	105.760,93
1.5.2.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	136,50	45,17	BDI1	57,15	7.800,98

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MURO ESPC
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOJANIA	<b>DATA BASE</b> 10-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GOJANIA - GO
			<b>BDI1</b> 26,52%
			<b>BDI2</b> 0,00%
			<b>BDI3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ESPC</b>									<b>1.240.127,37</b>
1.5.3.	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	2.320,57	27,11	BDI1	34,30	79.595,55
1.5.4.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.626,12	11,37	BDI1	14,39	37.789,87
1.5.5.	GOINFRA	60302	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.356,00	11,58	BDI1	14,65	19.865,40
1.5.6.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4.776,24	10,21	BDI1	12,92	61.709,02
<b>1.6.</b>			<b>REFORÇO PILARES EXISTENTES</b>						<b>86.201,99</b>
1.6.1.	GOINFRA	60520	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m3	35,70	604,25	BDI1	764,50	27.292,65
1.6.2.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	35,70	45,17	BDI1	57,15	2.040,26
1.6.3.	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	675,24	27,11	BDI1	34,30	23.160,73
1.6.4.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	877,20	11,37	BDI1	14,39	12.622,91
1.6.5.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.632,00	10,21	BDI1	12,92	21.085,44
<b>1.7.</b>			<b>ALVENARIA</b>						<b>160.539,03</b>
1.7.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	1.348,38	88,25	BDI1	111,65	150.546,63
1.7.2.	GOINFRA	110106	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	60,00	131,63	BDI1	166,54	9.992,40
<b>1.8.</b>			<b>ESQUADRIAS METALICAS</b>						<b>19.008,36</b>
1.8.1.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	36,00	417,33	BDI1	528,01	19.008,36
<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>						<b>10.220,08</b>
1.9.1.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	124,00	65,14	BDI1	82,42	10.220,08
<b>1.10.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>						<b>34.474,92</b>
1.10.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	180,00	85,21	BDI1	107,81	19.405,80
1.10.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	528,00	22,56	BDI1	28,54	15.069,12
<b>1.11.</b>			<b>DIVERSOS</b>						<b>317.400,12</b>
1.11.1.	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN 5 CM 1:2:5:3:5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM ESCAVAÇÃO/REATERRO/PILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	2.708,05	83,99	BDI1	106,26	287.757,39
1.11.2.	GOINFRA	221124	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	141,25	165,87	BDI1	209,86	29.642,73

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MURO ESPC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOJANIA	<b>DATA BASE</b> 10-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESPC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GOJANIA - GO	<b>BDI1</b> 26,52%	<b>BDI2</b> 0,00%	<b>BDI3</b> 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESPC									1.240.127,37

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOJANIA - GO

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO MARQUES DE ARRUDA

CREA/CAU: 11.008/D-GO

ART/RTT: 0



Documento assinado digitalmente

DIEGO MARQUES DE ARRUDA

Data: 27/02/2025 09:53:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>