



| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Obra: | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| Reforma de Piso e muro do Regimento de Cavalaria - PMGO | SINAPI - 01/2026 - Goiás AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás | 22,47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|--------|--------------|---|-------|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 9.497,48 | 9,51 % |
| 1.1 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 4,5 | 400,78 | 490,83 | 2.208,73 | 2,21 % |
| 1.2 | 060104 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | mxmes | 15 | 35,36 | 43,30 | 649,50 | 0,65 % |
| 1.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 77 | 25,50 | 31,22 | 2.403,94 | 2,41 % |
| 1.4 | 020232 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | mes | 2 | 1.325,95 | 1.623,89 | 3.247,78 | 3,25 % |
| 1.5 | 030117 | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNXKM | 30 | 12,68 | 15,52 | 465,60 | 0,47 % |
| 1.6 | 030118 | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNXKM | 30 | 12,68 | 15,52 | 465,60 | 0,47 % |
| 1.7 | 030119 | AGETOP CIVIL | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER | un | 1 | 46,00 | 56,33 | 56,33 | 0,06 % |
| 2 | | | GERENCIAMENTO/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | 31.570,50 | 31,61 % |
| 2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 145,37 | 178,03 | 14.242,40 | 14,26 % |
| 2.2 | 250103 | AGETOP CIVIL | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | MÊS | 2 | 7.074,43 | 8.664,05 | 17.328,10 | 17,35 % |
| 3 | | | DEMOLIÇÕES | | | | | 6.081,22 | 6,09 % |
| 3.1 | 020109 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 113,5 | 21,15 | 25,90 | 2.939,65 | 2,94 % |
| 3.2 | 030104 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m³ | 26,5 | 96,80 | 118,55 | 3.141,57 | 3,15 % |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------------|---|----------------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------|
| 4 | | | PISO | | | | | 32.662,81 | 32,70 % |
| 4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m ² | 113,5 | 3,70 | 4,53 | 514,15 | 0,51 % |
| 4.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m ³ | 5,65 | 889,22 | 1.089,02 | 6.152,96 | 6,16 % |
| 4.4 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE | m ² | 113,5 | 115,54 | 141,50 | 16.060,25 | 16,08 % |
| 4.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 65,35 | 109,13 | 133,65 | 8.734,02 | 8,74 % |
| 4.5 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 68,85 | 14,25 | 17,45 | 1.201,43 | 1,20 % |
| 5 | | | PINTURA | | | | | 8.138,00 | 8,15 % |
| 5.2 | 261006 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR | m ² | 650 | 10,23 | 12,52 | 8.138,00 | 8,15 % |
| 6 | | | REVESTIMENTOS | | | | | 9.397,99 | 9,41 % |
| 6.1 | 200101 | AGETOP CIVIL | CHAPISCO COMUM | m ² | 212,48 | 7,14 | 8,74 | 1.852,88 | 1,86 % |
| 6.2 | 130152 | AGETOP CIVIL | REBOCO (1CALH | m ² | 212,48 | 36,12 | 44,23 | 9.397,99 | 9,41 % |
| 7 | | | LIMPEZA | | | | | 678,73 | 0,68 % |
| 7.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m ² | 113,5 | 4,89 | 5,98 | 678,73 | 0,68 % |
| | | | | | | | Total sem BDI | 81.563,83 | |
| | | | | | | | Total do BDI | 18.315,78 | |
| | | | | | | | Total Geral | 99.879,61 | |