

|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                      |  |                              |  |         |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|------------------------------|--|---------|--|---------|--|
| <div></div> <div><b>POLÍCIA MILITAR</b><br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                      |  |                              |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                      | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA :               |  | 14/05/2026                   |  | BDI :   |  | 22,47%  |  |
|                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FONTE                |  | VERSÃO                       |  | HORA    |  | MES     |  |
|                                                                                                                                                      | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL        |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO |  | 177,45% |  | 132,26% |  |
|                                                                                                                                                      | CLIENTE:              | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI               |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      |  | 107,72% |  | 69,28%  |  |
|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  | Composições Próprias |  | PRÓPRIA                      |  | 0,00%   |  | 0,00%   |  |

| ITEM  | CÓDIGO                                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | FONTE         | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                            |               |         |        | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI         | COM BDI       |
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                 |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 16.289,51   | R\$ 19.950,64 |
| 1.1   | 021301                                | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA                                      | GOINFRA CIVIL | m2      | 3,50   | R\$ 393,80         | R\$ 482,29 | R\$ 1.378,30    | R\$ 1.688,02  |
| 1.2   | 020701                                | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA                          | GOINFRA CIVIL | m2      | 101,09 | R\$ 6,18           | R\$ 7,57   | R\$ 624,74      | R\$ 765,25    |
| 1.3   | 030114                                | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )                                  | GOINFRA CIVIL | un      | 1,00   | R\$ 495,31         | R\$ 606,61 | R\$ 495,31      | R\$ 606,61    |
| 1.4   | 030116                                | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )                               | GOINFRA CIVIL | un      | 1,00   | R\$ 495,31         | R\$ 606,61 | R\$ 495,31      | R\$ 606,61    |
| 1.5   | 060104                                | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)                                                                                                                       | GOINFRA CIVIL | mxmes   | 90,00  | R\$ 35,41          | R\$ 43,37  | R\$ 3.186,90    | R\$ 3.903,30  |
| 1.6   | 97064                                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024                                                           | SINAPI        | M       | 180,00 | R\$ 25,94          | R\$ 31,77  | R\$ 4.669,20    | R\$ 5.718,60  |
| 1.7   | 060105                                | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)                                                                                                                  | GOINFRA CIVIL | m2xmes  | 60,00  | R\$ 26,41          | R\$ 32,34  | R\$ 1.584,60    | R\$ 1.940,40  |
| 1.8   | 97063                                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024 | SINAPI        | M2      | 180,00 | R\$ 18,29          | R\$ 22,40  | R\$ 3.292,20    | R\$ 4.032,00  |
| 1.9   | 020202                                | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO                                                                                                                       | GOINFRA CIVIL | m2      | 135,00 | R\$ 4,17           | R\$ 5,11   | R\$ 562,95      | R\$ 689,85    |
| 2     | GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 22.083,20   | R\$ 27.044,80 |
| 2.1   | 90777                                 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SINAPI        | H       | 160,00 | R\$ 138,02         | R\$ 169,03 | R\$ 22.083,20   | R\$ 27.044,80 |
| 3     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                 |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 7.911,64    | R\$ 9.688,87  |
| 3.1   | VALAS BLOCOS                          |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 838,43      | R\$ 1.026,74  |
| 3.1.1 | 050901                                | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | m3      | 7,20   | R\$ 67,77          | R\$ 83,00  | R\$ 487,94      | R\$ 597,60    |
| 3.1.2 | 040902                                | REATERRO COM APILOAMENTO                                                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | m3      | 1,11   | R\$ 35,46          | R\$ 43,43  | R\$ 39,36       | R\$ 48,21     |
| 3.1.3 | 041006                                | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM                                                                                                                      | GOINFRA CIVIL | m3km    | 118,30 | R\$ 2,63           | R\$ 3,22   | R\$ 311,13      | R\$ 380,93    |
| 3.2   | VALAS BALDRAME                        |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 367,03      | R\$ 449,45    |
| 3.2.1 | 040101                                | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)                                                                                                           | GOINFRA CIVIL | m3      | 3,50   | R\$ 53,52          | R\$ 65,55  | R\$ 187,32      | R\$ 229,43    |
| 3.2.2 | 041006                                | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM                                                                                                                      | GOINFRA CIVIL | m3km    | 68,33  | R\$ 2,63           | R\$ 3,22   | R\$ 179,71      | R\$ 220,02    |
| 3.3   | VALAS INSTALAÇÕES                     |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 1.402,33    | R\$ 1.717,53  |
| 3.3.1 | 040101                                | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)                                                                                                           | GOINFRA CIVIL | m3      | 15,76  | R\$ 53,52          | R\$ 65,55  | R\$ 843,48      | R\$ 1.033,07  |
| 3.3.2 | 040902                                | REATERRO COM APILOAMENTO                                                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | m3      | 15,76  | R\$ 35,46          | R\$ 43,43  | R\$ 558,85      | R\$ 684,46    |
| 3.4   | TERRAPLANAGEM                         |                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |            | R\$ 5.303,85    | R\$ 6.495,15  |
| 3.4.1 | 041146                                | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA                                                                                            | GOINFRA CIVIL | m3      | 95,00  | R\$ 15,47          | R\$ 18,95  | R\$ 1.469,65    | R\$ 1.800,25  |

|                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |                      |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|
| <div></div> <div>POLÍCIA MILITAR<br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |                      |  |                     |  |
|                                                                                                                                               | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA :                            |  | 14/05/2026                             |  | BDI :                |  | 22,47%              |  |
|                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FONTE                             |  | VERSÃO                                 |  | HORA                 |  | MES                 |  |
|                                                                                                                                               | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           |  | 177,45%              |  | 132,26%             |  |
|                                                                                                                                               | CLIENTE:              | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA |  | 107,72%<br><br>0,00% |  | 69,28%<br><br>0,00% |  |

| ITEM  | CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | FONTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |        | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI         | COM BDI       |
| 3.4.2 | 041006                     | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM                                                                                                                                                              | GOINFRA CIVIL        | m3km    | 950,00 | R\$ 2,63           | R\$ 3,22   | R\$ 2.498,50    | R\$ 3.059,00  |
| 3.4.3 | 96386                      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024     | SINAPI               | M3      | 95,00  | R\$ 6,86           | R\$ 8,40   | R\$ 651,70      | R\$ 798,00    |
| 3.4.4 | 100979                     | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026 | SINAPI               | M3      | 95,00  | R\$ 7,20           | R\$ 8,82   | R\$ 684,00      | R\$ 837,90    |
| 4     | FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |        |                    |            | R\$ 49.977,25   | R\$ 61.211,76 |
| 4.1   | ESTACAS                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |        |                    |            | R\$ 28.124,63   | R\$ 34.447,82 |
| 4.1.1 | CP-98584112                | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM (EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).                                                                                            | Composições Próprias | M       | 120,00 | R\$ 60,80          | R\$ 74,46  | R\$ 7.296,00    | R\$ 8.935,20  |
| 4.1.2 | 052005                     | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 693,36 | R\$ 11,95          | R\$ 14,64  | R\$ 8.285,65    | R\$ 10.150,79 |
| 4.1.3 | 052014                     | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 127,39 | R\$ 12,13          | R\$ 14,86  | R\$ 1.545,24    | R\$ 1.893,02  |
| 4.1.4 | 051033                     | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C. )                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL        | m3      | 15,10  | R\$ 647,95         | R\$ 793,54 | R\$ 9.784,05    | R\$ 11.982,45 |
| 4.1.5 | 051045                     | TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)                                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | m3      | 15,10  | R\$ 56,43          | R\$ 69,11  | R\$ 852,09      | R\$ 1.043,56  |
| 4.1.6 | 95601                      | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021                                                                                                              | SINAPI               | UN      | 20,00  | R\$ 18,08          | R\$ 22,14  | R\$ 361,60      | R\$ 442,80    |
| 4.2   | BALDRAMES                  |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |        |                    |            | R\$ 11.279,51   | R\$ 13.814,29 |
| 4.2.1 | 050907                     | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)                                                                                                                                                              | GOINFRA CIVIL        | m2      | 11,68  | R\$ 0,61           | R\$ 0,75   | R\$ 7,12        | R\$ 8,76      |
| 4.2.2 | 051027                     | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                      | GOINFRA CIVIL        | m3      | 0,58   | R\$ 259,58         | R\$ 317,91 | R\$ 150,56      | R\$ 184,39    |
| 4.2.3 | 060203                     | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                       | GOINFRA CIVIL        | m2      | 54,68  | R\$ 110,40         | R\$ 135,21 | R\$ 6.036,67    | R\$ 7.393,28  |
| 4.2.4 | 052004                     | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 135,40 | R\$ 12,16          | R\$ 14,89  | R\$ 1.646,46    | R\$ 2.016,11  |
| 4.2.5 | 060314                     | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 64,10  | R\$ 12,13          | R\$ 14,86  | R\$ 777,53      | R\$ 952,53    |
| 4.2.6 | 052005                     | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 17,60  | R\$ 11,95          | R\$ 14,64  | R\$ 210,32      | R\$ 257,66    |
| 4.2.7 | 052006                     | ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 10,10  | R\$ 12,99          | R\$ 15,91  | R\$ 131,20      | R\$ 160,69    |
| 4.2.8 | 051033                     | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C. )                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL        | m3      | 3,28   | R\$ 647,95         | R\$ 793,54 | R\$ 2.125,28    | R\$ 2.602,81  |
| 4.2.9 | 051026                     | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                                                                                                   | GOINFRA CIVIL        | m3      | 3,28   | R\$ 59,26          | R\$ 72,58  | R\$ 194,37      | R\$ 238,06    |
| 4.3   | BLOCOS                     |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |        |                    |            | R\$ 10.573,11   | R\$ 12.949,65 |
| 4.3.1 | 050907                     | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)                                                                                                                                                              | GOINFRA CIVIL        | m2      | 9,36   | R\$ 0,61           | R\$ 0,75   | R\$ 5,71        | R\$ 7,02      |
| 4.3.2 | 051027                     | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                      | GOINFRA CIVIL        | m3      | 0,47   | R\$ 259,58         | R\$ 317,91 | R\$ 122,00      | R\$ 149,42    |

|                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |                                        |                                       |
|                                                                                                                                   | OBRA:                        | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | <b>DATA :</b> 14/05/2026          |                                        | <b>BDI :</b> 22,47%                   |
|                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO:                   | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | <b>FORTE</b>                      | <b>VERSÃO</b>                          | <b>HORA</b> <b>MES</b>                |
|                                                                                                                                   | LOCAL:                       | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           | 177,45%   132,26%                     |
|                                                                                                                                   | CLIENTE:                     | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA | 107,72%   69,28%<br><br>0,00%   0,00% |

| ITEM       | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                 | FORTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$      |                      |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|
|            |                       |                                                                                                                                                                           |                      |         |        | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI              | COM BDI              |
| 4.3.3      | 060203                | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)                                                                                                              | GOINFRA CIVIL        | m2      | 32,88  | R\$ 110,40         | R\$ 135,21 | R\$ 3.629,95         | R\$ 4.445,70         |
| 4.3.4      | 052004                | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 46,90  | R\$ 12,16          | R\$ 14,89  | R\$ 570,30           | R\$ 698,34           |
| 4.3.5      | 052005                | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 74,90  | R\$ 11,95          | R\$ 14,64  | R\$ 895,06           | R\$ 1.096,54         |
| 4.3.6      | 060314                | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 86,00  | R\$ 12,13          | R\$ 14,86  | R\$ 1.043,18         | R\$ 1.277,96         |
| 4.3.7      | 051033                | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C. )                                                                                                    | GOINFRA CIVIL        | m3      | 6,09   | R\$ 647,95         | R\$ 793,54 | R\$ 3.946,02         | R\$ 4.832,66         |
| 4.3.8      | 051026                | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                                                                          | GOINFRA CIVIL        | m3      | 6,09   | R\$ 59,26          | R\$ 72,58  | R\$ 360,89           | R\$ 442,01           |
| <b>5</b>   | <b>SUPERESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                                           |                      |         |        |                    |            | <b>R\$ 56.165,80</b> | <b>R\$ 68.787,74</b> |
| <b>5.1</b> | <b>VIGAS</b>          |                                                                                                                                                                           |                      |         |        |                    |            | <b>R\$ 16.925,90</b> | <b>R\$ 20.729,55</b> |
| 5.1.1      | 060207                | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)                                                                                                   | GOINFRA CIVIL        | m2      | 56,33  | R\$ 139,16         | R\$ 170,43 | R\$ 7.838,88         | R\$ 9.600,32         |
| 5.1.2      | 060303                | ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 16,60  | R\$ 12,26          | R\$ 15,01  | R\$ 203,52           | R\$ 249,17           |
| 5.1.3      | 060304                | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 195,90 | R\$ 12,16          | R\$ 14,89  | R\$ 2.382,14         | R\$ 2.916,95         |
| 5.1.4      | 052005                | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 69,90  | R\$ 11,95          | R\$ 14,64  | R\$ 835,31           | R\$ 1.023,34         |
| 5.1.5      | 060306                | ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 21,40  | R\$ 12,99          | R\$ 15,91  | R\$ 277,99           | R\$ 340,47           |
| 5.1.6      | 060314                | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 124,60 | R\$ 12,13          | R\$ 14,86  | R\$ 1.511,40         | R\$ 1.851,56         |
| 5.1.7      | 051033                | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C. )                                                                                                    | GOINFRA CIVIL        | m3      | 5,40   | R\$ 647,95         | R\$ 793,54 | R\$ 3.498,93         | R\$ 4.285,12         |
| 5.1.8      | 060802                | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)                                                                                                        | GOINFRA CIVIL        | m3      | 5,40   | R\$ 69,95          | R\$ 85,67  | R\$ 377,73           | R\$ 462,62           |
| <b>5.2</b> | <b>PILARES</b>        |                                                                                                                                                                           |                      |         |        |                    |            | <b>R\$ 6.939,58</b>  | <b>R\$ 8.499,74</b>  |
| 5.2.1      | 060207                | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)                                                                                                   | GOINFRA CIVIL        | m2      | 27,10  | R\$ 139,16         | R\$ 170,43 | R\$ 3.771,24         | R\$ 4.618,65         |
| 5.2.2      | 052005                | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 124,80 | R\$ 11,95          | R\$ 14,64  | R\$ 1.491,36         | R\$ 1.827,07         |
| 5.2.3      | 060314                | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL        | Kg      | 47,70  | R\$ 12,13          | R\$ 14,86  | R\$ 578,60           | R\$ 708,82           |
| 5.2.4      | 051033                | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C. )                                                                                                    | GOINFRA CIVIL        | m3      | 1,53   | R\$ 647,95         | R\$ 793,54 | R\$ 991,36           | R\$ 1.214,12         |
| 5.2.5      | 060802                | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)                                                                                                        | GOINFRA CIVIL        | m3      | 1,53   | R\$ 69,95          | R\$ 85,67  | R\$ 107,02           | R\$ 131,08           |
| <b>5.3</b> | <b>LAJES</b>          |                                                                                                                                                                           |                      |         |        |                    |            | <b>R\$ 32.300,32</b> | <b>R\$ 39.558,45</b> |
| 5.3.1      | CP-87443472           | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DE ENCHIMENTO=12CM (EXCLUSO CONCRETO DA CAPA, ARMADURA E ESCORAS) | Composições Próprias | M2      | 101,09 | R\$ 121,46         | R\$ 148,75 | R\$ 12.278,39        | R\$ 15.037,14        |
| 5.3.2      | 061106                | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ                                                                                                            | GOINFRA CIVIL        | m2      | 101,09 | R\$ 54,33          | R\$ 66,54  | R\$ 5.492,22         | R\$ 6.726,53         |

|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |                      |               |         |                              |       |         |       |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------|---------|------------------------------|-------|---------|-------|---------|--|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |                      |               |         |                              |       |         |       |         |  |
|                                                                                                                                  | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |                      | DATA :        |         | 14/05/2026                   |       | BDI :   |       | 22,47%  |  |
|                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |                      | FORTE         |         | VERSÃO                       |       | HORA    |       | MES     |  |
|                                                                                                                                  | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |                      | GOINFRA CIVIL |         | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO |       | 177,45% |       | 132,26% |  |
|                                                                                                                                  | CLIENTE:              | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |                      | SINAPI        |         | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      |       | 107,72% |       | 69,28%  |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  |  |  | Composições Próprias |               | PRÓPRIA |                              | 0,00% |         | 0,00% |         |  |

| ITEM   | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                          | FORTE         | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |              | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|        |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |        | SEM BDI            | COM BDI      | SEM BDI         | COM BDI       |
| 5.3.3  | 060203                       | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                       | GOINFRA CIVIL | m2      | 32,41  | R\$ 110,40         | R\$ 135,21   | R\$ 3.578,06    | R\$ 4.382,16  |
| 5.3.4  | 060303                       | ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                          | GOINFRA CIVIL | Kg      | 90,20  | R\$ 12,26          | R\$ 15,01    | R\$ 1.105,85    | R\$ 1.353,90  |
| 5.3.5  | 052004                       | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | Kg      | 93,30  | R\$ 12,16          | R\$ 14,89    | R\$ 1.134,53    | R\$ 1.389,24  |
| 5.3.6  | 052005                       | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | Kg      | 80,20  | R\$ 11,95          | R\$ 14,64    | R\$ 958,39      | R\$ 1.174,13  |
| 5.3.7  | 052006                       | ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | Kg      | 21,60  | R\$ 12,99          | R\$ 15,91    | R\$ 280,58      | R\$ 343,66    |
| 5.3.8  | 052014                       | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | Kg      | 70,60  | R\$ 12,13          | R\$ 14,86    | R\$ 856,38      | R\$ 1.049,12  |
| 5.3.9  | 051032                       | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C. )                                                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL | m3      | 9,52   | R\$ 625,00         | R\$ 765,44   | R\$ 5.950,00    | R\$ 7.286,99  |
| 5.3.10 | 060802                       | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)                                                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | m3      | 9,52   | R\$ 69,95          | R\$ 85,67    | R\$ 665,92      | R\$ 815,58    |
| 6      | COBERTURA                    |                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |        |                    |              | R\$ 26.286,74   | R\$ 32.193,25 |
| 6.1    | 106157                       | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI        | M2      | 128,47 | R\$ 36,04          | R\$ 44,14    | R\$ 4.630,06    | R\$ 5.670,67  |
| 6.2    | 92580                        | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS                              | SINAPI        | M2      | 128,47 | R\$ 48,37          | R\$ 59,24    | R\$ 6.214,09    | R\$ 7.610,56  |
| 6.3    | 160967                       | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                                            | GOINFRA CIVIL | m2      | 128,47 | R\$ 82,48          | R\$ 101,01   | R\$ 10.596,21   | R\$ 12.976,75 |
| 6.4    | 160600                       | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26                                                                                                                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | m2      | 18,91  | R\$ 124,56         | R\$ 152,55   | R\$ 2.355,43    | R\$ 2.884,72  |
| 6.5    | 160602                       | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM                                                                                                                                                                              | GOINFRA CIVIL | m       | 13,51  | R\$ 45,91          | R\$ 56,23    | R\$ 620,24      | R\$ 759,67    |
| 6.6    | 101979                       | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                                                                                        | SINAPI        | M       | 46,02  | R\$ 40,65          | R\$ 49,78    | R\$ 1.870,71    | R\$ 2.290,88  |
| 7      | PAREDES/VEDAÇÕES             |                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |        |                    |              | R\$ 20.346,63   | R\$ 24.918,63 |
| 7.1    | 100160                       | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3)                                                                                                                                          | GOINFRA CIVIL | m2      | 227,72 | R\$ 66,53          | R\$ 81,48    | R\$ 15.150,21   | R\$ 18.554,63 |
| 7.2    | 100204                       | ENCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM                                                                                                                                                                                           | GOINFRA CIVIL | m       | 100,88 | R\$ 19,28          | R\$ 23,61    | R\$ 1.944,97    | R\$ 2.381,78  |
| 7.3    | 105034                       | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                | SINAPI        | M       | 46,02  | R\$ 44,22          | R\$ 54,16    | R\$ 2.035,00    | R\$ 2.492,44  |
| 7.4    | 060010                       | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA                                                                                                                                                                                  | GOINFRA CIVIL | m3      | 0,41   | R\$ 2.966,94       | R\$ 3.633,61 | R\$ 1.216,45    | R\$ 1.489,78  |
| 8      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |        |                    |              | R\$ 9.538,90    | R\$ 11.682,12 |
| 8.1    | HIDRÁULICO                   |                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |        |                    |              | R\$ 2.823,87    | R\$ 3.458,23  |
| 8.1.1  | 081003                       | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM                                                                                                                                                                                               | GOINFRA CIVIL | M       | 37,92  | R\$ 10,08          | R\$ 12,34    | R\$ 382,23      | R\$ 467,93    |
| 8.1.2  | 081004                       | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM                                                                                                                                                                                               | GOINFRA CIVIL | m       | 7,27   | R\$ 14,77          | R\$ 18,09    | R\$ 107,38      | R\$ 131,51    |

|                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |                                        |                                       |
|                                                                                                                                   | OBRA:                        | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | <b>DATA :</b> 14/05/2026          |                                        | <b>BDI :</b> 22,47%                   |
|                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO:                   | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | <b>FORTE</b>                      | <b>VERSÃO</b>                          | <b>HORA</b> <b>MES</b>                |
|                                                                                                                                   | LOCAL:                       | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           | 177,45%   132,26%                     |
|                                                                                                                                   | CLIENTE:                     | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA | 107,72%   69,28%<br><br>0,00%   0,00% |

| ITEM   | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | FONTE                | UNIDADE | QTD   | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$ |            |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|--------------------|------------|-----------------|------------|
|        |               |                                                                                                                                         |                      |         |       | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI         | COM BDI    |
| 8.1.3  | 081066        | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"                                                                         | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 5,87           | R\$ 7,19   | R\$ 11,74       | R\$ 14,38  |
| 8.1.4  | 081321        | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Un      | 9,00  | R\$ 10,28          | R\$ 12,59  | R\$ 92,52       | R\$ 113,31 |
| 8.1.5  | 90466         | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI               | M       | 15,31 | R\$ 17,52          | R\$ 21,46  | R\$ 268,23      | R\$ 328,55 |
| 8.1.6  | 081402        | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                                     | GOINFRA CIVIL        | Un      | 4,00  | R\$ 11,24          | R\$ 13,77  | R\$ 44,96       | R\$ 55,08  |
| 8.1.7  | 081361        | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"                                                                              | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 13,47          | R\$ 16,50  | R\$ 26,94       | R\$ 33,00  |
| 8.1.8  | 86884         | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                 | SINAPI               | UN      | 2,00  | R\$ 11,26          | R\$ 13,79  | R\$ 22,52       | R\$ 27,58  |
| 8.1.9  | 86886         | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                           | SINAPI               | UN      | 2,00  | R\$ 62,74          | R\$ 76,84  | R\$ 125,48      | R\$ 153,68 |
| 8.1.10 | 080512        | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" )                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 35,20          | R\$ 43,11  | R\$ 70,40       | R\$ 86,22  |
| 8.1.11 | COMP-90064499 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)                                                                    | Composições Próprias | UN      | 4,00  | R\$ 9,87           | R\$ 12,09  | R\$ 39,48       | R\$ 48,36  |
| 8.1.12 | 080514        | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 48,09          | R\$ 58,90  | R\$ 96,18       | R\$ 117,80 |
| 8.1.13 | 081103        | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm                                                                                                            | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 7,54           | R\$ 9,23   | R\$ 15,08       | R\$ 18,46  |
| 8.1.14 | 081421        | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 17,51          | R\$ 21,44  | R\$ 35,02       | R\$ 42,88  |
| 8.1.15 | 081369        | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"                                                                                   | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 13,41          | R\$ 16,42  | R\$ 26,82       | R\$ 32,84  |
| 8.1.16 | 081360        | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"                                                                             | GOINFRA CIVIL        | Un      | 4,00  | R\$ 11,61          | R\$ 14,22  | R\$ 46,44       | R\$ 56,88  |
| 8.1.17 | 081162        | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM                                                                                              | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 5,79           | R\$ 7,09   | R\$ 11,58       | R\$ 14,18  |
| 8.1.18 | 081861        | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA                                                                                            | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00  | R\$ 557,98         | R\$ 683,36 | R\$ 557,98      | R\$ 683,36 |
| 8.1.19 | 081131        | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 9,99           | R\$ 12,23  | R\$ 19,98       | R\$ 24,46  |
| 8.1.20 | 080903        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"                                                                                                    | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 94,44          | R\$ 115,66 | R\$ 188,88      | R\$ 231,32 |
| 8.1.21 | 080946        | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 117,39         | R\$ 143,77 | R\$ 234,78      | R\$ 287,54 |
| 8.1.22 | 081888        | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM                                                                                                     | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00  | R\$ 78,08          | R\$ 95,62  | R\$ 78,08       | R\$ 95,62  |
| 8.1.23 | 081067        | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"                                                                           | GOINFRA CIVIL        | Un      | 6,00  | R\$ 7,36           | R\$ 9,01   | R\$ 44,16       | R\$ 54,06  |
| 8.1.24 | 081322        | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")                                                                                            | GOINFRA CIVIL        | Un      | 7,00  | R\$ 11,59          | R\$ 14,19  | R\$ 81,13       | R\$ 99,33  |
| 8.1.25 | 081403        | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM                                                                                                     | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00  | R\$ 13,71          | R\$ 16,79  | R\$ 13,71       | R\$ 16,79  |
| 8.1.26 | 080903        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"                                                                                                    | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00  | R\$ 94,44          | R\$ 115,66 | R\$ 94,44       | R\$ 115,66 |
| 8.1.27 | 080976        | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"                                                                                                  | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00  | R\$ 71,61          | R\$ 87,70  | R\$ 71,61       | R\$ 87,70  |

|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |         |                              |       |         |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|---------|------------------------------|-------|---------|-------|---------|--|
| <div></div> <div><b>POLÍCIA MILITAR</b><br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |         |                              |       |         |       |         |  |
|                                                                                                                                                      | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA :                            |         | 14/05/2026                   |       | BDI :   |       | 22,47%  |  |
|                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FONTE                             |         | VERSÃO                       |       | HORA    |       | MES     |  |
|                                                                                                                                                      | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     |         | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO |       | 177,45% |       | 132,26% |  |
|                                                                                                                                                      | CLIENTE:              | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias |         | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      |       | 107,72% |       | 69,28%  |  |
|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   | PRÓPRIA |                              | 0,00% |         | 0,00% |         |  |

| ITEM     | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                | FONTE                   | UNIDADE | QTD   | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$ |              |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|--------------------|------------|-----------------|--------------|
|          |               |                                                                          |                         |         |       | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI         | COM BDI      |
| 8.1.28   | COMP-58462293 | TUBO PVC ROSCÁVEL, 1", ÁGUA FRIA                                         | Composições<br>Próprias | M       | 0,28  | R\$ 37,12          | R\$ 45,46  | R\$ 10,39       | R\$ 12,73    |
| 8.1.29   | 081102        | LUVA SOLDABEL DIAMETRO 25 mm                                             | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 1,00  | R\$ 5,73           | R\$ 7,02   | R\$ 5,73        | R\$ 7,02     |
| 8.2      | SANITÁRIO     |                                                                          |                         |         |       |                    |            | R\$ 6.715,03    | R\$ 8.223,89 |
| 8.2.1    | ESGOTO        |                                                                          |                         |         |       |                    |            | R\$ 3.606,53    | R\$ 4.416,92 |
| 8.2.1.1  | 082304        | TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM                                | GOINFRA<br>CIVIL        | m       | 18,14 | R\$ 43,57          | R\$ 53,36  | R\$ 790,36      | R\$ 967,95   |
| 8.2.1.2  | 082302        | TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM                                 | GOINFRA<br>CIVIL        | m       | 0,87  | R\$ 25,60          | R\$ 31,35  | R\$ 22,27       | R\$ 27,27    |
| 8.2.1.3  | 082301        | TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM                                 | GOINFRA<br>CIVIL        | m       | 4,89  | R\$ 18,88          | R\$ 23,12  | R\$ 92,32       | R\$ 113,06   |
| 8.2.1.4  | 081922        | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 17,59          | R\$ 21,54  | R\$ 35,18       | R\$ 43,08    |
| 8.2.1.5  | 070715        | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 3,00  | R\$ 491,84         | R\$ 602,36 | R\$ 1.475,52    | R\$ 1.807,08 |
| 8.2.1.6  | 081826        | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM   | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 3,00  | R\$ 76,12          | R\$ 93,22  | R\$ 228,36      | R\$ 279,66   |
| 8.2.1.7  | 080561        | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 30,79          | R\$ 37,71  | R\$ 61,58       | R\$ 75,42    |
| 8.2.1.8  | 080580        | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"                 | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 61,87          | R\$ 75,77  | R\$ 123,74      | R\$ 151,54   |
| 8.2.1.9  | 081663        | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50                                | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 40,31          | R\$ 49,37  | R\$ 80,62       | R\$ 98,74    |
| 8.2.1.10 | 081730        | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)                                | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 4,00  | R\$ 20,32          | R\$ 24,89  | R\$ 81,28       | R\$ 99,56    |
| 8.2.1.11 | 081927        | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM                                             | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 19,47          | R\$ 23,84  | R\$ 38,94       | R\$ 47,68    |
| 8.2.1.12 | 081733        | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)                               | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 52,27          | R\$ 64,02  | R\$ 104,54      | R\$ 128,04   |
| 8.2.1.13 | 081924        | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                 | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 31,38          | R\$ 38,43  | R\$ 62,76       | R\$ 76,86    |
| 8.2.1.14 | 081936        | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 17,72          | R\$ 21,70  | R\$ 35,44       | R\$ 43,40    |
| 8.2.1.15 | 081975        | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)                               | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 46,58          | R\$ 57,05  | R\$ 93,16       | R\$ 114,10   |
| 8.2.1.16 | 082004        | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 4,00  | R\$ 16,99          | R\$ 20,81  | R\$ 67,96       | R\$ 83,24    |
| 8.2.1.17 | 081690        | CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 24,21          | R\$ 29,65  | R\$ 48,42       | R\$ 59,30    |
| 8.2.1.18 | 081921        | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 4,00  | R\$ 17,01          | R\$ 20,83  | R\$ 68,04       | R\$ 83,32    |
| 8.2.1.19 | 082103        | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)                                  | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 27,54          | R\$ 33,73  | R\$ 55,08       | R\$ 67,46    |
| 8.2.1.20 | 082230        | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)                                | GOINFRA<br>CIVIL        | Un      | 2,00  | R\$ 20,48          | R\$ 25,08  | R\$ 40,96       | R\$ 50,16    |
| 8.2.2    | PLUVIAL       |                                                                          |                         |         |       |                    |            | R\$ 2.858,30    | R\$ 3.500,57 |



|                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                      |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------------|-----------------|
| <div><div><div><b>POLÍCIA MILITAR</b><br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div></div><div>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</div></div> |  |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                      |                              |                 |
| OBRA:                                                                                                                                                                                          |  | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA : 14/05/2026    |                              | BDI : 22,47%    |
| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                     |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FORTE                | VERSÃO                       | HORA MES        |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                         |  | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL        | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO | 177,45% 132,26% |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                       |  | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI               | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      | 107,72% 69,28%  |
|                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |  |  |  |  | Composições Próprias | PRÓPRIA                      | 0,00% 0,00%     |

| ITEM    | CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | FONTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |        | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI         | COM BDI       |
| 8.2.2.1 | 082304          | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM                                                                                                                                                                                                               | GOINFRA CIVIL        | m       | 25,80  | R\$ 43,57          | R\$ 53,36  | R\$ 1.124,11    | R\$ 1.376,69  |
| 8.2.2.2 | 081938          | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Un      | 4,00   | R\$ 31,29          | R\$ 38,32  | R\$ 125,16      | R\$ 153,28    |
| 8.2.2.3 | 070715          | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA                                                                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00   | R\$ 491,84         | R\$ 602,36 | R\$ 983,68      | R\$ 1.204,72  |
| 8.2.2.4 | 081826          | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM                                                                                                                                                                                  | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00   | R\$ 76,12          | R\$ 93,22  | R\$ 152,24      | R\$ 186,44    |
| 8.2.2.5 | CP-52976931     | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO                                                                                                                                                                | Composições Próprias | UN      | 2,00   | R\$ 181,24         | R\$ 221,96 | R\$ 362,48      | R\$ 443,92    |
| 8.2.2.6 | 00012616        | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                    | SINAPI               | UN      | 2,00   | R\$ 19,40          | R\$ 23,76  | R\$ 38,80       | R\$ 47,52     |
| 8.2.2.7 | 91175           | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS | SINAPI               | M       | 6,88   | R\$ 10,44          | R\$ 12,79  | R\$ 71,83       | R\$ 88,00     |
| 8.2.3   | VENTILAÇÃO      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |        |                    |            | R\$ 250,20      | R\$ 306,40    |
| 8.2.3.1 | 082302          | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM                                                                                                                                                                                                                | GOINFRA CIVIL        | m       | 7,30   | R\$ 25,60          | R\$ 31,35  | R\$ 186,88      | R\$ 228,86    |
| 8.2.3.2 | 081936          | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00   | R\$ 17,72          | R\$ 21,70  | R\$ 35,44       | R\$ 43,40     |
| 8.2.3.3 | 081885          | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                                                                                                                                                                                          | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00   | R\$ 13,94          | R\$ 17,07  | R\$ 27,88       | R\$ 34,14     |
| 9       | INST. ELÉTRICAS |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |        |                    |            | R\$ 16.598,70   | R\$ 20.329,48 |
| 9.1     | 070509          | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2                                                                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | M       | 68,08  | R\$ 13,96          | R\$ 17,10  | R\$ 950,40      | R\$ 1.164,17  |
| 9.2     | 070563          | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                          | GOINFRA CIVIL        | m       | 161,98 | R\$ 5,65           | R\$ 6,92   | R\$ 915,19      | R\$ 1.120,90  |
| 9.3     | 070564          | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2                                                                                                                                                                                                            | GOINFRA CIVIL        | m       | 323,99 | R\$ 6,98           | R\$ 8,55   | R\$ 2.261,45    | R\$ 2.770,11  |
| 9.4     | 070565          | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2                                                                                                                                                                                                            | GOINFRA CIVIL        | m       | 137,00 | R\$ 10,68          | R\$ 13,08  | R\$ 1.463,16    | R\$ 1.791,96  |
| 9.5     | 97667           | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                    | SINAPI               | M       | 17,02  | R\$ 7,71           | R\$ 9,44   | R\$ 131,22      | R\$ 160,67    |
| 9.6     | 071195          | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM                                                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | M       | 18,97  | R\$ 13,15          | R\$ 16,10  | R\$ 249,46      | R\$ 305,42    |
| 9.7     | 071194          | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM                                                                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL        | M       | 100,69 | R\$ 10,99          | R\$ 13,46  | R\$ 1.106,58    | R\$ 1.355,29  |
| 9.8     | 90466           | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                                                 | SINAPI               | M       | 55,00  | R\$ 17,52          | R\$ 21,46  | R\$ 963,60      | R\$ 1.180,30  |
| 9.9     | 071174          | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A                                                                                                                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00   | R\$ 107,60         | R\$ 131,78 | R\$ 107,60      | R\$ 131,78    |
| 9.10    | 071171          | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A                                                                                                                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL        | Un      | 9,00   | R\$ 26,46          | R\$ 32,41  | R\$ 238,14      | R\$ 291,69    |
| 9.11    | 071186          | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA                                                                                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL        | Un      | 1,00   | R\$ 194,47         | R\$ 238,17 | R\$ 194,47      | R\$ 238,17    |
| 9.12    | 071451          | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA                                                                                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL        | Un      | 2,00   | R\$ 143,96         | R\$ 176,31 | R\$ 287,92      | R\$ 352,62    |

|                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |                                        |                                       |
|                                                                                                                                   | OBRA:                        | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | <b>DATA :</b> 14/05/2026          |                                        | <b>BDI :</b> 22,47%                   |
|                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO:                   | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | <b>FORTE</b>                      | <b>VERSÃO</b>                          | <b>HORA</b> <b>MES</b>                |
|                                                                                                                                   | LOCAL:                       | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           | 177,45%   132,26%                     |
|                                                                                                                                   | CLIENTE:                     | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA | 107,72%   69,28%<br><br>0,00%   0,00% |

| ITEM   | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | FORTE         | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |              | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|        |               |                                                                                                                                                                            |               |         |        | SEM BDI            | COM BDI      | SEM BDI         | COM BDI       |
| 9.13   | 072171        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A                                                                                                                      | GOINFRA CIVIL | un      | 1,00   | R\$ 333,16         | R\$ 408,02   | R\$ 333,16      | R\$ 408,02    |
| 9.14   | 071694        | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)                                                                                             | GOINFRA CIVIL | un      | 14,00  | R\$ 222,80         | R\$ 272,86   | R\$ 3.119,20    | R\$ 3.820,04  |
| 9.15   | 071646        | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)                                                                                             | GOINFRA CIVIL | un      | 4,00   | R\$ 49,06          | R\$ 60,08    | R\$ 196,24      | R\$ 240,32    |
| 9.16   | 91941         | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                          | SINAPI        | UN      | 25,00  | R\$ 11,42          | R\$ 13,99    | R\$ 285,50      | R\$ 349,75    |
| 9.17   | 070682        | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"                                                                                                                              | GOINFRA CIVIL | Un      | 18,00  | R\$ 15,89          | R\$ 19,46    | R\$ 286,02      | R\$ 350,28    |
| 9.18   | 101534        | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 12/2025                | SINAPI        | UN      | 1,00   | R\$ 1.602,88       | R\$ 1.963,05 | R\$ 1.602,88    | R\$ 1.963,05  |
| 9.19   | 071761        | MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | GOINFRA CIVIL | m2      | 1,00   | R\$ 528,60         | R\$ 647,38   | R\$ 528,60      | R\$ 647,38    |
| 9.20   | 071441        | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)                                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL | Un      | 3,00   | R\$ 33,18          | R\$ 40,64    | R\$ 99,54       | R\$ 121,92    |
| 9.21   | 071443        | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | Un      | 2,00   | R\$ 33,34          | R\$ 40,83    | R\$ 66,68       | R\$ 81,66     |
| 9.22   | 072579        | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | un      | 15,00  | R\$ 29,90          | R\$ 36,62    | R\$ 448,50      | R\$ 549,30    |
| 9.23   | 072578        | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V                                                                                                                                       | GOINFRA CIVIL | Un      | 3,00   | R\$ 25,81          | R\$ 31,61    | R\$ 77,43       | R\$ 94,83     |
| 9.24   | 071204        | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"                                                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | M       | 2,00   | R\$ 30,54          | R\$ 37,40    | R\$ 61,08       | R\$ 74,80     |
| 9.25   | 071144        | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"                                                                                                                               | GOINFRA CIVIL | Un      | 1,00   | R\$ 25,19          | R\$ 30,85    | R\$ 25,19       | R\$ 30,85     |
| 9.26   | 071744        | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"                                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL | Un      | 3,00   | R\$ 9,48           | R\$ 11,61    | R\$ 28,44       | R\$ 34,83     |
| 9.27   | 081205        | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"                                                                                                                                            | GOINFRA CIVIL | Un      | 3,00   | R\$ 27,53          | R\$ 33,72    | R\$ 82,59       | R\$ 101,16    |
| 9.28   | 070713        | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | Un      | 1,00   | R\$ 226,89         | R\$ 277,87   | R\$ 226,89      | R\$ 277,87    |
| 9.29   | 081840        | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE                                                                                                                | GOINFRA CIVIL | Un      | 1,00   | R\$ 261,57         | R\$ 320,34   | R\$ 261,57      | R\$ 320,34    |
| 10     | REVESTIMENTOS |                                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |              | R\$ 22.362,77   | R\$ 27.388,88 |
| 10.1   | PAREDE        |                                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |              | R\$ 20.089,90   | R\$ 24.605,66 |
| 10.1.1 | 200101        | CHAPISCO COMUM                                                                                                                                                             | GOINFRA CIVIL | m2      | 455,44 | R\$ 7,24           | R\$ 8,87     | R\$ 3.297,39    | R\$ 4.039,75  |
| 10.1.2 | 200403        | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)                                                                                                                                          | GOINFRA CIVIL | m2      | 403,06 | R\$ 23,85          | R\$ 29,21    | R\$ 9.612,98    | R\$ 11.773,38 |
| 10.1.3 | 200201        | EMBOÇO (1CI:4 ARML)                                                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL | m2      | 52,38  | R\$ 28,98          | R\$ 35,49    | R\$ 1.517,97    | R\$ 1.858,97  |
| 10.1.4 | 201302        | REVESTIMENTO COM CERÂMICA                                                                                                                                                  | GOINFRA CIVIL | m2      | 52,38  | R\$ 82,57          | R\$ 101,12   | R\$ 4.325,02    | R\$ 5.296,67  |
| 10.1.5 | 101965        | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020                                                                       | SINAPI        | M       | 8,80   | R\$ 151,88         | R\$ 186,01   | R\$ 1.336,54    | R\$ 1.636,89  |
| 10.2   | TETO          |                                                                                                                                                                            |               |         |        |                    |              | R\$ 2.272,87    | R\$ 2.783,22  |



|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  |         |  |         |                      |  |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|----------------------|--|------------------------------|--|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |         |  |         |                      |  |                              |  |
|                                                                                                                                  | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |         |  |         | DATA : 14/05/2026    |  | BDI : 22,47%                 |  |
|                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |         |  |         | FONTE                |  | VERSÃO                       |  |
|                                                                                                                                  | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |         |  |         | GOINFRA CIVIL        |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO |  |
|                                                                                                                                  | CLIENTE:              | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |         |  |         | SINAPI               |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  |         |  |         | Composições Próprias |  | PROPRIA                      |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  | 177,45% |  | 132,26% |                      |  |                              |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  | 107,72% |  | 69,28%  |                      |  |                              |  |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  | 0,00%   |  | 0,00%   |                      |  |                              |  |

| ITEM   | CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | FONTE         | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |              | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|        |                    |                                                                                                                                                               |               |         |        | SEM BDI            | COM BDI      | SEM BDI         | COM BDI       |
| 10.2.1 | 210515             | GESSO CORRIDO EM TETO                                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | m2      | 92,96  | R\$ 24,45          | R\$ 29,94    | R\$ 2.272,87    | R\$ 2.783,22  |
| 11     | PISO               |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 17.949,84   | R\$ 21.983,76 |
| 11.1   | INTERNO            |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 14.860,14   | R\$ 18.199,81 |
| 11.1.1 | 040905             | APILOAMENTO MECÂNICO                                                                                                                                          | GOINFRA CIVIL | m2      | 101,09 | R\$ 0,61           | R\$ 0,75     | R\$ 61,66       | R\$ 75,82     |
| 11.1.2 | 051027             | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | m3      | 5,05   | R\$ 259,58         | R\$ 317,91   | R\$ 1.310,88    | R\$ 1.605,45  |
| 11.1.3 | 220102             | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5                                                                                                          | GOINFRA CIVIL | m2      | 101,09 | R\$ 42,14          | R\$ 51,61    | R\$ 4.259,93    | R\$ 5.217,25  |
| 11.1.4 | 220309             | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE                                                                       | GOINFRA CIVIL | m2      | 93,24  | R\$ 89,23          | R\$ 109,28   | R\$ 8.319,81    | R\$ 10.189,27 |
| 11.1.5 | 220920             | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)                                                                                                | GOINFRA CIVIL | m2      | 0,54   | R\$ 482,28         | R\$ 590,65   | R\$ 260,43      | R\$ 318,95    |
| 11.1.6 | 220310             | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE                                                                                                                      | GOINFRA CIVIL | m       | 54,96  | R\$ 11,78          | R\$ 14,43    | R\$ 647,43      | R\$ 793,07    |
| 11.2   | EXTERNO            |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 3.089,70    | R\$ 3.783,95  |
| 11.2.1 | 97083              | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021                  | SINAPI        | M2      | 30,78  | R\$ 3,70           | R\$ 4,53     | R\$ 113,89      | R\$ 139,43    |
| 11.2.2 | 051027             | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | m3      | 1,54   | R\$ 259,58         | R\$ 317,91   | R\$ 399,75      | R\$ 489,58    |
| 11.2.3 | 220102             | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5                                                                                                          | GOINFRA CIVIL | m2      | 30,78  | R\$ 42,14          | R\$ 51,61    | R\$ 1.297,07    | R\$ 1.588,56  |
| 11.2.4 | 105003             | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024 | SINAPI        | UN      | 1,00   | R\$ 1.278,99       | R\$ 1.566,38 | R\$ 1.278,99    | R\$ 1.566,38  |
| 12     | PINTURA            |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 20.103,31   | R\$ 24.618,38 |
| 12.1   | PAREDES            |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 12.785,06   | R\$ 15.654,85 |
| 12.1.1 | 261305             | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE                                                                                                                        | GOINFRA CIVIL | m2      | 403,06 | R\$ 15,33          | R\$ 18,77    | R\$ 6.178,91    | R\$ 7.565,44  |
| 12.1.2 | 261000             | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR                                                                                                                     | GOINFRA CIVIL | m2      | 403,06 | R\$ 16,39          | R\$ 20,07    | R\$ 6.606,15    | R\$ 8.089,41  |
| 12.2   | ESTRUTURA METÁLICA |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 3.175,78    | R\$ 3.890,07  |
| 12.2.1 | 100719             | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_ PE                        | SINAPI        | M2      | 128,47 | R\$ 10,53          | R\$ 12,90    | R\$ 1.352,79    | R\$ 1.657,26  |
| 12.2.2 | 261609             | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | m2      | 128,47 | R\$ 14,19          | R\$ 17,38    | R\$ 1.822,99    | R\$ 2.232,81  |
| 12.3   | TETO               |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 2.821,33    | R\$ 3.455,33  |
| 12.3.1 | 261300             | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | m2      | 92,96  | R\$ 16,19          | R\$ 19,83    | R\$ 1.505,02    | R\$ 1.843,40  |
| 12.3.2 | 261302             | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR                                                                                                                         | GOINFRA CIVIL | m2      | 92,96  | R\$ 14,16          | R\$ 17,34    | R\$ 1.316,31    | R\$ 1.611,93  |
| 12.4   | PORTAS             |                                                                                                                                                               |               |         |        |                    |              | R\$ 936,54      | R\$ 1.147,01  |

|                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |         |  |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|
| <div></div> <div>POLÍCIA MILITAR<br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |         |  |                           |  |
|                                                                                                                                               | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA :                            |  | 14/05/2026                             |  | BDI :   |  | 22,47%                    |  |
|                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FONTE                             |  | VERSÃO                                 |  | HORA    |  | MES                       |  |
|                                                                                                                                               | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           |  | 177,45% |  | 132,26%                   |  |
|                                                                                                                                               | CLIENTE:              | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA |  | 107,72% |  | 69,28%<br><br>0,00% 0,00% |  |

| ITEM   | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | FONTE         | UNIDADE | QTD   | VALOR UNITÁRIO R\$ |              | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|        |                  |                                                                                                                                                |               |         |       | SEM BDI            | COM BDI      | SEM BDI         | COM BDI       |
| 12.4.1 | 261501           | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA                                                                                                            | GOINFRA CIVIL | m2      | 15,12 | R\$ 25,74          | R\$ 31,52    | R\$ 389,19      | R\$ 476,58    |
| 12.4.2 | 102194           | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                    | SINAPI        | M2      | 15,12 | R\$ 9,15           | R\$ 11,21    | R\$ 138,35      | R\$ 169,50    |
| 12.4.3 | 261560           | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA                                                                                             | GOINFRA CIVIL | m2      | 15,12 | R\$ 27,05          | R\$ 33,13    | R\$ 409,00      | R\$ 500,93    |
| 12.5   | PORTÃO           |                                                                                                                                                |               |         |       |                    |              | R\$ 384,60      | R\$ 471,12    |
| 12.5.1 | 100719           | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE           | SINAPI        | M2      | 12,00 | R\$ 10,53          | R\$ 12,90    | R\$ 126,36      | R\$ 154,80    |
| 12.5.2 | 261503           | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)                                                                    | GOINFRA CIVIL | m2      | 12,00 | R\$ 21,52          | R\$ 26,36    | R\$ 258,24      | R\$ 316,32    |
| 13     | ESQUADRIAS       |                                                                                                                                                |               |         |       |                    |              | R\$ 13.313,56   | R\$ 16.305,08 |
| 13.1   | PORTAS           |                                                                                                                                                |               |         |       |                    |              | R\$ 6.966,26    | R\$ 8.531,52  |
| 13.1.1 | 170110           | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS                                                                                            | GOINFRA CIVIL | un      | 4,00  | R\$ 836,64         | R\$ 1.024,63 | R\$ 3.346,56    | R\$ 4.098,52  |
| 13.1.2 | 230202           | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA                                                                                                                  | GOINFRA CIVIL | Un      | 12,00 | R\$ 25,82          | R\$ 31,62    | R\$ 309,84      | R\$ 379,44    |
| 13.1.3 | 230101           | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.                                                                          | GOINFRA CIVIL | Un      | 4,00  | R\$ 215,63         | R\$ 264,08   | R\$ 862,52      | R\$ 1.056,32  |
| 13.1.4 | 180309           | PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS                                                                                            | GOINFRA CIVIL | m2      | 6,00  | R\$ 407,89         | R\$ 499,54   | R\$ 2.447,34    | R\$ 2.997,24  |
| 13.2   | JANELAS          |                                                                                                                                                |               |         |       |                    |              | R\$ 6.347,30    | R\$ 7.773,56  |
| 13.2.1 | 102180           | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025                                                                     | SINAPI        | M2      | 8,96  | R\$ 273,72         | R\$ 335,22   | R\$ 2.452,53    | R\$ 3.003,57  |
| 13.2.2 | 180115           | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO                                                           | GOINFRA CIVIL | m2      | 1,44  | R\$ 929,20         | R\$ 1.137,99 | R\$ 1.338,05    | R\$ 1.638,71  |
| 13.2.3 | 190102           | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO                                                                                                                     | GOINFRA CIVIL | m2      | 1,44  | R\$ 176,74         | R\$ 216,45   | R\$ 254,51      | R\$ 311,69    |
| 13.2.4 | 94589            | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                         | SINAPI        | M       | 25,60 | R\$ 22,75          | R\$ 27,86    | R\$ 582,40      | R\$ 713,22    |
| 13.2.5 | 105812           | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024                                                                                                              | SINAPI        | M       | 51,20 | R\$ 33,59          | R\$ 41,14    | R\$ 1.719,81    | R\$ 2.106,37  |
| 14     | HVAC             |                                                                                                                                                |               |         |       |                    |              | R\$ 2.768,12    | R\$ 3.390,08  |
| 14.1   | REDE FRIGORÍGENA |                                                                                                                                                |               |         |       |                    |              | R\$ 2.340,57    | R\$ 2.866,55  |
| 14.1.1 | 103289           | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | SINAPI        | M       | 9,98  | R\$ 31,28          | R\$ 38,31    | R\$ 312,17      | R\$ 382,33    |
| 14.1.2 | 103292           | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | SINAPI        | M       | 9,98  | R\$ 75,05          | R\$ 91,91    | R\$ 749,00      | R\$ 917,26    |
| 14.1.3 | 081009           | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM                                                                                                           | GOINFRA CIVIL | m       | 9,98  | R\$ 85,79          | R\$ 105,07   | R\$ 856,18      | R\$ 1.048,60  |
| 14.1.4 | 071194           | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM                                                                                | GOINFRA CIVIL | M       | 9,98  | R\$ 10,99          | R\$ 13,46    | R\$ 109,68      | R\$ 134,33    |
| 14.1.5 | 070531           | CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2                                                                                                       | GOINFRA CIVIL | M       | 9,98  | R\$ 13,42          | R\$ 16,44    | R\$ 133,93      | R\$ 164,07    |
| 14.1.6 | CP-70684612      | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT.                                                                      | Composições   | UN      | 3,00  | R\$ 59,87          | R\$ 73,32    | R\$ 179,61      | R\$ 219,96    |

|                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |         |  |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |         |  |                           |  |
|                                                                                                                                  | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA :                            |  | 14/05/2026                             |  | BDI :   |  | 22,47%                    |  |
|                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FONTE                             |  | VERSÃO                                 |  | HORA    |  | MES                       |  |
|                                                                                                                                  | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           |  | 177,45% |  | 132,26%                   |  |
|                                                                                                                                  | CLIENTE:              | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA |  | 107,72% |  | 69,28%<br><br>0,00% 0,00% |  |

| ITEM     | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | FONTE         | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            | PREÇO TOTAL R\$ |               |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
|          |                         |                                                                                                                                         |               |         |        | SEM BDI            | COM BDI    | SEM BDI         | COM BDI       |
| 14.1.6   | CP-70684612             | 03/2025 (GO)                                                                                                                            | Próprias      |         |        |                    |            |                 |               |
| 14.2     | DRENOS AR CONDICIONADO  |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 427,55      | R\$ 523,53    |
| 14.2.1   | 081003                  | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM                                                                                                    | GOINFRA CIVIL | M       | 23,07  | R\$ 10,08          | R\$ 12,34  | R\$ 232,55      | R\$ 284,68    |
| 14.2.2   | 081402                  | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                                     | GOINFRA CIVIL | Un      | 2,00   | R\$ 11,24          | R\$ 13,77  | R\$ 22,48       | R\$ 27,54     |
| 14.2.3   | 081321                  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                                 | GOINFRA CIVIL | Un      | 4,00   | R\$ 10,28          | R\$ 12,59  | R\$ 41,12       | R\$ 50,36     |
| 14.2.4   | 90466                   | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 | SINAPI        | M       | 7,50   | R\$ 17,52          | R\$ 21,46  | R\$ 131,40      | R\$ 160,95    |
| 15       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 8.568,10    | R\$ 10.493,51 |
| 15.1     | IMPERMEABILIZAÇÕES      |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 3.508,03    | R\$ 4.295,98  |
| 15.1.1   | BALDRAME                |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 1.955,23    | R\$ 2.394,40  |
| 15.1.1.1 | 98555                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023                                      | SINAPI        | M2      | 58,40  | R\$ 33,48          | R\$ 41,00  | R\$ 1.955,23    | R\$ 2.394,40  |
| 15.1.2   | RODAPÉ EXTERNO          |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 822,94      | R\$ 1.007,78  |
| 15.1.2.1 | 98555                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023                                      | SINAPI        | M2      | 24,58  | R\$ 33,48          | R\$ 41,00  | R\$ 822,94      | R\$ 1.007,78  |
| 15.1.3   | ÁREAS MOLHADAS          |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 729,86      | R\$ 893,80    |
| 15.1.3.1 | 98555                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023                                      | SINAPI        | M2      | 21,80  | R\$ 33,48          | R\$ 41,00  | R\$ 729,86      | R\$ 893,80    |
| 15.2     | LOUÇAS E METAIS         |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 3.300,88    | R\$ 4.042,60  |
| 15.2.1   | 080504                  | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO                                         | GOINFRA CIVIL | Un      | 2,00   | R\$ 642,66         | R\$ 787,07 | R\$ 1.285,32    | R\$ 1.574,14  |
| 15.2.2   | 080526                  | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO                                                            | GOINFRA CIVIL | Un      | 2,00   | R\$ 175,46         | R\$ 214,89 | R\$ 350,92      | R\$ 429,78    |
| 15.2.3   | 080590                  | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)                                                              | GOINFRA CIVIL | Un      | 2,00   | R\$ 131,51         | R\$ 161,06 | R\$ 263,02      | R\$ 322,12    |
| 15.2.4   | 86915                   | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026                            | SINAPI        | UN      | 2,00   | R\$ 144,00         | R\$ 176,36 | R\$ 288,00      | R\$ 352,72    |
| 15.2.5   | 080721                  | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO                                                                                             | GOINFRA CIVIL | Un      | 2,00   | R\$ 153,95         | R\$ 188,54 | R\$ 307,90      | R\$ 377,08    |
| 15.2.6   | 106774                  | DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM GATILHO E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026                                        | SINAPI        | UN      | 2,00   | R\$ 402,86         | R\$ 493,38 | R\$ 805,72      | R\$ 986,76    |
| 15.3     | OUTROS                  |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 1.261,83    | R\$ 1.545,36  |
| 15.3.1   | 271608                  | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO                                                                                                           | GOINFRA CIVIL | m2      | 2,22   | R\$ 568,39         | R\$ 696,11 | R\$ 1.261,83    | R\$ 1.545,36  |
| 15.4     | LIMPEZA                 |                                                                                                                                         |               |         |        |                    |            | R\$ 497,36      | R\$ 609,57    |
| 15.4.1   | 270501                  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                   | GOINFRA CIVIL | m2      | 101,09 | R\$ 4,92           | R\$ 6,03   | R\$ 497,36      | R\$ 609,57    |

|                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |                                   |  |                                    |       |         |                  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------|---------|------------------|--|----------------|--|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |  |  |  |                                   |  |                                    |       |         |                  |  |                |  |
|                                                                                                                                   | OBRA:                 | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  | DATA :                            |  | 14/05/2026                         | BDI : |         | 22,47%           |  |                |  |
|                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO:            | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  | FONTE                             |  | VERSÃO                             |       | HORA    | MES              |  |                |  |
|                                                                                                                                   | LOCAL:                | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO       |       | 177,45% | 132,26%          |  |                |  |
|                                                                                                                                   | CLIENTE:              | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br>PRÓPRIA |       | 107,72% | 69,28%           |  |                |  |
|                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |                                   |  |                                    |       |         | VALOR BDI TOTAL: |  | R\$ 69.722,91  |  |
|                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |                                   |  |                                    |       |         | VALOR ORÇAMENTO: |  | R\$ 310.264,07 |  |
|                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                       |  |  |  |                                   |  |                                    |       |         | VALOR TOTAL:     |  | R\$ 379.986,98 |  |

| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | RESUMO DO ORÇAMENTO                |                                                                                                                                       |                      |                              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                  | OBRA:                              | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        | DATA : 14/05/2026    |                              | BDI : 22,47% |         |
|                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO:                         | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). | FONTE                | VERSÃO                       | HORA         | MES     |
|                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                       | GOINFRA CIVIL        | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO | 177,45%      | 132,26% |
|                                                                                                                                  | LOCAL:                             | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           | SINAPI               | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      | 107,72%      | 69,28%  |
|                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                       | Composições Próprias | PRÓPRIA                      | 0,00%        | 0,00%   |
| CLIENTE:                                                                                                                         | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS |                                                                                                                                       |                      |                              |              |         |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                             | PREÇO TOTAL      | %                     |
|--------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | R\$ 19.950,64    | 5,25%                 |
| 2      | GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | R\$ 27.044,80    | 7,12%                 |
| 3      | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                 | R\$ 9.688,87     | 2,55%                 |
| 4      | FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA            | R\$ 61.211,76    | 16,11%                |
| 5      | SUPERESTRUTURA                        | R\$ 68.787,74    | 18,10%                |
| 6      | COBERTURA                             | R\$ 32.193,25    | 8,47%                 |
| 7      | PAREDES/VEDAÇÕES                      | R\$ 24.918,63    | 6,56%                 |
| 8      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          | R\$ 11.682,12    | 3,07%                 |
| 9      | INST. ELÉTRICAS                       | R\$ 20.329,48    | 5,35%                 |
| 10     | REVESTIMENTOS                         | R\$ 27.388,88    | 7,21%                 |
| 11     | PISO                                  | R\$ 21.983,76    | 5,79%                 |
| 12     | PINTURA                               | R\$ 24.618,38    | 6,48%                 |
| 13     | ESQUADRIAS                            | R\$ 16.305,08    | 4,29%                 |
| 14     | HVAC                                  | R\$ 3.390,08     | 0,89%                 |
| 15     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES               | R\$ 10.493,51    | 2,76%                 |
|        |                                       | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 69.722,91 100,00% |
|        |                                       | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 310.264,07        |
|        |                                       | VALOR TOTAL:     | R\$ 379.986,98        |

|                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |                      |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|
| <div></div> <div>POLÍCIA MILITAR<br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                   |  |                                        |  |                      |  |                     |  |
|                                                                                                                                               | OBRA:                        | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |  |  |  |  | DATA :                            |  | 14/05/2026                             |  | BDI :                |  | 22,47%              |  |
|                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO:                   | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |  |  |  |  | FONTE                             |  | VERSÃO                                 |  | HORA                 |  | MES                 |  |
|                                                                                                                                               | LOCAL:                       | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL                     |  | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO           |  | 177,45%              |  | 132,26%             |  |
|                                                                                                                                               | CLIENTE:                     | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    |  |  |  |  | SINAPI<br>Composições<br>Próprias |  | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO<br><br>PRÓPRIA |  | 107,72%<br><br>0,00% |  | 69,28%<br><br>0,00% |  |

| ITEM           | DESCRIÇÃO                             | VALOR (R\$)   | MÊS 1         | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4          | Total parcela  |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | R\$ 19.950,64 | 18,80 %       |                | 39,08 %        | 42,12 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               | R\$ 3.749,73  |                | R\$ 7.797,15   | R\$ 8.403,76   | R\$ 19.950,64  |
| 2              | GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | R\$ 27.044,80 | 15,00 %       | 25,00 %        | 35,00 %        | 25,00 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               | R\$ 4.056,72  | R\$ 6.761,20   | R\$ 9.465,68   | R\$ 6.761,20   | R\$ 27.044,80  |
| 3              | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                 | R\$ 9.688,87  | 70,00 %       | 20,00 %        | 10,00 %        |                | 100,00 %       |
|                |                                       |               | R\$ 6.782,21  | R\$ 1.937,77   | R\$ 968,89     |                | R\$ 9.688,87   |
| 4              | FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA            | R\$ 61.211,76 | 100,00 %      |                |                |                | 100,00 %       |
|                |                                       |               | R\$ 61.211,76 |                |                |                | R\$ 61.211,76  |
| 5              | SUPERESTRUTURA                        | R\$ 68.787,74 |               | 100,00 %       |                |                | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               | R\$ 68.787,74  |                |                | R\$ 68.787,74  |
| 6              | COBERTURA                             | R\$ 32.193,25 |               |                | 100,00 %       |                | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               |                | R\$ 32.193,25  |                | R\$ 32.193,25  |
| 7              | PAREDES/VEDAÇÕES                      | R\$ 24.918,63 |               | 30,00 %        | 70,00 %        |                | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               | R\$ 7.475,59   | R\$ 17.443,04  |                | R\$ 24.918,63  |
| 8              | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          | R\$ 11.682,12 |               | 30,00 %        | 40,00 %        | 30,00 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               | R\$ 3.504,64   | R\$ 4.672,85   | R\$ 3.504,63   | R\$ 11.682,12  |
| 9              | INST. ELÉTRICAS                       | R\$ 20.329,48 |               | 30,00 %        | 40,00 %        | 30,00 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               | R\$ 6.098,84   | R\$ 8.131,79   | R\$ 6.098,85   | R\$ 20.329,48  |
| 10             | REVESTIMENTOS                         | R\$ 27.388,88 |               |                | 70,00 %        | 30,00 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               |                | R\$ 19.172,22  | R\$ 8.216,66   | R\$ 27.388,88  |
| 11             | PISO                                  | R\$ 21.983,76 |               | 50,00 %        | 50,00 %        |                | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               | R\$ 10.991,88  | R\$ 10.991,88  |                | R\$ 21.983,76  |
| 12             | PINTURA                               | R\$ 24.618,38 |               |                |                | 100,00 %       | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               |                |                | R\$ 24.618,38  | R\$ 24.618,38  |
| 13             | ESQUADRIAS                            | R\$ 16.305,08 |               |                |                | 100,00 %       | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               |                |                | R\$ 16.305,08  | R\$ 16.305,08  |
| 14             | HVAC                                  | R\$ 3.390,08  |               |                | 74,63 %        | 25,37 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               |               |                | R\$ 2.530,12   | R\$ 859,96     | R\$ 3.390,08   |
| 15             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES               | R\$ 10.493,51 | 22,82 %       |                | 18,12 %        | 59,06 %        | 100,00 %       |
|                |                                       |               | R\$ 2.394,40  |                | R\$ 1.901,58   | R\$ 6.197,53   | R\$ 10.493,51  |
| R\$ 379.986,98 |                                       |               | R\$ 78.194,82 | R\$ 105.557,66 | R\$ 115.268,45 | R\$ 80.966,05  | R\$ 379.986,98 |
|                |                                       |               | R\$ 78.194,82 | R\$ 183.752,48 | R\$ 299.020,93 | R\$ 379.986,98 |                |



|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       |                      |                              |         |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|--------------|-----|
| <div></div> <div><b>POLÍCIA MILITAR</b><br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | COMPOSIÇÃO DO BDI |                                                                                                                                       |                      |                              |         |              |     |
|                                                                                                                                                      | OBRA:             | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |                      | DATA : 14/05/2026            |         | BDI : 22,47% |     |
|                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO:        | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |                      | FONTE                        | VERSÃO  | HORA         | MES |
|                                                                                                                                                      | LOCAL:            | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           | GOINFRA CIVIL        | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO | 177,45% | 132,26%      |     |
|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      | 107,72% | 69,28%       |     |
|                                                                                                                                                      | CLIENTE:          | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    | Composições Próprias | PRÓPRIA                      | 0,00%   | 0,00%        |     |
|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       |                      |                              |         |              |     |

| COD      | DESCRIÇÃO                 | %            |
|----------|---------------------------|--------------|
|          | <b>Benefício</b>          |              |
| S+G      | Garantia/seguros          | 0,80%        |
| L        | Lucro                     | 6,16%        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>6,96%</b> |
|          | <b>Despesas Indiretas</b> |              |
| DF       | Despesas financeiras      | 0,59%        |
| AC       | Administração central     | 3,00%        |
| R        | Riscos                    | 0,97%        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>4,56%</b> |
| <b>T</b> | <b>Impostos</b>           |              |
|          | COFINS                    | 3,00%        |
|          | ISSQN                     | 5,00%        |
|          | PIS                       | 0,65%        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>8,65%</b> |

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       |                      |                              |         |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|--------------|-----|
| <div></div> <div><b>POLÍCIA MILITAR</b><br/>DO ESTADO DE GOIÁS</div> | COMPOSIÇÃO DO BDI |                                                                                                                                       |                      |                              |         |              |     |
|                                                                                                                                                      | OBRA:             | COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                        |                      | DATA : 14/05/2026            |         | BDI : 22,47% |     |
|                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO:        | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |                      | FONTE                        | VERSÃO  | HORA         | MES |
|                                                                                                                                                      | LOCAL:            | AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).                                           | GOINFRA CIVIL        | T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO | 177,45% | 132,26%      |     |
|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO      | 107,72% | 69,28%       |     |
|                                                                                                                                                      | CLIENTE:          | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                    | Composições Próprias | PRÓPRIA                      | 0,00%   | 0,00%        |     |
|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       |                      |                              |         |              |     |

| COD | DESCRIÇÃO        | %            |
|-----|------------------|--------------|
|     | <b>Benefício</b> |              |
| S+G | Garantia/seguros | 0,30%        |
| L   | Lucro            | 3,50%        |
|     | <b>TOTAL</b>     | <b>3,80%</b> |

|    |                           |              |
|----|---------------------------|--------------|
|    | <b>Despesas Indiretas</b> |              |
| DF | Despesas financeiras      | 1,11%        |
| AC | Administração central     | 4,49%        |
| R  | Riscos                    | 0,85%        |
|    | <b>TOTAL</b>              | <b>6,45%</b> |

|          |                 |              |
|----------|-----------------|--------------|
| <b>T</b> | <b>Impostos</b> |              |
|          | COFINS          | 3,00%        |
|          | ISSQN           | 0,00%        |
|          | PIS             | 0,65%        |
|          | CPRB            | 0,00%        |
|          | <b>TOTAL</b>    | <b>3,65%</b> |

**BDI = 14,74%**

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$