

**QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
REFORMA**

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO	DEMOLIÇÃO DO PISO DE GRANITINA	M ²	7,00
	DEMOLIÇÃO ALVENARIA	M ²	2,52
	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	PEÇA	01
ALVENARIA	EXECUÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO FURADO 1/2 VEZ)	M ²	7,00
EXECUÇÃO	PORTAS DE MADEIRA	60X210CM – P2	PEÇA 02
	JANELA	60X50CM – J4	PEÇA 02
	EXECUÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO (SANITÁRIOS)	M ²	49,79
	VIDRO DO GUICHE DO COPOM, JANELA J4 E REVISÕES	M ²	4,00
	PISO CERÂMICO	M ²	7,00
PINTURA EM GERAL	PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA CONFORME AS EXISTENTES	M ²	5,04
	PINTURA DAS JANELAS CONFORME AS EXISTENTES	M ²	8,00
	PINTURA PAREDES CONFORME A EXISTENTE	M ²	12,91
MATERIAL HIDROSSANITÁRIO	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	PEÇA	02
	CHUVEIRO ELÉTRICO	PEÇA	01
	TORNEIRAS DE BANCADA	PEÇA	02
	CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR	PEÇA	02
MAT. ELÉTRICO	VER LISTA DO PROJETO		

OBS.:
VERIFICAR COMPLEMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (VER PROJETO)
HIDROSSANITÁRIO – EM FUNÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS ACIMA, VER LISTA DO ORÇAMENTO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NO BLOCO IV

- ①
 - INSTALAR SANITÁRIO
 - INSTALAR LAVATÓRIOS
 - INSTALAR PONTO DE CHUVEIRO
 - INSTALAR PONTO DE DUCHA HIGIÊNICA
 - INSTALAR TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
- ②
 - INSTALAR PORTA NO BANHEIRO
 - EXECUTAR PAREDE DE ALVENARIA
 - DEMOLIR PISO DE GRANITINA E EXECUTAR PISO CERÂMICO
 - EXECUTAR REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES INTERNAS
- ③
 - DEMOLIR PORTA DO WC E EXECUTAR FECHAMENTO COM ALVENARIA, REBOCO E PINTURA
 - INSTALAR PORTA CONFORME DETALHE 01
 - INSTALAR PONTO DE DUCHA HIGIÊNICA
 - DEMOLIR BOX EXISTENTE
- ④
 - INSTALAR VIDRO NO GUICHE DO COPOM
- ⑤
 - ADAPTAR VIDRO QUE ABRA SOMENTE A PARTE SUPERIOR
- ⑥
 - SUBSTITUIR VIDROS QUEBRADOS

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL QUADRO AO LADO

OBSEVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conter medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS.
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE

1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR
PEQUENOS REPAROS

ENDEREÇO			
RUA OS. QUADRA 21, VILA ABAJÁ, GOIÂNIA - GO.			
ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUIDA	ÁREA A CONSTRUIR	
	1.000,00		
AUTOR: MAQ. REGINALDO ESTERHO DOS SANTOS CARGO: PROJETA			
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS			
ARQUITETURA			
TIPO DE PROJETO			
QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS			
ASSUNTO			
DATA	ESCALA	PREVISÃO	ORÇAMENTO
NOV/2016	INDICADA	000	RECONVILDO
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ESTO

2/2