

LEVANTAMENTO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO

1.7. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		Unid	QDE	BLOCO 01 (Ampliação fundos - Sla							BLOCO 02 (Reforma Edificação: Cartórios,							BLOCO 03					BLOCO 04															
1	Descrição dos ambientes	Und		WC Fem.	WC Masc.	Área Serviços	Circ. 03	Sala Agentes	Paratório 01	Paratório 02	Circ. 04	Custódia	Del. Titular	Lavabo	Deposito	S. Téncia	Copa	Circ. 02	Circ. 03	Depósito	Cartório Central	Cartório	Acesso Lat.	Varanda/marquise	Recepção	Circulação 01	PNE Fem	PNE Masc	Marquise Lat.	Fachada Frontal	Fachada Lar. Esq.	Fachada Lar. Direita	Fachada Fundos					
				2	Qde Ambientes internos	Und	23,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
3	Cartórios	Und	2,00																																			
4	Sala Delegado	Und	1,00										1																									
5	Sala Agentes	Und	1,00					1																														
6	Banheiros	Und	5,00	1	1									1													1	1										
7	Área dos Ambientes internos	m²	160,77	6,71	6,56	4,57	10,77	12,96	1,65	2,17	2,70	3,18	10,91	2,43	1,29	1,29	7,47	2,99	9,87	3,78	11,20	7,00	1,50	11,02	21,07	5,32	3,32	3,31	5,73									
8		m²	160,77					51,27																														
9	Área dos blocos	m²	180,27					58,43																											0,00			
10	Área de paredes	m²	19,50					7,16																											0,00			
11	Percentual	%	100,00%					32,41%																											0,00%			
1.7.61.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	145,93																																	48,00	52,00	45,93
1.7.62.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,95																																	1,00	2,95	
1.7.63.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,15																																	14,31	15,97	13,87
1.7.64.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,87																																	7,74	8,63	7,50
1.7.65.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00																																	1,00	1,00	
1.7.66.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00																																	4,00	4,00	4,00
1.7.67.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00																																	1,00		
1.7.68.	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00																																	2,00		
1.7.69.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00																																	2,00	1,00	1,00
1.7.70.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00																																	2,00	1,00	
1.7.71.	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00																																		1,00	1,00
1.7.72.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00																																	1,00		
																																					0,00	