

COMPOSIÇÃO	COMP.01	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI-I	1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	14,19	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,54	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.02	CENTRAL DE GÁS	UN		3.070,09	0,00		Não
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,74	13,89	0,00		
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27	13,48	0,00		
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	21,40	0,00		
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,27	0,00		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,34	19,38	0,00		
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,63	20,38	0,00		
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,93	0,00		
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	15,57	0,00		
SINAPI-I	7267	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	132,48	0,71	0,00		
SINAPI-I	35691			3,7	0,00	0,00		
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	11,76	85,76	0,00		
SINAPI-I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	5,22	0,79	0,00		
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,54	0,35	0,00		
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,7619	1,50	0,00		
SINAPI-I	2742			3,96	0,00	0,00		
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	14,33	10,38	0,00		
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0745	18,32	0,00		
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,1524	19,90	0,00		
SINAPI-I	3122	FÉRROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	2	4,32	0,00		
SINAPI-I	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	2,06	56,33	0,00		
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,86	28,25	0,00		
SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,6	5,76	0,00		
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	1,85	7,68	0,00		
SINAPI-I	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	2,02	9,41	0,00		
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6095	33,07	0,00		
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,26	15,26	0,00		
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,065	80,33	0,00		
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,065	92,75	0,00		
SINAPI-I	39			1,9	0,00	0,00		
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	9,49	9,72	0,00		
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,71	115,00	0,00		
SINAPI-I	2692	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,22	5,53	0,00		
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,1655	20,00	0,00		
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	149,32	0,52	0,00		
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (PADRAO SINTETES, CORPO EM TUBO PARALICU, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	KG	77,56	0,88	0,00		
SINAPI-I	5090		UN	1	16,05	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M²		9,02	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	13,89	0,00	F	
GOINFRA.SINT.	30104			1	0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROFUNDIDADE 1 A 2 M (40103 - AGETOP)	M²		45,12	0,00		Não
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2491	13,89	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.05	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H = 7 METROS	UN		1.914,48	1.800,00		Não
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0451	19,54	0,00		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	15,09	0,00		
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,451	21,40	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	13,89	0,00		
COTAÇÃO	2	PADRÃO TRIFASico 35MM H= 7METROS	UN	1	1.800,00	1.800,00		
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,76	0,52	0,00		
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0146	80,33	0,00		
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0439	80,76	0,00		
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653	120,00	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²		216,43	0,00		Sim
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057	19,27	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601	19,38	0,00	F	
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0275	21,40	0,00	F	
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,93	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0206	13,89	0,00	F	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0604	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,90	0,00	F	
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0264	20,00	0,00	F	
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,145	7,98	0,00	F	
SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,949	11,21	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	1,50	0,00	F	
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	2,905	11,67	0,00	F	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,062	80,33	0,00	F	
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,062	92,75	0,00	F	
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,2801	8,72	0,00	F	
SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	0,5386	7,59	0,00	F	
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0135	115,00	0,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,2369	0,52	0,00	F	
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0149	18,30	0,00	F	
GOINFRA.MAT.	1393			9,145	0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GPS	M²		226,31	0,00		Não
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	19,38	0,00		
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	19,93	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	13,89	0,00		
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1185	18,32	0,00		
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,90	0,00		
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0684	20,00	0,00		
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,1233	7,98	0,00		
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	2,3667	10,38	0,00		
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	1,50	0,00		
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	33,07	0,00		
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,7767	6,30	0,00		
SINAPI-I	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	1,3964	23,22	0,00		

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
COMPOSIÇÃO	COMP.08	BRISE EM FACHADA DE METALON ENRUJECIDO	M²		240,09	152,96		Não
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	13,89	0,00		
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	19,27	0,00		
COTAÇÃO	3	PERFIL U ENRUJECIDO 2 MM	M	0,947368	26,00	26,00		
COTAÇÃO	4	METALON 200X75 CHAPA 13	KG	10,105263	12,70	12,70		
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,789474	18,32	0,00		
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52632	33,07	0,00		
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	UN	0,526316	1,50	0,00		
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,526316	20,00	0,00		
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRÊS TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,105263	19,90	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALCÃO DE ATENDIMENTO	M²		45,88	10,20		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0443	13,89	0,00	F	
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6388	19,31	0,00	F	
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5	1,76	0,00	F	
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,32	2,93	0,00	F	
COTAÇÃO	5	EXECUÇÃO DE GALPÃO, MEZANINO E ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	1	10,20	10,20	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.10	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN		187,85	0,00		Sim
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3	19,27	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0225	19,38	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,081	13,89	0,00	F	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0145	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRÊS TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,009	19,90	0,00	F	
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO	UN	1,3463	20,00	0,00	F	
SINAPI-I	20999	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	M	2,4452	14,78	0,00	F	
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,0537	11,21	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	UN	0,1667	1,50	0,00	F	
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0667	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,79	0,00	F	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0021	80,33	0,00	F	
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0021	92,75	0,00	F	
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0032	115,00	0,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,6582	0,52	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.11	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3METROS) - padrão GOINFRA Serviço 270314	M²		148,79	0,00		Não
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2798	19,27	0,00		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5788	19,38	0,00		
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862	21,40	0,00		
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1707	19,17	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2241	13,89	0,00		
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2241	15,18	0,00		
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,4527	8,72	0,00		
SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	0,2933	7,59	0,00		
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,7904	9,21	0,00		
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,3667	9,72	0,00		
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,8011	0,88	0,00		
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,9956	0,52	0,00		
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0369	15,26	0,00		
SINAPI-I	6189	REGIAO - BRUTA	M	0,5811	28,25	0,00		
SINAPI-I	4460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0745	9,67	0,00		
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0196	80,33	0,00		
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0196	80,76	0,00		
SINAPI-I	7266	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,0223	791,36	0,00		
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0544	115,00	0,00		
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,01	18,30	0,00		
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0709	18,30	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.12	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMAO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA	M²		748,06	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2844	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	19,38	0,00	F	
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	115,00	0,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,52	0,00	F	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,44	483,01	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN		980,56	0,00		Sim
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	19,38	0,00	F	
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,26	0,00	F	
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	949,73	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.14	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO	UN		970,00	970,00		Não
COTAÇÃO	6	LETRA CAIXA NOME "POLICIA CIVIL" CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 30 CM	UN	1	970,00	970,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO	M²		96,63	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8544	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6083	19,38	0,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,3	0,52	0,00	F	
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,05	64,90	0,00	F	
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5	0,93	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²		60,08	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,293	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,323	19,38	0,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,562	0,52	0,00	F	
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,053	115,00	0,00	F	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,9615	0,88	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.17	TUBO EM CONCRETO ARMADO DE 3,00M DE ALTURA, 1,20M DE FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UN		5.300,00	5.300,00		Não
COTAÇÃO	7	TUBO EM CONCRETO ARMADO DE 3,00M DE ALTURA, 1,20M DE FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UN	1	5.300,00	5.300,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.18	BRASÃO POLÍCIA CIVIL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO	UN		1.200,00	1.200,00		Não
COTAÇÃO	8	BRASÃO POLÍCIA CIVIL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO	UN	1	1.200,00	1.200,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN		17.589,41	0,00	F	Sim
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	14.280,96	0,00	F	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,25	7.182,81	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP. 24	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MENSAL	Mês	0	3.125,76	0,00	F	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	7.182,81	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.20	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG		0,00	0,00	F	Não
GOINFRA.SINT.	150204			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.21	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA	M2		16,45	0,00		Não
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,104	19,38	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	13,89	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und		926,48	0,00	F	Sim
SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	UN	5	125,18	0,00	F	
SINAPI	94964	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	0,09	372,95	0,00	F	
SINAPI	92769		KG	7,23	13,12	0,00	F	
SINAPI	94107			0,113	0,00	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	13,89	0,00	F	
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,504	23,46	0,00	F	
SINAPI	83739			9,42	0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP. 23	PLACA DE AÇO 25MPA 1,20X1,20M COM LATEX EM BRANCO E LUBRIFICANTE COM DIMENSÕES DE 2,00x60M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO DE 7CM , COM CUBA DE EMUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM , TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.461,63	0,00		Não
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,5684	33,07	0,00		
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,79	0,00		
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,84	483,01	0,00		
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0633	61,83	0,00		
SINAPI-I	37591	SUORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	3	15,91	0,00		
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	18,99	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	13,89	0,00		
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	329,37	0,00		
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	6,87	0,00		
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	86,40	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP. 24	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MENSAL	Mês		3.125,76	0,00		Não
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	17,76	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.25	(74209/1-SINAPI 01.2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		398,36	0,00	F	Sim
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,45	0,00	F	
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,03	0,00	F	
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	315,00	0,00	F	
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	15,26	0,00	F	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,17	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,89	0,00	F	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	317,40	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.26	(98230-ADAPTADA FCK=25MPA) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO, SEM CORTE E DOBRA E FERRAGEM	M		116,27	0,00		Não
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,857	19,38	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,214	13,89	0,00		
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,129	384,09	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.27	(96556-ADPTADA FCK25MPA) CONCRETAGEM DE SAPATAS e PILARETES, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO SEM FERRAGEM. AF_06/2017	M3		583,77	0,00		Não
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,906	19,38	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,296	13,89	0,00		
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,423	1,72	0,00		
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,225	0,41	0,00		
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,15	384,09	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.28	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUARTEL DE SÃO SIMÃO	UM		36.628,09	0,00		Não
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05	14.280,96	0,00		
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	7.182,81	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.29	(74202/1-ADAPTADA FCK 25MPA) LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		80,54	0,00		Não
SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAIOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	30,20	0,00		
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,29	6,03	0,00		
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	15,00	0,00		
SINAPI-I	6189	TÁBUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	28,25	0,00		
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,18	10,56	0,00		
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1752	16,08	0,00		
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	19,17	0,00		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,38	0,00		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	13,89	0,00		

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,033	24,37	0,00		
SINAPI	94971	MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,033	379,27	0,00		
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	KG	1,125	11,05	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.30	PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2		304,90	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	19,38	0,00	F	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACIÇO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	H	2,4	19,27	0,00	F	
SINAPI-I	5085	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	UN	0,2	23,89	0,00	F	
SINAPI-I	4823	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2381	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	11002	DISCO DE DESABASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	KG	0,0848	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	26019	DISCO DE CORTÉ DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0595	19,90	0,00	F	
SINAPI-I	38140	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,049	20,00	0,00	F	
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	M	3,4	31,37	0,00	F	
SINAPI-I	11461	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	UN	0,2	8,53	0,00	F	
SINAPI-I	39328	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	4	4,98	0,00	F	
SINAPI-I	566	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M	10	4,46	0,00	F	
SINAPI-I	37562	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	M2	0	491,07	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	1,50	0,00	F	
SINAPI-I	39013	CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA AÇO ATÉ 20 MM FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	UN	4	1,22	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.31	PORTÃO DE ENTRADA DE PEDESTRES DE ABRIR EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2		186,06	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,464	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1979	19,38	0,00	F	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACIÇO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	H	2,1	19,27	0,00	F	
SINAPI-I	5085	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	UN	0,2	23,89	0,00	F	
SINAPI-I	4823	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2381	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	11002	DISCO DE DESABASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	KG	0,0878	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	26019	DISCO DE CORTÉ DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0595	19,90	0,00	F	
SINAPI-I	38140	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0727	20,00	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	1,50	0,00	F	
SINAPI-I	39013	CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA AÇO ATÉ 20 MM FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	UN	1	1,22	0,00	F	
SINAPI-I	11461	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	UN	0,2	8,53	0,00	F	
SINAPI-I	39328	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	4	4,98	0,00	F	
SINAPI-I	566	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	M	10	4,46	0,00	F	
SINAPI-I	2432	TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1	17,31	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.32	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 180512-GOINFRA) GRADE DE PROTEÇÃO AFIXADA NO MURO DA FACHADA EM EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2		107,07	0,00		Não
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,506	19,38	0,00	F	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0206	19,27	0,00	F	
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESABASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,90	0,00	F	
SINAPI-I	38140	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0264	20,00	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	1,50	0,00	F	
SINAPI-I	39013	CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA AÇO ATÉ 20 MM FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)	UN	0,6666667	1,22	0,00	F	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,604	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	39328	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	M	2	4,98	0,00	F	
SINAPI-I	566	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	10	4,46	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.33	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656) DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN		150,01	0,00		Sim
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1	0,92	0,00	F	
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	146,82	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066	15,09	0,00	F	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066	19,54	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.34	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93658) DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN		155,02	0,00		Sim
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1	0,92	0,00	F	
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	149,44	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135	15,09	0,00	F	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135	19,54	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.35	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656)DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN		77,53	0,00		Sim
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1	0,92	0,00	F	
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	74,34	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066	15,09	0,00	F	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066	19,54	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.36	PADRÃO TRIFÁSICO 16MM H= 7METROS, AQUISIÇÃO E MONTAGEM	UN		1.189,48	1.075,00		Sim
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0451	19,54	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	15,09	0,00	F	
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,451	21,40	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	13,89	0,00	F	
COTAÇÃO	9	PADRÃO TRIFÁSICO 16MM H= 7METROS	UM	1	1.075,00	1.075,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,76	0,52	0,00	F	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0146	80,33	0,00	F	
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0439	80,76	0,00	F	
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653	120,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.37	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	M		74,70	47,00		Não
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	19,54	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	15,09	0,00	F	
COTAÇÃO	10	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	M	1	47,00	47,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.38	(ATUALIZAÇÃO SINAPI 74106/1) IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOs.	M2		8,84	0,00		Sim

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI-I	7319	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4	8,23	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	13,89	0,00	F	
COMPOSIÇÃO COMP.39 INSTALAÇÃO CENTRAL DE GAS EM ALVENARIA DE 0,70M x0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"x3/16" PARA CILINDRO P13			UND		320,17	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	13,89	0,00	F	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	19,27	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	19,38	0,00	F	
SINAPI	72132			1,12	0,00	0,00		
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,24	3,24	0,00	F	
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,24	19,96	0,00	F	
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2		291,25	0,00		
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M	0,7	31,79	0,00	F	
SINAPI	94970	MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,035	363,45	0,00	F	
SINAPI-I	565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	M	10	16,27	0,00	F	
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	3,6	6,30	0,00	F	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0262	1,50	0,00	F	
SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	1	4,32	0,00	F	
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0165	20,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO COMP.40 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO SEM MOLA HIDRÁULICA SEM JOGO DE FERRAGENS			UND		900,48	0,00		Não
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	4,2	213,11	0,00		
SINAPI-I	11523			1	0,00	0,00		
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,08	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.41 CALÇADA DE PROTEÇÃO EDIFICAÇÃO CONCRETO 5 CM INCLUSO ESPELHO DE ATÉ 30 CM /ESCAVAÇÃO REATERRO / APOIAMENTO INTERNO			M2		58,23	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8222	13,89	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4172	19,38	0,00	F	
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1497	24,09	0,00	F	
SINAPI-I	6188			0,16	0,00	0,00		
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,05	424,96	0,00	F	
COMPOSIÇÃO COMP.42 ELETROCALHA CHAPA ZINCO FOGO "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA			M		11,07	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3805			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.43 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"			UND		0,21	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3816			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.44 ARRUELA LISA GALVANIZADA D=1/4"			UND		0,01	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0006	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0006	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3813			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.45 BUCHA DE NYLON S-10			UND		1,17	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	19,54	0,00		
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	1	0,48	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.46 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D=1/4"x5/8"			UND		0,21	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3821			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.47 ARRUELA LISA GALVANIZADA D=5/16"			UND		0,01	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0006	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0006	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3812			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.48 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 50x50MM D=1" a 2"			UND		4,15	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3808			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.49 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 50x50MM D=3/4"			UND		4,15	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3807			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.50 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50MM			UND		5,19	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3835			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.51 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50x50MM			UND		5,53	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3800			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.52 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S			UND		5,76	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3950			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.53 BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA			UND		10,38	0,00		Não
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,09	0,00		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,54	0,00		
GOINFRA.MAT.	3741			1	0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.54 REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4"			UND		17,84	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,59	0,00		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,89	0,00		
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013	12,90	0,00		
SINAPI-I	6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	1	11,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.55 COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4"			UND		24,00	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,59	0,00		
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,89	0,00		
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013	12,90	0,00		
SINAPI-I	37419	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1	17,16	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.56 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "			UND		84,19	0,00		Sim

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,021	12,90	0,00	F	
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1	74,76	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.57	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UND		54,90	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	13,89	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,021	12,90	0,00	F	
SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1	51,62	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.58	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 1,20 X 0,50 M COM RODAMAO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 2 CUBAS DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 2 TORNEIRAS PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UND		1.160,43	0,00		Sim
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7688	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABAS S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,79	0,00	F	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,018	483,01	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0308	61,83	0,00	F	
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	15,91	0,00	F	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5818	18,99	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9622	13,89	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	61,83	0,00	F	
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	161,44	0,00	F	
SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	6,87	0,00	F	
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	77,05	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.59	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,50 M COM RODAMAO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 1 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UND		581,94	0,00		Sim
SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	6,87	0,00	F	
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	161,44	0,00	F	
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	77,05	0,00	F	
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	33,07	0,00	F	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABAS S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,79	0,00	F	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,432	483,01	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,462	61,83	0,00	F	
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	15,91	0,00	F	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	18,99	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811	13,89	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.60	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM DN 32MMx25MM PARA ÁGUA FRIA	UND		11,73	0,00		Não
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,09	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	1,01	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	18,89	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.61	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM DN 60MMx50MM PARA ÁGUA FRIA	UND		16,80	0,00		Não
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,09	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	6,08	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	18,89	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.62	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM DN 50MMx25MM PARA ÁGUA FRIA	UND		15,40	0,00		Não
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,09	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	4,68	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	18,89	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.63	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA EM FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UND		8.769,71	0,00		Não
SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	1.952,56	0,00	F	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	18,89	0,00	F	
SINAPI	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1	6.813,18	0,00	F	
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.64	TANQUE SETPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,10x2,20x1,45M VOL. ÚTIL: 2.871 l (PARA 11 CONTRIBUINTES)	UND		4.809,36	0,00		Não
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,07755	107,40	0,00	F	
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,26092	47,29	0,00	F	
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACIO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	2042,04	0,68	0,00	F	
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00902	403,18	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,09929	13,89	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,09929	13,89	0,00	F	
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,1496	666,95	0,00	F	
SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	4,61516	10,64	0,00	F	
SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,01364	16,36	0,00	F	
SINAPI	94116	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,3289	0,00	0,00	F	
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,82929	363,45	0,00	F	
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,496	64,69	0,00	F	
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,25872	1.884,68	0,00	F	
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,55353	571,46	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.65	CAIXA DE AREIA PLUVIAL CA-60x60 CM COM GRELHA BARRA CHATA E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANTONEIRA COM FUNDO DE BRITA	UND		318,68	0,00		Sim
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,154	115,00	0,00	F	
SINAPI-I	1382	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,574	0,00	0,00	F	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,036	80,33	0,00	F	

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28	0,79	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,372	19,38	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,898	13,89	0,00	F	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	19,27	0,00	F	
SINAPI-I	566	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	7,2	4,46	0,00	F	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,04	18,32	0,00	F	
SINAPI-I	26019	DISCO DE DEBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,90	0,00	F	
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,049	20,00	0,00	F	
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	4,8	31,37	0,00	F	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	1,50	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.66	CAIXA PVC SINFONADA 100x150X50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND		7,31	0,00		Sim
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	19,38	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	13,89	0,00	F	
GOINFRA.MAT.	H335			1	0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.67	CAIXA PVC SINFONADA 150x150X50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND		45,23	0,00		Sim
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	19,38	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	13,89	0,00	F	
SINAPI-I	11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1	37,92	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.68	CURVA 45 GRAUS, PB, DN 40MM TUBO PVC SERIE NORMAL (TUBO BRANCO) - ESGOTO	UND		14,45	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	1929	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	7,13	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.69	CURVA 90 GRAUS CURTA, PB, DN 100MM PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL (TUBO BRANCO)	UND		27,53	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	20,21	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.70	CURVA PVC 90 GRAUS, PB, DN 40MM PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL (TUBO BRANCO)	UND		11,27	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,95	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.71	JOELHO PVC 90 GRAUS, COM ANEL DN 40MM - 1,1/2" - ESGOTO SECUNDÁRIO	UND		9,04	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	1,72	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.72	JUNÇÃO SIMPLES PVC, COM ANEL DN 100MM X 75MM - ESGOTO PREDIAL	UND		35,69	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	3660	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	21,52	0,00	F	
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092	24,51	0,00	F	
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,74	0,00	F	
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1	3,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.73	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SOLDAVEL DN 40MM X 40MM - ESGOTO PREDIAL	UND		9,03	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,36	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.74	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UND		10,61	0,00		Sim
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1	6,81	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,79	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.75	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND		9,76	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UN	1	5,76	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,014	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.76	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40 X 25MM	UND		29,58	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	4,27	0,00	F	
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,09	66,93	0,00	F	
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	58,13	0,00	F	
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06	1,79	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.77	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UND		24,86	0,00		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	18,89	0,00	F	
SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1	6,30	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.78	PRESSURIZADOR PARA SISTEMA HIDRAULICO 220V PL20, VAZAO 2,2 A 45 I/MIN, CONEXAO HIDRÁULICA 1"	UND		961,21	899,90		Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,59	0,00	F	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,89	0,00	F	
COTAÇÃO	11	HIDRÁULICA 1"	UND	1	899,90	899,90	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	15,09	0,00	F	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,54	0,00	F	
					0,00	0,00	F	

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
COMPOSIÇÃO COMP.79 PREVISÃO DE CONSUMO DE ESGOTO - CATEGORIA PÚBLICA								
GOINFRA.MAT.	2759		M3	1	0,00	0,00		Sim
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.80 PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - CATEGORIA PÚBLICA								
GOINFRA.MAT.	2755		M3	1	0,00	0,00		Sim
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO COMP.81 PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA								
SINAPI-I	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICM'S, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	1	0,84	0,00	F	Sim
			KW/H		0,84	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
MURO DE ALVENARIA TIPO FURO 1/2 VEZ (H=2,50 METROS) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO (padrão GOINFRA Serviço 270314)								
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M²		128,64	0,00	F	Sim
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2663	19,27	0,00	F	
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5722	19,38	0,00	F	
SINAPI	88262	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0897	21,40	0,00	F	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1257	19,17	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3094	13,89	0,00	F	
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3974	15,18	0,00	F	
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1543	8,72	0,00	F	
SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	1,9914	7,59	0,00	F	
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,66	9,72	0,00	F	
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,7377	0,88	0,00	F	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,3854	0,52	0,00	F	
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0286	15,26	0,00	F	
SINAPI-I	6189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4103	28,25	0,00	F	
SINAPI-I	4460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2277	9,67	0,00	F	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0204	80,33	0,00	F	
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0204	80,76	0,00	F	
SINAPI-I	7266	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,0215227	791,36	0,00	F	
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0557	115,00	0,00	F	
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0063	18,30	0,00	F	
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0691	18,30	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
[98230-ADAPTADA FCK=Z5MPA] ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,0 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO E CORTE E DOBRA E FERRAGEM								
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,238	133,10	0,00	F	Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,476	13,89	0,00	F	
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,086	384,09	0,00	F	
SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	1,800648	10,97	0,00	F	
SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	3,419136	10,48	0,00	F	
[96555-ADAPTADA FCK=Z5MPA] CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017								
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	2,386	517,34	0,00	F	Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	19,38	0,00	F	
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,314	1,72	0,00	F	
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,911	0,41	0,00	F	
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	1,15	379,27	0,00	F	
[74202/1-ADAPTADA FCK Z5MPA] LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA								
SINAPI-I	3741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	31,48	0,00	F	Sim
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,29	6,03	0,00	F	
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	15,00	0,00	F	
SINAPI-I	6189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	28,25	0,00	F	
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	KG	0,18	10,56	0,00	F	
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1752	16,08	0,00	F	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	19,17	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,38	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	13,89	0,00	F	
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,044	24,37	0,00	F	
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,044	379,27	0,00	F	
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	KG	1,125	11,05	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
[96639-ADAPTADA LUVA PVC 25MM] LUVA, PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015								
SINAPI-I	3870	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"	UND	1	12,83	0,00	F	Não
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1	7,58	0,00	F	
SINAPI	88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	14,59	0,00	F	
					18,89	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
[96639-ADAPTADA LUVA PVC 25MM] LUVA, PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015								
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	UN	1	1.103,05	0,00	F	Sim
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,79	0,00	F	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,196	483,01	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02743	61,83	0,00	F	
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	15,91	0,00	F	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	18,99	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	13,89	0,00	F	
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	329,37	0,00	F	
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	6,87	0,00	F	
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	86,40	0,00	F	
COMPOSIÇÃO COMP.88 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEAM DE MINEIROS								
			UN		26.425,11	0,00	F	Não

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,09	14.280,96	0,00		
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	7.182,81	0,00		
				0	0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.89	ABERTURA AMBIENTE PARA VISUALIZAÇÃO PEITORIL 115CM FIXO COM VIDRO TEMPERADO 08mm COM CONTRAMARCO DE AÇO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		187,97	0,00	F	Sim
SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4	42,27	0,00	F	
SINAPI	72119			1	0,00	0,00	F	
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,05	18,25	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,38	0,00	F	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,58	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.90	ABERTURA PARA VISUALIZAÇÃO DE AMBIENTE A1AZ(100x135) 75 PEITORIL 115CM FIXO COM VIDRO TEMPERADO DUPLO 08mm COM ORIFÍCIOS DE 5,00MM	UN		217,55	0,00	F	Sim
SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4,7	42,27	0,00	F	
SINAPI	72119			1,35	0,00	0,00	F	
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,05	18,25	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,38	0,00	F	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,58	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.91	EXECUÇÃO DE MATERIAIS DE GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM MEZANINO E ESCADAS INCLUSOS	UN		89.310,00	89.310,00	F	Sim
COTAÇÃO	4	METALON 200X75 CHAPA 13	KG	3900	12,70	12,70	F	
COTAÇÃO	5	EXECUÇÃO DE GALPÃO, MEZANINO E ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	3900	10,20	10,20	F	
					0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	
					0,00	0,00	F	

22/04/2021

Data

Alexandre Cardoso Camapum

Responsável Técnico: ALEXANDRE CARDOSO CAMAPUM
CREA/CAU: 1014599342/D-GO