



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL - CODEC
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - DECIP
2º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 2º BBM - SETOR AEROVIÁRIO



PROTOCOLO: 156866 / 20 de 28/07/2020

ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO ATÍLIO CORREIA LIMA, QD.: 0 LT.: 0, 1223

BAIRRO: CIDADE JARDIM CIDADE: GOIÂNIA CEP: 74425030

OCUPAÇÃO/USO: H-4 REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ASSEMBLHADOS

ANDAMENTO: EM EXIGÊNCIA

ÁREA: 6195.48 m²

Para obtenção da aprovação pelo Corpo de Bombeiros deverão ser cumpridas as seguintes exigências:

Ordem	Exigências
1	11 - OUTRAS EXIGÊNCIAS E ORIENTAÇÕES: OBS.: AGUARDANDO O PAGAMENTO DA TAXA POTENCIAL DE INCENDIO
2	1.0 - OUTROS: OBS.: NECESSÁRIO APRESENTAR O PROJETO APROVADO PELO CBMGO PARA PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. SEGUE RELATÓRIO COM ALGUMAS EXIGÊNCIAS. COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO APROVADO PODERÃO SURTIR NOVAS EXIGÊNCIAS OU CANCELAR ALGUMA JÁ
3	7.4.4 - APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ANOTADA NO RESPECTIVO CONSELHO, COM PARECER CONCLUSIVO DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
4	7.4.3 - APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ANOTADA NO RESPECTIVO CONSELHO, COM PARECER CONCLUSIVO DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS: ELEVADORES;
5	7.4.2 - APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ANOTADA NO RESPECTIVO CONSELHO, COM PARECER CONCLUSIVO DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS: HIDRANTE E MANGOTINHO / SPRINKLERS;
6	7.2 - PROJETO TÉCNICO CORRESPONDENTE À EDIFICAÇÃO, APROVADO PELO CBMGO (ARQUITETURA, INCÊNDIO E MEMORIAL DESCRITIVO) OBS.: APRESENTAR O PROJETO APROVADO
7	2.1.1 - INSTALAR A ALTURA NÃO SUPERIOR A 1,60 M E SINALIZAR SOLO E/OU PAREDE, EXTINTORES DO TIPO: PÓ 20 B:C; OBS.: SINALIZAR TODOS
8	2.2 - REALIZAR MANUTENÇÃO OU RECARGA NOS EXTINTORES QUE NECESSITAREM
9	3.1 - INSTALAR OU MANUTENIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NT 18
10	3.2 - INSTALAR PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DISTANCIADOS ENTRE SI NO MÁXIMO A 15 M, NAS ROTAS DE FUGA, CORREDORES, ESCADAS E ACESSOS
11	4.3 - SINALIZAR O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE"
12	5.1 - INSTALAR OU MANUTENIR SISTEMA DE HIDRANTE E MANGOTINHO / SPRINKLERS CONFORME PROJETO APROVADO PELO CBMGO
13	5.2 - INSTALAR OU MANUTENIR SISTEMA DE ALARME E/OU DETECÇÃO DE INCÊNDIO DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELO CBMGO
14	5.7 - MANUTENIR CAIXAS DE INCÊNDIO (VISÍVEIS, DESOBSTRUÍDAS, SINALIZADAS, EQUIPADAS COM ACESSÓRIOS EM CONDIÇÕES DE USO: ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO) OBS.: E CHAVE DE MANGUEIRAS

15	5.8 - REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL NO REGISTRO DE RECALQUE / PASSEIO E/OU PINTAR A TAMPA METÁLICA DE COR VERMELHA COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"
16	7.1 - ORIGINAL E CÓPIA DE NOTA FISCAL, NO ATO DO RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE (CERCON), FORNECIDA POR EMPRESA CREDENCIADA PELO CBMGO, DE AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE EXTINTORES: _____ OBS.: ANEXAR NOTA FISCAL DOS EXTINTORES NO SITE DO CBMGO.
17	10.0 - REALIZAR MANUTENÇÃO NAS PORTAS CORTA-FOGO OU RESISTENTE AO FOGO
18	7.4.6 - APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ANOTADA NO RESPECTIVO CONSELHO, COM PARECER CONCLUSIVO DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS: CENTRAL DE GÁS;
19	10.1 - CONSTRUIR ROTA DE FUGA, COM A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTANDO A EVACUAÇÃO RÁPIDA E SEGURA DA EDIFICAÇÃO
20	6.2 - RETIRAR PERMANENTEMENTE OS RECIPIENTES DE GLP DO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO, UTILIZAR CENTRAL DE GÁS
21	5.7 - MANUTENIR CAIXAS DE INCÊNDIO (VISÍVEIS, DESOBSTRUÍDAS, SINALIZADAS, EQUIPADAS COM ACESSÓRIOS EM CONDIÇÕES DE USO: ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO) OBS.: REALIZAR TESTES DE MANGUEIRAS

GOIÂNIA 27/08/2020

VISTORIADOR: 2º SARGENTO NERI