

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO		
			BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.			DELEGACIA DE POLÍCIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO						-	615.525,83
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	25.054,52
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	224,09	0,29	BDI 1	0,37	82,91	RA
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00	795,35	BDI 1	1.005,40	6.032,40	RA
1.1.3.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	506,39	BDI 1	640,13	3.840,78	RA
1.1.4.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00	848,84	BDI 1	1.073,02	6.438,12	RA
1.1.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	57,90	47,30	BDI 1	59,79	3.461,84	RA
1.1.6.	Composição	COMP.25	(74209/1-SINAPI 01.2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	385,26	BDI 1	487,01	2.922,06	RA
1.1.7.	Composição	COMP.79	PREVISÃO DE CONSUMO DE ESGOTO - CATEGORIA PÚBLICA	M3	76,89	7,58	BDI 1	9,58	736,61	RA
1.1.8.	Composição	COMP.80	PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - CATEGORIA PÚBLICA	M3	76,89	9,48	BDI 1	11,98	921,14	RA
1.1.9.	Composição	COMP.81	PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA	KW/H	547,49	0,89	BDI 1	1,13	618,66	RA
1.2.			TRANSPORTES						-	254,22
1.2.1.	Composição	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	22,30	9,02	BDI 1	11,40	254,22	RA
1.3.			SERVIÇOS EM TERRA						-	1.983,49
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	28,56	54,94	BDI 1	69,45	1.983,49	RA
1.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGEM						-	46.174,80
1.4.1.	Composição	COMP.83	(98230-ADAPTADA FCK=25MPA) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,0 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO E CORTE E DOBRA E FERRAGEM	M	88,50	136,43	BDI 1	172,46	15.262,71	RA
1.4.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,40	112,32	BDI 1	141,98	3.322,33	RA
1.4.3.	Composição	COMP.84	(96555-ADAPTADA FCK=25MPA) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,65	519,83	BDI 1	657,12	5.684,09	RA
1.4.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,68	100,74	BDI 1	127,35	10.274,60	RA
1.4.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108,70	17,01	BDI 1	21,50	2.337,05	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO
			BDI 1 26,41%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										
									615.525,83	
1.4.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	535,37	13,73	BDI 1	17,36	9.294,02	RA
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO					-	81.607,83	
1.5.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,45	82,43	BDI 1	104,20	1.088,89	RA
1.5.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	95,06	BDI 1	120,17	2.042,89	RA
1.5.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,40	75,71	BDI 1	95,71	1.091,09	RA
1.5.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,45	80,17	BDI 1	101,34	1.059,00	RA
1.5.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	90,02	BDI 1	113,79	1.934,43	RA
1.5.6.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	113,88	78,00	BDI 1	98,60	11.228,57	RA
1.5.7.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	113,15	59,82	BDI 1	75,62	8.556,40	RA
1.5.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,52	17,02	BDI 1	21,51	6.722,31	RA
1.5.9.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,90	16,21	BDI 1	20,49	18,44	RA
1.5.10.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	772,35	13,68	BDI 1	17,29	13.353,93	RA
1.5.11.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	194,06	11,50	BDI 1	14,54	2.821,63	RA
1.5.12.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,21	10,92	BDI 1	13,80	334,10	RA
1.5.13.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,38	386,11	BDI 1	488,08	6.042,43	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO		
			BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.5.14.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,38	149,80	BDI 1	189,36	2.344,28	RA
1.5.15.	Composição	COMP.85	(74202/1-ADAPTADA FCK 25MPA) LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	208,00	87,36	BDI 1	110,43	22.969,44	RA
1.6.			INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	37.788,97	
1.6.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	10,43	BDI 1	13,18	250,42	RA
1.6.2.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	20,87	BDI 1	26,38	237,42	RA
1.6.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.402,00	3,84	BDI 1	4,85	6.799,70	RA
1.6.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,90	6,39	BDI 1	8,08	2.972,63	RA
1.6.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,10	8,79	BDI 1	11,11	912,13	RA
1.6.6.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	440,59	BDI 1	556,95	2.227,80	RA
1.6.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.94	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	4,00	31,96	BDI 1	40,40	161,60	RA
1.6.8.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	28,45	BDI 1	35,96	539,40	RA
1.6.9.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	33,50	BDI 1	42,35	338,80	RA
1.6.10.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	21,61	BDI 1	27,32	136,60	RA
1.6.11.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	26,83	BDI 1	33,92	169,60	RA
1.6.12.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	28,13	BDI 1	35,56	284,48	RA
1.6.13.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	132,90	BDI 1	168,00	3.024,00	RA
1.6.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	16,88	BDI 1	21,34	149,38	RA
1.6.15.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	26,67	BDI 1	33,71	67,42	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO

BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.6.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	12,25	BDI 1	15,49	139,41	RA
1.6.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,68	BDI 1	16,03	32,06	RA
1.6.18.	Composição	COMP.33	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656) DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	160,09	BDI 1	202,37	607,11	RA
1.6.19.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,66	BDI 1	18,53	55,59	RA
1.6.20.	Composição	COMP.34	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93658) DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	165,27	BDI 1	208,92	417,84	RA
1.6.21.	Composição	COMP.35	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656)DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	82,74	BDI 1	104,59	104,59	RA
1.6.22.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	84,95	BDI 1	107,39	107,39	RA
1.6.23.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	8,05	BDI 1	10,18	1.323,40	RA
1.6.24.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	6,37	BDI 1	8,05	1.046,50	RA
1.6.25.	SINAPI	98267	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	120,00	9,18	BDI 1	11,60	1.392,00	RA
1.6.26.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	85,22	BDI 1	107,73	1.077,30	RA
1.6.27.	COMPOSIÇÃO	COMP.36	PADRÃO TRIFÁSICO 16MM H= 7METROS, AQUISIÇÃO E MONTAGEM	UN	1,00	1.189,77	BDI 1	1.503,99	1.503,99	RA
1.6.28.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBÚTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.408,12	BDI 1	1.780,00	1.780,00	RA
1.6.29.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,90	6,37	BDI 1	8,05	4.724,55	RA
1.6.30.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	62,25	BDI 1	78,69	236,07	RA
1.6.31.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00	29,44	BDI 1	37,22	1.116,60	RA
1.6.32.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	27,10	BDI 1	34,26	274,08	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO
			BDI 1 26,41%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.6.33.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	24,67	BDI 1	31,19	124,76	RA
1.6.34.	COMPOSIÇÃO	COMP.93	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	78,50	BDI 1	99,23	396,92	RA
1.6.35.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	127,66	BDI 1	161,38	161,38	RA
1.6.36.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00	28,33	BDI 1	35,81	895,25	RA
1.6.37.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	19,14	BDI 1	24,19	241,90	RA
1.6.38.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	350,00	2,00	BDI 1	2,53	885,50	RA
1.6.39.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	6,90	BDI 1	8,72	305,20	RA
1.6.40.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,12	BDI 1	12,79	51,16	RA
1.6.41.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	404,63	BDI 1	511,49	511,49	RA
1.6.42.	SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	4,39	BDI 1	5,55	5,55	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					-	36.787,85	
1.7.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00	22,08	BDI 1	27,91	27,91	RA
1.7.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	66,16	BDI 1	83,63	83,63	RA
1.7.3.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	134,18	BDI 1	169,62	848,10	RA
1.7.4.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	169,03	BDI 1	213,67	213,67	RA
1.7.5.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	140,32	BDI 1	177,38	177,38	RA
1.7.6.	SINAPI	89378	LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,36	BDI 1	6,78	33,90	RA
1.7.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	4,94	BDI 1	6,24	56,16	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO		
			BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.7.8.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	9,79	BDI 1	12,38	111,42	RA
1.7.9.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79,47	5,64	BDI 1	7,13	566,62	RA
1.7.10.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	404,95	BDI 1	511,90	511,90	RA
1.7.11.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	21,81	BDI 1	27,57	441,12	RA
1.7.12.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	63,96	BDI 1	80,85	80,85	RA
1.7.13.	Composição	COMP.56	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UND	1,00	82,33	BDI 1	104,07	104,07	RA
1.7.14.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	435,51	BDI 1	550,53	550,53	RA
1.7.15.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,66	BDI 1	13,48	13,48	RA
1.7.16.	SINAPI	89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	11,04	BDI 1	13,96	111,68	RA
1.7.17.	Composição	COMP.57	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UND	3,00	54,95	BDI 1	69,46	208,38	RA
1.7.18.	Composição	COMP.87	(ADAPTAÇÃO 93441) - PIA COZINHA COMPLETA EM GRANITO POLIDO COM DIMENSÕES DE 1,30x60M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO DE 7CM , COM CUBA DE EMUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FELXÍVEL 30 CM , TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO POLIDO	UN	1,00	1.063,19	BDI 1	1.343,98	1.343,98	RA
1.7.19.	Composição	COMP.59	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 1 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	560,60	BDI 1	708,65	2.125,95	RA
1.7.20.	Composição	COMP.58	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,20 X 0,50 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 2 CUBAS DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 2 TORNEIRAS PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	1.108,45	BDI 1	1.401,19	2.802,38	RA
1.7.21.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	180,82	BDI 1	228,57	1.142,85	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO
			BDI 1 26,41%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										
615.525,83										
1.7.22.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	23,87	BDI 1	30,17	211,19	RA
1.7.23.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	43,51	BDI 1	55,00	55,00	RA
1.7.24.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	636,28	BDI 1	804,32	804,32	RA
1.7.25.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,00	154,13	BDI 1	194,84	974,20	RA
1.7.26.	SINAPI-I	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	2,36	BDI 1	2,98	14,90	RA
1.7.27.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	13,41	BDI 1	16,95	84,75	RA
1.7.28.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	10,27	BDI 1	12,98	64,90	RA
1.7.29.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	10,27	BDI 1	12,98	181,72	RA
1.7.30.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	22,44	BDI 1	28,37	312,07	RA
1.7.31.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	9,27	BDI 1	11,72	58,60	RA
1.7.32.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,54	BDI 1	23,44	93,76	RA
1.7.33.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	38,41	BDI 1	48,55	48,55	RA
1.7.34.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	7,12	BDI 1	9,00	90,00	RA
1.7.35.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	20,14	BDI 1	25,46	127,30	RA
1.7.36.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	31,75	BDI 1	40,14	80,28	RA
1.7.37.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,87	16,82	BDI 1	21,26	677,56	RA
1.7.38.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,06	25,87	BDI 1	32,70	655,96	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO		
			BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.7.39.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,20	39,24	BDI 1	49,60	208,32	RA
1.7.40.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	124,74	49,45	BDI 1	62,51	7.797,50	RA
1.7.41.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	40,49	24,86	BDI 1	31,43	1.272,60	RA
1.7.42.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	19,29	BDI 1	24,38	48,76	RA
1.7.43.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	45,29	BDI 1	57,25	57,25	RA
1.7.44.	Composição	COMP.74	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UND	4,00	12,67	BDI 1	16,02	64,08	RA
1.7.45.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	29,30	BDI 1	37,04	111,12	RA
1.7.46.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	20,85	BDI 1	26,36	105,44	RA
1.7.47.	Composição	COMP.66	CAIXA PVC SINFONADA 100x150X50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1,00	7,31	BDI 1	9,24	9,24	RA
1.7.48.	Composição	COMP.67	CAIXA PVC SINFONADA 150x150X50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1,00	45,23	BDI 1	57,18	57,18	RA
1.7.49.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	10,83	BDI 1	13,69	41,07	RA
1.7.50.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	507,34	BDI 1	641,33	641,33	RA
1.7.51.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	349,86	BDI 1	442,26	4.422,60	RA
1.7.52.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.607,93	BDI 1	2.032,58	2.032,58	RA
1.7.53.	Composição	COMP.65	CAIXA DE AREIA PLUVIAL CA-60x60 CM COM GRELHA BARRA CHATA E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANTONEIRA COM FUNDO DE BRITA	UND	6,00	342,95	BDI 1	433,52	2.601,12	RA
1.7.54.	COMPOSIÇÃO	COMP.94	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	6,00	31,96	BDI 1	40,40	242,40	RA
1.7.55.	COMPOSIÇÃO	COMP.10	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	4,00	194,65	BDI 1	246,06	984,24	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	5.075,69	

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO	BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										
									615.525,83	
1.8.1.	Composição	COMP.39	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA DE 0,70M x0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"x3/16" PARA CILINDRO P13	UND	1,00	357,87	BDI 1	452,38	452,38	RA
1.8.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	168,49	BDI 1	212,99	212,99	RA
1.8.3.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	196,19	BDI 1	248,00	248,00	RA
1.8.4.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	11,52	BDI 1	14,56	349,44	RA
1.8.5.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	50,07	BDI 1	63,29	1.518,96	RA
1.8.6.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	63,13	BDI 1	79,80	957,60	RA
1.8.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00	7,34	BDI 1	9,28	1.336,32	RA
1.9.			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					-	44.792,53	
1.9.1.	SINAPI	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	529,91	49,36	BDI 1	62,40	33.066,38	RA
1.9.2.	SINAPI	87494	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,15	79,47	BDI 1	100,46	1.321,05	RA
1.9.3.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,04	581,81	BDI 1	735,47	2.971,30	RA
1.9.4.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,82	862,27	BDI 1	1.090,00	7.433,80	RA
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	7.949,88	
1.10.1.	Composição	COMP.38	(ATUALIZAÇÃO SINAPI 74106/1) IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	99,03	9,20	BDI 1	11,63	1.151,72	RA
1.10.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	47,84	73,91	BDI 1	93,43	4.469,69	RA
1.10.3.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	47,99	38,38	BDI 1	48,52	2.328,47	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO
			BDI 1 26,41%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO									615.525,83	
1.11.			ESTRUTURA MADEIRA					-	7.828,49	
1.11.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	145,60	17,82	BDI 1	22,53	3.280,37	RA
1.11.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	599,65	BDI 1	758,02	4.548,12	RA
1.12.			COBERTURAS					-	15.664,53	
1.12.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	145,60	39,52	BDI 1	49,96	7.274,18	RA
1.12.2.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,30	115,35	BDI 1	145,81	1.210,22	RA
1.12.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,30	100,93	BDI 1	127,59	4.248,75	RA
1.12.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,20	59,16	BDI 1	74,78	2.931,38	RA
1.13.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	10.420,16	
1.13.1.	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	593,06	BDI 1	749,69	749,69	RA
1.13.2.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	630,23	BDI 1	796,67	7.170,03	RA
1.13.3.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	659,35	BDI 1	833,48	2.500,44	RA
1.14.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	32.887,29	
1.14.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	522,94	BDI 1	661,05	1.427,87	RA
1.14.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,60	294,06	BDI 1	371,72	2.081,63	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO		
			BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.14.3.	Composição	COMP.30	PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2	22,50	327,98	BDI 1	414,60	9.328,50	RA
1.14.4.	Composição	COMP.31	PORTÃO DE ENTRADA DE PEDESTRES DE ABRIR EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2	4,20	198,10	BDI 1	250,42	1.051,76	RA
1.14.5.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,70	323,32	BDI 1	408,71	6.008,04	RA
1.14.6.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,34	582,44	BDI 1	736,26	3.195,37	RA
1.14.7.	Composição	COMP.06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	33,25	233,02	BDI 1	294,56	9.794,12	RA
1.15.			VIDRO					-	6.135,32	
1.15.1.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	679,31	BDI 1	858,72	858,72	RA
1.15.2.	Composição	COMP.89	ABERTURA AMBIENTE PARA VISUALIZAÇÃO PEITORIL 115CM FIXO COM VIDRO TEMPERADO 08mm COM CONTRAMARCO DE AÇO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,34	264,49	BDI 1	334,34	1.116,70	RA
1.15.3.	Composição	COMP.90	ABERTURA PARA VISUALIZAÇÃO DE AMBIENTE A1A2(100x135) 75 PEITORIL 115CM FIXO COM VIDRO TEMPERADO DUPLO 08mm COM ORIFÍCIOS DE 5,00MM	UN	1,00	307,47	BDI 1	388,67	388,67	RA
1.15.4.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,38	318,05	BDI 1	402,05	3.771,23	RA
1.16.			REVESTIMENTOS DE PAREDES					-	41.567,35	
1.16.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.759,04	3,29	BDI 1	4,16	7.317,61	RA
1.16.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	121,75	30,92	BDI 1	39,09	4.759,21	RA
1.16.3.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	88,03	49,35	BDI 1	62,38	5.491,31	RA
1.16.4.	Composição	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALCÃO DE ATENDIMENTO	M²	39,66	75,21	BDI 1	95,07	3.770,48	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO
		BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO										615.525,83
1.16.5.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	756,98	20,11	BDI 1	25,42	19.242,43	RA
1.16.6.	Composição	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	12,92	60,39	BDI 1	76,34	986,31	RA
1.17.			FORROS					-	6.614,82	
1.17.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	160,01	6,01	BDI 1	7,60	1.216,08	RA
1.17.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	160,01	26,69	BDI 1	33,74	5.398,74	RA
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO					-	58.281,08	
1.18.1.	Composição	COMP.41	CALÇADA DE PROTEÇÃO EDIFICAÇÃO CONCRETO 5 CM INCLUSO ESPELHO DE ATÉ 30 CM /ESCAVAÇÃO REATERRO / APILOAMENTO INTERNO	M2	18,34	55,72	BDI 1	70,44	1.291,87	RA
1.18.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	100,79	24,25	BDI 1	30,65	3.089,21	RA
1.18.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	26,76	14,55	BDI 1	18,39	492,12	RA
1.18.4.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,76	39,72	BDI 1	50,21	1.343,62	RA
1.18.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.95	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 8MM, INCLUSO JUNSTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	133,25	115,66	BDI 1	146,21	19.482,48	RA
1.18.6.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	149,30	16,69	BDI 1	21,10	3.150,23	RA
1.18.7.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	26,76	41,02	BDI 1	51,85	1.387,51	RA
1.18.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,20	75,13	BDI 1	94,97	873,72	RA
1.18.9.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,60	104,58	BDI 1	132,20	4.177,52	RA
1.18.10.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	217,72	74,75	BDI 1	94,49	20.572,36	RA
1.18.11.	Composição	COMP.15	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO	M²	18,75	102,12	BDI 1	129,09	2.420,44	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO
			BDI 1 26,41%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO									615.525,83	
1.19.			FERRAGENS					-	2.329,27	
1.19.1.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	94,81	BDI 1	119,85	359,55	RA
1.19.2.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	94,50	BDI 1	119,46	1.314,06	RA
1.19.3.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	2,00	64,75	BDI 1	81,85	163,70	RA
1.19.4.	SINAPI	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	7,00	55,60	BDI 1	70,28	491,96	RA
1.20.			ADMINISTRAÇÃO					-	54.926,22	
1.20.1.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA SENADOR CANEDO	UN	1,00	43.450,85	BDI 1	54.926,22	54.926,22	RA
1.21.			PINTURA					-	27.328,50	
1.21.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	348,25	9,91	BDI 1	12,53	4.363,57	RA
1.21.2.	SINAPI	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	348,25	3,70	BDI 1	4,68	1.629,81	RA
1.21.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	348,25	12,49	BDI 1	15,79	5.498,87	RA
1.21.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	186,09	2,46	BDI 1	3,11	578,74	RA
1.21.5.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	186,09	18,18	BDI 1	22,98	4.276,35	RA
1.21.6.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,01	19,10	BDI 1	24,14	3.862,64	RA
1.21.7.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,01	13,93	BDI 1	17,61	2.817,78	RA
1.21.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.97	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	73,26	16,47	BDI 1	20,82	1.525,27	RA
1.21.9.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	130,98	16,76	BDI 1	21,19	2.775,47	RA
1.22.			DIVERSOS					-	64.073,02	
1.22.1.	Composição	COMP.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN	1,00	935,17	BDI 1	1.182,15	1.182,15	RA
1.22.2.	Composição	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	2,00	931,10	BDI 1	1.177,00	2.354,00	RA
1.22.3.	Composição	COMP.82	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50 METROS) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO (padrão GOINFRA Serviço 270312)	M²	349,61	129,87	BDI 1	164,17	57.395,47	RA
1.22.4.	Composição	COMP.12	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMÃO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA	M²	2,42	661,27	BDI 1	835,91	2.022,90	RA

Nº OPERAÇÃO 1072649-98	Nº SICONV 904106 (932/2020)	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE	MUNICÍPIO / UF SENADOR CANEDO / GO	BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA CENTRAL DE SENADOR CANEDO - GO									
1.22.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	87,73	7,54	BDI 1	9,53	836,07
1.22.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	178,75	1,25	BDI 1	1,58	282,43
									615.525,83

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaramos que os serviços codificados com "AS" - Atribuido São Paulo atribuidos nos itens da planilha orçamentária foram verificados e está de acordo com os custos previsto e praticados em Goiás e não tem diferenças consideradas impactantes nos preços desta planilha orçamentária. Declaramos ainda foi utilizado os Encargos Sociais sobre a Mão de Obra com Desoneração e as Leis Sociais estão em conformidade com o praticado pelo SINAPI Goiás.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SENADOR CANEDO / GO

Local

quarta-feira, 24 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: CLÁUDIO ALVES DIAS

CREA/CAU: 7858/D-GO

ART/RRT: 1020200075664

CLAUDIO ALVES

DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES

DIAS:53337085172

Dados: 2021.11.24 11:03:50 -03'00'