

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO										
1.	DEAM MINEIROS									
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES									
1.1.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	224,09	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)	178,75		45,34	
-	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)				
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)				3,00
1.1.3.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)				6,00
1.1.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)				4,00
1.1.5.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	57,90	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)			57,90	
1.1.6.	(74209/1-SINAPI 01:2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)				6,00
1.1.7.	PREVISÃO DE CONSUMO DE ESGOTO - CATEGORIA PÚBLICA	M3	76,89	Ver memória de cálculo analítica anexo	32.M	Manutenção Canteiro (consumo de água, Esgoto, Energia, Canteiro, etc)			76,89	
1.1.8.	PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - CATEGORIA PÚBLICA	M3	76,89	Ver memória de cálculo analítica anexo	32.M	Manutenção Canteiro (consumo de água, Esgoto, Energia, Canteiro, etc)			76,89	
1.1.9.	PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA	KWH	547,49	Ver memória de cálculo analítica anexo	32.M	Manutenção Canteiro (consumo de água, Esgoto, Energia, Canteiro, etc)			547,49	
1.2.	TRANSPORTES									
1.2.1.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	22,30	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)	12,95		4,69	4,66
1.3.	SERVICOS EM TERRA									
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,12	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Serviços Preliminares (limpeza canteiro, Transportes, Escavação, etc)	29,12			
1.4.	FUNDAÇÕES E SONDAGEM									
1.4.1.	(98230-ADAPTADA FCK=25MPA) ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,0 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO E CORTE E DOBRA E FERRAGEM	M	88,50	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilares, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	84,00		4,50	
1.4.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,40	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilares, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	23,40			
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							317.434,17	80.768,28	36.010,81	69.876,89

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO							
1.4.3.	(96555-ADAPTADA FCK=25MPA) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	9,28	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilaretes, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	317.434,17
1.4.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	81,64	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilaretes, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	80.768,28
1.4.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108,70	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilaretes, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	35.010,81
1.4.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	523,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilaretes, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.Infr	Infra. (Fundações, Estacas, Pilaretes, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO				12.Al	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	10,45
1.5.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,45	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.Al	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	17,00
1.5.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.Al	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	9,70
1.5.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,70	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.Al	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	10,45
1.5.4.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,45	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.Al	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	17,00
1.5.5.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Cinta, Laje, ferragem, concreto e forma)	46,63
1.5.6.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	94,96	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Cinta, Laje, ferragem, concreto e forma)	72,46
1.5.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	113,80	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Cinta, Laje, ferragem, concreto e forma)	120,35
1.5.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,61	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Cinta, Laje, ferragem, concreto e forma)	0,90
1.5.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,90	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Cinta, Laje, ferragem, concreto e forma)	447,08
1.5.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	772,35	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Cinta, Laje, ferragem, concreto e forma)	

FRENTES DE OBRA

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

Área até nível
329 m
(Ambientes
Interiores da
Edificação)
Área Acima
platibanda)
329m
(Cobertura,
Terreno do
Terreno à
Externa e
Edificação/
Urbanização)
Área externa
do Terreno
(Passado,
Fachada JC
19, Fachada

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROPRONTE / TOMADOR
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3	4
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO											
1.5.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	194,06	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	167,24	80.768,28	80.768,28	35.010,81	69.876,88
1.5.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,21	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	24,21				
1.5.13.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	12,51	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	7,01				
1.5.14.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,51	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	7,01				
1.5.15.	(74202/1-ADAPTADA FCK 25MPA) LAJE PRE-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,50M/E=8CM, CILAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	208,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	147,43				
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	19,00				
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Sup	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletródutos, caixas paredes, etc)	9,00				
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Sup	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletródutos, caixas paredes, etc)	9,00				
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Sup	Supra (Pilares, Viga Creta, Laje, ferragem, concreto e forma)	147,43				
1.6.	INST. ELET / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	19,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletródutos, caixas paredes, etc)	19,00				
1.6.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletródutos, caixas paredes, etc)	9,00				
1.6.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletródutos, caixas paredes, etc)	9,00				
1.6.3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.402,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	1.402,00				
1.6.4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,90	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	367,90				
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,10	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	82,10				
1.6.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	2,00				
1.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	4,00				
1.6.8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	15,00				
1.6.9.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	8,00				

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7/141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO

0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO				
1.6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.18	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656) DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.20	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93658) DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.21	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656) DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	152,70	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.25	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	20,60	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.6.26	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	Ver memória de cálculo analítica anexo

Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	5,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	5,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	8,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	18,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	7,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	2,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	9,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	2,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	3,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	3,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	2,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	1,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	1,00
5	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletrodutos, caixas paredes, etc)	152,70
5	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eletrodutos, caixas paredes, etc)	130,00
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	20,60
6	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	10,00

1	2	3	4
329 m (Ambientes Edificação)	329 m (Cobertura, platibanda)	Terreno Externa à Edificação/Urbanização/Área externa	Terreno (Passado, Fachada JC 19, Fachada
317.434,17	80.768,28	35.010,81	69.876,99

FRENTES DE OBRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE MINEIROS - GO	Nº SICONV 7141/2020 (proposta)	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	Nº OPERAÇÃO 0
--	-----------------------------------	------------------	---	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO							
1.6.27.	PADRAO TRIFASICO 16MM H= 7METROS, AQUISIÇÃO E MONTAGEM	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	317.434,17
1.6.28.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	80.768,28
1.6.29.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,90	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	586,90
1.6.30.	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	3,00
1.6.31.	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	30,00
1.6.32.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	8,00
1.6.33.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	4,00
1.6.34.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	4,00
1.6.35.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	1,00
1.6.36.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Acabamento (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	25,00
1.6.37.	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	10,00
1.6.38.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	350,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	350,00
1.6.39.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	35,00
1.6.40.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Inst	Instal. Elétr./Cab./Tel. Básica (Eleitrodutos, caixas paredes, etc)	4,00
1.6.41.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	1,00
1.6.42.	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Inst	Urbanização (cabos, aterramento, Suportes, Tampas, etc)	1,00
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	11.Inst	Instal. Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)	-
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	10.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas Louças etc)	-

FRENTES DE OBRA:

1	2	3	4
329 m ² (Ambientes Internos da Edificação)	329m ² (Cobertura, platibanda)	Terreno externo à Edificação	19, Fachada Jc
317.434,17	80.768,28	36.010,81	69.876,88

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

FRENTES DE OBRA:
Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

1	Área até Nível 329 m (Ambientes Internos da Edificação)	317.434,17
2	Área Acima (Cabeira) plátibanda) 329m	80.768,28
3	Área do Terreno Externa à Edificação (Urbanização/Área externa ao Terreno (Passado, Fachada JC 19, Fachada	39.010,81
4		69.876,89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO				
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
1.7.1.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.2.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo

Nº	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	
7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	
7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	
8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	
8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	
9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Basico (Tubulação, conexões, etc)	
8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	
7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	
7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	
7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	
7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7.141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Área até Nível 329 m (Ambientes Internos da Edificação)	1	329 m Área Acima (Cabeçeira, plátbanda)	2	80.768,28	35.010,81	69.876,89
Área do Terreno	3	Edificação/Urbanização/Área externa	3			
Área do Terreno (Passado, Fachada JC 19, Fachada	4		4			

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.7.4.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_11/2016	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	1,00
1.7.5.	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5.0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	1,00
1.7.6.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	5,00
1.7.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	9,00
1.7.8.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	9,00
1.7.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79,47	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	25,24
1.7.10.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	1,00
1.7.11.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	14,00
1.7.12.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	1,00
1.7.13.	DUCHA HIGIENÇA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UND	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	1,00
1.7.14.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÍDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	1,00
1.7.15.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	1,00
1.7.16.	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	8,00
1.7.17.	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UND	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	3,00

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
71.41/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO

0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO				
1.7.18.	(ADAPTAÇÃO 93441) - PIA COZINHA COMPLETA EM GRANITO POLIDO COM DIMENSÕES DE 1,30x60CM COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO DE 7CM. COM CUBA DE EMITIR DE AÇO. VALVULA AMERICANA EM METAL. SIFÃO FLEXIVEL EM PVC. ENGATE FELXIVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO POLIDO	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.19.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 1 CUBA DE LOÇA OVAL INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.20.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,20 X 0,50 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 2 CUBAS DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 2 TORNEIRAS PADRÃO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.21.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.22.	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.23.	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.24.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.25.	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.26.	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.27.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.28.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.29.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	14,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.30.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	11,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.31.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.32.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.7.33.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo

Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA	Memória de Cálculo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.Ins	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	1,00		69,876,89
8.Ins	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	3,00		80,768,28
8.Ins	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	2,00		35,010,81
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	7,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7,00		
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	1,00		
8.Ins	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	1,00		
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
10.In	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas, Louças, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	14,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	14,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	4,00		
9.Ins	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	1,00		

Área até Nível	329 m	Áreas do Terreno	3	329m	2	Área Acima (Abertura, platibanda)	80.768,28	317.434,17	1	Área do Terreno	3	317.434,17	1	Área externa (Urbanização/Edificação)	4	69.876,89
329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m	329 m

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3	4
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO À MULHER DE MINEIROS - GO											
1.7.34.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)	317.434,17	9,00	80.766,28	35.010,81	69.876,88
1.7.35.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		5,00	1,00		
1.7.36.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		2,00			
1.7.37.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,87	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		31,87			
1.7.38.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,06	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		20,06			
1.7.39.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,20	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		4,20			
1.7.40.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	124,74	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		39,38		85,36	
1.7.41.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	40,49	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		15,25	25,24		
1.7.42.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		2,00			
1.7.43.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)			1,00		
1.7.44.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL, DN 100 X 50MM	UND	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		4,00			
1.7.45.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)				3,00	
1.7.46.	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		4,00			
1.7.47.	CAIXA PVC SINFONADA 100x150x50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		1,00			
1.7.48.	CAIXA PVC SINFONADA 150x150x50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		1,00			
1.7.49.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		3,00			
1.7.50.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		1,00			
1.7.51.	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	9.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Básico (Tubulação, conexões, etc)		1,00			8,00
	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		Ver memória de cálculo analítica anexo	10.Inst	Instal. Sanitárias/Pluvial Acabamento (Caixas, Tampas Louças, etc)					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER DE MINEIROS - GO							
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	317.434,17
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	80.768,28
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	35.010,81
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	13.In	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	11.In	Instal. Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)	1,00
1.8.1.	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA DE 0,70M x 0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"x3/16" PARA CILINDRO P13	UND	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	11.In	Instal. Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)	1,00
1.8.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	11.In	Instal. Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)	1,00
1.8.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	11.In	Instal. Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)	1,00
1.8.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Inst	Instal. Hidráulicas Básica (Hidrômetro, Escavações, Tubulações, conexões, Registros em paredes, piso, etc)	24,00
1.8.5.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	24,00
1.8.6.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	12,00
-	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Inst	Instal. Hidráulica Acabamento (Louças, metais, bancadas, etc)	-
1.9.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.AI	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	332,61
1.9.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	496,36	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.AI	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	163,75
1.9.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,62	Ver memória de cálculo analítica anexo	12.AI	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria Geral)	13,62
1.9.3.	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,04	Ver memória de cálculo analítica anexo	14.AI	Alvenaria divisórias (bancadas, guiche, soleira e peitoril)	4,04

FRENTES DE OBRA:

Nº AGROPADOR DE EVENTOS

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO À MULHER DE MINEIROS - GO				
1.9.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,82	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-
1.10.1.	(ATUALIZAÇÃO SINAPI 74106/1) IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	95,33	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.10.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	47,84	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.10.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOIS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	47,99	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.11.	ESTRUTURA MADEIRA	-	-	-
1.11.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	145,60	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.11.2.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.12.	COBERTURAS	-	-	-
1.12.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	145,60	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.12.2.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,30	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.12.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,30	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.12.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,20	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	-	-
1.13.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.13.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	Ver memória de cálculo analítica anexo

Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA	AGRUPADOR DE EVENTOS	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
13.AI	Alvenaria Bloco Cerâmico (Alvenaria bloco de vidro)	13.AI	6,82	69.876,98
19.DI	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros, portas banheiros e portas de vidro, etc)	19.DI	-	-
3.Infra	Infra (Fundações, Estacas, Pilaretes, Baldrame, ferragem, concreto, forma e impermeabilização)	3.Infra	95,33	35.010,81
15.Im	Impermeabilização Lajes	15.Im	47,84	80.768,28
15.Im	Impermeabilização Lajes	15.Im	47,99	-
20.Es	Esquadrias Metálicas Ferro e Aço (Portões entrada, etc)	20.Es	-	-
20.Es	Esquadrias Metálicas Ferro e Aço (Portões entrada, etc)	20.Es	-	-
16.Es	Estrutura Madeira (Tesoura, Terças, etc)	16.Es	145,60	-
16.Es	Estrutura Madeira (Tesoura, Terças, etc)	16.Es	6,00	-
17.Co	Cobertura Telha Fibrocimento (calhas e rufos)	17.Co	145,60	-
17.Co	Cobertura Telha Fibrocimento (calhas e rufos)	17.Co	8,30	-
17.Co	Cobertura Telha Fibrocimento (calhas e rufos)	17.Co	33,30	-
17.Co	Cobertura Telha Fibrocimento (calhas e rufos)	17.Co	39,20	-
18.Es	Esquadrias Madeira (Folhas portas, alizar e ferragens, etc)	18.Es	1,00	-
18.Es	Esquadrias Madeira (Folhas portas, alizar e ferragens, etc)	18.Es	9,00	-

Área até Nível	329 m	Área Acima	329m	Edificação	2	Área do Terreno	3	Edificação/Urbanização	4	Fachada JC	4
Área do Terreno	329 m	Área Acima	329m	Edificação	2	Área do Terreno	3	Edificação/Urbanização	4	Fachada JC	4
317.434,17	80.768,28	35.010,81	69.876,98								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7.141/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº Agrupador de Eventos	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	Área até Nível	329 m	1	2	3	4
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO À MULHER DE MINEIROS - GO													
1.13.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	18.Es	Esquadrias Madeira (Folhas portas, alisar e ferragens, etc)	317.434,17	329 m	1,00	80.768,28	35.010,81	69.876,89	19, Fachada ao Terreno (Passoio, Fachada JC
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS			Ver memória de cálculo analítica anexo									
1.14.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,47	Ver memória de cálculo analítica anexo	19.Es	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros, portas banheiros e portas de vidro, etc)			1,47				
1.14.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,60	Ver memória de cálculo analítica anexo	19.Es	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros, portas banheiros e portas de vidro, etc)			5,60				
-	PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	26.Es	Revest. Piso Externo (Calçada de proteção edificação, Passeio Público, etc)							
1.14.3.	PORTÃO DE ENTRADA DE PEDESTRES DE ABRIR EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2	2,50	Ver memória de cálculo analítica anexo	26.Es	Revest. Piso Externo (Calçada de proteção edificação, Passeio Público, etc)							2,50
1.14.4.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,70	Ver memória de cálculo analítica anexo	19.Es	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros, portas banheiros e portas de vidro, etc)			14,70				
1.14.5.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,24	Ver memória de cálculo analítica anexo	20.Es	Esquadrias Metálicas Ferro e Aço (Portões entrada, etc)			1,68	0,56			
1.14.6.	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	32,38	Ver memória de cálculo analítica anexo	33.UJ	Urbanização (Limpeza Final, Letreiro, Calçada passeio, placa inauguração, Plantio Grama, etc)							32,38
1.15.	VIDRO			Ver memória de cálculo analítica anexo									
1.15.1.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	21.VI	Vidros (portas, painéis e outros)			1,00				
1.15.2.	ABERTURA AMBIENTE PARA VISUALIZAÇÃO PEITORIL 115CM FIXO COM VIDRO TEMPERADO 08mm COM CONTRAMARCO DE AÇO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,34	Ver memória de cálculo analítica anexo	21.VI	Vidros (portas, painéis e outros)			3,34				
1.15.3.	ABERTURA PARA VISUALIZAÇÃO DE AMBIENTE A1A2(100x135) 75 PEITORIL 115CM FIXO COM VIDRO TEMPERADO DUPL0 08mm COM ORIFÍCIOS DE 5,00MM	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	21.VI	Vidros (portas, painéis e outros)			1,00				
1.15.4.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,38	Ver memória de cálculo analítica anexo	21.VI	Vidros (portas, painéis e outros)			9,38				
1.16.	REVESTIMENTOS DE PAREDES												
1.16.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.157,18	Ver memória de cálculo analítica anexo	22.Rs	Revest. Parede (chapisco, Massa Única, Emboço, etc)			829,68	327,50			
1.16.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	121,75	Ver memória de cálculo analítica anexo	22.Rs	Revest. Parede (chapisco, Massa Única, Emboço, etc)			121,75				

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
71.417/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO À MULHER DE MINEIROS - GO							
1.16.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	88,03	Ver memória de cálculo analítica anexo	23.R	Revest. Parede (Azulejos, Cerâmica, etc)	88,03
1.16.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALÇÃO DE ATENDIMENTO	M²	39,66	Ver memória de cálculo analítica anexo	23.R	Revest. Parede (Azulejos, Cerâmica, etc)	39,66
1.16.5.	TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	862,52	Ver memória de cálculo analítica anexo	22.R	Revest. Parede (chapisco, Massa Única, Emboço, etc)	701,99
1.16.6.	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	12,92	Ver memória de cálculo analítica anexo	23.R	Revest. Parede (Azulejos, Cerâmica, etc)	12,92
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	18.A	Esquadrias Madeira (Folhas portas, alizar e ferragens, etc)	-
1.17.	FORROS	-	-	-	-	-	-
1.17.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	161,31	Ver memória de cálculo analítica anexo	27.F	Forro (chapisco e massa única em laje, etc)	161,31
1.17.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	161,31	Ver memória de cálculo analítica anexo	27.F	Forro (chapisco e massa única em laje, etc)	161,31
-	(Sem Código)	-	-	Ver memória de cálculo analítica anexo	33.F	Urbanização (Limpeza Final, Letreiro, Calçada passeio, placa inauguração, Planilo Grama, etc)	-
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	-	-	-	-	-	-
1.18.1.	CALÇADA DE PROTEÇÃO EDIFICAÇÃO CONCRETO 5 CM INCLUSO ESPELHO DE ATÉ 30 CM /ESCAVAÇÃO REATERRO / PILOAMENTO INTERNO	M2	18,34	Ver memória de cálculo analítica anexo	24.R	Revest. Piso interno (Lastro, contrapiso, impermeabilização área molhada, etc)	18,34
1.18.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	100,79	Ver memória de cálculo analítica anexo	24.R	Revest. Piso interno (Lastro, contrapiso, impermeabilização área molhada, etc)	100,79
1.18.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	26,76	Ver memória de cálculo analítica anexo	24.R	Revest. Piso interno (Lastro, contrapiso, impermeabilização área molhada, etc)	26,76
1.18.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	26,76	Ver memória de cálculo analítica anexo	24.R	Revest. Piso interno (Lastro, contrapiso, impermeabilização área molhada, etc)	26,76
1.18.5.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 8MM, INCLUSO JUNSTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	134,55	Ver memória de cálculo analítica anexo	25.R	Revest. Piso interno (Granitina, Piso Concreto 20 MPA, Cerâmica, Soleira, Peitoni, Rodapé, etc)	134,55
1.18.6.	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	149,30	Ver memória de cálculo analítica anexo	25.R	Revest. Piso interno (Granitina, Piso Concreto 20 MPA, Cerâmica, Soleira, Peitoni, Rodapé, etc)	149,30
1.18.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	26,76	Ver memória de cálculo analítica anexo	25.R	Revest. Piso interno (Granitina, Piso Concreto 20 MPA, Cerâmica, Soleira, Peitoni, Rodapé, etc)	26,76
1.18.8.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	9,20	Ver memória de cálculo analítica anexo	25.R	Revest. Piso interno (Granitina, Piso Concreto 20 MPA, Cerâmica, Soleira, Peitoni, Rodapé, etc)	9,20

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7/14/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos	1	2	3	4
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO À MULHER DE MINEIROS - GO										
1.18.9	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,60	Ver memória de cálculo analítica anexo	25.R	Revest. Piso Interno (Granitina, Piso Concreto 20 MPA, Cerâmica, Soleira, Feitoril, Rodapé, etc)	31,60	80.768,28	35.010,81	69.876,88
1.18.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	129,40	Ver memória de cálculo analítica anexo	26.R	Revest. Piso Externo (Calçada de proteção edificação, Passeio Público, etc)			102,70	26,70
1.18.11	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO	M²	5,14	Ver memória de cálculo analítica anexo	26.R	Revest. Piso Externo (Calçada de proteção edificação, Passeio Público, etc)				5,14
1.19	FERRAGENS									
1.19.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	18.Es	Esquadrias Madeira (Folhas, portas, alizar e ferragens, etc)	1,00			
1.19.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO - EXTERNA. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	18.Es	Esquadrias Madeira (Folhas, portas, alizar e ferragens, etc)	11,00			
1.19.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	19.Es	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros, portas banheiros e portas de vidro, etc)	1,00			
1.19.4	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX. LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	20.Es	Esquadrias Metálicas Ferro e Aço (Portões entrada, etc)		1,00		
1.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEAM DE MINEIROS	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	1.Adr	Administração Local				
1.21	PINTURA									
1.21.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	348,25	Ver memória de cálculo analítica anexo	28.Pi	Pintura Parede interna (Emassamento, Parede, Laje, Forro, Seladora e Portas de Madeira, etc)	348,25			
1.21.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	348,25	Ver memória de cálculo analítica anexo	28.Pi	Pintura Parede interna (Emassamento, Parede, Laje, Forro, Seladora e Portas de Madeira, etc)	348,25			
1.21.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	348,25	Ver memória de cálculo analítica anexo	29.Pi	Pintura Parede externa (Seladora e parede interna, Laje, Forro e Portas de Madeira, etc)		186,09		
1.21.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	186,09	Ver memória de cálculo analítica anexo	30.Pi	Pintura parede Externa (Seladora e pintura em geral de Fachadas, etc)		186,09		
1.21.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	M2	186,09	Ver memória de cálculo analítica anexo	30.Pi	Pintura parede Externa (Seladora e pintura em geral de Fachadas, etc)		186,09		
1.21.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	161,31	Ver memória de cálculo analítica anexo	28.Pi	Pintura Parede interna (Emassamento, Parede, Laje, Forro, Seladora e Portas de Madeira, etc)	161,31			
1.21.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	161,31	Ver memória de cálculo analítica anexo	29.Pi	Pintura Parede interna (Pintura parede interna, Laje, Forro e Portas de Madeira, etc)	161,31			
1.21.8	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M2	59,85	Ver memória de cálculo analítica anexo	29.Pi	Pintura Parede interna (Pintura parede interna, Laje, Forro e Portas de Madeira, etc)	59,85			

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DEAM DE MINEIROS - GO

Nº SICONV
7/14/2020 (proposta)

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO
0

Nº	FRENTE DE OBRA:		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	
1	329 m	329 m	317.434,17	35.010,81
2	Edificação	Edificação	80.768,28	
3	Área Acima (Cabruca)	Área do Terreno (Passoio)		69.876,89
4	Edificação	Edificação		5,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoria de Cálculo
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO À MULHER DE MINEIROS - GO				
1.21.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMÁLTE SINTÉTICO GRAFITE), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (Sem Código)	M2	10,48	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.	DIVERSOS			Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.1.	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.2.	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	1,00	Ver memória de cálculo analítica anexo
	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2		Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.3.	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMÃO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA	M²	2,42	Ver memória de cálculo analítica anexo
	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO	UN		Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	178,75	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.5.	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50 METROS) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO (padrão GOINFRA Serviço 270314)	M²	231,46	Ver memória de cálculo analítica anexo
1.22.6.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	462,97	Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo
	(Sem Código)			Ver memória de cálculo analítica anexo

Fernando L. de Mattos
 Responsável Técnico
 Nome: FERNANDO LESSE DE MATTOS
 CREA/CAU: 24526/D-GO
 ART/RR: 1020200086470

MINEIROS / GO
 Local
 sexta-feira, 3 de dezembro de 2021
 Data

Responsável -
 Nome: FERN/
 CREA/CAU: 2
 ART/RR: 10;