

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPM-COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR	Nº SICONV 017903/2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	Nº OPERAÇÃO 0
--	--------------------------	------------------	--	------------------

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:			
								LADO PELA RUA 252	LADO PELA RUA 117	LADO PELA AV. 6ª AV.	LADO PELA RUA 217A
<b>LOTE REFORMA DO MURO CAPM</b>								<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Meta 1. MURO COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR-CAPM</b>								<b>163.266,44</b>	<b>154.919,30</b>	<b>202.696,60</b>	<b>154.561,20</b>
Nível 2	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-							
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1_DB 12.2019)	M2	2,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Canteiro de obras	2,00			
Serviço	1.1.2.	PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA	KW/H	547,73	Ver memória de cálculo analítica anexo	2.Ser	Canteiro de obras				547,73
Nível 2	1.2.	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE		-							
Serviço	1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	316,46	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.De	Demolição, transporte	68,17	76,74	100,82	70,73
Serviço	1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	108,87	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.De	Demolição, transporte	23,41	26,45	34,67	24,34
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	425,32	Ver memória de cálculo analítica anexo	3.De	Demolição, transporte	91,58	103,19	135,48	95,07
Nível 2	1.3.	SERVIÇOS EM TERRAS		-							
Serviço	1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	130,40	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Ser	Serviço em terra	28,09	31,62	41,54	29,15
Serviço	1.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	86,94	Ver memória de cálculo analítica anexo	4.Ser	Serviço em terra	18,73	21,08	27,70	19,43
Nível 2	1.4.	INFRAESTRUTURA		-							
Serviço	1.4.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	21,73	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Est	Infraestrutura	4,68	5,27	6,92	4,86
Serviço	1.4.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.	M	480,00	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Est	Infraestrutura	102,50	117,50	152,50	107,50
Serviço	1.4.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	633,66	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Est	Infraestrutura	136,97	153,50	201,70	141,49
Serviço	1.4.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	757,47	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Est	Infraestrutura	158,75	185,06	243,11	170,55
Serviço	1.4.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.339,91	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Infr	Infraestrutura	505,80	566,82	744,82	522,47
Serviço	1.4.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (REF. SINAPI 74157/004_DB 12.2019)	M3	40,10	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Infr	Infraestrutura	8,64	9,72	12,78	8,96
Serviço	1.4.7.	LANÇAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (REF. SINAPI 74157/004_DB 12.2019)	M3	40,10	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Infr	Infraestrutura	8,64	9,72	12,78	8,96
Serviço	1.4.8.	(ATUALIZAÇÃO SINAPI 74106/1) IMPERMEABILIZAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	668,32	Ver memória de cálculo analítica anexo	5.Infr	Infraestrutura	144,08	161,94	212,96	149,34
Nível 2	1.5.	SUPERESTRUTURA		-							
Serviço	1.5.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	M2	419,32	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Sup	Superestrutura	89,54	102,65	133,22	93,91
Serviço	1.5.2.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	76,84	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Sup	Superestrutura	16,41	18,81	24,41	17,21
Serviço	1.5.3.	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1.374,19	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Sup	Superestrutura	293,45	336,39	436,59	307,76
Serviço	1.5.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	110,97	Ver memória de cálculo analítica anexo	6.Sup	Superestrutura	19,45	28,41	37,07	26,04
Nível 2	1.6.	ALVENARIA		-							
Serviço	1.6.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	M2	1.792,84	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Alv	Alvenaria	115,26	518,21	681,48	477,89
Serviço	1.6.2.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	302,12	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Alv	Alvenaria	36,50	82,05	107,90	75,67
Serviço	1.6.3.	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA	M²	38,40	Ver memória de cálculo analítica anexo	7.Alv	Alvenaria	8,20	9,40	12,20	8,60
Nível 2	1.7.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-							
Serviço	1.7.1.	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 180312-GOINFRA) GRADE DE PROTEÇÃO AFIXADA NO MURO DA FACHADA EM EM GRADIL FIXO DE BARRA DE	M2	384,20	Ver memória de cálculo analítica anexo	8.Esq	Esquadrias Metálicas	384,20			

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
CAPM-COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR

Nº SICONV  
017903/2020

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Nº OPERAÇÃO

0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:			
								LADO PELA RUA 252	LADO PELA RUA 117	LADO PELA AV. 6ª AV.	LADO PELA RUA 217A
F	LOTE	REFORMA DO MURO CAPM					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	163.266,44	154.919,30	202.696,60	154.561,20
F	Nível 2	1.8.	PINTURA		-						
F	Serviço	1.8.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4.833,28	9.Pin	Pintura	437,58	1.358,65	1.784,89	1.252,16
F	Serviço	1.8.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	1.152,60	9.Pin	Pintura				1.152,60
F	Nível 2	1.9.	ENTREGA DA OBRA		-						
F	Serviço	1.9.1.	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	10.Et	Entrega da obra				1,00
F	Nível 2	1.10.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MURO		-						
F	Serviço	1.10.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	11.Aa	Administração obra do muro	0,24	0,23	0,30	0,23

GOIÂNIA - GO

Local

sexta-feira, 22 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **WHYRES LUIZ DOS SANTOS**  
CREA/CAU: CAU/BR: A186831-4  
ART/RRT: SI10096204I00CT001

**Whyres Luiz Dos Santos**  
Arquiteto Urbanista  
CAU/BR A1868314

Responsável

Nome: **WHYR**  
CREA/CAU: C  
ART/RRT: SI1