

ANEXO III - ANÁLISE DE CUSTOS 00-20
DELEGACIA DE POLÍCIA - APARECIDA DE GOIÂNIA
CR 1075222-64

	SINAPI	06/2021 DESONERADO		BDI 1		26.52%
	AGETOP			BDI 2		0.00%
	SICRO			R\$ PROPOSTO	R\$	1.010.452,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL												ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE
1.22.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIPOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,3METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312)	M²	413,01	R\$ 141,67	BDI 1	R\$ 179,24	R\$ 74.027,91	7,33%	7,33%	COMPOSIÇÃO	COMP.30	R\$ 141,67	R\$ -	0,00%	APROVADO	413,01	-	0,00%	APROVADO
1.9.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 90M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	599,43	R\$ 79,13	BDI 1	R\$ 100,12	R\$ 60.014,93	5,94%	13,27%	SINAPI	87523	R\$ 79,13	R\$ -	0,00%	APROVADO	599,43	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.18.	SINAPI	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	290,86	R\$ 127,52	BDI 1	R\$ 161,34	R\$ 46.927,35	4,64%	17,91%	SINAPI	101964	R\$ 127,52	R\$ -	0,00%	APROVADO	290,86	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	GRADE DE FRENTE FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	74,38	R\$ 332,77	BDI 1	R\$ 421,02	R\$ 31.315,47	3,10%	21,01%	COMPOSIÇÃO	COMP.06	R\$ 332,77	R\$ -	0,00%	APROVADO	74,38	-	0,00%	APROVADO
1.16.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	718,08	R\$ 20,11	BDI 1	R\$ 25,44	R\$ 18.267,96	1,81%	22,82%	SINAPI	87548	R\$ 20,11	R\$ -	0,00%	APROVADO	718,08	-	0,00%	APROVADO
1.21.0.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	754,60	R\$ 18,18	BDI 1	R\$ 23,00	R\$ 17.355,80	1,72%	24,53%	SINAPI	88423	R\$ 18,18	R\$ -	0,00%	APROVADO	754,60	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.9.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	157,18	R\$ 86,39	BDI 1	R\$ 109,30	R\$ 17.179,77	1,70%	26,23%	SINAPI	94995	R\$ 86,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	157,18	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.5. 1.5.0.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	986,41	R\$ 13,73	BDI 1	R\$ 17,37	R\$ 17.133,94	1,70%	27,93%	SINAPI	96546	R\$ 13,73	R\$ -	0,00%	APROVADO	986,41	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.10.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	989,57	R\$ 13,68	BDI 1	R\$ 17,31	R\$ 17.129,46	1,70%	29,63%	SINAPI	92778	R\$ 13,68	R\$ -	0,00%	APROVADO	989,57	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.1.	Composição	COMP. 26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_D8 12.2019)	M	124,00	R\$ 100,03	BDI 1	R\$ 126,56	R\$ 15.693,44	1,55%	31,18%	Composição	COMP. 26	R\$ 100,03	R\$ -	0,00%	APROVADO	124,00	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.6.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	153,32	R\$ 78,00	BDI 1	R\$ 96,69	R\$ 15.131,15	1,50%	32,68%	SINAPI	92265	R\$ 78,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	153,32	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.3. 1.5.0.16.	SINAPI	94965	CONCRETO FOC - 25MPA, TRACO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	28,70	R\$ 386,11	BDI 1	R\$ 488,51	R\$ 14.020,24	1,39%	34,06%	SINAPI	94965	R\$ 386,11	R\$ -	0,00%	APROVADO	28,70	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL-FERRO REDONDO-GP5	M²	39,74	R\$ 256,90	BDI 1	R\$ 325,03	R\$ 12.916,69	1,28%	35,34%	COMPOSIÇÃO	COMP.07	R\$ 256,90	R\$ -	0,00%	APROVADO	39,74	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.8.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	M2	107,38	R\$ 94,19	BDI 1	R\$ 119,17	R\$ 12.796,47	1,27%	36,61%	SINAPI	92415	R\$ 94,19	R\$ -	0,00%	APROVADO	107,38	-	0,00%	APROVADO
1.3.0.5.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	303,61	R\$ 31,59	BDI 1	R\$ 39,97	R\$ 12.135,29	1,20%	37,81%	SINAPI-I	6081	R\$ 31,59	R\$ -	0,00%	APROVADO	303,61	-	0,00%	APROVADO
1.7.3.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	181,01	R\$ 49,45	BDI 1	R\$ 62,56	R\$ 11.323,99	1,12%	38,93%	SINAPI	89714	R\$ 49,45	R\$ -	0,00%	APROVADO	181,01	-	0,00%	APROVADO
1.9.0.5.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,34	R\$ 581,81	BDI 1	R\$ 736,11	R\$ 11.291,93	1,12%	40,05%	SINAPI	102253	R\$ 581,81	R\$ -	0,00%	APROVADO	15,34	-	0,00%	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		1.010.452,53		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL							ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LIT. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE				
1.13.0.1.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	R\$ 630,23	BDI 1	R\$ 797,37	R\$ 11.163,18	1,10%	41,15%	SINAPI	91015	R\$ 630,23	R\$ -	0,00%	APROVADO	14,00	-	0,00%	APROVADO				
1.12.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	222,54	R\$ 39,52	BDI 1	R\$ 50,00	R\$ 11.127,00	1,10%	42,25%	SINAPI	94207	R\$ 39,52	R\$ -	0,00%	APROVADO	222,54	-	0,00%	APROVADO				
1.18.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, AFIMADO. AF_07/2016	M2	114,56	R\$ 74,75	BDI 1	R\$ 94,57	R\$ 10.833,94	1,07%	43,33%	SINAPI	94993	R\$ 74,75	R\$ -	0,00%	APROVADO	114,56	-	0,00%	APROVADO				
1.22.0.14	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	114,13	R\$ 74,54	BDI 1	R\$ 94,31	R\$ 10.763,60	1,07%	44,39%	SINAPI	92395	R\$ 74,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	114,13	-	0,00%	APROVADO				
1.5.0.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	M2	123,99	R\$ 65,18	BDI 1	R\$ 82,47	R\$ 10.225,46	1,01%	45,40%	SINAPI	96536	R\$ 65,18	R\$ -	0,00%	APROVADO	123,99	-	0,00%	APROVADO				
1.6.1.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.869,90	R\$ 3,84	BDI 1	R\$ 4,86	R\$ 9.087,71	0,90%	46,30%	SINAPI	91926	R\$ 3,84	R\$ -	0,00%	APROVADO	1.869,90	-	0,00%	APROVADO				
1.21.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	207,84	R\$ 33,98	BDI 1	R\$ 42,99	R\$ 8.935,04	0,88%	47,19%	SINAPI	100758	R\$ 33,98	R\$ -	0,00%	APROVADO	207,84	-	0,00%	APROVADO				
1.16.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	79,13	R\$ 86,71	BDI 1	R\$ 109,71	R\$ 8.681,35	0,86%	48,05%	COMPOSIÇÃO	COMP.09	R\$ 86,71	R\$ -	0,00%	APROVADO	79,13	-	0,00%	APROVADO				
1.14.0.2.	GOINFRA	180309	PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	13,80	R\$ 492,59	BDI 1	R\$ 623,22	R\$ 8.600,44	0,85%	48,90%	GOINFRA	180309	R\$ 492,59	R\$ -	0,00%	APROVADO	13,80	-	0,00%	APROVADO				
1.14.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.08	BRISE EM FACHADA DE METALON ENRUJECIDO	M²	17,86	R\$ 379,86	BDI 1	R\$ 480,60	R\$ 8.583,52	0,85%	49,75%	COMPOSIÇÃO	COMP.08	R\$ 379,86	R\$ -	0,00%	APROVADO	17,86	-	0,00%	APROVADO				
1.18.0.5.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	182,87	R\$ 36,41	BDI 1	R\$ 46,07	R\$ 8.424,82	0,83%	50,58%	SINAPI	101752	R\$ 36,41	R\$ -	0,00%	APROVADO	182,87	-	0,00%	APROVADO				
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	101,79	R\$ 64,59	BDI 1	R\$ 81,72	R\$ 8.318,28	0,82%	51,40%	COMPOSIÇÃO	COMP.03	R\$ 64,59	R\$ -	0,00%	APROVADO	101,79	-	0,00%	APROVADO				
1.16.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	200,27	R\$ 30,92	BDI 1	R\$ 39,12	R\$ 7.834,56	0,78%	52,18%	SINAPI	87532	R\$ 30,92	R\$ -	0,00%	APROVADO	200,27	-	0,00%	APROVADO				
1.16.0.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	121,14	R\$ 49,35	BDI 1	R\$ 62,44	R\$ 7.563,98	0,75%	52,93%	SINAPI	87268	R\$ 49,35	R\$ -	0,00%	APROVADO	121,14	-	0,00%	APROVADO				
1.16.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.744,37	R\$ 3,29	BDI 1	R\$ 4,16	R\$ 7.256,58	0,72%	53,65%	SINAPI	87879	R\$ 3,29	R\$ -	0,00%	APROVADO	1.744,37	-	0,00%	APROVADO				
1.18.0.8.	SINAPI	101965	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L - 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	54,55	R\$ 104,58	BDI 1	R\$ 132,31	R\$ 7.217,51	0,71%	54,36%	SINAPI	101965	R\$ 104,58	R\$ -	0,00%	APROVADO	54,55	-	0,00%	APROVADO				
1.12.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,45	R\$ 100,93	BDI 1	R\$ 127,70	R\$ 6.953,27	0,69%	55,05%	SINAPI	94228	R\$ 100,93	R\$ -	0,00%	APROVADO	54,45	-	0,00%	APROVADO				
1.21.0.7.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	287,00	R\$ 19,10	BDI 1	R\$ 24,17	R\$ 6.936,79	0,69%	55,73%	SINAPI	88496	R\$ 19,10	R\$ -	0,00%	APROVADO	287,00	-	0,00%	APROVADO				
1.14.0.11	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	7,92	R\$ 681,60	BDI 1	R\$ 862,36	R\$ 6.829,89	0,68%	56,41%	GOINFRA	180104	R\$ 681,60	R\$ -	0,00%	APROVADO	7,92	-	0,00%	APROVADO				

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		1.010.452.53		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL							ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LIT. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE CONTRATADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE			
1.15.0.3.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,78	R\$ 1.366,85	BDI 1	R\$ 1.729,34	R\$ 6.536,91	0,65%	57,06%	SINAPI	102183	R\$ 1.366,85	R\$ -	0,00%	APROVADO	3,78	-	0,00%	APROVADO			
1.21.0.1. 1.21.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	411,98	R\$ 12,49	BDI 1	R\$ 15,80	R\$ 6.509,28	0,64%	57,70%	SINAPI	88489	R\$ 12,49	R\$ -	0,00%	APROVADO	411,98	-	0,00%	APROVADO			
1.18.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	211,45	R\$ 24,25	BDI 1	R\$ 30,68	R\$ 6.487,29	0,64%	58,34%	SINAPI	95241	R\$ 24,25	R\$ -	0,00%	APROVADO	211,45	-	0,00%	APROVADO			
1.7.3.24.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 496,53	BDI 1	R\$ 628,21	R\$ 6.282,10	0,62%	58,97%	SINAPI	97902	R\$ 496,53	R\$ -	0,00%	APROVADO	10,00	-	0,00%	APROVADO			
1.9.0.4.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 84X191X90CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,72	R\$ 862,27	BDI 1	R\$ 1.090,94	R\$ 6.240,18	0,62%	59,58%	SINAPI	101164	R\$ 862,27	R\$ -	0,00%	APROVADO	5,72	-	0,00%	APROVADO			
1.4.0.6. 1.5.0.15.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	283,08	R\$ 17,01	BDI 1	R\$ 21,52	R\$ 6.091,88	0,60%	60,19%	SINAPI	96543	R\$ 17,01	R\$ -	0,00%	APROVADO	283,08	-	0,00%	APROVADO			
1.17.0.1.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M². ESPESURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	249,70	R\$ 18,66	BDI 1	R\$ 23,61	R\$ 5.895,42	0,58%	60,77%	SINAPI	87415	R\$ 18,66	R\$ -	0,00%	APROVADO	249,70	-	0,00%	APROVADO			
1.5.0.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	51,40	R\$ 90,02	BDI 1	R\$ 113,89	R\$ 5.853,95	0,58%	61,35%	SINAPI	93197	R\$ 90,02	R\$ -	0,00%	APROVADO	51,40	-	0,00%	APROVADO			
1.6.1.39.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00	R\$ 265,82	BDI 1	R\$ 336,32	R\$ 5.717,44	0,57%	61,91%	SINAPI	100906	R\$ 265,82	R\$ -	0,00%	APROVADO	17,00	-	0,00%	APROVADO			
1.6.1.32.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	708,50	R\$ 6,37	BDI 1	R\$ 8,06	R\$ 5.710,51	0,57%	62,48%	SINAPI	91854	R\$ 6,37	R\$ -	0,00%	APROVADO	708,50	-	0,00%	APROVADO			
1.16.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	69,91	R\$ 60,39	BDI 1	R\$ 76,41	R\$ 5.341,82	0,53%	63,01%	COMPOSIÇÃO	COMP.16	R\$ 60,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	69,91	-	0,00%	APROVADO			
1.22.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.17	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOCORTE NA COR PRETA, ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UN	1,00	R\$ 4.200,00	BDI 1	R\$ 5.313,84	R\$ 5.313,84	0,53%	63,53%	COMPOSIÇÃO	COMP.17	R\$ 4.200,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO			
1.5.0.14.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	360,36	R\$ 11,53	BDI 1	R\$ 14,59	R\$ 5.257,65	0,52%	64,05%	SINAPI	92791	R\$ 11,53	R\$ -	0,00%	APROVADO	360,36	-	0,00%	APROVADO			
1.1.0.7.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTILETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	87,76	R\$ 47,30	BDI 1	R\$ 59,84	R\$ 5.251,56	0,52%	64,57%	SINAPI	99059	R\$ 47,30	R\$ -	0,00%	APROVADO	87,76	-	0,00%	APROVADO			
1.14.0.14	COMPOSIÇÃO	COMP.28	[similar 94572] JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	12,92	R\$ 314,07	BDI 1	R\$ 397,36	R\$ 5.133,89	0,51%	65,08%	COMPOSIÇÃO	COMP.28	R\$ 314,07	R\$ -	0,00%	APROVADO	12,92	-	0,00%	APROVADO			
1.4.0.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	R\$ 112,32	BDI 1	R\$ 142,11	R\$ 5.115,96	0,51%	65,59%	SINAPI	96531	R\$ 112,32	R\$ -	0,00%	APROVADO	36,00	-	0,00%	APROVADO			
1.11.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL, DE FIBRIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	222,54	R\$ 17,82	BDI 1	R\$ 22,55	R\$ 5.018,28	0,50%	66,08%	SINAPI	92544	R\$ 17,82	R\$ -	0,00%	APROVADO	222,54	-	0,00%	APROVADO			
1.18.0.2.	SINAPI	88470	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	211,45	R\$ 18,54	BDI 1	R\$ 23,46	R\$ 4.960,62	0,49%	66,58%	SINAPI	88470	R\$ 18,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	211,45	-	0,00%	APROVADO			
1.12.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,55	R\$ 59,16	BDI 1	R\$ 74,85	R\$ 4.831,57	0,48%	67,05%	SINAPI	94231	R\$ 59,16	R\$ -	0,00%	APROVADO	64,55	-	0,00%	APROVADO			
1.14.0.16	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,18	R\$ 307,70	BDI 1	R\$ 389,30	R\$ 4.741,67	0,47%	67,52%	SINAPI	100674	R\$ 307,70	R\$ -	0,00%	APROVADO	12,18	-	0,00%	APROVADO			

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		1.010.452,53													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL										ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LIT. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS REUNITÁRIO	QUANTIDADE ENVIADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QUANT. ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS ODADE
1.6.1.15.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,40	R\$ 28,12	BDI 1	R\$ 35,58	R\$ 4.639,63	0,46%	67,98%	SINAPI	92984	R\$ 28,12	R\$ -	0,00%	APROVADO	130,40	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.9.	GOINFRA	180490	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m2	5,67	R\$ 643,44	BDI 1	R\$ 814,08	R\$ 4.615,83	0,46%	68,44%	GOINFRA	180490	R\$ 643,44	R\$ -	0,00%	APROVADO	5,67	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.17.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,30	R\$ 149,80	BDI 1	R\$ 189,53	R\$ 4.605,58	0,46%	68,90%	SINAPI	92873	R\$ 149,80	R\$ -	0,00%	APROVADO	24,30	-	0,00%	APROVADO
1.1.1.0.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPLOIDA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ACABAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	R\$ 599,65	BDI 1	R\$ 758,68	R\$ 4.552,08	0,45%	69,35%	SINAPI	92262	R\$ 599,65	R\$ -	0,00%	APROVADO	6,00	-	0,00%	APROVADO
1.18.0.6.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	213,90	R\$ 16,69	BDI 1	R\$ 21,12	R\$ 4.517,57	0,45%	69,79%	SINAPI	101741	R\$ 16,69	R\$ -	0,00%	APROVADO	213,90	-	0,00%	APROVADO
1.9.0.2.	SINAPI	87526	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,83	R\$ 122,37	BDI 1	R\$ 154,82	R\$ 3.999,00	0,40%	70,19%	SINAPI	87526	R\$ 122,37	R\$ -	0,00%	APROVADO	25,83	-	0,00%	APROVADO
1.15.0.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,84	R\$ 318,05	BDI 1	R\$ 402,40	R\$ 3.959,62	0,39%	70,58%	SINAPI	102181	R\$ 318,05	R\$ -	0,00%	APROVADO	9,84	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M²	30,62	R\$ 102,12	BDI 1	R\$ 129,20	R\$ 3.956,10	0,39%	70,97%	COMPOSIÇÃO	COMP.15	R\$ 102,12	R\$ -	0,00%	APROVADO	30,62	-	0,00%	APROVADO
1.8.0.4.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 12", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	R\$ 63,13	BDI 1	R\$ 79,87	R\$ 3.833,76	0,38%	71,35%	SINAPI	97329	R\$ 63,13	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,00	-	0,00%	APROVADO
1.6.1.37.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	R\$ 102,54	BDI 1	R\$ 129,73	R\$ 3.632,44	0,36%	71,71%	SINAPI	97608	R\$ 102,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	28,00	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.12.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	242,01	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,55	R\$ 3.521,25	0,35%	72,06%	SINAPI	92779	R\$ 11,50	R\$ -	0,00%	APROVADO	242,01	-	0,00%	APROVADO
1.10.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMASOS AF_06/2018	M2	88,09	R\$ 31,55	BDI 1	R\$ 39,92	R\$ 3.516,55	0,35%	72,41%	SINAPI	98557	R\$ 31,55	R\$ -	0,00%	APROVADO	88,09	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.15	COMPOSIÇÃO	COMP.29	(Similar 94573) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS, SEM BASCULA BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,65	R\$ 414,00	BDI 1	R\$ 523,79	R\$ 3.483,20	0,34%	72,75%	COMPOSIÇÃO	COMP.29	R\$ 414,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	6,65	-	0,00%	APROVADO
1.6.1.38.	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 15 W COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	R\$ 194,22	BDI 1	R\$ 245,73	R\$ 3.440,22	0,34%	73,09%	SINAPI	100905	R\$ 194,22	R\$ -	0,00%	APROVADO	14,00	-	0,00%	APROVADO
1.13.0.2.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 659,35	BDI 1	R\$ 834,21	R\$ 3.336,84	0,33%	73,42%	SINAPI	91016	R\$ 659,35	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,00	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.11	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	347,45	R\$ 7,54	BDI 1	R\$ 9,54	R\$ 3.314,67	0,33%	73,75%	SINAPI	98504	R\$ 7,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	347,45	-	0,00%	APROVADO
1.7.3.13.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,55	R\$ 62,37	BDI 1	R\$ 78,91	R\$ 3.278,71	0,32%	74,08%	SINAPI	89849	R\$ 62,37	R\$ -	0,00%	APROVADO	41,55	-	0,00%	APROVADO
1.19.0.4.	SINAPI	102188	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	3,00	R\$ 845,14	BDI 1	R\$ 1.069,27	R\$ 3.207,81	0,32%	74,39%	SINAPI	102188	R\$ 845,14	R\$ -	0,00%	APROVADO	3,00	-	0,00%	APROVADO
1.3.0.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	303,61	R\$ 8,20	BDI 1	R\$ 10,37	R\$ 3.148,44	0,31%	74,70%	SINAPI	96385	R\$ 8,20	R\$ -	0,00%	APROVADO	303,61	-	0,00%	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		1.010.452.53		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL						ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LÍM. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE EVANTUADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA QUANT. ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANT.		
1.19.0.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 137,50	BDI 1	R\$ 173,97	R\$ 3.131,46	0,31%	75,01%	SINAPI	91306	R\$ 137,50	R\$ -	0,00%	APROVADO	18,00	-	0,00%	APROVADO		
1.8.0.3.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	R\$ 50,07	BDI 1	R\$ 63,35	R\$ 3.040,80	0,30%	75,31%	SINAPI	97328	R\$ 50,07	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,00	-	0,00%	APROVADO		
1.22.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.18	BRASA POLICIA CIVIL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO	UN	2,00	R\$ 1.200,00	BDI 1	R\$ 1.518,24	R\$ 3.036,48	0,30%	75,62%	COMPOSIÇÃO	COMP.18	R\$ 1.200,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO		
1.6.1.13.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,80	R\$ 14,61	BDI 1	R\$ 18,48	R\$ 3.008,54	0,30%	75,91%	SINAPI	91932	R\$ 14,61	R\$ -	0,00%	APROVADO	162,80	-	0,00%	APROVADO		
1.6.1.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,90	R\$ 6,39	BDI 1	R\$ 8,08	R\$ 2.972,63	0,29%	76,21%	SINAPI	91928	R\$ 6,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	367,90	-	0,00%	APROVADO		
1.14.0.3.	GOINFRA	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	4,20	R\$ 477,79	BDI 1	R\$ 604,50	R\$ 2.538,90	0,25%	76,46%	GOINFRA	180304	R\$ 477,79	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,20	-	0,00%	APROVADO		
1.7.3.29.	COMPOSIÇÃO	COMP.22	POCO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	2,00	R\$ 995,45	BDI 1	R\$ 1.259,44	R\$ 2.518,88	0,25%	76,71%	COMPOSIÇÃO	COMP.22	R\$ 995,45	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO		
1.18.0.9.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	48,39	R\$ 41,02	BDI 1	R\$ 51,90	R\$ 2.511,44	0,25%	76,96%	SINAPI	87250	R\$ 41,02	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,39	-	0,00%	APROVADO		
1.5.0.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,10	R\$ 75,71	BDI 1	R\$ 95,79	R\$ 2.500,12	0,25%	77,20%	SINAPI	93188	R\$ 75,71	R\$ -	0,00%	APROVADO	26,10	-	0,00%	APROVADO		
1.3.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	59,25	R\$ 33,31	BDI 1	R\$ 42,14	R\$ 2.496,80	0,25%	77,45%	SINAPI	96995	R\$ 33,31	R\$ -	0,00%	APROVADO	59,25	-	0,00%	APROVADO		
1.22.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.23	GRANITO POLIDO PARA BALCÃO RECEPÇÃO, COPA, GUIGHE COM ATÉ 3 FURROS NA BASE	M2	3,18	R\$ 612,93	BDI 1	R\$ 775,48	R\$ 2.466,03	0,24%	77,70%	COMPOSIÇÃO	COMP.23	R\$ 612,93	R\$ -	0,00%	APROVADO	3,18	-	0,00%	APROVADO		
1.7.3.23.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 482,47	BDI 1	R\$ 610,42	R\$ 2.441,68	0,24%	77,94%	SINAPI	99253	R\$ 482,47	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,00	-	0,00%	APROVADO		
1.18.0.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	48,39	R\$ 39,72	BDI 1	R\$ 50,25	R\$ 2.431,60	0,24%	78,18%	SINAPI	87755	R\$ 39,72	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,39	-	0,00%	APROVADO		
1.7.1.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 469,52	BDI 1	R\$ 594,04	R\$ 2.376,16	0,24%	78,41%	SINAPI	93396	R\$ 469,52	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,00	-	0,00%	APROVADO		
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,96	R\$ 54,94	BDI 1	R\$ 69,51	R\$ 2.360,56	0,23%	78,65%	SINAPI	93358	R\$ 54,94	R\$ -	0,00%	APROVADO	33,96	-	0,00%	APROVADO		
1.21.0.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	754,60	R\$ 2,46	BDI 1	R\$ 3,11	R\$ 2.346,81	0,23%	78,88%	SINAPI	88415	R\$ 2,46	R\$ -	0,00%	APROVADO	754,60	-	0,00%	APROVADO		
1.7.3.9.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	70,02	R\$ 25,87	BDI 1	R\$ 32,73	R\$ 2.291,75	0,23%	79,11%	SINAPI	89712	R\$ 25,87	R\$ -	0,00%	APROVADO	70,02	-	0,00%	APROVADO		
1.7.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.34	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	R\$ 903,64	BDI 1	R\$ 1.143,29	R\$ 2.286,58	0,23%	79,33%	COMPOSIÇÃO	COMP.34	R\$ 903,64	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO		
1.10.0.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E-2CM. AF_06/2018	M2	62,53	R\$ 25,91	BDI 1	R\$ 32,78	R\$ 2.049,73	0,20%	79,53%	SINAPI	98563	R\$ 25,91	R\$ -	0,00%	APROVADO	62,53	-	0,00%	APROVADO		

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		1.010.452,53													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LÍMITE RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE ENVIADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDADE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDADE
1.6.2.4.	SINAPI	98269	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	80,60	R\$ 19,81	BDI 1	R\$ 25,06	R\$ 2.019,84	0,20%	79,73%	SINAPI	98269	R\$ 19,81	R\$ -	0,00%	APROVADO	80,60	-	0,00%	APROVADO
1.7.1.9.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00	R\$ 154,13	BDI 1	R\$ 195,01	R\$ 1.950,10	0,19%	79,93%	SINAPI	99635	R\$ 154,13	R\$ -	0,00%	APROVADO	10,00	-	0,00%	APROVADO
1.17.0.2.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLÔ PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	249,70	R\$ 6,01	BDI 1	R\$ 7,60	R\$ 1.897,72	0,19%	80,12%	SINAPI	87884	R\$ 6,01	R\$ -	0,00%	APROVADO	249,70	-	0,00%	APROVADO
LIMITE ANÁLISE 80-20 E 10% ITENS																					
TOTAL ORÇAMENTO APRESENTADO PELO TOMADOR						R\$		1.010.452,53													
TOTAL ANALISADO 80-20						R\$		809.524,44													
TOTAL INTENS NÃO ANALISADOS						R\$		89.150,42													
TOTAL ANALISADO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$		111.777,67													
A DIFERENÇA APRESENTADA ENTRE ORÇAMENTO TOTAL ANALISADO E ORÇAMENTO TOTAL APRESENTADO É REFERENTE À ARRENDONDADE DE PLANILHA/FÓRMULAS																					
<p>ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO-99985667115</p> <p>André Rios Monteiro do Prado CREA 15657/D-GO CPF 999.856.671-15</p>											<p>ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO-99985667115</p> <p>A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. CNPJ: 11.376.732/0001-05</p>										

**ANEXO IV - ANÁLISE DE CUSTOS ADM E SERVIÇOS PRELIMINARES
DELEGACIA DE POLÍCIA - APARECIDA DE GOIÂNIA
CR 1075222-64**

SINAPI	06/2021 DESONERADO	BDI 1	26,52%
AGETOP		BDI 2	0,00%
SICRO		R\$ PROPOSTO	R\$ 1.010.452,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL													ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. ANALISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANALISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDADE ANALISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANALISE / ORÇAMENTO	STATUS QDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES (4%)										5,99%	APROVADO										
1.1.0.9.	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	120,25	R\$ 9,48	BDI 1	R\$ 11,99	R\$ 1.441,80	0,14%		GOINFRA	21400	R\$ 9,48	R\$ -	0,00%	APROVADO	120,25	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.11.	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	856,22	R\$ 0,85	BDI 1	R\$ 1,08	R\$ 924,72	0,09%		GOINFRA	21401	R\$ 0,85	R\$ -	0,00%	APROVADO	856,22	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.10.	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	120,25	R\$ 7,58	BDI 1	R\$ 9,59	R\$ 1.153,20	0,11%		GOINFRA	21399	R\$ 7,58	R\$ -	0,00%	APROVADO	120,25	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.12.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_02/2020_P	UN	1,00	R\$ 1.393,50	BDI 1	R\$ 1.763,06	R\$ 1.763,06	0,17%		SINAPI	101505	R\$ 1.393,50	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.13.	SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1,00	R\$ 4.614,90	BDI 1	R\$ 5.838,77	R\$ 5.838,77	0,58%		SINAPI	98461	R\$ 4.614,90	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	R\$ 795,35	BDI 1	R\$ 1.006,28	R\$ 9.056,52	0,90%		SINAPI	93208	R\$ 795,35	R\$ -	0,00%	APROVADO	9,00	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,10	R\$ 960,82	BDI 1	R\$ 1.215,63	R\$ 9.846,60	0,97%		SINAPI	93207	R\$ 960,82	R\$ -	0,00%	APROVADO	8,10	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.4.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00	R\$ 506,39	BDI 1	R\$ 640,68	R\$ 5.766,12	0,57%		SINAPI	93210	R\$ 506,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	9,00	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.5.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,00	R\$ 848,84	BDI 1	R\$ 1.073,95	R\$ 9.665,55	0,96%		SINAPI	93212	R\$ 848,84	R\$ -	0,00%	APROVADO	9,00	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	835,95	R\$ 0,29	BDI 1	R\$ 0,37	R\$ 309,30	0,03%		SINAPI	98525	R\$ 0,29	R\$ -	0,00%	APROVADO	835,95	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.8.	Composição	COMP. 25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1_DB 12.2019)	M2	6,00	R\$ 385,26	BDI 1	R\$ 487,43	R\$ 2.924,58	0,29%		Composição	COMP. 25	R\$ 385,26	R\$ -	0,00%	APROVADO	6,00	-	0,00%	APROVADO
1.1.0.6.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	79,72	R\$ 117,00	BDI 1	R\$ 148,03	R\$ 11.800,95	1,17%		SINAPI	98459	R\$ 117,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	79,72	-	0,00%	APROVADO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (5%)										5,08%	APROVADO										
1.20.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 40.536,28	BDI 1	R\$ 51.286,50	R\$ 51.286,50	5,08%		Composição	19	R\$ 40.536,28	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO

TOTAL APROVADO EM ANÁLISE= R\$ 111.777,67

ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

ANDRÉ RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

André Rios Monteiro do Prado
CREA 15657/D-GO
CPF 999.856.671-15

A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME
CNPJ: 11.376.732/0001-05

SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,26	R\$	19,27			SINAPI	88315	R\$	19,27	-	ACEITO	1,26	-	ACEITO	
COTAÇÃO	3	PERFIL U ENLRIECIDO 100X50 CHAPA 2 MM	M	0,95	R\$	48,67			COTAÇÃO	3	R\$	48,67	-	ACEITO	0,95	-	ACEITO	
COTAÇÃO	4	METALON 50X20 CHAPA 18	M	10,11	R\$	24,67			COTAÇÃO	4	R\$	24,67	-	ACEITO	10,11	-	ACEITO	
SINAPI-H	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,79	R\$	17,76			SINAPI-H	11002	R\$	17,76	-	ACEITO	0,79	-	ACEITO	
SINAPI-H	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE-GRANITO	KG	0,53	R\$	33,07			SINAPI-H	4823	R\$	33,07	-	ACEITO	0,53	-	ACEITO	
SINAPI-H	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,53	R\$	1,47			SINAPI-H	3768	R\$	1,47	-	ACEITO	0,53	-	ACEITO	
SINAPI-H	38140	DISCO DE CÔRTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,53	R\$	16,50			SINAPI-H	38140	R\$	16,50	-	ACEITO	0,53	-	ACEITO	
SINAPI-H	26019	DISCO DE DESABASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (229,6 X 6,4 X 22,92 MM)	UN	0,11	R\$	16,42			SINAPI-H	26019	R\$	16,42	-	ACEITO	0,11	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	MP		R\$	64,59											R\$	64,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	0,65	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	2891	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CAÇAMBA ESTACIONARIA	m3	1,00	R\$	55,57			GOINFRA MAT.	2891	R\$	55,57	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO PLATIBANDA (A	MF		R\$	60,39											R\$	60,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,29	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	1,29	-	ACEITO	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	R\$	19,38			SINAPI	88309	R\$	19,38	-	ACEITO	1,32	-	ACEITO	
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,56	R\$	0,52			SINAPI-H	1379	R\$	0,52	-	ACEITO	6,56	-	ACEITO	
SINAPI-H	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05	R\$	122,45			SINAPI-H	370	R\$	122,45	-	ACEITO	0,05	-	ACEITO	
SINAPI-H	1106	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	KG	7,96	R\$	0,87			SINAPI-H	1106	R\$	0,87	-	ACEITO	7,96	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.17	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE-FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE AÇM.	UN		R\$	4.200,00											R\$	4.200,00
COTAÇÃO	7	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE-FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE AÇM, PLACA	UN	1,00	R\$	4.200,00			COTAÇÃO	7	R\$	4.200,00	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.28	(Semilar 94572) JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	MF		R\$	314,07											R\$	314,07
SINAPI-H	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM	UN	9,20	R\$	0,13			SINAPI-H	4377	R\$	0,13	-	ACEITO	9,20	-	ACEITO	
SINAPI-H	34367	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS., SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE.	UN	0,75	R\$	377,58			SINAPI-H	34367	R\$	377,58	-	ACEITO	0,75	-	ACEITO	
SINAPI-H	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,62	R\$	18,25			SINAPI-H	39961	R\$	18,25	-	ACEITO	0,62	-	ACEITO	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$	19,38			SINAPI	88309	R\$	19,38	-	ACEITO	0,70	-	ACEITO	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	0,35	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.29	(Semilar 94573) JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS, SEM BASCULA BATENTE E	MF		R\$	414,00											R\$	414,00
SINAPI-H	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM	UN	7,30	R\$	0,13			SINAPI-H	4377	R\$	0,13	-	ACEITO	7,30	-	ACEITO	
SINAPI-H	34367	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS., SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE.	UN	1,00	R\$	377,58			SINAPI-H	34367	R\$	377,58	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,56	R\$	18,25			SINAPI-H	39961	R\$	18,25	-	ACEITO	0,56	-	ACEITO	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	R\$	19,38			SINAPI	88309	R\$	19,38	-	ACEITO	0,96	-	ACEITO	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	0,48	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	MF		R\$	102,12											R\$	102,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	0,85	-	ACEITO	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	R\$	19,38			SINAPI	88309	R\$	19,38	-	ACEITO	0,61	-	ACEITO	
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,30	R\$	0,52			SINAPI-H	1379	R\$	0,52	-	ACEITO	1,30	-	ACEITO	
SINAPI-H	38135	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,05	R\$	70,13			SINAPI-H	38135	R\$	70,13	-	ACEITO	1,05	-	ACEITO	
SINAPI-H	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,50	R\$	0,93			SINAPI-H	34353	R\$	0,93	-	ACEITO	4,50	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.18	BRASA POLICIA CIVIL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E	UN		R\$	1.200,00											R\$	1.200,00
COTAÇÃO	8	BRASA POLICIA CIVIL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E	UN	1,00	R\$	1.200,00			COTAÇÃO	8	R\$	1.200,00	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und		R\$	995,45											R\$	995,45
SINAPI-H	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO PARA POÇOS DE VISITA, POÇOS DE INSPEÇÃO, FOSSES SEPTICAS E	UN	5,00	R\$	125,18			SINAPI-H	12551	R\$	125,18	-	ACEITO	5,00	-	ACEITO	
SINAPI	94964	CONCRETO FCK - BOMPA, TRACO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO	M3	0,09	R\$	375,28			SINAPI	94964	R\$	375,28	-	ACEITO	0,09	-	ACEITO	
SINAPI	92769	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS	KG	7,23	R\$	13,73			SINAPI	92769	R\$	13,73	-	ACEITO	7,23	-	ACEITO	
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, PEDRA BRITADA N.3, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA	M3	0,11	R\$	109,42			SINAPI	96624	R\$	109,42	-	ACEITO	0,11	-	ACEITO	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,10	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	3,10	-	ACEITO	
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50	R\$	23,46			SINAPI	88313	R\$	23,46	-	ACEITO	5,50	-	ACEITO	
SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	9,42	R\$	5,52			SINAPI	73881/1	R\$	5,52	-	ACEITO	9,42	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.23	GRANITO POLIDO PARA BALÇAO RECEÇÃO, COPA, GUICHE COM ATÉ 3 FUROS NA BASE	M2		R\$	612,93											R\$	612,93
SINAPI-H	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE-GRANITO	KG	38,07	R\$	33,07			SINAPI-H	4823	R\$	33,07	-	ACEITO	0,38	-	ACEITO	
SINAPI-H	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBIA OU OUTROS EQUIVALENTES	M2	1,00	R\$	0,67			SINAPI-H	7568	R\$	0,67	-	ACEITO	6,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBIA OU OUTROS EQUIVALENTES	M2	1,10	R\$	422,64			SINAPI-H	11795	R\$	422,64	-	ACEITO	1,10	-	ACEITO	
SINAPI-H	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,03	R\$	61,83			SINAPI-H	37329	R\$	61,83	-	ACEITO	0,03	-	ACEITO	
SINAPI-H	37591	SUPORTE MAO-FRANSESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 20 KG, BRANCO	M3	3,00	R\$	26,55			SINAPI-H	37591	R\$	26,55	-	ACEITO	3,00	-	ACEITO	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	R\$	18,99			SINAPI	88274	R\$	18,99	-	ACEITO	1,92	-	ACEITO	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	0,98	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.34	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 50 CM VÁLVULA METAL	UND		R\$	903,64											R\$	903,64
SINAPI	86884	ESGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 3/8"CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	LN	2,00	R\$	6,54			SINAPI	86884	R\$	6,54	-	ACEITO	2,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBIA OU OUTROS EQUIVALENTES	M2	1,20	R\$	422,64			SINAPI-H	11795	R\$	422,64	-	ACEITO	1,20	-	ACEITO	
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$	45,76			SINAPI	86906	R\$	45,76	-	ACEITO	2,00	-	ACEITO	
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 50 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E	UN	2,00	R\$	145,94			SINAPI	86937	R\$	145,94	-	ACEITO	2,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74299/1 - DB 12 2019)	M2		R\$	385,26											R\$	385,26
SINAPI-H	4417	SARRIAPAO APARELHADO "2,5 X 7" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	1,00	R\$	7,45			SINAPI-H	4417	R\$	7,45	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	4491	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R\$	6,43			SINAPI-H	4491	R\$	6,43	-	ACEITO	4,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	1,00	R\$	300,00			SINAPI-H	4813	R\$	300,00	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$	17,70			SINAPI-H	5075	R\$	17,70	-	ACEITO	0,11	-	ACEITO	
SINAPI	88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$	19,17			SINAPI	88282	R\$	19,17	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$	13,89			SINAPI	88316	R\$	13,89	-	ACEITO	2,00	-	ACEITO	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MEDIA BRITA 11 -	M3	0,01	R\$	320,23			SINAPI	94962	R\$	320,23	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		R\$	40.536,28											R\$	40.536,28
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,17	R\$	14.280,96			SINAPI	93565	R\$	14.280,96	-	ACEITO	0,17	-	ACEITO	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$	7.182,81			SINAPI									

ANEXO II - ANÁLISE DE CUSTOS 00-20
 DELEGACIA DE POLÍCIA - ANAPOLIS
 CR 1075222-64

SINAPI	06/2021 DESONERADO	BDI 1	26,52%
AGETOP		BDI 2	0,00%
SICRO		R\$ PROPOSTO	R\$ 889.546,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COMBIDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COMBIDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE
1.9.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	599,85	R\$ 79,13	BDI 1	R\$ 100,12	R\$ 60.056,98	6,75%	6,75%	SINAPI	87523	R\$ 79,13	R\$ -	0,00%	APROVADO	599,85	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.18.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	290,86	R\$ 127,52	BDI 1	R\$ 161,34	R\$ 46.927,35	5,28%	12,03%	SINAPI	101964	R\$ 127,52	R\$ -	0,00%	APROVADO	290,86	-	0,00%	APROVADO
1.16.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	717,87	R\$ 20,11	BDI 1	R\$ 25,44	R\$ 18.262,61	2,05%	14,08%	SINAPI	87548	R\$ 20,11	R\$ -	0,00%	APROVADO	717,87	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.14	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015	M2	189,47	R\$ 74,54	BDI 1	R\$ 94,31	R\$ 17.868,92	2,01%	16,09%	SINAPI	92395	R\$ 74,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	189,47	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.5. 1.5.0.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	986,41	R\$ 13,73	BDI 1	R\$ 17,37	R\$ 17.133,94	1,93%	18,01%	SINAPI	96546	R\$ 13,73	R\$ -	0,00%	APROVADO	986,41	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.10.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	989,57	R\$ 13,68	BDI 1	R\$ 17,31	R\$ 17.129,46	1,93%	19,94%	SINAPI	92778	R\$ 13,68	R\$ -	0,00%	APROVADO	989,57	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.1.	Composição	COMP.26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_DB 12.2019.)	M	124,00	R\$ 100,03	BDI 1	R\$ 126,56	R\$ 15.693,44	1,76%	21,70%	Composição	COMP.26	R\$ 100,03	R\$ -	0,00%	APROVADO	124,00	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	GRADE DE FRENTES FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	37,06	R\$ 332,77	BDI 1	R\$ 421,02	R\$ 15.603,00	1,75%	23,46%	COMPOSIÇÃO	COMP.06	R\$ 332,77	R\$ -	0,00%	APROVADO	37,06	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.6.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	153,32	R\$ 78,00	BDI 1	R\$ 98,69	R\$ 15.131,15	1,70%	25,16%	SINAPI	92265	R\$ 78,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	153,32	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.3. 1.5.0.16.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	28,70	R\$ 386,11	BDI 1	R\$ 488,51	R\$ 14.020,24	1,58%	26,74%	SINAPI	94965	R\$ 386,11	R\$ -	0,00%	APROVADO	28,70	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	M²	39,74	R\$ 256,90	BDI 1	R\$ 325,03	R\$ 12.916,69	1,45%	28,19%	COMPOSIÇÃO	COMP.07	R\$ 256,90	R\$ -	0,00%	APROVADO	39,74	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.8.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	107,38	R\$ 94,19	BDI 1	R\$ 119,17	R\$ 12.796,47	1,44%	29,63%	SINAPI	92415	R\$ 94,19	R\$ -	0,00%	APROVADO	107,38	-	0,00%	APROVADO
1.13.0.1.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	R\$ 630,23	BDI 1	R\$ 797,37	R\$ 11.960,55	1,34%	30,97%	SINAPI	91015	R\$ 630,23	R\$ -	0,00%	APROVADO	15,00	-	0,00%	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		889.546,79													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LIT. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE
1.7.3.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	181,01	R\$ 49,45	BDI 1	R\$ 62,56	R\$ 11.323,99	1,27%	32,24%	SINAPI	89714	R\$ 49,45	R\$ -	0,00%	APROVADO	181,01	-	0,00%	APROVADO
1.9.0.5.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,34	R\$ 581,81	BDI 1	R\$ 736,11	R\$ 11.291,93	1,27%	33,51%	SINAPI	102253	R\$ 581,81	R\$ -	0,00%	APROVADO	15,34	-	0,00%	APROVADO
1.12.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO F = 6 MM, COM RECOSRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	222,54	R\$ 39,52	BDI 1	R\$ 50,00	R\$ 11.127,00	1,25%	34,76%	SINAPI	94207	R\$ 39,52	R\$ -	0,00%	APROVADO	222,54	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	123,99	R\$ 65,18	BDI 1	R\$ 82,47	R\$ 10.225,46	1,15%	35,91%	SINAPI	96536	R\$ 65,18	R\$ -	0,00%	APROVADO	123,99	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312)	M²	53,15	R\$ 141,67	BDI 1	R\$ 179,24	R\$ 9.526,61	1,07%	36,98%	COMPOSIÇÃO	COMP.30	R\$ 141,67	R\$ -	0,00%	APROVADO	53,15	-	0,00%	APROVADO
1.21.0.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	395,79	R\$ 18,18	BDI 1	R\$ 23,00	R\$ 9.103,17	1,02%	38,01%	SINAPI	88423	R\$ 18,18	R\$ -	0,00%	APROVADO	395,79	-	0,00%	APROVADO
1.6.1.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.869,90	R\$ 3,84	BDI 1	R\$ 4,86	R\$ 9.087,71	1,02%	39,03%	SINAPI	91926	R\$ 3,84	R\$ -	0,00%	APROVADO	1.869,90	-	0,00%	APROVADO
1.16.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	79,13	R\$ 86,71	BDI 1	R\$ 109,71	R\$ 8.681,35	0,98%	40,01%	COMPOSIÇÃO	COMP.09	R\$ 86,71	R\$ -	0,00%	APROVADO	79,13	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.08	BRISE EM FACHADA DE METALON ENRUJEICIDO	M²	17,86	R\$ 379,86	BDI 1	R\$ 480,60	R\$ 8.583,52	0,96%	40,97%	COMPOSIÇÃO	COMP.08	R\$ 379,86	R\$ -	0,00%	APROVADO	17,86	-	0,00%	APROVADO
1.18.0.5.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	182,87	R\$ 36,41	BDI 1	R\$ 46,07	R\$ 8.424,82	0,95%	41,92%	SINAPI	101752	R\$ 36,41	R\$ -	0,00%	APROVADO	182,87	-	0,00%	APROVADO
1.3.0.5.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	198,87	R\$ 31,59	BDI 1	R\$ 39,97	R\$ 7.948,83	0,89%	42,81%	SINAPI-I	6081	R\$ 31,59	R\$ -	0,00%	APROVADO	198,87	-	0,00%	APROVADO
1.18.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	83,12	R\$ 74,75	BDI 1	R\$ 94,57	R\$ 7.860,66	0,88%	43,69%	SINAPI	94993	R\$ 74,75	R\$ -	0,00%	APROVADO	83,12	-	0,00%	APROVADO
1.16.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA, ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	200,27	R\$ 30,92	BDI 1	R\$ 39,12	R\$ 7.834,56	0,88%	44,58%	SINAPI	87532	R\$ 30,92	R\$ -	0,00%	APROVADO	200,27	-	0,00%	APROVADO
1.16.0.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	121,14	R\$ 49,35	BDI 1	R\$ 62,44	R\$ 7.563,98	0,85%	45,43%	SINAPI	87268	R\$ 49,35	R\$ -	0,00%	APROVADO	121,14	-	0,00%	APROVADO
1.18.0.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	53,05	R\$ 104,58	BDI 1	R\$ 132,31	R\$ 7.019,05	0,79%	46,21%	SINAPI	101965	R\$ 104,58	R\$ -	0,00%	APROVADO	53,05	-	0,00%	APROVADO
1.12.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,45	R\$ 100,93	BDI 1	R\$ 127,70	R\$ 6.953,27	0,78%	47,00%	SINAPI	94228	R\$ 100,93	R\$ -	0,00%	APROVADO	54,45	-	0,00%	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		889.546,79													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE
1.21.0.7.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	287,00	R\$ 19,10	BDI 1	R\$ 24,17	R\$ 6.936,79	0,78%	47,78%	SINAPI	88496	R\$ 19,10	R\$ -	0,00%	APROVADO	287,00	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.11	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	7,92	R\$ 681,60	BDI 1	R\$ 862,36	R\$ 6.829,89	0,77%	48,54%	GOINFRA	180104	R\$ 681,60	R\$ -	0,00%	APROVADO	7,92	-	0,00%	APROVADO
1.21.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	156,72	R\$ 33,98	BDI 1	R\$ 42,99	R\$ 6.737,39	0,76%	49,30%	SINAPI	100758	R\$ 33,98	R\$ -	0,00%	APROVADO	156,72	-	0,00%	APROVADO
1.15.0.3.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,78	R\$ 1.366,85	BDI 1	R\$ 1.729,34	R\$ 6.536,91	0,73%	50,04%	SINAPI	102183	R\$ 1.366,85	R\$ -	0,00%	APROVADO	3,78	-	0,00%	APROVADO
1.21.0.1. 1.21.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	411,35	R\$ 12,49	BDI 1	R\$ 15,80	R\$ 6.499,33	0,73%	50,77%	SINAPI	88489	R\$ 12,49	R\$ -	0,00%	APROVADO	411,35	-	0,00%	APROVADO
1.18.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	211,45	R\$ 24,25	BDI 1	R\$ 30,68	R\$ 6.487,29	0,73%	51,50%	SINAPI	95241	R\$ 24,25	R\$ -	0,00%	APROVADO	211,45	-	0,00%	APROVADO
1.6.1.39.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	R\$ 265,82	BDI 1	R\$ 336,32	R\$ 6.390,08	0,72%	52,21%	SINAPI	100906	R\$ 265,82	R\$ -	0,00%	APROVADO	19,00	-	0,00%	APROVADO
1.7.3.24.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 496,53	BDI 1	R\$ 628,21	R\$ 6.282,10	0,71%	52,92%	SINAPI	97902	R\$ 496,53	R\$ -	0,00%	APROVADO	10,00	-	0,00%	APROVADO
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL.	M³	76,39	R\$ 64,59	BDI 1	R\$ 81,72	R\$ 6.242,59	0,70%	53,62%	COMPOSIÇÃO	COMP.03	R\$ 64,59	R\$ -	0,00%	APROVADO	76,39	-	0,00%	APROVADO
1.9.0.4.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,72	R\$ 862,27	BDI 1	R\$ 1.090,94	R\$ 6.240,18	0,70%	54,32%	SINAPI	101164	R\$ 862,27	R\$ -	0,00%	APROVADO	5,72	-	0,00%	APROVADO
1.4.0.6. 1.5.0.15.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	283,08	R\$ 17,01	BDI 1	R\$ 21,52	R\$ 6.091,88	0,68%	55,01%	SINAPI	96543	R\$ 17,01	R\$ -	0,00%	APROVADO	283,08	-	0,00%	APROVADO
1.17.0.1.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE SMF E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	249,70	R\$ 18,66	BDI 1	R\$ 23,61	R\$ 5.895,42	0,66%	55,67%	SINAPI	87415	R\$ 18,66	R\$ -	0,00%	APROVADO	249,70	-	0,00%	APROVADO
1.5.0.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁZIOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	51,40	R\$ 90,02	BDI 1	R\$ 113,89	R\$ 5.853,95	0,66%	56,33%	SINAPI	93197	R\$ 90,02	R\$ -	0,00%	APROVADO	51,40	-	0,00%	APROVADO
1.6.1.32.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	708,50	R\$ 6,37	BDI 1	R\$ 8,06	R\$ 5.710,51	0,64%	56,97%	SINAPI	91854	R\$ 6,37	R\$ -	0,00%	APROVADO	708,50	-	0,00%	APROVADO
1.16.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINÇADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	69,91	R\$ 60,39	BDI 1	R\$ 76,41	R\$ 5.341,82	0,60%	57,57%	COMPOSIÇÃO	COMP.16	R\$ 60,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	69,91	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.17	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECORTADO NA COR PRETA, ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILLUMINACÃO.	UN	1,00	R\$ 4.200,00	BDI 1	R\$ 5.313,84	R\$ 5.313,84	0,60%	58,17%	COMPOSIÇÃO	COMP.17	R\$ 4.200,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		889.546,79		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL							ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LIT. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE RELEVANTE EM ANÁLISE	DIFERENÇA QDDE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QDDE			
1.5.0.14.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	360,36	R\$ 11,53	BDI 1	R\$ 14,59	R\$ 5.257,65	0,59%	58,76%	SINAPI	92791	R\$ 11,53	R\$ -	0,00%	APROVADO	360,36	-	0,00%	APROVADO			
1.1.0.7.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	87,76	R\$ 47,30	BDI 1	R\$ 59,84	R\$ 5.251,56	0,59%	59,35%	SINAPI	99059	R\$ 47,30	R\$ -	0,00%	APROVADO	87,76	-	0,00%	APROVADO			
1.14.0.14	COMPOSIÇÃO	COMP.28	(Similar 84572): JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAMENTE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	12,92	R\$ 314,07	BDI 1	R\$ 397,36	R\$ 5.133,89	0,58%	59,93%	COMPOSIÇÃO	COMP.28	R\$ 314,07	R\$ -	0,00%	APROVADO	12,92	-	0,00%	APROVADO			
1.4.0.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	R\$ 112,32	BDI 1	R\$ 142,11	R\$ 5.115,96	0,58%	60,50%	SINAPI	96531	R\$ 112,32	R\$ -	0,00%	APROVADO	36,00	-	0,00%	APROVADO			
1.11.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	222,54	R\$ 17,82	BDI 1	R\$ 22,55	R\$ 5.018,28	0,56%	61,07%	SINAPI	92544	R\$ 17,82	R\$ -	0,00%	APROVADO	222,54	-	0,00%	APROVADO			
1.18.0.2.	SINAPI	88470	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	211,45	R\$ 18,54	BDI 1	R\$ 23,46	R\$ 4.960,62	0,56%	61,63%	SINAPI	88470	R\$ 18,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	211,45	-	0,00%	APROVADO			
1.12.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,55	R\$ 59,16	BDI 1	R\$ 74,85	R\$ 4.831,57	0,54%	62,17%	SINAPI	94231	R\$ 59,16	R\$ -	0,00%	APROVADO	64,55	-	0,00%	APROVADO			
1.14.0.16	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVAMENTE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,18	R\$ 307,70	BDI 1	R\$ 389,30	R\$ 4.741,67	0,53%	62,70%	SINAPI	100674	R\$ 307,70	R\$ -	0,00%	APROVADO	12,18	-	0,00%	APROVADO			
1.6.1.15.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,40	R\$ 28,12	BDI 1	R\$ 35,58	R\$ 4.639,63	0,52%	63,22%	SINAPI	92984	R\$ 28,12	R\$ -	0,00%	APROVADO	130,40	-	0,00%	APROVADO			
1.14.0.9.	GOINFRA	180490	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m2	5,67	R\$ 643,44	BDI 1	R\$ 814,08	R\$ 4.615,83	0,52%	63,74%	GOINFRA	180490	R\$ 643,44	R\$ -	0,00%	APROVADO	5,67	-	0,00%	APROVADO			
1.5.0.17.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,30	R\$ 149,80	BDI 1	R\$ 189,53	R\$ 4.605,58	0,52%	64,26%	SINAPI	92873	R\$ 149,80	R\$ -	0,00%	APROVADO	24,30	-	0,00%	APROVADO			
1.22.0.9.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	42,11	R\$ 86,39	BDI 1	R\$ 109,30	R\$ 4.602,62	0,52%	64,78%	SINAPI	94995	R\$ 86,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	42,11	-	0,00%	APROVADO			
1.11.0.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	R\$ 599,65	BDI 1	R\$ 758,68	R\$ 4.552,08	0,51%	65,29%	SINAPI	92262	R\$ 599,65	R\$ -	0,00%	APROVADO	6,00	-	0,00%	APROVADO			
1.18.0.6.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	213,90	R\$ 16,69	BDI 1	R\$ 21,12	R\$ 4.517,57	0,51%	65,80%	SINAPI	101741	R\$ 16,69	R\$ -	0,00%	APROVADO	213,90	-	0,00%	APROVADO			
1.14.0.2.	GOINFRA	180309	PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	6,90	R\$ 492,59	BDI 1	R\$ 623,22	R\$ 4.300,22	0,48%	66,28%	GOINFRA	180309	R\$ 492,59	R\$ -	0,00%	APROVADO	6,90	-	0,00%	APROVADO			
1.16.0.1.	SINAPI	87879	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.024,44	R\$ 3,29	BDI 1	R\$ 4,16	R\$ 4.261,67	0,48%	66,76%	SINAPI	87879	R\$ 3,29	R\$ -	0,00%	APROVADO	1.024,44	-	0,00%	APROVADO			
1.9.0.2.	SINAPI	87526	ALVENARIA DE CONCRETO BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,83	R\$ 122,37	BDI 1	R\$ 154,82	R\$ 3.999,00	0,45%	67,21%	SINAPI	87526	R\$ 122,37	R\$ -	0,00%	APROVADO	25,83	-	0,00%	APROVADO			
1.15.0.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,84	R\$ 318,05	BDI 1	R\$ 402,40	R\$ 3.959,62	0,45%	67,65%	SINAPI	102181	R\$ 318,05	R\$ -	0,00%	APROVADO	9,84	-	0,00%	APROVADO			
1.8.0.4.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 127, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	R\$ 63,13	BDI 1	R\$ 79,87	R\$ 3.833,76	0,43%	68,08%	SINAPI	97329	R\$ 63,13	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,00	-	0,00%	APROVADO			

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		889.546,79		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL							ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. RS ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE CONTRATADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QUANT. ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANT.					
1.5.0.12.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADEIRO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	242,01	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,55	R\$ 3.521,25	0,40%	68,48%	SINAPI	92779	R\$ 11,50	R\$ -	0,00%	APROVADO	242,01	-	0,00%	APROVADO					
1.10.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMASOS AF_06/2018	M2	88,09	R\$ 31,55	BDI 1	R\$ 39,92	R\$ 3.516,55	0,40%	68,88%	SINAPI	98557	R\$ 31,55	R\$ -	0,00%	APROVADO	88,09	-	0,00%	APROVADO					
1.14.0.15	COMPOSIÇÃO	COMP.29	(Similar 94573) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS, SEM BASCULLA BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,65	R\$ 414,00	BDI 1	R\$ 523,79	R\$ 3.483,20	0,39%	69,27%	COMPOSIÇÃO	COMP.29	R\$ 414,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	6,65	-	0,00%	APROVADO					
1.6.1.38.	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	R\$ 194,22	BDI 1	R\$ 245,73	R\$ 3.440,22	0,39%	69,65%	SINAPI	100905	R\$ 194,22	R\$ -	0,00%	APROVADO	14,00	-	0,00%	APROVADO					
1.13.0.2.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA); PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 659,35	BDI 1	R\$ 834,21	R\$ 3.336,84	0,38%	70,03%	SINAPI	91016	R\$ 659,35	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,00	-	0,00%	APROVADO					
1.19.0.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	R\$ 137,50	BDI 1	R\$ 173,97	R\$ 3.305,43	0,37%	70,40%	SINAPI	91306	R\$ 137,50	R\$ -	0,00%	APROVADO	19,00	-	0,00%	APROVADO					
1.7.3.13.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,55	R\$ 62,37	BDI 1	R\$ 78,91	R\$ 3.278,71	0,37%	70,77%	SINAPI	89849	R\$ 62,37	R\$ -	0,00%	APROVADO	41,55	-	0,00%	APROVADO					
1.19.0.4.	SINAPI	102188	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	3,00	R\$ 845,14	BDI 1	R\$ 1.069,27	R\$ 3.207,81	0,36%	71,13%	SINAPI	102188	R\$ 845,14	R\$ -	0,00%	APROVADO	3,00	-	0,00%	APROVADO					
1.6.1.37.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00	R\$ 102,54	BDI 1	R\$ 129,73	R\$ 3.113,52	0,35%	71,48%	SINAPI	97608	R\$ 102,54	R\$ -	0,00%	APROVADO	24,00	-	0,00%	APROVADO					
1.8.0.3.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	R\$ 50,07	BDI 1	R\$ 63,35	R\$ 3.040,80	0,34%	71,82%	SINAPI	97328	R\$ 50,07	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,00	-	0,00%	APROVADO					
1.22.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.18	BRASAÇÃO POLÍCIA CIVIL, FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 8 INOX, COM 884 3 UN, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO	UN	2,00	R\$ 1.200,00	BDI 1	R\$ 1.518,24	R\$ 3.036,48	0,34%	72,16%	COMPOSIÇÃO	COMP.18	R\$ 1.200,00	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO					
1.6.1.13.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,80	R\$ 14,61	BDI 1	R\$ 18,48	R\$ 3.008,54	0,34%	72,50%	SINAPI	91932	R\$ 14,61	R\$ -	0,00%	APROVADO	162,80	-	0,00%	APROVADO					
1.6.1.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,90	R\$ 6,39	BDI 1	R\$ 8,08	R\$ 2.972,63	0,33%	72,84%	SINAPI	91928	R\$ 6,39	R\$ -	0,00%	APROVADO	367,90	-	0,00%	APROVADO					
1.5.0.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,20	R\$ 75,71	BDI 1	R\$ 95,79	R\$ 2.605,49	0,29%	73,13%	SINAPI	93188	R\$ 75,71	R\$ -	0,00%	APROVADO	27,20	-	0,00%	APROVADO					
1.14.0.3.	GOINFRA	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	4,20	R\$ 477,79	BDI 1	R\$ 604,50	R\$ 2.538,90	0,29%	73,41%	GOINFRA	180304	R\$ 477,79	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,20	-	0,00%	APROVADO					
1.7.3.29.	COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	2,00	R\$ 995,45	BDI 1	R\$ 1.259,44	R\$ 2.518,88	0,28%	73,70%	COMPOSIÇÃO	COMP.22	R\$ 995,45	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO					
1.18.0.9.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	48,39	R\$ 41,02	BDI 1	R\$ 51,90	R\$ 2.511,44	0,28%	73,98%	SINAPI	87250	R\$ 41,02	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,39	-	0,00%	APROVADO					
1.3.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	59,25	R\$ 33,31	BDI 1	R\$ 42,14	R\$ 2.496,80	0,28%	74,26%	SINAPI	96995	R\$ 33,31	R\$ -	0,00%	APROVADO	59,25	-	0,00%	APROVADO					
1.22.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.23	GRANITO POLIDO PARA BALCÃO RECEPÇÃO, COPA, GUICHE COM ATÉ 3 FURROS NA BASE	M2	3,18	R\$ 612,93	BDI 1	R\$ 775,48	R\$ 2.466,03	0,28%	74,54%	COMPOSIÇÃO	COMP.23	R\$ 612,93	R\$ -	0,00%	APROVADO	3,18	-	0,00%	APROVADO					

		SICRO		RS PROPOSTO		RS		889.546,79		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LÍMITE ANÁLISE ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE ORÇAMENTO	STATUS R UNITÁRIO	QUANTIDADE ENVIADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QUANTIDADE ANÁLISE ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE ORÇAMENTO	STATUS QUANTIDADE								
1.7.3.23.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,50X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 482,47	BDI 1	R\$ 610,42	R\$ 2.441,68	0,27%	74,81%	SINAPI	99253	R\$ 482,47	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,00	-	0,00%	APROVADO								
1.18.0.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	48,39	R\$ 39,72	BDI 1	R\$ 50,25	R\$ 2.431,60	0,27%	75,09%	SINAPI	87755	R\$ 39,72	R\$ -	0,00%	APROVADO	48,39	-	0,00%	APROVADO								
1.7.1.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 469,52	BDI 1	R\$ 594,04	R\$ 2.376,16	0,27%	75,35%	SINAPI	93396	R\$ 469,52	R\$ -	0,00%	APROVADO	4,00	-	0,00%	APROVADO								
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,96	R\$ 54,94	BDI 1	R\$ 69,51	R\$ 2.360,56	0,27%	75,62%	SINAPI	93358	R\$ 54,94	R\$ -	0,00%	APROVADO	33,96	-	0,00%	APROVADO								
1.7.3.9.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	70,02	R\$ 25,87	BDI 1	R\$ 32,73	R\$ 2.291,75	0,26%	75,88%	SINAPI	89712	R\$ 25,87	R\$ -	0,00%	APROVADO	70,02	-	0,00%	APROVADO								
1.7.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.34	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	R\$ 903,64	BDI 1	R\$ 1.143,29	R\$ 2.286,58	0,26%	76,13%	COMPOSIÇÃO	COMP.34	R\$ 903,64	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO								
1.3.0.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	198,87	R\$ 8,20	BDI 1	R\$ 10,37	R\$ 2.062,28	0,23%	76,36%	SINAPI	96385	R\$ 8,20	R\$ -	0,00%	APROVADO	198,87	-	0,00%	APROVADO								
1.1.0.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	62,53	R\$ 25,91	BDI 1	R\$ 32,78	R\$ 2.049,73	0,23%	76,59%	SINAPI	98563	R\$ 25,91	R\$ -	0,00%	APROVADO	62,53	-	0,00%	APROVADO								
1.7.1.9.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00	R\$ 154,13	BDI 1	R\$ 195,01	R\$ 1.950,10	0,22%	76,81%	SINAPI	99635	R\$ 154,13	R\$ -	0,00%	APROVADO	10,00	-	0,00%	APROVADO								
1.17.0.2.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	249,70	R\$ 6,01	BDI 1	R\$ 7,60	R\$ 1.897,72	0,21%	77,03%	SINAPI	87884	R\$ 6,01	R\$ -	0,00%	APROVADO	249,70	-	0,00%	APROVADO								
1.14.0.10	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89	R\$ 785,51	BDI 1	R\$ 993,83	R\$ 1.878,34	0,21%	77,24%	GOINFRA	180501	R\$ 785,51	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,89	-	0,00%	APROVADO								
1.7.1.11.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	R\$ 134,18	BDI 1	R\$ 169,76	R\$ 1.867,36	0,21%	77,45%	SINAPI	94794	R\$ 134,18	R\$ -	0,00%	APROVADO	11,00	-	0,00%	APROVADO								
1.6.1.31.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,80	R\$ 8,05	BDI 1	R\$ 10,18	R\$ 1.860,90	0,21%	77,66%	SINAPI	91856	R\$ 8,05	R\$ -	0,00%	APROVADO	182,80	-	0,00%	APROVADO								
1.6.1.28.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	9,00	R\$ 156,69	BDI 1	R\$ 198,24	R\$ 1.784,16	0,20%	77,86%	SINAPI-I	39445	R\$ 156,69	R\$ -	0,00%	APROVADO	9,00	-	0,00%	APROVADO								
1.6.1.41.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.408,12	BDI 1	R\$ 1.781,55	R\$ 1.781,55	0,20%	78,06%	SINAPI	101881	R\$ 1.408,12	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO								
1.6.1.40.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	PADRÃO TRIFÁSICO 25 MM H - 5 METROS	UN	1,00	R\$ 1.386,86	BDI 1	R\$ 1.754,66	R\$ 1.754,66	0,20%	78,26%	COMPOSIÇÃO	COMP.05	R\$ 1.386,86	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO								
1.7.1.7.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PISO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 669,77	BDI 1	R\$ 847,39	R\$ 1.694,78	0,19%	78,45%	SINAPI	95472	R\$ 669,77	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,00	-	0,00%	APROVADO								
1.6.2.6.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	480,00	R\$ 2,78	BDI 1	R\$ 3,52	R\$ 1.689,60	0,19%	78,64%	SINAPI	98296	R\$ 2,78	R\$ -	0,00%	APROVADO	480,00	-	0,00%	APROVADO								
1.1.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAS. AF_06/2018	M2	62,53	R\$ 21,15	BDI 1	R\$ 26,76	R\$ 1.673,30	0,19%	78,82%	SINAPI	98555	R\$ 21,15	R\$ -	0,00%	APROVADO	62,53	-	0,00%	APROVADO								

SICRO		R\$ PROPOSTO		R\$		889.546,79															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA LÍMITE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QUANTIDADE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANTIDADE
1.7.3.12.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,64	R\$ 39,24	BDI 1	R\$ 49,65	R\$ 1.670,23	0,19%	79,01%	SINAPI	89713	R\$ 39,24	R\$ -	0,00%	APROVADO	33,64	-	0,00%	APROVADO
1.7.1.8.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUISSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	R\$ 180,82	BDI 1	R\$ 228,77	R\$ 1.601,39	0,18%	79,19%	SINAPI	95470	R\$ 180,82	R\$ -	0,00%	APROVADO	7,00	-	0,00%	APROVADO
1.14.0.5.	GOINFRA	180317	GRADE PADRÃO PARA CELA	m2	1,92	R\$ 656,32	BDI 1	R\$ 830,38	R\$ 1.594,33	0,18%	79,37%	GOINFRA	180317	R\$ 656,32	R\$ -	0,00%	APROVADO	1,92	-	0,00%	APROVADO
1.7.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.12	RODAMÃO PARA BANCADA, PIA, LAVATÓRIO EM GRANITO POLIDO	M²	2,71	R\$ 462,01	BDI 1	R\$ 584,54	R\$ 1.584,10	0,18%	79,55%	COMPOSIÇÃO	COMP.12	R\$ 462,01	R\$ -	0,00%	APROVADO	2,71	-	0,00%	APROVADO
1.7.2.14.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRLUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,07	R\$ 20,12	BDI 1	R\$ 25,46	R\$ 1.580,30	0,18%	79,73%	SINAPI	89449	R\$ 20,12	R\$ -	0,00%	APROVADO	62,07	-	0,00%	APROVADO
1.21.0.5.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	124,35	R\$ 9,91	BDI 1	R\$ 12,54	R\$ 1.559,35	0,18%	79,90%	SINAPI	88497	R\$ 9,91	R\$ -	0,00%	APROVADO	124,35	-	0,00%	APROVADO
1.22.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M²	11,94	R\$ 102,12	BDI 1	R\$ 129,20	R\$ 1.542,65	0,17%	80,08%	COMPOSIÇÃO	COMP.15	R\$ 102,12	R\$ -	0,00%	APROVADO	11,94	-	0,00%	APROVADO
LIMITE ANÁLISE 80-20 E 10% DOS ITENS																					
TOTAL ORÇAMENTO APRESENTADO PELO TOMADOR						R\$			889.546,79												
TOTAL ANALISADO 80-20						R\$			712.310,14												
TOTAL INTENS NÃO ANALISADOS						R\$			65.573,29												
TOTAL ANALISADO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$			111.663,36												
A DIFERENÇA APRESENTADA ENTRE ORÇAMENTO TOTAL ANALISADO E ORÇAMENTO TOTAL APRESENTADO É REFERENTE À ARREDONDAMENTO DE PLANILHA/FÓRMULAS																					
ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115 André Rios Monteiro do Prado CREA 15657/D-GO CPF 999.856.671-15											ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115 A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. CNPJ: 11.376.732/0001-05										

SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	R\$	122,45	SINAPI-I	370	R\$	122,45	R\$	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,24	R\$	0,52	SINAPI-I	1379	R\$	0,52	R\$	-	ACEITO	4,24	-	ACEITO
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,01	R\$	15,90	SINAPI-I	43132	R\$	15,90	R\$	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO
GOINFRA MAT.	1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	kg	9,15	R\$	10,83	GOINFRA MAT.	1393	R\$	10,83	R\$	-	ACEITO	9,15	-	ACEITO
COMPOSIÇÃO	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	MP		R\$	256,90										R\$ 256,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R\$	19,38	SINAPI	88309	R\$	19,38	R\$	-	ACEITO	0,67	-	ACEITO
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	R\$	19,93	SINAPI	88317	R\$	19,93	R\$	-	ACEITO	2,20	-	ACEITO
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R\$	13,89	SINAPI	88316	R\$	13,89	R\$	-	ACEITO	0,67	-	ACEITO
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,12	R\$	17,76	SINAPI-I	11002	R\$	17,76	R\$	-	ACEITO	0,12	-	ACEITO
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,06	R\$	16,42	SINAPI-I	26019	16,42	R\$	-	ACEITO	0,06	-	ACEITO	
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,07	R\$	16,50	SINAPI-I	38140	16,5	R\$	-	ACEITO	0,07	-	ACEITO	
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,12	R\$	8,47	SINAPI-I	43055	8,47	R\$	-	ACEITO	9,12	-	ACEITO	
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	2,37	R\$	13,37	SINAPI-I	1319	13,37	R\$	-	ACEITO	2,37	-	ACEITO	
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,30	R\$	1,47	SINAPI-I	3768	1,47	R\$	-	ACEITO	0,30	-	ACEITO	
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,24	R\$	33,07	SINAPI-I	4823	33,07	R\$	-	ACEITO	0,24	-	ACEITO	
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,78	R\$	10,51	SINAPI-I	4777	10,51	R\$	-	ACEITO	2,78	-	ACEITO	
SINAPI-I	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL, DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	1,40	R\$	28,86	SINAPI-I	13356	28,86	R\$	-	ACEITO	1,40	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO	COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312)	MP		R\$	141,67										R\$ 141,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$	19,17	SINAPI	88262	R\$	19,17	R\$	-	ACEITO	0,13	-	ACEITO
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$	16,08	SINAPI	88239	R\$	16,08	R\$	-	ACEITO	0,40	-	ACEITO
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$	19,27	SINAPI	88245	R\$	19,27	R\$	-	ACEITO	0,27	-	ACEITO
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	R\$	19,38	SINAPI	88309	R\$	19,38	R\$	-	ACEITO	0,57	-	ACEITO
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$	21,40	SINAPI	88377	21,4	R\$	-	ACEITO	0,09	-	ACEITO	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31	R\$	13,89	SINAPI	88316	13,89	R\$	-	ACEITO	1,31	-	ACEITO	
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	R\$	122,45	SINAPI-I	370	R\$	122,45	R\$	-	ACEITO	0,06	-	ACEITO
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	R\$	74,69	SINAPI-I	4718	R\$	74,69	R\$	-	ACEITO	0,02	-	ACEITO
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	R\$	74,30	SINAPI-I	4721	R\$	74,30	R\$	-	ACEITO	0,02	-	ACEITO
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,15	R\$	9,69	SINAPI-I	43061	R\$	9,69	R\$	-	ACEITO	1,15	-	ACEITO
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,66	R\$	10,31	SINAPI-I	32	R\$	10,31	R\$	-	ACEITO	0,66	-	ACEITO
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,99	R\$	10,37	SINAPI-I	33	10,37	R\$	-	ACEITO	1,99	-	ACEITO	

SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,01	R\$	15,90	SINAPI-I	43130	R\$	15,90	R\$	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,07	R\$	15,90	SINAPI-I	43132	R\$	15,90	R\$	-	ACEITO	0,07	-	ACEITO
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,74	R\$	0,87	SINAPI-I	1106	R\$	0,87	R\$	-	ACEITO	1,74	-	ACEITO
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,39	R\$	0,52	SINAPI-I	1379	R\$	0,52	R\$	-	ACEITO	16,39	-	ACEITO
SINAPI-I	4460	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRLTA	M	0,23	R\$	9,67	SINAPI-I	4460	R\$	9,67	R\$	-	ACEITO	0,23	-	ACEITO
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,03	R\$	17,70	SINAPI-I	5071	R\$	17,70	R\$	-	ACEITO	0,03	-	ACEITO
SINAPI-I	7268	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	UN	21,52	R\$	1,05	SINAPI-I	7268	R\$	1,05	R\$	-	ACEITO	21,52	-	ACEITO
SINAPI-I	6189	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRLTA	M	0,41	R\$	28,25	SINAPI-I	6189	R\$	28,25	R\$	-	ACEITO	0,41	-	ACEITO
COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	MP		R\$	86,71										R\$ 86,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	R\$	13,89	SINAPI	88316	R\$	13,89	R\$	-	ACEITO	1,04	-	ACEITO
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	R\$	19,31	SINAPI	88256	R\$	19,31	R\$	-	ACEITO	0,64	-	ACEITO
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,50	R\$	1,76	SINAPI-I	37596	R\$	1,76	R\$	-	ACEITO	4,50	-	ACEITO
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,32	R\$	2,93	SINAPI-I	34357	R\$	2,93	R\$	-	ACEITO	0,32	-	ACEITO
COTAÇÃO	5	CERÂMICA 10X10 PRETA	MP	1,00	R\$	51,03	COTAÇÃO	5	R\$	51,03	R\$	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO
COMPOSIÇÃO	COMP.08	BRISE EM FACHADA DE METALON ENRIJECIDO	MP		R\$	379,86										R\$ 379,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,26	R\$	13,89	SINAPI	88316	R\$	13,89	R\$	-	ACEITO	1,26	-	ACEITO
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,26	R\$	19,27	SINAPI	88315	R\$	19,27	R\$	-	ACEITO	1,26	-	ACEITO
COTAÇÃO	3	PERFIL U ENRIJECIDO 100x50 CHAPA 2 MM	M	0,95	R\$	48,67	COTAÇÃO	3	R\$	48,67	R\$	-	ACEITO	0,95	-	ACEITO
COTAÇÃO	4	METALON 50X20 CHAPA 18	M	10,11	R\$	24,67	COTAÇÃO	4	R\$	24,67	R\$	-	ACEITO	10,11	-	ACEITO
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,79	R\$	17,76	SINAPI-I	11002	R\$	17,76	R\$	-	ACEITO	0,79	-	ACEITO
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,53	R\$	33,07	SINAPI-I	4823	R\$	33,07	R\$	-	ACEITO	0,53	-	ACEITO
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,53	R\$	1,47	SINAPI-I	3768	R\$	1,47	R\$	-	ACEITO	0,53	-	ACEITO
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,53	R\$	16,50	SINAPI-I	38140	R\$	16,50	R\$	-	ACEITO	0,53	-	ACEITO
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,11	R\$	16,42	SINAPI-I	26019	R\$	16,42	R\$	-	ACEITO	0,11	-	ACEITO
COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	MP		R\$	64,59										R\$ 64,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$	13,89	SINAPI	88316	R\$	13,89	R\$	-	ACEITO	0,65	-	ACEITO
GOINFRA MAT.	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA	m3	1,00	R\$	55,57	GOINFRA MAT.	2691	R\$	13,89	-R\$	41,68	ACEITO	1,00	-	ACEITO
COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA O INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESSE 2 CM)	MP		R\$	60,39										R\$ 60,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,29	R\$	13,89	SINAPI	88316	R\$	13,89	R\$	-	ACEITO	1,29	-	ACEITO
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	R\$	19,38	SINAPI	88309	R\$	19,38	R\$	-	ACEITO	1,32	-	ACEITO
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,56	R\$	0,52	SINAPI-I	1379	R\$	0,52	R\$	-	ACEITO	6,56	-	ACEITO

ANEXO III - ANÁLISE DE CUSTOS 80-20
DEAM - GOIÂNIA CR 1075222-64

SINAPI	06/2021 - DESONERADO	BDI 1	26,52%
AGETOP		BDI 2	24,45%
SICRO		R\$ PROPOSTO	R\$ 1.156.564,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE				
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA QTD ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QTD
2.22.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.77	ELEVADOR TIPO PLATAFORMA SOCIAL ACESSIBILIDADE PARA 3 PESSOAS 225kg, 2 ANDARES, VELOCIDADE 8MM, LARG. X ALT. 800X2000 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	LND	1,00	R\$ 60.848,22	BDI 1	R\$ 76.985,17	R\$ 76.985,17	6,66%	6,66%	COMPOSIÇÃO	COMP.77	R\$ 60.848,22	R\$ -	-	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO
1.11.0.6. 2.14.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	SIMILAR (180311-GOINFRA) GPS - GRADE DE PROTEÇÃO JANELAS EM TUBO INDUSTRIAL E FERRO REDONDO	M²	194,52	R\$ 256,90	BDI 1	R\$ 325,03	R\$ 63.224,84	5,47%	12,12%	COMPOSIÇÃO	COMP.07	R\$ 256,90	R\$ -	-	APROVADO	132,26	62,26	-47,07%	APROVADO
1.11.0.5. 2.14.0.7.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	120,78	R\$ 323,32	BDI 1	R\$ 409,06	R\$ 49.406,27	4,27%	16,39%	SINAPI	94573	R\$ 323,32	R\$ -	-	APROVADO	102,24	18,54	-18,13%	APROVADO
2.13.0.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	39,00	R\$ 642,86	BDI 1	R\$ 813,35	R\$ 31.720,65	2,74%	19,14%	SINAPI	91314	R\$ 642,86	R\$ -	-	APROVADO	39,00	-	0,00%	APROVADO
2.9.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.42	SIMILAR (061130- GOINFRA) - MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	M²	44,70	R\$ 406,40	BDI 1	R\$ 514,18	R\$ 22.983,85	1,99%	21,12%	COMPOSIÇÃO	COMP.42	R\$ 406,40	R\$ -	-	APROVADO	-	44,70	#DIV/0!	APROVADO
1.6.0.1. 2.9.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	216,97	R\$ 79,13	BDI 1	R\$ 100,12	R\$ 21.723,04	1,88%	23,00%	SINAPI	87523	R\$ 79,13	R\$ -	-	APROVADO	-	216,97	#DIV/0!	APROVADO
1.15.0.5. 2.20.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.296,54	R\$ 12,49	BDI 1	R\$ 15,80	R\$ 20.485,33	1,77%	24,77%	SINAPI	88489	R\$ 12,49	R\$ -	-	APROVADO	-	1.296,54	#DIV/0!	APROVADO
1.12.0.7. 2.18.0.9.	SINAPI	101965	PEFORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	143,00	R\$ 104,58	BDI 1	R\$ 132,31	R\$ 18.920,33	1,64%	26,41%	SINAPI	101965	R\$ 104,58	R\$ -	-	APROVADO	-	143,00	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.193,00	R\$ 6,39	BDI 1	R\$ 8,08	R\$ 17.719,44	1,53%	27,94%	SINAPI	91928	R\$ 6,39	R\$ -	-	APROVADO	-	2.193,00	#DIV/0!	APROVADO
1.15.0.9. 2.20.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	407,55	R\$ 33,98	BDI 1	R\$ 42,99	R\$ 17.520,57	1,51%	29,46%	SINAPI	100758	R\$ 33,98	R\$ -	-	APROVADO	-	407,55	#DIV/0!	APROVADO
2.16.0.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	273,39	R\$ 49,35	BDI 1	R\$ 62,44	R\$ 17.070,47	1,48%	30,93%	SINAPI	87268	R\$ 49,35	R\$ -	-	APROVADO	-	273,39	#DIV/0!	APROVADO
2.9.0.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	150,54	R\$ 89,36	BDI 1	R\$ 113,06	R\$ 17.020,05	1,47%	32,40%	SINAPI	96359	R\$ 89,36	R\$ -	-	APROVADO	-	150,54	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.8.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	75,03	R\$ 173,81	BDI 1	R\$ 219,90	R\$ 16.499,10	1,43%	33,83%	SINAPI	92411	R\$ 173,81	R\$ -	-	APROVADO	-	75,03	#DIV/0!	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO	RS	1.156.564,81															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA CO. DE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANT.
2.6.1.14, 2.6.2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.35	ELETROCALHA CH.ª PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM C/TAMPA	M	163,00	R\$ 73,08	BDI 1	R\$ 92,46	R\$ 15.070,98	1,30%	35,13%	COMPOSIÇÃO	COMP.35	R\$ 73,08	R\$ -	-	APROVADO	-	163,00	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.10.	SINAPI	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 11.876,82	BDI 1	R\$ 15.026,55	R\$ 15.026,55	1,30%	36,43%	SINAPI	102105	R\$ 11.876,82	R\$ -	-	APROVADO	-	1,00	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	R\$ 3,84	BDI 1	R\$ 4,86	R\$ 14.580,00	1,26%	37,69%	SINAPI	91926	R\$ 3,84	R\$ -	-	APROVADO	-	3.000,00	#DIV/0!	APROVADO
2.18.0.10.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	147,24	R\$ 74,84	BDI 1	R\$ 94,69	R\$ 13.942,16	1,21%	38,90%	SINAPI	92400	R\$ 74,84	R\$ -	-	APROVADO	-	147,24	#DIV/0!	APROVADO
1.15.0.2, 2.20.0.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	603,61	R\$ 18,18	BDI 1	R\$ 23,00	R\$ 13.883,03	1,20%	40,10%	SINAPI	88423	R\$ 18,18	R\$ -	-	APROVADO	-	603,61	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.37.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPORÇÃO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80,00	R\$ 132,90	BDI 1	R\$ 168,15	R\$ 13.452,00	1,16%	41,26%	SINAPI	97586	R\$ 132,90	R\$ -	-	APROVADO	-	80,00	#DIV/0!	APROVADO
1.15.0.4, 2.20.0.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	719,74	R\$ 13,93	BDI 1	R\$ 17,62	R\$ 12.681,82	1,10%	42,36%	SINAPI	88488	R\$ 13,93	R\$ -	-	APROVADO	-	719,74	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.23.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.122,00	R\$ 8,79	BDI 1	R\$ 11,12	R\$ 12.476,64	1,08%	43,44%	SINAPI	91930	R\$ 8,79	R\$ -	-	APROVADO	-	1.122,00	#DIV/0!	APROVADO
1.2.0.1, 2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL. (30105 - GOINFRA)	M³	142,68	R\$ 64,59	BDI 1	R\$ 81,72	R\$ 11.659,81	1,01%	44,45%	COMPOSIÇÃO	COMP.03	R\$ 64,59	R\$ -	-	APROVADO	-	142,68	#DIV/0!	APROVADO
2.14.0.9.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,10	R\$ 463,33	BDI 1	R\$ 586,21	R\$ 11.196,61	0,97%	45,41%	SINAPI	94569	R\$ 463,33	R\$ -	-	APROVADO	21,90	2,80	12,80%	APROVADO
2.16.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	284,04	R\$ 30,92	BDI 1	R\$ 39,12	R\$ 11.111,64	0,96%	46,38%	SINAPI	87532	R\$ 30,92	R\$ -	-	APROVADO	-	284,04	#DIV/0!	APROVADO
1.14.0.10, 2.18.0.13.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	152,02	R\$ 56,86	BDI 1	R\$ 71,94	R\$ 10.936,32	0,95%	47,32%	SINAPI	101747	R\$ 56,86	R\$ -	-	APROVADO	-	152,02	#DIV/0!	APROVADO
2.14.0.11.	GOINFRA	180309	PORTÃO CORRER / ABRIR CONJUGADO FT-8 C/FERRAGENS	m2	17,26	R\$ 492,59	BDI 1	R\$ 623,22	R\$ 10.756,78	0,93%	48,25%	GOINFRA	180309	R\$ 492,59	R\$ -	-	APROVADO	-	17,26	#DIV/0!	APROVADO
2.18.0.6.	GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃO	m2	400,34	R\$ 21,09	BDI 1	R\$ 26,68	R\$ 10.681,07	0,92%	49,17%	GOINFRA	221104	R\$ 21,09	R\$ -	-	APROVADO	-	400,34	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.74.	COMPOSIÇÃO	COMP.52	ELETROCALHA CH.ª PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM C/TAMPA	M	153,00	R\$ 54,06	BDI 1	R\$ 68,40	R\$ 10.465,20	0,90%	50,08%	COMPOSIÇÃO	COMP.52	R\$ 54,06	R\$ -	-	APROVADO	-	153,00	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.13.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,88	R\$ 129,47	BDI 1	R\$ 163,81	R\$ 10.300,37	0,89%	50,97%	SINAPI	92451	R\$ 129,47	R\$ -	-	APROVADO	-	62,88	#DIV/0!	APROVADO
2.22.0.3.	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	78,25	R\$ 99,98	BDI 1	R\$ 126,49	R\$ 9.897,84	0,86%	51,83%	SINAPI	92392	R\$ 99,98	R\$ -	-	APROVADO	-	78,25	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.2.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 74,11	BDI 1	R\$ 93,76	R\$ 9.376,00	0,81%	52,64%	SINAPI	92990	R\$ 74,11	R\$ -	-	APROVADO	-	100,00	#DIV/0!	APROVADO
2.18.0.7.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	155,48	R\$ 47,28	BDI 1	R\$ 59,82	R\$ 9.300,81	0,80%	53,44%	SINAPI	98688	R\$ 47,28	R\$ -	-	APROVADO	-	155,48	#DIV/0!	APROVADO

		SICRO		R\$ PROPOSTO	R\$	1.156.564,81															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA CO. DE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANT.
2.8.0.2.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00	R\$ 50,07	BDI 1	R\$ 63,35	R\$ 8.552,25	0,74%	54,18%	SINAPI	97328	R\$ 50,07	R\$ -	-	APROVADO	-	135,00	#DIV/0!	APROVADO
2.8.0.3.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	R\$ 63,13	BDI 1	R\$ 79,87	R\$ 8.386,35	0,73%	54,91%	SINAPI	97329	R\$ 63,13	R\$ -	-	APROVADO	-	105,00	#DIV/0!	APROVADO
1.9.0.2. 2.12.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,95	R\$ 100,93	BDI 1	R\$ 127,70	R\$ 8.294,12	0,72%	55,62%	SINAPI	94228	R\$ 100,93	R\$ -	-	APROVADO	-	64,95	#DIV/0!	APROVADO
2.7.3.25.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	65,00	R\$ 98,37	BDI 1	R\$ 124,46	R\$ 8.089,90	0,70%	56,32%	SINAPI	89580	R\$ 98,37	R\$ -	-	APROVADO	-	65,00	#DIV/0!	APROVADO
2.13.0.1.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 612,16	BDI 1	R\$ 774,50	R\$ 7.745,00	0,67%	56,99%	SINAPI	91313	R\$ 612,16	R\$ -	-	APROVADO	-	10,00	#DIV/0!	APROVADO
2.7.1.3.	SINAPI	93396	BANGADA GRANITO CINZA - 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBLITIR OVAL, LOUCA BRANCA 33 X 30 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 469,52	BDI 1	R\$ 594,04	R\$ 7.722,52	0,67%	57,66%	SINAPI	93396	R\$ 469,52	R\$ -	-	APROVADO	-	13,00	#DIV/0!	APROVADO
1.11.0.2. 2.14.0.4.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	7,56	R\$ 785,51	BDI 1	R\$ 993,83	R\$ 7.513,35	0,65%	58,31%	GOINFRA	180501	R\$ 785,51	R\$ -	-	APROVADO	-	7,56	#DIV/0!	APROVADO
1.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO 20MPA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_DB 10.2019)	M	81,00	R\$ 71,43	BDI 1	R\$ 90,37	R\$ 7.319,97	0,63%	58,94%	COMPOSIÇÃO	COMP.26	R\$ 71,43	R\$ -	-	APROVADO	-	81,00	#DIV/0!	APROVADO
1.13.0.3. 2.17.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	216,48	R\$ 26,59	BDI 1	R\$ 33,64	R\$ 7.282,39	0,63%	59,57%	SINAPI	96113	R\$ 26,59	R\$ -	-	APROVADO	-	216,48	#DIV/0!	APROVADO
2.7.3.7.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 717,44	BDI 1	R\$ 907,71	R\$ 7.261,68	0,63%	60,20%	SINAPI	98114	R\$ 717,44	R\$ -	-	APROVADO	-	8,00	#DIV/0!	APROVADO
2.11.0.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,90	R\$ 94,15	BDI 1	R\$ 119,12	R\$ 7.135,29	0,62%	60,82%	SINAPI	92542	R\$ 94,15	R\$ -	-	APROVADO	-	59,90	#DIV/0!	APROVADO
1.12.0.3. 2.6.3.34.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	181,21	R\$ 30,06	BDI 1	R\$ 38,03	R\$ 6.891,42	0,60%	61,41%	SINAPI	87529	R\$ 30,06	R\$ -	-	APROVADO	-	181,21	#DIV/0!	APROVADO
1.11.0.4. 2.14.0.8.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,20	R\$ 294,06	BDI 1	R\$ 372,04	R\$ 6.771,13	0,59%	62,00%	SINAPI	94570	R\$ 294,06	R\$ -	-	APROVADO	-	18,20	#DIV/0!	APROVADO
1.11.0.3. 2.14.0.1.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	86,94	R\$ 61,40	BDI 1	R\$ 77,68	R\$ 6.753,50	0,58%	62,58%	SINAPI	94588	R\$ 61,40	R\$ -	-	APROVADO	-	86,94	#DIV/0!	APROVADO

		SICRO		R\$ PROPOSTO	R\$	1.156.564,81															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL												ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE QUANTIDADE			
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS RS UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADO EM ANÁLISE	DIFERENÇA CO. ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANT
1.15.0.7.2.20.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	495,08	R\$ 9,91	BDI 1	R\$ 12,54	R\$ 6.208,30	0,54%	63,12%	SINAPI	88497	R\$ 9,91	R\$ -	-	APROVADO	-	495,08	#DIV/0!	APROVADO
1.15.0.6.2.20.0.4.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	247,24	R\$ 19,10	BDI 1	R\$ 24,17	R\$ 5.975,79	0,52%	63,63%	SINAPI	88496	R\$ 19,10	R\$ -	-	APROVADO	-	247,24	#DIV/0!	APROVADO
2.6.2.9.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.692,00	R\$ 2,78	BDI 1	R\$ 3,52	R\$ 5.955,84	0,51%	64,15%	SINAPI	98296	R\$ 2,78	R\$ -	-	APROVADO	-	1.692,00	#DIV/0!	APROVADO
2.7.3.24.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	93,00	R\$ 49,45	BDI 1	R\$ 62,56	R\$ 5.818,08	0,50%	64,65%	SINAPI	89714	R\$ 49,45	R\$ -	-	APROVADO	-	93,00	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.26.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 38,23	BDI 1	R\$ 48,37	R\$ 5.804,40	0,50%	65,15%	SINAPI	92986	R\$ 38,23	R\$ -	-	APROVADO	-	120,00	#DIV/0!	APROVADO
2.1.0.10.	COMPOSIÇÃO	COMP.43	(SIMILAR 72178 SINAPI 12/2021) - RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	152,88	R\$ 28,90	BDI 1	R\$ 36,56	R\$ 5.589,29	0,48%	65,64%	COMPOSIÇÃO	COMP.43	R\$ 28,90	R\$ -	-	APROVADO	-	152,88	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.35.	COMPOSIÇÃO	COMP.74	(SIMILAR 180302 GOINFRA) - PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	M2	7,50	R\$ 577,98	BDI 1	R\$ 731,26	R\$ 5.484,45	0,47%	66,11%	COMPOSIÇÃO	COMP.74	R\$ 577,98	R\$ -	-	APROVADO	-	7,50	#DIV/0!	APROVADO
2.14.0.5.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 832,81	BDI 1	R\$ 1.053,67	R\$ 5.268,35	0,46%	66,57%	SINAPI	94805	R\$ 832,81	R\$ -	-	APROVADO	-	5,00	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.7.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	37,52	R\$ 109,36	BDI 1	R\$ 138,36	R\$ 5.191,27	0,45%	67,02%	SINAPI	92263	R\$ 109,36	R\$ -	-	APROVADO	-	37,52	#DIV/0!	APROVADO
2.1.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	273,23	R\$ 14,91	BDI 1	R\$ 18,86	R\$ 5.153,12	0,45%	67,46%	SINAPI	97633	R\$ 14,91	R\$ -	-	APROVADO	-	273,23	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.3.2.6.2.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	688,00	R\$ 5,92	BDI 1	R\$ 7,49	R\$ 5.153,12	0,45%	67,91%	SINAPI	91834	R\$ 5,92	R\$ -	-	APROVADO	-	688,00	#DIV/0!	APROVADO
2.11.0.2.	SINAPI	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R\$ 2.025,57	BDI 1	R\$ 2.562,75	R\$ 5.125,50	0,44%	68,35%	SINAPI	92560	R\$ 2.025,57	R\$ -	-	APROVADO	-	2,00	#DIV/0!	APROVADO
1.14.0.3.2.18.0.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	100,38	R\$ 39,72	BDI 1	R\$ 50,25	R\$ 5.044,10	0,44%	68,79%	SINAPI	87755	R\$ 39,72	R\$ -	-	APROVADO	-	100,38	#DIV/0!	APROVADO
2.7.3.6.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 496,53	BDI 1	R\$ 628,21	R\$ 5.025,68	0,43%	69,22%	SINAPI	97902	R\$ 496,53	R\$ -	-	APROVADO	-	8,00	#DIV/0!	APROVADO
1.1.0.3.2.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	106,98	R\$ 36,65	BDI 1	R\$ 46,37	R\$ 4.960,66	0,43%	69,65%	SINAPI	97622	R\$ 36,65	R\$ -	-	APROVADO	-	106,98	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	274,00	R\$ 13,68	BDI 1	R\$ 17,31	R\$ 4.742,94	0,41%	70,06%	SINAPI	92778	R\$ 13,68	R\$ -	-	APROVADO	-	274,00	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.15.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	26,79	R\$ 136,42	BDI 1	R\$ 172,60	R\$ 4.623,95	0,40%	70,46%	SINAPI	101963	R\$ 136,42	R\$ -	-	APROVADO	-	26,79	#DIV/0!	APROVADO
2.6.2.2.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	196,00	R\$ 18,07	BDI 1	R\$ 22,86	R\$ 4.480,56	0,39%	70,85%	SINAPI	95749	R\$ 18,07	R\$ -	-	APROVADO	-	196,00	#DIV/0!	APROVADO

		SICRO		R\$ PROPOSTO		R\$ 1.156.564,81															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA C/D ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS C/D ANÁLISE
2.13.0.3.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 693,22	BDI 1	R\$ 877,06	R\$ 4.385,30	0,38%	71,23%	SINAPI	91315	R\$ 693,22	R\$ -	-	APROVADO	-	5,00	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.16.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	26,79	R\$ 127,52	BDI 1	R\$ 161,34	R\$ 4.322,30	0,37%	71,60%	SINAPI	101964	R\$ 127,52	R\$ -	-	APROVADO	-	26,79	#DIV/0!	APROVADO
2.1.0.9.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	320,05	R\$ 10,67	BDI 1	R\$ 13,50	R\$ 4.320,68	0,37%	71,97%	SINAPI	97635	R\$ 10,67	R\$ -	-	APROVADO	-	320,05	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.7.	SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	160,00	R\$ 21,14	BDI 1	R\$ 26,75	R\$ 4.280,00	0,37%	72,34%	SINAPI	95750	R\$ 21,14	R\$ -	-	APROVADO	-	160,00	#DIV/0!	APROVADO
1.9.0.1, 2.12.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	85,49	R\$ 39,52	BDI 1	R\$ 50,00	R\$ 4.274,50	0,37%	72,71%	SINAPI	94207	R\$ 39,52	R\$ -	-	APROVADO	-	85,49	#DIV/0!	APROVADO
2.6.2.16.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	R\$ 546,44	BDI 1	R\$ 691,36	R\$ 4.148,16	0,36%	73,07%	SINAPI	98302	R\$ 546,44	R\$ -	-	APROVADO	-	6,00	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.32.	COMPOSIÇÃO	COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIPOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312)	M²	23,00	R\$ 141,67	BDI 1	R\$ 179,24	R\$ 4.122,52	0,36%	73,43%	COMPOSIÇÃO	COMP.30	R\$ 141,67	R\$ -	-	APROVADO	-	23,00	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,00	R\$ 17,02	BDI 1	R\$ 21,53	R\$ 4.069,17	0,35%	73,78%	SINAPI	92775	R\$ 17,02	R\$ -	-	APROVADO	-	189,00	#DIV/0!	APROVADO
2.1.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	146,30	R\$ 21,93	BDI 1	R\$ 27,75	R\$ 4.059,83	0,35%	74,13%	SINAPI	97645	R\$ 21,93	R\$ -	-	APROVADO	-	146,30	#DIV/0!	APROVADO
1.5.0.6.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	17,30	R\$ 169,08	BDI 1	R\$ 213,92	R\$ 3.700,82	0,32%	74,45%	SINAPI	96530	R\$ 169,08	R\$ -	-	APROVADO	-	17,30	#DIV/0!	APROVADO
2.5.0.5.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,60	R\$ 105,26	BDI 1	R\$ 133,17	R\$ 3.675,49	0,32%	74,77%	SINAPI	92413	R\$ 105,26	R\$ -	-	APROVADO	-	27,60	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.8, 2.6.3.11.	COMPOSIÇÃO	COMP.60	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/ CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	12,00	R\$ 241,88	BDI 1	R\$ 306,03	R\$ 3.672,36	0,32%	75,09%	COMPOSIÇÃO	COMP.60	R\$ 241,88	R\$ -	-	APROVADO	-	12,00	#DIV/0!	APROVADO
1.4.0.4, 2.5.0.4.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	238,38	R\$ 11,98	BDI 1	R\$ 15,16	R\$ 3.613,84	0,31%	75,40%	SINAPI	92793	R\$ 11,98	R\$ -	-	APROVADO	-	238,38	#DIV/0!	APROVADO
2.15.0.1.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	11,65	R\$ 240,77	BDI 1	R\$ 304,62	R\$ 3.548,82	0,31%	75,71%	SINAPI	102179	R\$ 240,77	R\$ -	-	APROVADO	-	11,65	#DIV/0!	APROVADO
1.15.0.3, 2.20.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.296,54	R\$ 2,15	BDI 1	R\$ 2,72	R\$ 3.526,59	0,30%	76,01%	SINAPI	88485	R\$ 2,15	R\$ -	-	APROVADO	-	1.296,54	#DIV/0!	APROVADO
1.14.0.5, 2.18.0.4.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	76,47	R\$ 36,41	BDI 1	R\$ 46,07	R\$ 3.522,97	0,30%	76,32%	SINAPI	101752	R\$ 36,41	R\$ -	-	APROVADO	-	76,47	#DIV/0!	APROVADO
1.4.0.6.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,56	R\$ 112,32	BDI 1	R\$ 142,11	R\$ 3.490,22	0,30%	76,62%	SINAPI	96531	R\$ 112,32	R\$ -	-	APROVADO	-	24,56	#DIV/0!	APROVADO
2.6.2.19.	COMPOSIÇÃO	COMP.56	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 US COM TOMADAS DE 8 HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	2,00	R\$ 1.374,54	BDI 1	R\$ 1.739,07	R\$ 3.478,14	0,30%	76,92%	COMPOSIÇÃO	COMP.56	R\$ 1.374,54	R\$ -	-	APROVADO	-	2,00	#DIV/0!	APROVADO
1.12.0.4, 2.16.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	31,62	R\$ 86,71	BDI 1	R\$ 109,71	R\$ 3.469,03	0,30%	77,22%	COMPOSIÇÃO	COMP.09	R\$ 86,71	R\$ -	-	APROVADO	-	31,62	#DIV/0!	APROVADO
2.14.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	R\$ 522,94	BDI 1	R\$ 661,62	R\$ 3.334,56	0,29%	77,51%	SINAPI	91341	R\$ 522,94	R\$ -	-	APROVADO	-	5,04	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.20, 2.6.2.7.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X78 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	161,00	R\$ 15,72	BDI 1	R\$ 19,89	R\$ 3.202,29	0,28%	77,78%	SINAPI	96562	R\$ 15,72	R\$ -	-	APROVADO	-	161,00	#DIV/0!	APROVADO

		SICRO		RS PROPOSTO	RS	1.156.564,81															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL											ANÁLISE VALOR UNITÁRIO					ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	QUANTIDADE LEVANTADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA CO. DE ANÁLISE / ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE / ORÇAMENTO	STATUS QUANT.
1.5.0.12.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	31,66	R\$ 78,00	BDI 1	R\$ 98,69	R\$ 3.124,53	0,27%	78,05%	SINAPI	92265	R\$ 78,00	R\$ -	-	APROVADO	-	31,66	#DIV/0!	APROVADO
2.9.0.4.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIV. FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,20	R\$ 581,81	BDI 1	R\$ 736,11	R\$ 3.091,66	0,27%	78,32%	SINAPI	102253	R\$ 581,81	R\$ -	-	APROVADO	-	4,20	#DIV/0!	APROVADO
2.6.1.39.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	R\$ 102,54	BDI 1	R\$ 129,73	R\$ 2.983,79	0,26%	78,58%	SINAPI	97608	R\$ 102,54	R\$ -	-	APROVADO	-	23,00	#DIV/0!	APROVADO
2.8.0.4.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 77,24	BDI 1	R\$ 97,72	R\$ 2.931,60	0,25%	78,83%	SINAPI	97330	R\$ 77,24	R\$ -	-	APROVADO	-	30,00	#DIV/0!	APROVADO
2.7.1.7.	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	15,00	R\$ 154,13	BDI 1	R\$ 195,01	R\$ 2.925,15	0,25%	79,09%	SINAPI	99635	R\$ 154,13	R\$ -	-	APROVADO	-	15,00	#DIV/0!	APROVADO
1.4.0.7.1.5.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,30	R\$ 430,68	BDI 1	R\$ 544,90	R\$ 2.887,97	0,25%	79,34%	SINAPI	96557	R\$ 430,68	R\$ -	-	APROVADO	-	5,30	#DIV/0!	APROVADO
2.18.0.11.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	26,25	R\$ 86,39	BDI 1	R\$ 109,30	R\$ 2.869,13	0,25%	79,58%	SINAPI	94995	R\$ 86,39	R\$ -	-	APROVADO	-	26,25	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.21.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MP, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	45,00	R\$ 50,17	BDI 1	R\$ 63,48	R\$ 2.856,60	0,25%	79,83%	SINAPI	96977	R\$ 50,17	R\$ -	-	APROVADO	-	45,00	#DIV/0!	APROVADO
2.16.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	112,00	R\$ 20,11	BDI 1	R\$ 25,44	R\$ 2.849,28	0,25%	80,08%	SINAPI	87548	R\$ 20,11	R\$ -	-	APROVADO	-	112,00	#DIV/0!	APROVADO
2.6.3.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.64	POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLIO SC 11/600 E CRUZETA DE CONCRETO - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	UN	1,00	R\$ 2.194,80	BDI 1	R\$ 2.776,86	R\$ 2.776,86	0,24%	80,32%	COMPOSIÇÃO	COMP.64	R\$ 2.194,80	R\$ -	-	APROVADO	-	1,00	#DIV/0!	APROVADO

LIMITE ANÁLISE 80-20 E 10% DOS ITENS

TOTAL ORÇAMENTO APRESENTADO PELO TOMADOR	R\$	1.156.564,81
TOTAL ANALISADO 80-20	R\$	928.913,17
TOTAL ITENS NÃO ANALISADOS	R\$	171.560,81
TOTAL ANALISADO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	56.090,83

A DIFERENÇA APRESENTADA ENTRE ORÇAMENTO TOTAL ANALISADO E ORÇAMENTO TOTAL APRESENTADO É REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE PLANILHA/FÓRMULAS

ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

André Rios Monteiro do Prado
CREA 15657/D-GO
CPF 999.856.671-15

ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda.
CNPJ: 11.376.732/0001-05

Assinado em forma digital por ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
DNE e-SEI e-CPF:Brasil, com=AC.SICRITI.Madeira.vi, em=18/09/2020 09:20, em=Presencial,
com=Certificado PF A1, com=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
Data: 2021.12.09 16:53:42:00

**ANEXO IV - ANÁLISE DE CUSTOS ADM E SERVIÇOS PRELIMINARES
DEAM - GOIÂNIA CR 1075222-64**

SINAPI		06/2021 - DESONERADO	BDI 1	26,52%																					
AGETOP			BDI 2	24,45%																					
SICRO			R\$ PROPOSTO	R\$ 1.156.564,81																					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL										ANÁLISE VALOR UNITÁRIO						ANÁLISE VALOR COM BDI				ANÁLISE QUANTIDADE					
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	BDI 1	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO COM BDI	VALOR TOTAL CONTRATADO COM BDI	% Item / obra	% Item / obra	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO REFERÊNCIA	DIFERENÇA UNIT. R\$ ANÁLISE/ ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ANÁLISE/ ORÇAMENTO	STATUS R\$ UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	DIFERENÇA UNIT. R\$ COM BDI	STATUS COM BDI	QUANTIDADE LEVANTADA EM ANÁLISE	DIFERENÇA QUANTIDADE ORÇAMENTO	DIFERENÇA % ORÇAMENTO	STATUS QUANTIDADE
			SERVIÇOS PRELIMINARES (4%)							0,25%	APROVADO														
2.22.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1)	M2	6,00	R\$ 385,26	BDI 1	R\$ 487,43	R\$ 2.924,58	0,25%		COMPOSIÇÃO	COMP.25	R\$ 385,26	R\$ -	0,00%	APROVADO	BDI1	R\$ 487,43	R\$ -	APROVADO	6,00	-	0,00%	APROVADO
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (5%)							4,60%	APROVADO														
2.21.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL META 01 - DEAM GOIÂNIA	UN	1,00	R\$ 42.022,01	BDI 1	R\$ 53.166,25	R\$ 53.166,25	4,60%		COMPOSIÇÃO	COMP.19	R\$ 42.022,01	R\$ -	0,00%	APROVADO	BDI1	R\$ 53.166,25	R\$ -	APROVADO	1,00	-	0,00%	APROVADO

TOTAL APROVADO EM ANÁLISE: R\$ 56.090,83

ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

André Rios Monteiro do Prado
CREA 15657/D-GO
CPF 999.856.671-15

ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115

A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME
CNPJ: 11.376.732/0001-05

Atividade de Engenharia por ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
Obr. p. de. do CP. Brasil em: A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME
Atividade de Engenharia por ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
Obr. p. de. do CP. Brasil em: A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME

ANÁLISE COMPOSIÇÕES DEAM - GOIÂNIA CR 107522-64																				
			SINAPI	2021 - DESONERAD	BDI 1	26,52%	AGETOP		BDI 2	24,45%	SICRO		RS PROPOSTO	RS 1.156.564,81						
							Coficiente	RE Unidario Desonorado			REFERENCIA	CODIGO			PLANTARIO ANALISE	DIFERENÇA RS ANALISE X COMF.	STATUS RS	CDADE ANALISE	DIF. CDADE ANALISE X COMF.	STATUS CDADE
COMPOSIÇÃO	COMP.77	ELEVADOR TIPO PLATAFORMA SOCIAL ACESSIBILIDADE PARA 3 PESSOAS 225kg, 2 ANDARES, VELOCIDADE 8MM/LARG. X ALT. 800x2000 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	UND		RS	60.848,22								RS	60.848,22					
COTAÇÃO	14	ELEVADOR TIPO PLATAFORMA SOCIAL ACESSIBILIDADE PARA 3 PESSOAS 225kg, 2 ANDARES, VELOCIDADE 8MM/LARG. X ALT. 800x2000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	RS	43.663,55	COTAÇÃO	14	RS	43.663,55	RS	-	ACEITO	1,00	ACEITO					
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	45,00	RS	17,02	SINAPI	92775	RS	17,02	RS	-	ACEITO	45,00	ACEITO					
SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	302,00	RS	13,68	SINAPI	92778	RS	13,68	RS	-	ACEITO	302,00	ACEITO					
COMPOSIÇÃO	COMP.26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE CONCRETO COMPA, NÃO ARMADA. AF. 03/2019 (REF. SINAPI 98230_DB 10.2019)	M	12,00	RS	71,43	COMPOSIÇÃO	COMP.26	RS	71,43	RS	-	ACEITO	12,00	ACEITO					
SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	34,38	RS	109,36	SINAPI	92263	RS	109,36	RS	-	ACEITO	34,38	ACEITO					
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	34,38	RS	173,81	SINAPI	92411	RS	173,81	RS	-	ACEITO	34,38	ACEITO					
SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	4,12	RS	411,38	SINAPI	92720	RS	411,38	RS	-	ACEITO	4,12	ACEITO					
COMPOSIÇÃO	COMP.26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE CONCRETO COMPA, NÃO ARMADA. AF. 03/2019 (REF. SINAPI 98230_DB 10.2019)	M		RS	71,43								RS	71,43					
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24	RS	19,38	SINAPI	88309	RS	19,38	RS	-	ACEITO	1,24	ACEITO					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,48	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	1,48	ACEITO					
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,07	RS	381,39	SINAPI	94971	RS	381,39	RS	-	ACEITO	0,07	ACEITO					
COMPOSIÇÃO	COMP.07	SIMILAR (180311-GOINFRA) GPS - GRADE DE PROTEÇÃO JANELAS EM TUBO INDUSTRIAL E FERRO REDONDO	MP		RS	256,90								RS	256,90					
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	RS	19,38	SINAPI	88309	RS	19,38	RS	-	ACEITO	0,67	ACEITO					
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	RS	19,93	SINAPI	88317	RS	19,93	RS	-	ACEITO	2,20	ACEITO					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	0,67	ACEITO					
SINAPI-H	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,12	RS	17,76	SINAPI-H	11002	RS	17,76	RS	-	ACEITO	0,12	ACEITO					
SINAPI-H	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 8 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	LN	0,06	RS	16,42	SINAPI-H	26019	RS	16,42	RS	-	ACEITO	0,06	ACEITO					
SINAPI-H	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 110 MM, FUJRO DE 20 MM	LN	0,07	RS	16,50	SINAPI-H	38140	RS	16,50	RS	-	ACEITO	0,07	ACEITO					
SINAPI-H	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,12	RS	8,47	SINAPI-H	43055	RS	8,47	RS	-	ACEITO	9,12	ACEITO					
SINAPI-H	1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MS6 3/16" - E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	2,37	RS	13,37	SINAPI-H	1319	RS	13,37	RS	-	ACEITO	2,37	ACEITO					
SINAPI-H	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	LN	0,30	RS	1,47	SINAPI-H	3768	RS	1,47	RS	-	ACEITO	0,30	ACEITO					
SINAPI-H	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,24	RS	33,07	SINAPI-H	4823	RS	33,07	RS	-	ACEITO	0,24	ACEITO					
SINAPI-H	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,78	RS	10,51	SINAPI-H	4777	RS	10,51	RS	-	ACEITO	2,78	ACEITO					
SINAPI-H	13356	TUBO AÇO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO=1,8927 KG/M	M	1,40	RS	28,86	SINAPI-H	13356	RS	28,86	RS	-	ACEITO	1,40	ACEITO					
COMPOSIÇÃO	COMP.42	SIMILAR (061135- GOINFRA) - MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM COMP. EMENTARIAS)	MP		RS	406,40								RS	406,40					
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	RS	24,09	SINAPI	88261	RS	24,09	RS	-	ACEITO	1,92	ACEITO					
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73	RS	19,27	SINAPI	88245	RS	19,27	RS	-	ACEITO	0,73	ACEITO					
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	RS	14,83	SINAPI	88238	RS	14,83	RS	-	ACEITO	0,80	ACEITO					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,18	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	5,18	ACEITO					
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	RS	21,49	SINAPI	88377	RS	21,49	RS	-	ACEITO	0,26	ACEITO					
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,23	RS	19,38	SINAPI	88309	RS	19,38	RS	-	ACEITO	1,23	ACEITO					
SINAPI-H	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,13	RS	130,00	SINAPI-H	367	RS	130,00	RS	-	ACEITO	0,13	ACEITO					
GOINFRA MAT.	2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	0,06	RS	20,95	GOINFRA MAT.	2133	RS	20,95	RS	-	ACEITO	0,06	ACEITO					
GOINFRA MAT.	2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,44	RS	2,51	GOINFRA MAT.	2380	RS	2,51	RS	-	ACEITO	3,44	ACEITO					
SINAPI-H	4408	RIPA NAO APARELHADA, 11,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANSELMI OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,06	RS	2,61	SINAPI-H	4408	RS	2,61	RS	-	ACEITO	0,06	ACEITO					
SINAPI-H	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,36	RS	17,70	SINAPI-H	5075	RS	17,70	RS	-	ACEITO	0,36	ACEITO					
SINAPI-H	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,02	RS	17,70	SINAPI-H	5071	RS	17,70	RS	-	ACEITO	0,02	ACEITO					
GOINFRA MAT.	1858	PONTELETE 3x3"	m	0,28	RS	5,25	GOINFRA MAT.	1858	RS	5,25	RS	-	ACEITO	0,28	ACEITO					
SINAPI-H	6212	TÁBUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,36	RS	10,67	SINAPI-H	6212	RS	10,67	RS	-	ACEITO	1,36	ACEITO					
GOINFRA MAT.	1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	0,59	RS	18,00	GOINFRA MAT.	1696	RS	18,00	RS	-	ACEITO	0,59	ACEITO					
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	43,90	RS	0,52	SINAPI-H	1379	RS	0,52	RS	-	ACEITO	43,90	ACEITO					
SINAPI-H	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,20	RS	5,53	SINAPI-H	2692	RS	5,53	RS	-	ACEITO	0,20	ACEITO					
SINAPI-H	659	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	LN	20,91	RS	1,98	SINAPI-H	659	RS	1,98	RS	-	ACEITO	20,91	ACEITO					
SINAPI-H	4430	CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANSELMI OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,19	RS	13,70	SINAPI-H	4430	RS	13,70	RS	-	ACEITO	0,19	ACEITO					
SINAPI-H	4721	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,06	RS	74,30	SINAPI-H	4721	RS	74,30	RS	-	ACEITO	0,06	ACEITO					
SINAPI-H	4718	PEDRA BRITADA N.2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,06	RS	74,69	SINAPI-H	4718	RS	74,69	RS	-	ACEITO	0,06	ACEITO					
SINAPI-H	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	4,12	RS	8,47	SINAPI-H	43055	RS	8,47	RS	-	ACEITO	4,12	ACEITO					
SINAPI-H	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,64	RS	9,78	SINAPI-H	34	RS	9,78	RS	-	ACEITO	0,64	ACEITO					
SINAPI-H	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3,97	RS	10,37	SINAPI-H	33	RS	10,37	RS	-	ACEITO	3,97	ACEITO					
SINAPI-H	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11	RS	9,25	SINAPI-H	43059	RS	9,25	RS	-	ACEITO	1,11	ACEITO					
SINAPI-H	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,20	RS	15,90	SINAPI-H	43132	RS	15,90	RS	-	ACEITO	0,20	ACEITO					
SINAPI-H	339	ARAME APARADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	0,03	RS	0,97	SINAPI-H	339	RS	0,97	RS	-	ACEITO	0,03	ACEITO					
COMPOSIÇÃO	COMP.35	ELETROCALHA CH. A° PRE ZN, FOGO °C/ C/ABAS 150X50 MM C/ TAMPA	M		RS	73,08								RS	73,08					
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	RS	15,09	SINAPI	88247	RS	15,09	RS	-	ACEITO	0,32	ACEITO					
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	RS	19,54	SINAPI	88264	RS	19,54	RS	-	ACEITO	0,32	ACEITO					
COTAÇÃO	10	ELETROCALHA CH. A° PRE ZN FOGO °C/ C/ABAS 150X50MM C/ TAMPA CH-22	M	1,00	RS	60,00	COTAÇÃO	10	RS	60,00	RS	-	ACEITO	1,00	ACEITO					
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU	M	1,00	RS	2,01	SINAPI	91170	RS	2,01	RS	-	ACEITO	1,00	ACEITO					
COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL (30195 - GOINFRA)	MP		RS	64,59								RS	64,59					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	0,65	ACEITO					
GOINFRA MAT.	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CAÇAMBA ESTACIONARIA	m3	1,00	RS	55,57	GOINFRA MAT.	2691	RS	55,57	RS	-	ACEITO	1,00	ACEITO					

COMPOSIÇÃO		COMP.52	ELETROCALHA CH.4º FRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM C/TAMPA	M	RS	54,06											RS	54,06
SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	RS	15,09	SINAPI	88247	RS	15,09	RS	-	ACEITO	0,32	-	ACEITO	
SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	RS	19,54	SINAPI	88264	RS	19,54	RS	-	ACEITO	0,32	-	ACEITO	
COTAÇÃO		17	ELETROCALHA CH. 4º FRE ZN FOGO "C" C/ ABAS 100X50MM C/ TAMPA CH-22	M	1,00	RS	40,98	COTAÇÃO	17	RS	40,98	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
SINAPI	91170		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU	M	1,00	RS	2,01	SINAPI	91170	RS	2,01	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO	M	RS	71,43											RS	71,43
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24	RS	19,38	SINAPI	88309	RS	19,38	RS	-	ACEITO	1,24	-	ACEITO	
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,48	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	1,48	-	ACEITO	
SINAPI	94971		CONCRETO FCK - 25MPa, TRACO 1:2:3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,07	RS	381,39	SINAPI	94971	RS	381,39	RS	-	ACEITO	0,07	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.43	(SIMILAR 72178 SINAPI 12/2021) - RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MF	RS	28,90											RS	28,90
SINAPI	88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	RS	24,09	SINAPI	88261	RS	24,09	RS	-	ACEITO	1,20	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.74	(SIMILAR 186302 GOINFRA) - PORTÃO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	M2	RS	577,98											RS	577,98
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	RS	19,38	SINAPI	88309	RS	19,38	RS	-	ACEITO	1,20	-	ACEITO	
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	1,46	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	H690		TUBO FERRO GALVANIZADO 1,1/2"	m	2,60	RS	61,73	GOINFRA MAT.	H690	RS	61,73	RS	-	ACEITO	2,60	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	2481		CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	0,10	RS	8,36	GOINFRA MAT.	2481	RS	8,36	RS	-	ACEITO	0,10	-	ACEITO	
SINAPI-H	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	0,43	RS	0,52	SINAPI-H	1379	RS	0,52	RS	-	ACEITO	0,43	-	ACEITO	
SINAPI-H	5085		CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACÍCO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM. HASTE	LIN	0,20	RS	23,67	SINAPI-H	5085	RS	23,67	RS	-	ACEITO	0,20	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	2764		CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	8,22	RS	9,57	GOINFRA MAT.	2764	RS	9,57	RS	-	ACEITO	8,22	-	ACEITO	
SINAPI-H	4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01	RS	85,78	SINAPI-H	4720	RS	85,78	RS	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO	
SINAPI-H	4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01	RS	74,30	SINAPI-H	4721	RS	74,30	RS	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	2529		FERRO FIO REDONDO 47 ZINCO O/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	0,40	RS	4,28	GOINFRA MAT.	2529	RS	4,28	RS	-	ACEITO	0,40	-	ACEITO	
SINAPI-H	11002		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,12	RS	17,76	SINAPI-H	11002	RS	17,76	RS	-	ACEITO	0,12	-	ACEITO	
SINAPI-H	38140		DISCO DE CORTA DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	LIN	0,12	RS	16,50	SINAPI-H	38140	RS	16,50	RS	-	ACEITO	0,12	-	ACEITO	
SINAPI-H	26019		DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	LIN	0,02	RS	16,42	SINAPI-H	26019	RS	16,42	RS	-	ACEITO	0,02	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	1393		FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	10,34	RS	10,83	GOINFRA MAT.	1393	RS	10,83	RS	-	ACEITO	10,34	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	2373		FERRO CHATO 1/4 X 1,1/4	Kg	0,95	RS	10,75	GOINFRA MAT.	2373	RS	10,75	RS	-	ACEITO	0,95	-	ACEITO	
SINAPI-H	4823		MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,24	RS	33,07	SINAPI-H	4823	RS	33,07	RS	-	ACEITO	0,24	-	ACEITO	
SINAPI-H	3768		LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	KG	0,30	RS	1,47	SINAPI-H	3768	RS	1,47	RS	-	ACEITO	0,30	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	2892		FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,00	RS	149,72	GOINFRA MAT.	2892	RS	149,72	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIPOLO FURADO 1/2 VEZ (R=2 SMETROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço)	MF	RS	141,67											RS	141,67
SINAPI	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	RS	19,17	SINAPI	88262	RS	19,17	RS	-	ACEITO	0,13	-	ACEITO	
SINAPI	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	RS	16,08	SINAPI	88239	RS	16,08	RS	-	ACEITO	0,40	-	ACEITO	
SINAPI	88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	RS	19,27	SINAPI	88245	RS	19,27	RS	-	ACEITO	0,27	-	ACEITO	
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	RS	19,38	SINAPI	88309	RS	19,38	RS	-	ACEITO	0,57	-	ACEITO	
SINAPI	88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	RS	21,40	SINAPI	88377	RS	21,40	RS	-	ACEITO	0,09	-	ACEITO	
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	1,31	-	ACEITO	
SINAPI-H	370		ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	RS	122,45	SINAPI-H	370	RS	122,45	RS	-	ACEITO	0,06	-	ACEITO	
SINAPI-H	4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	RS	74,69	SINAPI-H	4718	RS	74,69	RS	-	ACEITO	0,02	-	ACEITO	
SINAPI-H	4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	RS	74,30	SINAPI-H	4721	RS	74,30	RS	-	ACEITO	0,02	-	ACEITO	
SINAPI-H	43061		ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,15	RS	9,89	SINAPI-H	43061	RS	9,89	RS	-	ACEITO	1,15	-	ACEITO	
SINAPI-H	32		ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,66	RS	10,31	SINAPI-H	32	RS	10,31	RS	-	ACEITO	0,66	-	ACEITO	
SINAPI-H	33		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,99	RS	10,37	SINAPI-H	33	RS	10,37	RS	-	ACEITO	1,99	-	ACEITO	
SINAPI-H	43130		ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	KG	0,01	RS	15,90	SINAPI-H	43130	RS	15,90	RS	-	ACEITO	0,01	-	ACEITO	
SINAPI-H	43132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,07	RS	15,90	SINAPI-H	43132	RS	15,90	RS	-	ACEITO	0,07	-	ACEITO	
SINAPI-H	1106		CAL HIDRATADA CH I PARA ARGAMASSAS	KG	1,74	RS	0,87	SINAPI-H	1106	RS	0,87	RS	-	ACEITO	1,74	-	ACEITO	
SINAPI-H	1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,39	RS	0,52	SINAPI-H	1379	RS	0,52	RS	-	ACEITO	16,39	-	ACEITO	
SINAPI-H	4460		SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	0,23	RS	9,67	SINAPI-H	4460	RS	9,67	RS	-	ACEITO	0,23	-	ACEITO	
SINAPI-H	5071		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,03	RS	17,70	SINAPI-H	5071	RS	17,70	RS	-	ACEITO	0,03	-	ACEITO	
SINAPI-H	7268		BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 19 X 28 CM (L X A X C)	LIN	21,52	RS	1,05	SINAPI-H	7268	RS	1,05	RS	-	ACEITO	21,52	-	ACEITO	
SINAPI-H	6189		TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	0,41	RS	28,25	SINAPI-H	6189	RS	28,25	RS	-	ACEITO	0,41	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.60	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/ CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	UN	RS	241,88											RS	241,88
SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	RS	15,09	SINAPI	88247	RS	15,09	RS	-	ACEITO	1,50	-	ACEITO	
SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	RS	19,54	SINAPI	88264	RS	19,54	RS	-	ACEITO	1,50	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	3916		PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV-10KA	un	1,00	RS	189,94	GOINFRA MAT.	3916	RS	189,94	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.56	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRILICO - 24 US COM TOMADAS DE 6 HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	RS	1.374,54											RS	1.374,54
SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	RS	15,09	SINAPI	88247	RS	15,09	RS	-	ACEITO	0,37	-	ACEITO	
SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	RS	19,54	SINAPI	88264	RS	19,54	RS	-	ACEITO	0,37	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	3951		RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRILICO - 24 US	un	1,00	RS	1.356,17	GOINFRA MAT.	3951	RS	1.356,17	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
GOINFRA MAT.	3475		TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	un	1,00	RS	5,45	GOINFRA MAT.	3475	RS	5,45	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	MF	RS	86,71											RS	86,71
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	RS	13,89	SINAPI	88316	RS	13,89	RS	-	ACEITO	1,04	-	ACEITO	
SINAPI	88256		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	RS	19,31	SINAPI	88256	RS	19,31	RS	-	ACEITO	0,84	-	ACEITO	
SINAPI-H	37596		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,50	RS	1,78	SINAPI-H	37596	RS	1,78	RS	-	ACEITO	4,50	-	ACEITO	
SINAPI-H	34357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,32	RS	2,93	SINAPI-H	34357	RS	2,93	RS	-	ACEITO	0,32	-	ACEITO	
COTAÇÃO	5		CERÂMICA 10X10 PRETA	MF	1,00	RS	51,03	COTAÇÃO	5	RS	51,03	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
COMPOSIÇÃO		COMP.25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 746923)	M2	RS	385,26											RS	385,26
SINAPI-H	4417		SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	1,00	RS	7,45	SINAPI-H	4417	RS	7,45	RS	-	ACEITO	1,00	-	ACEITO	
SINAPI-H	4491		PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRITA	M	4,00	RS	6,43	SINAPI-H	4491									

ANDRE RIOS MONTEIRO
DO PRADO:99985667115

Assinado de forma digital por ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANDRE RIOS MONTEIRO DO
PRADO:99985667115
Data: 2021.12.09 16:16:27 -03'00'

André Rios Monteiro do Prado
CREA 15857-D-GO
CPF: 999.856.671-15

ANDRE RIOS MONTEIRO
DO PRADO:99985667115

Assinado de forma digital por ANDRE RIOS MONTEIRO
DO PRADO:99985667115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5,
ou=18799837050120, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=ANDRE RIOS MONTEIRO DO PRADO:99985667115
Data: 2021.12.09 16:16:42 -03'00'

A&P Serviços Técnicos em Engenharia Ltda. - ME
CNPJ: 11.376.782/0001-05