



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
1.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM DE GOIÂNIA					-	164.166,36	
1.1.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.427,58	
1.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	61,88	2,33	BDI 1	2,95	182,55	RA
1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.21	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA	M2	17,94	16,45	BDI 1	20,81	373,33	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,29	36,65	BDI 1	46,37	106,19	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	23,76	47,30	BDI 1	59,84	1.421,80	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,50	181,11	BDI 1	229,14	343,71	RA
1.2.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - TRANSPORTES					-	2.355,17	
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (30105 - GOINFRA)	M³	28,82	64,59	BDI 1	81,72	2.355,17	RA
1.3.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - SERVIÇOS EM TERRA					-	1.676,87	
1.3.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,73	65,44	BDI 1	82,79	722,76	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,98	85,74	BDI 1	108,48	540,23	RA
1.3.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,76	33,31	BDI 1	42,14	158,45	RA
1.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.131	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M²	2,43	27,78	BDI 1	35,15	85,41	RA
1.3.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.132	APILOAMENTO	M2	24,22	5,55	BDI 1	7,02	170,02	RA
1.4.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - FUNDAÇÕES					-	16.148,32	
1.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO 20MPA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_DB 10.2019)	M	81,00	71,43	BDI 1	90,37	7.319,97	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,00	11,53	BDI 1	14,59	233,44	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	59,00	11,91	BDI 1	15,07	889,13	RA
1.4.0.4.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	63,00	11,98	BDI 1	15,16	955,08	RA
1.4.0.5.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	59,00	11,11	BDI 1	14,06	829,54	RA
1.4.0.6.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,56	112,32	BDI 1	142,11	3.490,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
1.4.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,24	430,68	BDI 1	544,90	2.310,38	RA
1.4.0.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.41	CORPO DE PROVA	UN	8,00	11,91	BDI 1	15,07	120,56	RA
1.5.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESTRUTURA					-	66.022,35	
1.5.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,00	17,02	BDI 1	21,53	4.069,17	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,00	16,21	BDI 1	20,51	430,71	RA
1.5.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,00	15,28	BDI 1	19,33	618,56	RA
1.5.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	274,00	13,68	BDI 1	17,31	4.742,94	RA
1.5.0.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,00	11,50	BDI 1	14,55	654,75	RA
1.5.0.6.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	17,30	169,08	BDI 1	213,92	3.700,82	RA
1.5.0.7.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	37,52	109,36	BDI 1	138,36	5.191,27	RA
1.5.0.8.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	75,03	173,81	BDI 1	219,90	16.499,10	RA
1.5.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,06	430,68	BDI 1	544,90	577,59	RA
1.5.0.10.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,83	411,38	BDI 1	520,48	1.472,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
1.5.0.11.	SINAPI	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA	M3	2,51	400,74	BDI 1	507,02	1.272,62	RA
1.5.0.12.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	31,66	78,00	BDI 1	98,69	3.124,53	RA
1.5.0.13.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,88	129,47	BDI 1	163,81	10.300,37	RA
1.5.0.14.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	3,97	291,09	BDI 1	368,29	1.462,11	RA
1.5.0.15.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	26,79	136,42	BDI 1	172,60	4.623,95	RA
1.5.0.16.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	26,79	127,52	BDI 1	161,34	4.322,30	RA
1.5.0.17.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60	82,43	BDI 1	104,29	271,15	RA
1.5.0.18.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00	95,06	BDI 1	120,27	962,16	RA
1.5.0.19.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60	75,71	BDI 1	95,79	249,05	RA
1.5.0.20.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,60	80,17	BDI 1	101,43	263,72	RA
1.5.0.21.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,00	90,02	BDI 1	113,89	911,12	RA
1.5.0.22.	COMPOSIÇÃO	COMP.41	CORPO DE PROVA	UN	20,00	11,91	BDI 1	15,07	301,40	RA
1.6.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ALVENARIA E DIVISÓRIAS					-	9.557,46	
1.6.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	95,46	79,13	BDI 1	100,12	9.557,46	RA
1.7.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.525,26	
1.7.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	24,39	33,18	BDI 1	41,98	1.023,89	RA
1.7.0.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	3,97	73,91	BDI 1	93,51	371,23	RA
1.7.0.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	3,97	25,91	BDI 1	32,78	130,14	RA
1.8.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESTRUTURA DE MADEIRA					-	1.801,57	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
1.8.0.1.	SINAPI	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	483,92	BDI 1	612,26	1.224,52	RA
1.8.0.2.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,59	17,82	BDI 1	22,55	577,05	RA
1.9.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - COBERTURA					-	3.041,63	
1.9.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,59	39,52	BDI 1	50,00	1.279,50	RA
1.9.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,45	100,93	BDI 1	127,70	568,27	RA
1.9.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,95	59,16	BDI 1	74,85	1.193,86	RA
1.10.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	3.059,99	
1.10.0.1.	SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	786,78	BDI 1	995,43	995,43	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	815,90	BDI 1	1.032,28	2.064,56	RA
1.11.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESQUADRIAS METÁLICAS					-	19.298,66	
1.11.0.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	4,85	113,17	BDI 1	143,18	694,42	RA
1.11.0.2.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89	785,51	BDI 1	993,83	1.878,34	RA
1.11.0.3.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	44,00	61,40	BDI 1	77,68	3.417,92	RA
1.11.0.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	294,06	BDI 1	372,04	3.750,16	RA
1.11.0.5.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	323,32	BDI 1	409,06	4.123,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
1.11.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	SIMILAR (180311-GOINFRA) GP5 - GRADE DE PROTEÇÃO JANELAS EM TUBO INDUSTRIAL E FERRO REDONDO	M²	16,72	256,90	BDI 1	325,03	5.434,50	RA
1.12.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PAREDES					-	15.903,14	
1.12.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	190,92	5,11	BDI 1	6,47	1.235,25	RA
1.12.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,71	32,76	BDI 1	41,45	2.309,18	RA
1.12.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	135,21	30,06	BDI 1	38,03	5.142,04	RA
1.12.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	20,97	86,71	BDI 1	109,71	2.300,62	RA
1.12.0.5.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	34,74	52,68	BDI 1	66,65	2.315,42	RA
1.12.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	14,65	58,93	BDI 1	74,56	1.092,30	RA
1.12.0.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,40	104,58	BDI 1	132,31	1.508,33	RA
1.13.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - FORROS					-	3.335,93	
1.13.0.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	57,55	6,01	BDI 1	7,60	437,38	RA
1.13.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	57,55	26,69	BDI 1	33,77	1.943,46	RA
1.13.0.3.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	26,79	26,59	BDI 1	33,64	901,22	RA
1.13.0.4.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	20,88	2,04	BDI 1	2,58	53,87	RA
1.14.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PISOS					-	10.043,33	
1.14.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	57,55	24,25	BDI 1	30,68	1.765,63	RA
1.14.0.2.	SINAPI	88470	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	30,76	18,54	BDI 1	23,46	721,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
1.14.0.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	57,55	39,72	BDI 1	50,25	2.891,89	RA
1.14.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,35	74,75	BDI 1	94,57	978,80	RA
1.14.0.5.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	47,14	36,41	BDI 1	46,07	2.171,74	RA
1.14.0.6.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	38,45	16,69	BDI 1	21,12	812,06	RA
1.14.0.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,50	75,13	BDI 1	95,05	332,68	RA
1.14.0.8.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	2,13	41,02	BDI 1	51,90	110,55	RA
1.14.0.9.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	5,16	5,19	BDI 1	6,57	33,90	RA
1.14.0.10.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	3,12	56,86	BDI 1	71,94	224,45	RA
1.15.			AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - PINTURA					-	7.969,10	
1.15.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	103,79	2,46	BDI 1	3,11	322,79	RA
1.15.0.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	103,79	18,18	BDI 1	23,00	2.387,17	RA
1.15.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	79,09	2,15	BDI 1	2,72	215,12	RA
1.15.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,55	13,93	BDI 1	17,62	1.014,03	RA
1.15.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	79,09	12,49	BDI 1	15,80	1.249,62	RA
1.15.0.6.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,55	19,10	BDI 1	24,17	1.390,98	RA
1.15.0.7.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	79,09	9,91	BDI 1	12,54	991,79	RA
1.15.0.8.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	16,38	6,55	BDI 1	8,29	135,79	RA
1.15.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,09	33,98	BDI 1	42,99	261,81	RA
2.			REFORMA 1ª DEAM DE GOIÂNIA					-	992.398,45	
2.1.			REFORMA 1ª DEAM - SERVIÇOS PRELIMINARES					-	34.309,04	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO		
			BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	104,69	36,65	BDI 1	46,37	4.854,48	RA
2.1.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	273,23	14,91	BDI 1	18,86	5.153,12	RA
2.1.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	86,14	6,12	BDI 1	7,74	666,72	RA
2.1.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	146,30	21,93	BDI 1	27,75	4.059,83	RA
2.1.0.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	194,19	2,35	BDI 1	2,97	576,74	RA
2.1.0.6.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,90	5,07	BDI 1	6,41	383,96	RA
2.1.0.7.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	74,40	14,85	BDI 1	18,79	1.397,98	RA
2.1.0.8.	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	127,29	BDI 1	161,05	322,10	RA
2.1.0.9.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	320,05	10,67	BDI 1	13,50	4.320,68	RA
2.1.0.10.	COMPOSIÇÃO	COMP.43	(SIMILAR 72178 SINAPI 12/2021) - RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	152,88	28,90	BDI 1	36,56	5.589,29	RA
2.1.0.11.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	22,48	15,38	BDI 1	19,46	437,46	RA
2.1.0.12.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	190,96	3,12	BDI 1	3,95	754,29	RA
2.1.0.13.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	77,00	0,84	BDI 1	1,06	81,62	RA
2.1.0.14.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	27,00	5,90	BDI 1	7,46	201,42	RA
2.1.0.15.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00	133,52	BDI 1	168,93	337,86	RA
2.1.0.16.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00	206,29	BDI 1	261,00	522,00	RA
2.1.0.17.	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	6,00	80,97	BDI 1	102,44	614,64	RA
2.1.0.18.	COMPOSIÇÃO	COMP.44	(SIMILAR 020163 GOINFRA) DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	120,00	15,84	BDI 1	20,04	2.404,80	RA
2.1.0.19.	COMPOSIÇÃO	COMP.21	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA	M2	78,33	16,45	BDI 1	20,81	1.630,05	RA
2.2.			REFORMA 1ª DEAM - TRANSPORTES					-	11.380,34	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (30105 - GOINFRA)	M³	113,86	64,59	BDI 1	81,72	9.304,64	RA
2.2.0.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.594,63	0,63	BDI 1	0,80	2.075,70	RA
2.3.			REFORMA 1ª DEAM - SERVIÇO EM TERRA					-	2.246,13	
2.3.0.1.	SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	138,38	9,15	BDI 1	11,58	1.602,44	RA
2.3.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,27	54,94	BDI 1	69,51	88,28	RA
2.3.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	196,26	0,47	BDI 1	0,59	115,79	RA
2.3.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	196,26	1,77	BDI 1	2,24	439,62	RA
2.4.			REFORMA 1ª DEAM - FUNDAÇÕES					-	2.628,36	
2.4.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42,00	49,46	BDI 1	62,58	2.628,36	RA
2.5.			REFORMA 1ª DEAM - ESTRUTURA					-	9.224,17	
2.5.0.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,31	386,11	BDI 1	488,51	1.616,97	RA
2.5.0.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,31	149,80	BDI 1	189,53	627,34	RA
2.5.0.3.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	44,25	11,53	BDI 1	14,59	645,61	RA
2.5.0.4.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	175,38	11,98	BDI 1	15,16	2.658,76	RA
2.5.0.5.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,60	105,26	BDI 1	133,17	3.675,49	RA
2.6.			REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURO/ ATERRAMENTO					-	221.879,89	
2.6.1.			REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	130.439,35	
2.6.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.28	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	25,00	2,04	BDI 1	2,58	64,50	RA
2.6.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.24	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 14 BWG	M	25,00	2,18	BDI 1	2,76	69,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO		
			BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.1.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	527,00	5,92	BDI 1	7,49	3.947,23	RA
2.6.1.4.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	7,69	BDI 1	9,73	136,22	RA
2.6.1.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	44,00	7,51	BDI 1	9,50	418,00	RA
2.6.1.6.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	19,00	17,60	BDI 1	22,27	423,13	RA
2.6.1.7.	SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	160,00	21,14	BDI 1	26,75	4.280,00	RA
2.6.1.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.02	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	UN	12,00	152,23	BDI 1	192,60	2.311,20	RA
2.6.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.10	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂMETRO 1"	UN	80,00	0,88	BDI 1	1,11	88,80	RA
2.6.1.10.	SINAPI	95758	LUVÁ DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	101,00	8,42	BDI 1	10,65	1.075,65	RA
2.6.1.11.	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	9,76	BDI 1	12,35	148,20	RA
2.6.1.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.20	CURVA DE 45 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1"	UN	5,00	35,19	BDI 1	44,52	222,60	RA
2.6.1.13.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	32,00	34,19	BDI 1	43,26	1.384,32	RA
2.6.1.14.	COMPOSIÇÃO	COMP.35	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM C/TAMPA	M	75,00	73,08	BDI 1	92,46	6.934,50	RA
2.6.1.15.	COMPOSIÇÃO	COMP.36	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM	UN	25,00	15,19	BDI 1	19,22	480,50	RA
2.6.1.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.37	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	77,00	5,36	BDI 1	6,78	522,06	RA
2.6.1.17.	COMPOSIÇÃO	COMP.38	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00	5,58	BDI 1	7,06	14,12	RA
2.6.1.18.	COMPOSIÇÃO	COMP.39	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/2"	UN	12,00	7,33	BDI 1	9,27	111,24	RA
2.6.1.19.	COMPOSIÇÃO	COMP.40	TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50MM	UN	1,00	7,07	BDI 1	8,94	8,94	RA
2.6.1.20.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	73,00	15,72	BDI 1	19,89	1.451,97	RA
2.6.1.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	3,84	BDI 1	4,86	14.580,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.1.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.193,00	6,39	BDI 1	8,08	17.719,44	RA
2.6.1.23.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.122,00	8,79	BDI 1	11,12	12.476,64	RA
2.6.1.24.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	11,54	BDI 1	14,60	511,00	RA
2.6.1.25.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	17,67	BDI 1	22,36	2.012,40	RA
2.6.1.26.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	38,23	BDI 1	48,37	5.804,40	RA
2.6.1.27.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	21,61	BDI 1	27,34	902,22	RA
2.6.1.28.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	17,79	BDI 1	22,51	2.025,90	RA
2.6.1.29.	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	28,47	BDI 1	36,02	936,52	RA
2.6.1.30.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53,00	16,88	BDI 1	21,36	1.132,08	RA
2.6.1.31.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	20,99	BDI 1	26,56	79,68	RA
2.6.1.32.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,67	BDI 1	33,74	33,74	RA
2.6.1.33.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	44,64	BDI 1	56,48	621,28	RA
2.6.1.34.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,45	BDI 1	46,12	184,48	RA
2.6.1.35.	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	40,53	BDI 1	51,28	51,28	RA
2.6.1.36.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	97,10	BDI 1	122,85	982,80	RA
2.6.1.37.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80,00	132,90	BDI 1	168,15	13.452,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.1.38.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00	85,22	BDI 1	107,82	2.372,04	RA
2.6.1.39.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	102,54	BDI 1	129,73	2.983,79	RA
2.6.1.40.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	19,86	BDI 1	25,13	1.055,46	RA
2.6.1.41.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	141,00	10,43	BDI 1	13,20	1.861,20	RA
2.6.1.42.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	6,90	BDI 1	8,73	288,09	RA
2.6.1.43.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	10,12	BDI 1	12,80	153,60	RA
2.6.1.44.	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,09	BDI 1	30,48	30,48	RA
2.6.1.45.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	7,52	BDI 1	9,51	218,73	RA
2.6.1.46.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	12,25	BDI 1	15,50	604,50	RA
2.6.1.47.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	12,68	BDI 1	16,04	384,96	RA
2.6.1.48.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	13,59	BDI 1	17,19	154,71	RA
2.6.1.49.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	89,86	BDI 1	113,69	227,38	RA
2.6.1.50.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	96,28	BDI 1	121,81	243,62	RA
2.6.1.51.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	158,92	BDI 1	201,07	402,14	RA
2.6.1.52.	COMPOSIÇÃO	COMP.45	(SIMILAR 101895 SINAPI) DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	488,02	BDI 1	617,44	1.234,88	RA
2.6.1.53.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4,00	156,69	BDI 1	198,24	792,96	RA
2.6.1.54.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	178,66	BDI 1	226,04	226,04	RA
2.6.1.55.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	12,00	79,34	BDI 1	100,38	1.204,56	RA
2.6.1.56.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	142,46	BDI 1	180,24	720,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.1.57.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	440,59	BDI 1	557,43	557,43	RA
2.6.1.58.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.408,12	BDI 1	1.781,55	1.781,55	RA
2.6.1.59.	COMPOSIÇÃO	COMP.46	SIMILAR (101881 - SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	731,45	BDI 1	925,43	925,43	RA
2.6.1.60.	COMPOSIÇÃO	COMP.47	SIMILAR (101881 - SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	525,60	BDI 1	664,99	664,99	RA
2.6.1.61.	COMPOSIÇÃO	COMP.48	SIMILAR (101881 - SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 2250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	783,92	BDI 1	991,82	991,82	RA
2.6.1.62.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	20,00	9,00	BDI 1	11,39	227,80	RA
2.6.1.63.	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	23,62	BDI 1	29,88	29,88	RA
2.6.1.64.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	21,47	BDI 1	27,16	217,28	RA
2.6.1.65.	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	22,93	BDI 1	29,01	145,05	RA
2.6.1.66.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	26,46	BDI 1	33,48	33,48	RA
2.6.1.67.	COMPOSIÇÃO	COMP.11	TAMPA CEGA CONDULETE DE ALUMÍNIO 4X2	UN	32,00	3,36	BDI 1	4,25	136,00	RA
2.6.1.68.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 3/4"	UN	100,00	1,82	BDI 1	2,30	230,00	RA
2.6.1.69.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 1"	UN	30,00	2,17	BDI 1	2,75	82,50	RA
2.6.1.70.	COMPOSIÇÃO	COMP.49	BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 1 1/2"	UN	18,00	3,67	BDI 1	4,64	83,52	RA
2.6.1.71.	COMPOSIÇÃO	COMP.50	BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 2 1/2"	UN	4,00	8,03	BDI 1	10,16	40,64	RA
2.6.1.72.	COMPOSIÇÃO	COMP.51	BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 3"	UN	3,00	12,05	BDI 1	15,25	45,75	RA
2.6.1.73.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	63,96	BDI 1	80,92	323,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO		
			BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.1.74.	COMPOSIÇÃO	COMP.52	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM C/TAMPA	M	153,00	54,06	BDI 1	68,40	10.465,20	RA
2.6.1.75.	COMPOSIÇÃO	COMP.53	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM	UN	51,00	10,84	BDI 1	13,71	699,21	RA
2.6.2.			REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	37.621,87	
2.6.2.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	161,00	5,92	BDI 1	7,49	1.205,89	RA
2.6.2.2.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	196,00	18,07	BDI 1	22,86	4.480,56	RA
2.6.2.3.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	20,99	BDI 1	26,56	531,20	RA
2.6.2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.35	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM C/TAMPA	M	88,00	73,08	BDI 1	92,46	8.136,48	RA
2.6.2.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.36	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM	UN	27,00	15,19	BDI 1	19,22	518,94	RA
2.6.2.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.37	SÁIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	31,00	5,36	BDI 1	6,78	210,18	RA
2.6.2.7.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	88,00	15,72	BDI 1	19,89	1.750,32	RA
2.6.2.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.40	TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50MM	UN	4,00	7,07	BDI 1	8,94	35,76	RA
2.6.2.9.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.692,00	2,78	BDI 1	3,52	5.955,84	RA
2.6.2.10.	COMPOSIÇÃO	COMP.54	TOMADA DUPLA PARA REDE RJ45 E RJ11 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR OU EXTERNO 4x2 (PLACA, SUPORTE +MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	38,08	BDI 1	48,18	1.927,20	RA
2.6.2.11.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	47,00	21,47	BDI 1	27,16	1.276,52	RA
2.6.2.12.	SINAPI	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	81,00	7,09	BDI 1	8,97	726,57	RA
2.6.2.13.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	427,16	BDI 1	540,44	1.080,88	RA
2.6.2.14.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	370,24	BDI 1	468,43	936,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.2.15.	COMPOSIÇÃO	COMP.55	TOMADA PARA ANTENA CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR OU EXTERNO 4x2 (PLACA, SUPORTE +MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	16,35	BDI 1	20,69	144,83	RA
2.6.2.16.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	546,44	BDI 1	691,36	4.148,16	RA
2.6.2.17.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	400,03	BDI 1	506,12	1.012,24	RA
2.6.2.18.	COMPOSIÇÃO	COMP.29	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	UN	2,00	25,81	BDI 1	32,65	65,30	RA
2.6.2.19.	COMPOSIÇÃO	COMP.56	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRILICO - 24 US COM TOMADAS DE 8 HEXAGONAL 2P + T - 10A -250V	UN	2,00	1.374,54	BDI 1	1.739,07	3.478,14	RA
2.6.3.			REFORMA 1ª DEAM - SUBESTAÇÃO/ATERRAMENTO					-	53.818,67	
2.6.3.1.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	20,00	11,36	BDI 1	14,37	287,40	RA
2.6.3.2.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	74,11	BDI 1	93,76	9.376,00	RA
2.6.3.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	41,57	BDI 1	52,59	420,72	RA
2.6.3.4.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	404,63	BDI 1	511,94	511,94	RA
2.6.3.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.57	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)	UN	3,00	302,64	BDI 1	382,90	1.148,70	RA
2.6.3.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.58	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	UN	3,00	46,26	BDI 1	58,53	175,59	RA
2.6.3.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.59	ELO FUSÍVEL 6 K	UN	3,00	16,94	BDI 1	21,43	64,29	RA
2.6.3.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.60	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/ CENTELHAROR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	6,00	241,88	BDI 1	306,03	1.836,18	RA
2.6.3.9.	SINAPI	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	162,54	BDI 1	205,65	411,30	RA
2.6.3.10.	SINAPI	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	11.876,82	BDI 1	15.026,55	15.026,55	RA
2.6.3.11.	COMPOSIÇÃO	COMP.60	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/ CENTELHAROR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	6,00	241,88	BDI 1	306,03	1.836,18	RA
2.6.3.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.61	ISOLADOR DE PILAR COM POLIMÉRO E CABECA DE PORCELANA	UN	9,00	87,75	BDI 1	111,02	999,18	RA
2.6.3.13.	SINAPI	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	23,20	BDI 1	29,35	88,05	RA
2.6.3.14.	COMPOSIÇÃO	COMP.62	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO "H" PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	16,00	19,42	BDI 1	24,57	393,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.3.15.	COMPOSIÇÃO	COMP.63	VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25MM²	M	16,00	28,09	BDI 1	35,54	568,64	RA
2.6.3.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.64	POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO SC 11/600 E CRUZETA DE CONCRETO - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	UN	1,00	2.194,80	BDI 1	2.776,86	2.776,86	RA
2.6.3.17.	SINAPI	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	162,54	BDI 1	205,65	411,30	RA
2.6.3.18.	SINAPI	100611	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	683,75	BDI 1	865,08	865,08	RA
2.6.3.19.	COMPOSIÇÃO	COMP.65	CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR	UM	3,00	33,74	BDI 1	42,69	128,07	RA
2.6.3.20.	COMPOSIÇÃO	COMP.66	CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA RAIOS POLIMÉRICO	UN	3,00	18,96	BDI 1	23,99	71,97	RA
2.6.3.21.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	45,00	50,17	BDI 1	63,48	2.856,60	RA
2.6.3.22.	COMPOSIÇÃO	COMP.67	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	9,00	10,86	BDI 1	13,74	123,66	RA
2.6.3.23.	COMPOSIÇÃO	COMP.68	OLHAL PARA PARAFUSO	UN	3,00	16,54	BDI 1	20,93	62,79	RA
2.6.3.24.	COMPOSIÇÃO	COMP.69	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	UN	3,00	39,50	BDI 1	49,98	149,94	RA
2.6.3.25.	COMPOSIÇÃO	COMP.70	HASTE ROQUEADA "TIRANTE" 3/8"	M	3,00	34,32	BDI 1	43,42	130,26	RA
2.6.3.26.	COMPOSIÇÃO	COMP.71	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	33,00	0,54	BDI 1	0,68	22,44	RA
2.6.3.27.	COMPOSIÇÃO	COMP.72	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	UN	15,00	0,54	BDI 1	0,68	10,20	RA
2.6.3.28.	COMPOSIÇÃO	COMP.73	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M	4,00	2,67	BDI 1	3,38	13,52	RA
2.6.3.29.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	15,20	BDI 1	19,23	384,60	RA
2.6.3.30.	SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	12,05	BDI 1	15,25	106,75	RA
2.6.3.31.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	9,81	BDI 1	12,41	124,10	RA
2.6.3.32.	COMPOSIÇÃO	COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312)	M²	23,00	141,67	BDI 1	179,24	4.122,52	RA
2.6.3.33.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	46,00	5,11	BDI 1	6,47	297,62	RA
2.6.3.34.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	46,00	30,06	BDI 1	38,03	1.749,38	RA
2.6.3.35.	COMPOSIÇÃO	COMP.74	(SIMILAR 180302 GOINFRA) - PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	M2	7,50	577,98	BDI 1	731,26	5.484,45	RA
2.6.3.36.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,00	85,74	BDI 1	108,48	433,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.6.3.37.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	4,00	33,31	BDI 1	42,14	168,56	RA
2.6.3.38.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	142,46	BDI 1	180,24	180,24	RA
2.7.			REFORMA 1ª DEAM - HIDRO-SANITÁRIAS					-	61.533,39	
2.7.1.			REFORMA 1ª DEAM - LOUÇAS E METAIS					-	23.788,46	
2.7.1.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	816,33	BDI 1	1.032,82	1.032,82	RA
2.7.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.12	RODAMÃO PARA BANCADA, PIA, LAVATÓRIO EM GRANITO POLIDO	M²	0,42	462,01	BDI 1	584,54	245,51	RA
2.7.1.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	13,00	469,52	BDI 1	594,04	7.722,52	RA
2.7.1.4.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	669,77	BDI 1	847,39	1.694,78	RA
2.7.1.5.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	11,00	180,82	BDI 1	228,77	2.516,47	RA
2.7.1.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.32	BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO	UND	2,00	533,30	BDI 1	674,73	1.349,46	RA
2.7.1.7.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	15,00	154,13	BDI 1	195,01	2.925,15	RA
2.7.1.8.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	13,00	34,62	BDI 1	43,80	569,40	RA
2.7.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.75	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	46,01	BDI 1	58,21	756,73	RA
2.7.1.10.	COMPOSIÇÃO	COMP.76	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	46,01	BDI 1	58,21	756,73	RA
2.7.1.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	13,00	44,49	BDI 1	56,29	731,77	RA
2.7.1.12.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	29,91	BDI 1	37,84	75,68	RA
2.7.1.13.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	29,35	BDI 1	37,13	74,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.7.1.14.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	424,95	BDI 1	537,65	537,65	RA
2.7.1.15.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	66,16	BDI 1	83,71	334,84	RA
2.7.1.16.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	134,18	BDI 1	169,76	2.376,64	RA
2.7.1.17.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	69,59	BDI 1	88,05	88,05	RA
2.7.2.			REFORMA 1ª DEAM - ÁGUA					-	4.145,76	
2.7.2.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	5,64	BDI 1	7,14	642,60	RA
2.7.2.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	47,00	20,12	BDI 1	25,46	1.196,62	RA
2.7.2.3.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00	33,44	BDI 1	42,31	719,27	RA
2.7.2.4.	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	3,42	BDI 1	4,33	112,58	RA
2.7.2.5.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	10,66	BDI 1	13,49	215,84	RA
2.7.2.6.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	3,30	BDI 1	4,18	37,62	RA
2.7.2.7.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	5,41	BDI 1	6,84	41,04	RA
2.7.2.8.	SINAPI-I	816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	11,69	BDI 1	14,79	73,95	RA
2.7.2.9.	SINAPI-I	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,03	BDI 1	8,89	8,89	RA
2.7.2.10.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,96	BDI 1	10,07	60,42	RA
2.7.2.11.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	3,90	BDI 1	4,93	128,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.7.2.12.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	13,41	BDI 1	16,97	203,64	RA
2.7.2.13.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	39,28	BDI 1	49,70	99,40	RA
2.7.2.14.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	13,96	BDI 1	17,66	158,94	RA
2.7.2.15.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,85	BDI 1	12,46	112,14	RA
2.7.2.16.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	21,65	BDI 1	27,39	82,17	RA
2.7.2.17.	SINAPI	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	60,01	BDI 1	75,92	75,92	RA
2.7.2.18.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,14	BDI 1	25,48	25,48	RA
2.7.2.19.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	80,08	BDI 1	101,32	101,32	RA
2.7.2.20.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	19,66	BDI 1	24,87	49,74	RA
2.7.3.			REFORMA 1ª DEAM - ESGOTO					-	33.599,17	
2.7.3.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	27,94	BDI 1	35,35	212,10	RA
2.7.3.2.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	9,66	BDI 1	12,22	24,44	RA
2.7.3.3.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	10,04	BDI 1	12,70	114,30	RA
2.7.3.4.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	15,21	BDI 1	19,24	57,72	RA
2.7.3.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	38,83	BDI 1	49,13	343,91	RA
2.7.3.6.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	496,53	BDI 1	628,21	5.025,68	RA
2.7.3.7.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	8,00	717,44	BDI 1	907,71	7.261,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO		
			BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.7.3.8.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	507,34	BDI 1	641,89	641,89	RA
2.7.3.9.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	6,14	BDI 1	7,77	62,16	RA
2.7.3.10.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	10,27	BDI 1	12,99	64,95	RA
2.7.3.11.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	22,37	BDI 1	28,30	28,30	RA
2.7.3.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	9,27	BDI 1	11,73	35,19	RA
2.7.3.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	9,53	BDI 1	12,06	96,48	RA
2.7.3.14.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	22,44	BDI 1	28,39	227,12	RA
2.7.3.15.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	2,24	BDI 1	2,83	11,32	RA
2.7.3.16.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	20,85	BDI 1	26,38	105,52	RA
2.7.3.17.	SINAPI-I	3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	3,45	BDI 1	4,36	34,88	RA
2.7.3.18.	SINAPI-I	20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	8,00	17,37	BDI 1	21,98	175,84	RA
2.7.3.19.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,54	BDI 1	23,46	93,84	RA
2.7.3.20.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	38,41	BDI 1	48,60	97,20	RA
2.7.3.21.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,00	16,82	BDI 1	21,28	468,16	RA
2.7.3.22.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,00	25,87	BDI 1	32,73	949,17	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.7.3.23.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,00	39,24	BDI 1	49,65	198,60	RA
2.7.3.24.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	93,00	49,45	BDI 1	62,56	5.818,08	RA
2.7.3.25.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	65,00	98,37	BDI 1	124,46	8.089,90	RA
2.7.3.26.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	65,40	BDI 1	82,74	82,74	RA
2.7.3.27.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	153,28	BDI 1	193,93	775,72	RA
2.7.3.28.	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	494,44	BDI 1	625,57	2.502,28	RA
2.8.			REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	26.439,13	
2.8.0.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	135,00	11,52	BDI 1	14,58	1.968,30	RA
2.8.0.2.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00	50,07	BDI 1	63,35	8.552,25	RA
2.8.0.3.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	63,13	BDI 1	79,87	8.386,35	RA
2.8.0.4.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	77,24	BDI 1	97,72	2.931,60	RA
2.8.0.5.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	135,00	9,48	BDI 1	11,99	1.618,65	RA
2.8.0.6.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	3,31	BDI 1	4,19	125,70	RA
2.8.0.7.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8,00	196,19	BDI 1	248,22	1.985,76	RA
2.8.0.8.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	27,10	BDI 1	34,29	274,32	RA

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia		
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO		
			BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.8.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.31	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA DE 0,70Mx0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"X3/16" PARA CILINDRO P13	UND	1,00	471,23	BDI 1	596,20	596,20	RA
2.9.			REFORMA 1ª DEAM - ALVENARIA E DIVISÓRIAS					-	55.261,14	
2.9.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	121,51	79,13	BDI 1	100,12	12.165,58	RA
2.9.0.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017 P	M2	150,54	89,36	BDI 1	113,06	17.020,05	RA
2.9.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.42	SIMILAR (061130- GOINFRA) - MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	M²	44,70	406,40	BDI 1	514,18	22.983,85	RA
2.9.0.4.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,20	581,81	BDI 1	736,11	3.091,66	RA
2.10.			REFORMA 1ª DEAM - IMPERMEABILIZAÇÃO					-	4.100,40	
2.10.0.1.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	19,84	37,01	BDI 1	46,83	929,11	RA
2.10.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	19,84	31,55	BDI 1	39,92	792,01	RA
2.10.0.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	32,73	33,18	BDI 1	41,98	1.374,01	RA
2.10.0.4.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	7,96	73,91	BDI 1	93,51	744,34	RA
2.10.0.5.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	7,96	25,91	BDI 1	32,78	260,93	RA
2.11.			REFORMA 1ª DEAM - ESTRUTURA DE MADEIRA					-	12.260,79	
2.11.0.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,90	94,15	BDI 1	119,12	7.135,29	RA
2.11.0.2.	SINAPI	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.025,57	BDI 1	2.562,75	5.125,50	RA
2.12.			REFORMA 1ª DEAM - COBERTURA					-	14.016,69	
2.12.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	59,90	39,52	BDI 1	50,00	2.995,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.12.0.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,25	48,96	BDI 1	61,94	1.873,69	RA
2.12.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,50	100,93	BDI 1	127,70	7.725,85	RA
2.12.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,00	59,16	BDI 1	74,85	1.422,15	RA
2.13.			REFORMA 1ª DEAM - ESQRADRIAS DE MADEIRA					-	43.850,95	
2.13.0.1.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	612,16	BDI 1	774,50	7.745,00	RA
2.13.0.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	39,00	642,86	BDI 1	813,35	31.720,65	RA
2.13.0.3.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	693,22	BDI 1	877,06	4.385,30	RA
2.14.			REFORMA 1ª DEAM - ESQUADRIAS METÁLICAS					-	146.861,59	
2.14.0.1.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	42,94	61,40	BDI 1	77,68	3.335,58	RA
2.14.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	SIMILAR (180311-GOINFRA) GP5 - GRADE DE PROTEÇÃO JANELAS EM TUBO INDUSTRIAL E FERRO REDONDO	M²	177,80	256,90	BDI 1	325,03	57.790,33	RA
2.14.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	522,94	BDI 1	661,62	3.334,56	RA
2.14.0.4.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	5,67	785,51	BDI 1	993,83	5.635,02	RA
2.14.0.5.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	832,81	BDI 1	1.053,67	5.268,35	RA
2.14.0.6.	GOINFRA	180317	GRADE PADRÃO PARA CELA	m2	0,08	656,32	BDI 1	830,38	66,43	RA
2.14.0.7.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	110,70	323,32	BDI 1	409,06	45.282,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.14.0.8.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,12	294,06	BDI 1	372,04	3.020,96	RA
2.14.0.9.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,10	463,33	BDI 1	586,21	11.196,61	RA
2.14.0.10.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,40	662,81	BDI 1	838,59	1.174,03	RA
2.14.0.11.	GOINFRA	180309	PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	17,26	492,59	BDI 1	623,22	10.756,78	RA
2.15.			REFORMA 1ª DEAM - VIDROS					-	3.548,82	
2.15.0.1.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	11,65	240,77	BDI 1	304,62	3.548,82	RA
2.16.			REFORMA 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PAREDES					-	33.210,76	
2.16.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	243,02	3,29	BDI 1	4,16	1.010,96	RA
2.16.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	284,04	30,92	BDI 1	39,12	11.111,64	RA
2.16.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	112,00	20,11	BDI 1	25,44	2.849,28	RA
2.16.0.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	273,39	49,35	BDI 1	62,44	17.070,47	RA
2.16.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	10,65	86,71	BDI 1	109,71	1.168,41	RA
2.17.			REFORMA 1ª DEAM - FORROS					-	6.933,11	
2.17.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	189,69	26,59	BDI 1	33,64	6.381,17	RA
2.17.0.2.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	213,93	2,04	BDI 1	2,58	551,94	RA
2.18.			REFORMA 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PISOS					-	74.145,46	
2.18.0.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	42,83	39,72	BDI 1	50,25	2.152,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.18.0.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	42,83	41,02	BDI 1	51,90	2.222,88	RA
2.18.0.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	29,33	24,25	BDI 1	30,68	899,84	RA
2.18.0.4.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	29,33	36,41	BDI 1	46,07	1.351,23	RA
2.18.0.5.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	54,10	16,69	BDI 1	21,12	1.142,59	RA
2.18.0.6.	GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	400,34	21,09	BDI 1	26,68	10.681,07	RA
2.18.0.7.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	155,48	47,28	BDI 1	59,82	9.300,81	RA
2.18.0.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,80	75,13	BDI 1	95,05	1.026,54	RA
2.18.0.9.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	131,60	104,58	BDI 1	132,31	17.412,00	RA
2.18.0.10.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	147,24	74,84	BDI 1	94,69	13.942,16	RA
2.18.0.11.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	26,25	86,39	BDI 1	109,30	2.869,13	RA
2.18.0.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M²	3,75	91,29	BDI 1	115,50	433,13	RA
2.18.0.13.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	148,90	56,86	BDI 1	71,94	10.711,87	RA
2.19.			REFORMA 1ª DEAM - FERRAGENS					-	4.878,92	
2.19.0.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	235,55	BDI 1	298,02	596,04	RA
2.19.0.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	251,50	BDI 1	318,20	1.272,80	RA
2.19.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	262,11	BDI 1	331,62	1.326,48	RA
2.19.0.4.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	235,55	BDI 1	298,02	1.192,08	RA
2.19.0.5.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	64,75	BDI 1	81,92	491,52	RA
2.20.			REFORMA 1ª DEAM - PINTURA					-	76.477,10	
2.20.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.217,45	12,49	BDI 1	15,80	19.235,71	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO
			BDI 1 26,52%
			BDI 2 24,45%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81	
2.20.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.217,45	2,15	BDI 1	2,72	3.311,46	RA
2.20.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,99	9,91	BDI 1	12,54	5.216,51	RA
2.20.0.4.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	189,69	19,10	BDI 1	24,17	4.584,81	RA
2.20.0.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	662,19	13,93	BDI 1	17,62	11.667,79	RA
2.20.0.6.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	499,82	2,46	BDI 1	3,11	1.554,44	RA
2.20.0.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	499,82	18,18	BDI 1	23,00	11.495,86	RA
2.20.0.8.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	259,56	6,55	BDI 1	8,29	2.151,75	RA
2.20.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	401,46	33,98	BDI 1	42,99	17.258,77	RA
2.21.			REFORMA 1ª DEAM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA REFORMA					-	53.166,25	
2.21.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL META 01 - DEAM GOIÂNIA	UN	1,00	42.022,01	BDI 1	53.166,25	53.166,25	RA
2.22.			REFORMA 1ª DEAM - DIVERSOS					-	94.046,02	
2.22.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.77	ELEVADOR TIPO PLATAFORMA SOCIAL ACESSIBILIDADE PARA 3 PESSOAS 225kg, 2 ANDARES, VELOCIDADE 8M/M, LARG. X ALT. 800x2000 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	UND	1,00	60.848,22	BDI 1	76.985,17	76.985,17	RA
2.22.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1)	M2	6,00	385,26	BDI 1	487,43	2.924,58	RA
2.22.0.3.	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	78,25	99,98	BDI 1	126,49	9.897,84	RA
2.22.0.4.	SINAPI	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	78,25	14,40	BDI 1	18,22	1.425,72	RA
2.22.0.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	30,80	7,54	BDI 1	9,54	293,83	RA
2.22.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	UN	2,00	995,45	BDI 1	1.259,44	2.518,88	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaramos que os serviços codificados com "AS" - Atribuído São Paulo atribuídos nos itens da planilha orçamentária foram verificados e está de acordo com os custos previsto e praticados em Goiás e não tem diferenças consideradas impactantes nos preços desta planilha orçamentária. Declaramos ainda foi utilizado os Encargos Sociais sobre a Mão de Obra com Desoneração e as Leis Sociais estão em conformidade com o praticado pelo SINAPI Goiás



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 24,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE									1.156.564,81

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA/GO
Local
segunda-feira, 29 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CLÁUDIO ALVES DIAS
CREA/CAU: 7858/D-GO
ART/RRT: 1020210187803

CLAUDIO ALVES

DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.29 19:59:52
-03'00'

RECURSO