



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 1. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM DE GOIÂNIA | | | | | - | 164.166,36 | |
| 1.1. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 2.427,58 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 61,88 | 2,33 | BDI 1 | 2,95 | 182,55 | RA |
| 1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP.21 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA | M2 | 17,94 | 16,45 | BDI 1 | 20,81 | 373,33 | RA |
| 1.1.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,29 | 36,65 | BDI 1 | 46,37 | 106,19 | RA |
| 1.1.0.4. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 23,76 | 47,30 | BDI 1 | 59,84 | 1.421,80 | RA |
| 1.1.0.5. | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1,50 | 181,11 | BDI 1 | 229,14 | 343,71 | RA |
| 1.2. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - TRANSPORTES | | | | | - | 2.355,17 | |
| 1.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP.03 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (30105 - GOINFRA) | M³ | 28,82 | 64,59 | BDI 1 | 81,72 | 2.355,17 | RA |
| 1.3. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - SERVIÇOS EM TERRA | | | | | - | 1.676,87 | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 8,73 | 65,44 | BDI 1 | 82,79 | 722,76 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 4,98 | 85,74 | BDI 1 | 108,48 | 540,23 | RA |
| 1.3.0.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3,76 | 33,31 | BDI 1 | 42,14 | 158,45 | RA |
| 1.3.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP.131 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | M² | 2,43 | 27,78 | BDI 1 | 35,15 | 85,41 | RA |
| 1.3.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP.132 | APILOAMENTO | M2 | 24,22 | 5,55 | BDI 1 | 7,02 | 170,02 | RA |
| 1.4. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - FUNDAÇÕES | | | | | - | 16.148,32 | |
| 1.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP.26 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO 20MPA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_DB 10.2019) | M | 81,00 | 71,43 | BDI 1 | 90,37 | 7.319,97 | RA |
| 1.4.0.2. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 16,00 | 11,53 | BDI 1 | 14,59 | 233,44 | RA |
| 1.4.0.3. | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 59,00 | 11,91 | BDI 1 | 15,07 | 889,13 | RA |
| 1.4.0.4. | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 63,00 | 11,98 | BDI 1 | 15,16 | 955,08 | RA |
| 1.4.0.5. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 59,00 | 11,11 | BDI 1 | 14,06 | 829,54 | RA |
| 1.4.0.6. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 24,56 | 112,32 | BDI 1 | 142,11 | 3.490,22 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 1.4.0.7. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4,24 | 430,68 | BDI 1 | 544,90 | 2.310,38 | RA |
| 1.4.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP.41 | CORPO DE PROVA | UN | 8,00 | 11,91 | BDI 1 | 15,07 | 120,56 | RA |
| 1.5. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESTRUTURA | | | | | - | 66.022,35 | |
| 1.5.0.1. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 189,00 | 17,02 | BDI 1 | 21,53 | 4.069,17 | RA |
| 1.5.0.2. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21,00 | 16,21 | BDI 1 | 20,51 | 430,71 | RA |
| 1.5.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32,00 | 15,28 | BDI 1 | 19,33 | 618,56 | RA |
| 1.5.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 274,00 | 13,68 | BDI 1 | 17,31 | 4.742,94 | RA |
| 1.5.0.5. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45,00 | 11,50 | BDI 1 | 14,55 | 654,75 | RA |
| 1.5.0.6. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 17,30 | 169,08 | BDI 1 | 213,92 | 3.700,82 | RA |
| 1.5.0.7. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 37,52 | 109,36 | BDI 1 | 138,36 | 5.191,27 | RA |
| 1.5.0.8. | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 75,03 | 173,81 | BDI 1 | 219,90 | 16.499,10 | RA |
| 1.5.0.9. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1,06 | 430,68 | BDI 1 | 544,90 | 577,59 | RA |
| 1.5.0.10. | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2,83 | 411,38 | BDI 1 | 520,48 | 1.472,96 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 1.5.0.11. | SINAPI | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA | M3 | 2,51 | 400,74 | BDI 1 | 507,02 | 1.272,62 | RA |
| 1.5.0.12. | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 31,66 | 78,00 | BDI 1 | 98,69 | 3.124,53 | RA |
| 1.5.0.13. | SINAPI | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62,88 | 129,47 | BDI 1 | 163,81 | 10.300,37 | RA |
| 1.5.0.14. | SINAPI | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 3,97 | 291,09 | BDI 1 | 368,29 | 1.462,11 | RA |
| 1.5.0.15. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 26,79 | 136,42 | BDI 1 | 172,60 | 4.623,95 | RA |
| 1.5.0.16. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 26,79 | 127,52 | BDI 1 | 161,34 | 4.322,30 | RA |
| 1.5.0.17. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,60 | 82,43 | BDI 1 | 104,29 | 271,15 | RA |
| 1.5.0.18. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8,00 | 95,06 | BDI 1 | 120,27 | 962,16 | RA |
| 1.5.0.19. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,60 | 75,71 | BDI 1 | 95,79 | 249,05 | RA |
| 1.5.0.20. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2,60 | 80,17 | BDI 1 | 101,43 | 263,72 | RA |
| 1.5.0.21. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8,00 | 90,02 | BDI 1 | 113,89 | 911,12 | RA |
| 1.5.0.22. | COMPOSIÇÃO | COMP.41 | CORPO DE PROVA | UN | 20,00 | 11,91 | BDI 1 | 15,07 | 301,40 | RA |
| 1.6. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | | | | - | 9.557,46 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 95,46 | 79,13 | BDI 1 | 100,12 | 9.557,46 | RA |
| 1.7. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 1.525,26 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 24,39 | 33,18 | BDI 1 | 41,98 | 1.023,89 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 3,97 | 73,91 | BDI 1 | 93,51 | 371,23 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 3,97 | 25,91 | BDI 1 | 32,78 | 130,14 | RA |
| 1.8. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | - | 1.801,57 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 483,92 | BDI 1 | 612,26 | 1.224,52 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25,59 | 17,82 | BDI 1 | 22,55 | 577,05 | RA |
| 1.9. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - COBERTURA | | | | | - | 3.041,63 | |
| 1.9.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 25,59 | 39,52 | BDI 1 | 50,00 | 1.279,50 | RA |
| 1.9.0.2. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4,45 | 100,93 | BDI 1 | 127,70 | 568,27 | RA |
| 1.9.0.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15,95 | 59,16 | BDI 1 | 74,85 | 1.193,86 | RA |
| 1.10. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | - | 3.059,99 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 786,78 | BDI 1 | 995,43 | 995,43 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 815,90 | BDI 1 | 1.032,28 | 2.064,56 | RA |
| 1.11. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | - | 19.298,66 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 4,85 | 113,17 | BDI 1 | 143,18 | 694,42 | RA |
| 1.11.0.2. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 1,89 | 785,51 | BDI 1 | 993,83 | 1.878,34 | RA |
| 1.11.0.3. | SINAPI | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 44,00 | 61,40 | BDI 1 | 77,68 | 3.417,92 | RA |
| 1.11.0.4. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10,08 | 294,06 | BDI 1 | 372,04 | 3.750,16 | RA |
| 1.11.0.5. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10,08 | 323,32 | BDI 1 | 409,06 | 4.123,32 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 1.11.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP.07 | SIMILAR (180311-GOINFRA) GP5 - GRADE DE PROTEÇÃO JANELAS EM TUBO INDUSTRIAL E FERRO REDONDO | M² | 16,72 | 256,90 | BDI 1 | 325,03 | 5.434,50 | RA |
| 1.12. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | | - | 15.903,14 | |
| 1.12.0.1. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 190,92 | 5,11 | BDI 1 | 6,47 | 1.235,25 | RA |
| 1.12.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 55,71 | 32,76 | BDI 1 | 41,45 | 2.309,18 | RA |
| 1.12.0.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 135,21 | 30,06 | BDI 1 | 38,03 | 5.142,04 | RA |
| 1.12.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP.09 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA | M² | 20,97 | 86,71 | BDI 1 | 109,71 | 2.300,62 | RA |
| 1.12.0.5. | SINAPI | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 34,74 | 52,68 | BDI 1 | 66,65 | 2.315,42 | RA |
| 1.12.0.6. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 14,65 | 58,93 | BDI 1 | 74,56 | 1.092,30 | RA |
| 1.12.0.7. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 11,40 | 104,58 | BDI 1 | 132,31 | 1.508,33 | RA |
| 1.13. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - FORROS | | | | | - | 3.335,93 | |
| 1.13.0.1. | SINAPI | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 57,55 | 6,01 | BDI 1 | 7,60 | 437,38 | RA |
| 1.13.0.2. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 57,55 | 26,69 | BDI 1 | 33,77 | 1.943,46 | RA |
| 1.13.0.3. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 26,79 | 26,59 | BDI 1 | 33,64 | 901,22 | RA |
| 1.13.0.4. | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 20,88 | 2,04 | BDI 1 | 2,58 | 53,87 | RA |
| 1.14. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PISOS | | | | | - | 10.043,33 | |
| 1.14.0.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 57,55 | 24,25 | BDI 1 | 30,68 | 1.765,63 | RA |
| 1.14.0.2. | SINAPI | 88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 30,76 | 18,54 | BDI 1 | 23,46 | 721,63 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 1.14.0.3. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 57,55 | 39,72 | BDI 1 | 50,25 | 2.891,89 | RA |
| 1.14.0.4. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 10,35 | 74,75 | BDI 1 | 94,57 | 978,80 | RA |
| 1.14.0.5. | SINAPI | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 47,14 | 36,41 | BDI 1 | 46,07 | 2.171,74 | RA |
| 1.14.0.6. | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 38,45 | 16,69 | BDI 1 | 21,12 | 812,06 | RA |
| 1.14.0.7. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3,50 | 75,13 | BDI 1 | 95,05 | 332,68 | RA |
| 1.14.0.8. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2,13 | 41,02 | BDI 1 | 51,90 | 110,55 | RA |
| 1.14.0.9. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 5,16 | 5,19 | BDI 1 | 6,57 | 33,90 | RA |
| 1.14.0.10. | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 3,12 | 56,86 | BDI 1 | 71,94 | 224,45 | RA |
| 1.15. | | | AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - PINTURA | | | | | - | 7.969,10 | |
| 1.15.0.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 103,79 | 2,46 | BDI 1 | 3,11 | 322,79 | RA |
| 1.15.0.2. | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 103,79 | 18,18 | BDI 1 | 23,00 | 2.387,17 | RA |
| 1.15.0.3. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 79,09 | 2,15 | BDI 1 | 2,72 | 215,12 | RA |
| 1.15.0.4. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 57,55 | 13,93 | BDI 1 | 17,62 | 1.014,03 | RA |
| 1.15.0.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 79,09 | 12,49 | BDI 1 | 15,80 | 1.249,62 | RA |
| 1.15.0.6. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 57,55 | 19,10 | BDI 1 | 24,17 | 1.390,98 | RA |
| 1.15.0.7. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 79,09 | 9,91 | BDI 1 | 12,54 | 991,79 | RA |
| 1.15.0.8. | SINAPI | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 16,38 | 6,55 | BDI 1 | 8,29 | 135,79 | RA |
| 1.15.0.9. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6,09 | 33,98 | BDI 1 | 42,99 | 261,81 | RA |
| 2. | | | REFORMA 1ª DEAM DE GOIÂNIA | | | | | - | 992.398,45 | |
| 2.1. | | | REFORMA 1ª DEAM - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 34.309,04 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.1.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 104,69 | 36,65 | BDI 1 | 46,37 | 4.854,48 | RA |
| 2.1.0.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 273,23 | 14,91 | BDI 1 | 18,86 | 5.153,12 | RA |
| 2.1.0.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 86,14 | 6,12 | BDI 1 | 7,74 | 666,72 | RA |
| 2.1.0.4. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 146,30 | 21,93 | BDI 1 | 27,75 | 4.059,83 | RA |
| 2.1.0.5. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 194,19 | 2,35 | BDI 1 | 2,97 | 576,74 | RA |
| 2.1.0.6. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 59,90 | 5,07 | BDI 1 | 6,41 | 383,96 | RA |
| 2.1.0.7. | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 74,40 | 14,85 | BDI 1 | 18,79 | 1.397,98 | RA |
| 2.1.0.8. | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2,00 | 127,29 | BDI 1 | 161,05 | 322,10 | RA |
| 2.1.0.9. | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 320,05 | 10,67 | BDI 1 | 13,50 | 4.320,68 | RA |
| 2.1.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP.43 | (SIMILAR 72178 SINAPI 12/2021) - RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M² | 152,88 | 28,90 | BDI 1 | 36,56 | 5.589,29 | RA |
| 2.1.0.11. | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 22,48 | 15,38 | BDI 1 | 19,46 | 437,46 | RA |
| 2.1.0.12. | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 190,96 | 3,12 | BDI 1 | 3,95 | 754,29 | RA |
| 2.1.0.13. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 77,00 | 0,84 | BDI 1 | 1,06 | 81,62 | RA |
| 2.1.0.14. | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 27,00 | 5,90 | BDI 1 | 7,46 | 201,42 | RA |
| 2.1.0.15. | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2,00 | 133,52 | BDI 1 | 168,93 | 337,86 | RA |
| 2.1.0.16. | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2,00 | 206,29 | BDI 1 | 261,00 | 522,00 | RA |
| 2.1.0.17. | SINAPI | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 6,00 | 80,97 | BDI 1 | 102,44 | 614,64 | RA |
| 2.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP.44 | (SIMILAR 020163 GOINFRA) DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 120,00 | 15,84 | BDI 1 | 20,04 | 2.404,80 | RA |
| 2.1.0.19. | COMPOSIÇÃO | COMP.21 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA | M2 | 78,33 | 16,45 | BDI 1 | 20,81 | 1.630,05 | RA |
| 2.2. | | | REFORMA 1ª DEAM - TRANSPORTES | | | | | - | 11.380,34 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP.03 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (30105 - GOINFRA) | M³ | 113,86 | 64,59 | BDI 1 | 81,72 | 9.304,64 | RA |
| 2.2.0.2. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.594,63 | 0,63 | BDI 1 | 0,80 | 2.075,70 | RA |
| 2.3. | | | REFORMA 1ª DEAM - SERVIÇO EM TERRA | | | | | - | 2.246,13 | |
| 2.3.0.1. | SINAPI | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 138,38 | 9,15 | BDI 1 | 11,58 | 1.602,44 | RA |
| 2.3.0.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,27 | 54,94 | BDI 1 | 69,51 | 88,28 | RA |
| 2.3.0.3. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 196,26 | 0,47 | BDI 1 | 0,59 | 115,79 | RA |
| 2.3.0.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 196,26 | 1,77 | BDI 1 | 2,24 | 439,62 | RA |
| 2.4. | | | REFORMA 1ª DEAM - FUNDAÇÕES | | | | | - | 2.628,36 | |
| 2.4.0.1. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 42,00 | 49,46 | BDI 1 | 62,58 | 2.628,36 | RA |
| 2.5. | | | REFORMA 1ª DEAM - ESTRUTURA | | | | | - | 9.224,17 | |
| 2.5.0.1. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,31 | 386,11 | BDI 1 | 488,51 | 1.616,97 | RA |
| 2.5.0.2. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 3,31 | 149,80 | BDI 1 | 189,53 | 627,34 | RA |
| 2.5.0.3. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 44,25 | 11,53 | BDI 1 | 14,59 | 645,61 | RA |
| 2.5.0.4. | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 175,38 | 11,98 | BDI 1 | 15,16 | 2.658,76 | RA |
| 2.5.0.5. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27,60 | 105,26 | BDI 1 | 133,17 | 3.675,49 | RA |
| 2.6. | | | REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURO/ ATERRAMENTO | | | | | - | 221.879,89 | |
| 2.6.1. | | | REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 130.439,35 | |
| 2.6.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP.28 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | M | 25,00 | 2,04 | BDI 1 | 2,58 | 64,50 | RA |
| 2.6.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP.24 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 14 BWG | M | 25,00 | 2,18 | BDI 1 | 2,76 | 69,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.1.3. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 527,00 | 5,92 | BDI 1 | 7,49 | 3.947,23 | RA |
| 2.6.1.4. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,00 | 7,69 | BDI 1 | 9,73 | 136,22 | RA |
| 2.6.1.5. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 44,00 | 7,51 | BDI 1 | 9,50 | 418,00 | RA |
| 2.6.1.6. | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 19,00 | 17,60 | BDI 1 | 22,27 | 423,13 | RA |
| 2.6.1.7. | SINAPI | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 160,00 | 21,14 | BDI 1 | 26,75 | 4.280,00 | RA |
| 2.6.1.8. | COMPOSIÇÃO | COMP.02 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" | UN | 12,00 | 152,23 | BDI 1 | 192,60 | 2.311,20 | RA |
| 2.6.1.9. | COMPOSIÇÃO | COMP.10 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂMETRO 1" | UN | 80,00 | 0,88 | BDI 1 | 1,11 | 88,80 | RA |
| 2.6.1.10. | SINAPI | 95758 | LUVÁ DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 101,00 | 8,42 | BDI 1 | 10,65 | 1.075,65 | RA |
| 2.6.1.11. | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 | 9,76 | BDI 1 | 12,35 | 148,20 | RA |
| 2.6.1.12. | COMPOSIÇÃO | COMP.20 | CURVA DE 45 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" | UN | 5,00 | 35,19 | BDI 1 | 44,52 | 222,60 | RA |
| 2.6.1.13. | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 32,00 | 34,19 | BDI 1 | 43,26 | 1.384,32 | RA |
| 2.6.1.14. | COMPOSIÇÃO | COMP.35 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM C/TAMPA | M | 75,00 | 73,08 | BDI 1 | 92,46 | 6.934,50 | RA |
| 2.6.1.15. | COMPOSIÇÃO | COMP.36 | EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM | UN | 25,00 | 15,19 | BDI 1 | 19,22 | 480,50 | RA |
| 2.6.1.16. | COMPOSIÇÃO | COMP.37 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 77,00 | 5,36 | BDI 1 | 6,78 | 522,06 | RA |
| 2.6.1.17. | COMPOSIÇÃO | COMP.38 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2,00 | 5,58 | BDI 1 | 7,06 | 14,12 | RA |
| 2.6.1.18. | COMPOSIÇÃO | COMP.39 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/2" | UN | 12,00 | 7,33 | BDI 1 | 9,27 | 111,24 | RA |
| 2.6.1.19. | COMPOSIÇÃO | COMP.40 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50MM | UN | 1,00 | 7,07 | BDI 1 | 8,94 | 8,94 | RA |
| 2.6.1.20. | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 73,00 | 15,72 | BDI 1 | 19,89 | 1.451,97 | RA |
| 2.6.1.21. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.000,00 | 3,84 | BDI 1 | 4,86 | 14.580,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.1.22. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.193,00 | 6,39 | BDI 1 | 8,08 | 17.719,44 | RA |
| 2.6.1.23. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.122,00 | 8,79 | BDI 1 | 11,12 | 12.476,64 | RA |
| 2.6.1.24. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,00 | 11,54 | BDI 1 | 14,60 | 511,00 | RA |
| 2.6.1.25. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90,00 | 17,67 | BDI 1 | 22,36 | 2.012,40 | RA |
| 2.6.1.26. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120,00 | 38,23 | BDI 1 | 48,37 | 5.804,40 | RA |
| 2.6.1.27. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,00 | 21,61 | BDI 1 | 27,34 | 902,22 | RA |
| 2.6.1.28. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90,00 | 17,79 | BDI 1 | 22,51 | 2.025,90 | RA |
| 2.6.1.29. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26,00 | 28,47 | BDI 1 | 36,02 | 936,52 | RA |
| 2.6.1.30. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53,00 | 16,88 | BDI 1 | 21,36 | 1.132,08 | RA |
| 2.6.1.31. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 20,99 | BDI 1 | 26,56 | 79,68 | RA |
| 2.6.1.32. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 26,67 | BDI 1 | 33,74 | 33,74 | RA |
| 2.6.1.33. | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 | 44,64 | BDI 1 | 56,48 | 621,28 | RA |
| 2.6.1.34. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 36,45 | BDI 1 | 46,12 | 184,48 | RA |
| 2.6.1.35. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 40,53 | BDI 1 | 51,28 | 51,28 | RA |
| 2.6.1.36. | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 | 97,10 | BDI 1 | 122,85 | 982,80 | RA |
| 2.6.1.37. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80,00 | 132,90 | BDI 1 | 168,15 | 13.452,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.1.38. | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22,00 | 85,22 | BDI 1 | 107,82 | 2.372,04 | RA |
| 2.6.1.39. | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23,00 | 102,54 | BDI 1 | 129,73 | 2.983,79 | RA |
| 2.6.1.40. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42,00 | 19,86 | BDI 1 | 25,13 | 1.055,46 | RA |
| 2.6.1.41. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 141,00 | 10,43 | BDI 1 | 13,20 | 1.861,20 | RA |
| 2.6.1.42. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,00 | 6,90 | BDI 1 | 8,73 | 288,09 | RA |
| 2.6.1.43. | SINAPI | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 | 10,12 | BDI 1 | 12,80 | 153,60 | RA |
| 2.6.1.44. | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 24,09 | BDI 1 | 30,48 | 30,48 | RA |
| 2.6.1.45. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,00 | 7,52 | BDI 1 | 9,51 | 218,73 | RA |
| 2.6.1.46. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39,00 | 12,25 | BDI 1 | 15,50 | 604,50 | RA |
| 2.6.1.47. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24,00 | 12,68 | BDI 1 | 16,04 | 384,96 | RA |
| 2.6.1.48. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,00 | 13,59 | BDI 1 | 17,19 | 154,71 | RA |
| 2.6.1.49. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 89,86 | BDI 1 | 113,69 | 227,38 | RA |
| 2.6.1.50. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 96,28 | BDI 1 | 121,81 | 243,62 | RA |
| 2.6.1.51. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 158,92 | BDI 1 | 201,07 | 402,14 | RA |
| 2.6.1.52. | COMPOSIÇÃO | COMP.45 | (SIMILAR 101895 SINAPI) DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 488,02 | BDI 1 | 617,44 | 1.234,88 | RA |
| 2.6.1.53. | SINAPI-I | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 4,00 | 156,69 | BDI 1 | 198,24 | 792,96 | RA |
| 2.6.1.54. | SINAPI-I | 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1,00 | 178,66 | BDI 1 | 226,04 | 226,04 | RA |
| 2.6.1.55. | SINAPI-I | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 12,00 | 79,34 | BDI 1 | 100,38 | 1.204,56 | RA |
| 2.6.1.56. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 142,46 | BDI 1 | 180,24 | 720,96 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.1.57. | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 440,59 | BDI 1 | 557,43 | 557,43 | RA |
| 2.6.1.58. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1.408,12 | BDI 1 | 1.781,55 | 1.781,55 | RA |
| 2.6.1.59. | COMPOSIÇÃO | COMP.46 | SIMILAR (101881 - SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 731,45 | BDI 1 | 925,43 | 925,43 | RA |
| 2.6.1.60. | COMPOSIÇÃO | COMP.47 | SIMILAR (101881 - SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 525,60 | BDI 1 | 664,99 | 664,99 | RA |
| 2.6.1.61. | COMPOSIÇÃO | COMP.48 | SIMILAR (101881 - SINAPI) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 2250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 783,92 | BDI 1 | 991,82 | 991,82 | RA |
| 2.6.1.62. | SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 20,00 | 9,00 | BDI 1 | 11,39 | 227,80 | RA |
| 2.6.1.63. | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1,00 | 23,62 | BDI 1 | 29,88 | 29,88 | RA |
| 2.6.1.64. | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8,00 | 21,47 | BDI 1 | 27,16 | 217,28 | RA |
| 2.6.1.65. | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5,00 | 22,93 | BDI 1 | 29,01 | 145,05 | RA |
| 2.6.1.66. | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1,00 | 26,46 | BDI 1 | 33,48 | 33,48 | RA |
| 2.6.1.67. | COMPOSIÇÃO | COMP.11 | TAMPA CEGA CONDULETE DE ALUMÍNIO 4X2 | UN | 32,00 | 3,36 | BDI 1 | 4,25 | 136,00 | RA |
| 2.6.1.68. | COMPOSIÇÃO | COMP.01 | BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 3/4" | UN | 100,00 | 1,82 | BDI 1 | 2,30 | 230,00 | RA |
| 2.6.1.69. | COMPOSIÇÃO | COMP.05 | BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 1" | UN | 30,00 | 2,17 | BDI 1 | 2,75 | 82,50 | RA |
| 2.6.1.70. | COMPOSIÇÃO | COMP.49 | BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 1 1/2" | UN | 18,00 | 3,67 | BDI 1 | 4,64 | 83,52 | RA |
| 2.6.1.71. | COMPOSIÇÃO | COMP.50 | BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 2 1/2" | UN | 4,00 | 8,03 | BDI 1 | 10,16 | 40,64 | RA |
| 2.6.1.72. | COMPOSIÇÃO | COMP.51 | BUCHA E ARRUELA METÁLICA Ø 3" | UN | 3,00 | 12,05 | BDI 1 | 15,25 | 45,75 | RA |
| 2.6.1.73. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 63,96 | BDI 1 | 80,92 | 323,68 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.1.74. | COMPOSIÇÃO | COMP.52 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM C/TAMPA | M | 153,00 | 54,06 | BDI 1 | 68,40 | 10.465,20 | RA |
| 2.6.1.75. | COMPOSIÇÃO | COMP.53 | EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM | UN | 51,00 | 10,84 | BDI 1 | 13,71 | 699,21 | RA |
| 2.6.2. | | | REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | - | 37.621,87 | |
| 2.6.2.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 161,00 | 5,92 | BDI 1 | 7,49 | 1.205,89 | RA |
| 2.6.2.2. | SINAPI | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 196,00 | 18,07 | BDI 1 | 22,86 | 4.480,56 | RA |
| 2.6.2.3. | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,00 | 20,99 | BDI 1 | 26,56 | 531,20 | RA |
| 2.6.2.4. | COMPOSIÇÃO | COMP.35 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM C/TAMPA | M | 88,00 | 73,08 | BDI 1 | 92,46 | 8.136,48 | RA |
| 2.6.2.5. | COMPOSIÇÃO | COMP.36 | EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM | UN | 27,00 | 15,19 | BDI 1 | 19,22 | 518,94 | RA |
| 2.6.2.6. | COMPOSIÇÃO | COMP.37 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 31,00 | 5,36 | BDI 1 | 6,78 | 210,18 | RA |
| 2.6.2.7. | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 88,00 | 15,72 | BDI 1 | 19,89 | 1.750,32 | RA |
| 2.6.2.8. | COMPOSIÇÃO | COMP.40 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50MM | UN | 4,00 | 7,07 | BDI 1 | 8,94 | 35,76 | RA |
| 2.6.2.9. | SINAPI | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.692,00 | 2,78 | BDI 1 | 3,52 | 5.955,84 | RA |
| 2.6.2.10. | COMPOSIÇÃO | COMP.54 | TOMADA DUPLA PARA REDE RJ45 E RJ11 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR OU EXTERNO 4x2 (PLACA, SUPORTE +MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | 38,08 | BDI 1 | 48,18 | 1.927,20 | RA |
| 2.6.2.11. | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 47,00 | 21,47 | BDI 1 | 27,16 | 1.276,52 | RA |
| 2.6.2.12. | SINAPI | 98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 81,00 | 7,09 | BDI 1 | 8,97 | 726,57 | RA |
| 2.6.2.13. | SINAPI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 427,16 | BDI 1 | 540,44 | 1.080,88 | RA |
| 2.6.2.14. | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 370,24 | BDI 1 | 468,43 | 936,86 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.2.15. | COMPOSIÇÃO | COMP.55 | TOMADA PARA ANTENA CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR OU EXTERNO 4x2 (PLACA, SUPORTE +MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 16,35 | BDI 1 | 20,69 | 144,83 | RA |
| 2.6.2.16. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6,00 | 546,44 | BDI 1 | 691,36 | 4.148,16 | RA |
| 2.6.2.17. | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2,00 | 400,03 | BDI 1 | 506,12 | 1.012,24 | RA |
| 2.6.2.18. | COMPOSIÇÃO | COMP.29 | BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) | UN | 2,00 | 25,81 | BDI 1 | 32,65 | 65,30 | RA |
| 2.6.2.19. | COMPOSIÇÃO | COMP.56 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRILICO - 24 US COM TOMADAS DE 8 HEXAGONAL 2P + T - 10A -250V | UN | 2,00 | 1.374,54 | BDI 1 | 1.739,07 | 3.478,14 | RA |
| 2.6.3. | | | REFORMA 1ª DEAM - SUBESTAÇÃO/ATERRAMENTO | | | | | - | 53.818,67 | |
| 2.6.3.1. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 20,00 | 11,36 | BDI 1 | 14,37 | 287,40 | RA |
| 2.6.3.2. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 | 74,11 | BDI 1 | 93,76 | 9.376,00 | RA |
| 2.6.3.3. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 8,00 | 41,57 | BDI 1 | 52,59 | 420,72 | RA |
| 2.6.3.4. | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 404,63 | BDI 1 | 511,94 | 511,94 | RA |
| 2.6.3.5. | COMPOSIÇÃO | COMP.57 | CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS) | UN | 3,00 | 302,64 | BDI 1 | 382,90 | 1.148,70 | RA |
| 2.6.3.6. | COMPOSIÇÃO | COMP.58 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | UN | 3,00 | 46,26 | BDI 1 | 58,53 | 175,59 | RA |
| 2.6.3.7. | COMPOSIÇÃO | COMP.59 | ELO FUSÍVEL 6 K | UN | 3,00 | 16,94 | BDI 1 | 21,43 | 64,29 | RA |
| 2.6.3.8. | COMPOSIÇÃO | COMP.60 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/ CENTELHAROR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 6,00 | 241,88 | BDI 1 | 306,03 | 1.836,18 | RA |
| 2.6.3.9. | SINAPI | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 162,54 | BDI 1 | 205,65 | 411,30 | RA |
| 2.6.3.10. | SINAPI | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 11.876,82 | BDI 1 | 15.026,55 | 15.026,55 | RA |
| 2.6.3.11. | COMPOSIÇÃO | COMP.60 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/ CENTELHAROR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 6,00 | 241,88 | BDI 1 | 306,03 | 1.836,18 | RA |
| 2.6.3.12. | COMPOSIÇÃO | COMP.61 | ISOLADOR DE PILAR COM POLIMÉRO E CABECA DE PORCELANA | UN | 9,00 | 87,75 | BDI 1 | 111,02 | 999,18 | RA |
| 2.6.3.13. | SINAPI | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3,00 | 23,20 | BDI 1 | 29,35 | 88,05 | RA |
| 2.6.3.14. | COMPOSIÇÃO | COMP.62 | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO "H" PARA CABO 25 A 70 MM2 | UN | 16,00 | 19,42 | BDI 1 | 24,57 | 393,12 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.3.15. | COMPOSIÇÃO | COMP.63 | VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25MM² | M | 16,00 | 28,09 | BDI 1 | 35,54 | 568,64 | RA |
| 2.6.3.16. | COMPOSIÇÃO | COMP.64 | POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLO SC 11/600 E CRUZETA DE CONCRETO - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | UN | 1,00 | 2.194,80 | BDI 1 | 2.776,86 | 2.776,86 | RA |
| 2.6.3.17. | SINAPI | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 162,54 | BDI 1 | 205,65 | 411,30 | RA |
| 2.6.3.18. | SINAPI | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1,00 | 683,75 | BDI 1 | 865,08 | 865,08 | RA |
| 2.6.3.19. | COMPOSIÇÃO | COMP.65 | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR | UM | 3,00 | 33,74 | BDI 1 | 42,69 | 128,07 | RA |
| 2.6.3.20. | COMPOSIÇÃO | COMP.66 | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA RAIOS POLIMÉRICO | UN | 3,00 | 18,96 | BDI 1 | 23,99 | 71,97 | RA |
| 2.6.3.21. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 45,00 | 50,17 | BDI 1 | 63,48 | 2.856,60 | RA |
| 2.6.3.22. | COMPOSIÇÃO | COMP.67 | LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 9,00 | 10,86 | BDI 1 | 13,74 | 123,66 | RA |
| 2.6.3.23. | COMPOSIÇÃO | COMP.68 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 3,00 | 16,54 | BDI 1 | 20,93 | 62,79 | RA |
| 2.6.3.24. | COMPOSIÇÃO | COMP.69 | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | UN | 3,00 | 39,50 | BDI 1 | 49,98 | 149,94 | RA |
| 2.6.3.25. | COMPOSIÇÃO | COMP.70 | HASTE ROQUEADA "TIRANTE" 3/8" | M | 3,00 | 34,32 | BDI 1 | 43,42 | 130,26 | RA |
| 2.6.3.26. | COMPOSIÇÃO | COMP.71 | PORCA SEXTAVADA 3/8" | UN | 33,00 | 0,54 | BDI 1 | 0,68 | 22,44 | RA |
| 2.6.3.27. | COMPOSIÇÃO | COMP.72 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | UN | 15,00 | 0,54 | BDI 1 | 0,68 | 10,20 | RA |
| 2.6.3.28. | COMPOSIÇÃO | COMP.73 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM | M | 4,00 | 2,67 | BDI 1 | 3,38 | 13,52 | RA |
| 2.6.3.29. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,00 | 15,20 | BDI 1 | 19,23 | 384,60 | RA |
| 2.6.3.30. | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | 12,05 | BDI 1 | 15,25 | 106,75 | RA |
| 2.6.3.31. | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,00 | 9,81 | BDI 1 | 12,41 | 124,10 | RA |
| 2.6.3.32. | COMPOSIÇÃO | COMP.30 | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312) | M² | 23,00 | 141,67 | BDI 1 | 179,24 | 4.122,52 | RA |
| 2.6.3.33. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 46,00 | 5,11 | BDI 1 | 6,47 | 297,62 | RA |
| 2.6.3.34. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 46,00 | 30,06 | BDI 1 | 38,03 | 1.749,38 | RA |
| 2.6.3.35. | COMPOSIÇÃO | COMP.74 | (SIMILAR 180302 GOINFRA) - PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | M2 | 7,50 | 577,98 | BDI 1 | 731,26 | 5.484,45 | RA |
| 2.6.3.36. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 4,00 | 85,74 | BDI 1 | 108,48 | 433,92 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.6.3.37. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017 | M3 | 4,00 | 33,31 | BDI 1 | 42,14 | 168,56 | RA |
| 2.6.3.38. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 | UN | 1,00 | 142,46 | BDI 1 | 180,24 | 180,24 | RA |
| 2.7. | | | REFORMA 1ª DEAM - HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | - | 61.533,39 | |
| 2.7.1. | | | REFORMA 1ª DEAM - LOUÇAS E METAIS | | | | | - | 23.788,46 | |
| 2.7.1.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 1,00 | 816,33 | BDI 1 | 1.032,82 | 1.032,82 | RA |
| 2.7.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP.12 | RODAMÃO PARA BANCADA, PIA, LAVATÓRIO EM GRANITO POLIDO | M² | 0,42 | 462,01 | BDI 1 | 584,54 | 245,51 | RA |
| 2.7.1.3. | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 13,00 | 469,52 | BDI 1 | 594,04 | 7.722,52 | RA |
| 2.7.1.4. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | 669,77 | BDI 1 | 847,39 | 1.694,78 | RA |
| 2.7.1.5. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016 | UN | 11,00 | 180,82 | BDI 1 | 228,77 | 2.516,47 | RA |
| 2.7.1.6. | COMPOSIÇÃO | COMP.32 | BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO | UND | 2,00 | 533,30 | BDI 1 | 674,73 | 1.349,46 | RA |
| 2.7.1.7. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019 | UN | 15,00 | 154,13 | BDI 1 | 195,01 | 2.925,15 | RA |
| 2.7.1.8. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 | UN | 13,00 | 34,62 | BDI 1 | 43,80 | 569,40 | RA |
| 2.7.1.9. | COMPOSIÇÃO | COMP.75 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | 46,01 | BDI 1 | 58,21 | 756,73 | RA |
| 2.7.1.10. | COMPOSIÇÃO | COMP.76 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | 46,01 | BDI 1 | 58,21 | 756,73 | RA |
| 2.7.1.11. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 13,00 | 44,49 | BDI 1 | 56,29 | 731,77 | RA |
| 2.7.1.12. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | 29,91 | BDI 1 | 37,84 | 75,68 | RA |
| 2.7.1.13. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | 29,35 | BDI 1 | 37,13 | 74,26 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.7.1.14. | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 424,95 | BDI 1 | 537,65 | 537,65 | RA |
| 2.7.1.15. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 66,16 | BDI 1 | 83,71 | 334,84 | RA |
| 2.7.1.16. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14,00 | 134,18 | BDI 1 | 169,76 | 2.376,64 | RA |
| 2.7.1.17. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 69,59 | BDI 1 | 88,05 | 88,05 | RA |
| 2.7.2. | | | REFORMA 1ª DEAM - ÁGUA | | | | | - | 4.145,76 | |
| 2.7.2.1. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 90,00 | 5,64 | BDI 1 | 7,14 | 642,60 | RA |
| 2.7.2.2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 47,00 | 20,12 | BDI 1 | 25,46 | 1.196,62 | RA |
| 2.7.2.3. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17,00 | 33,44 | BDI 1 | 42,31 | 719,27 | RA |
| 2.7.2.4. | SINAPI | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,00 | 3,42 | BDI 1 | 4,33 | 112,58 | RA |
| 2.7.2.5. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 10,66 | BDI 1 | 13,49 | 215,84 | RA |
| 2.7.2.6. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 3,30 | BDI 1 | 4,18 | 37,62 | RA |
| 2.7.2.7. | SINAPI-I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6,00 | 5,41 | BDI 1 | 6,84 | 41,04 | RA |
| 2.7.2.8. | SINAPI-I | 816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5,00 | 11,69 | BDI 1 | 14,79 | 73,95 | RA |
| 2.7.2.9. | SINAPI-I | 818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 | 7,03 | BDI 1 | 8,89 | 8,89 | RA |
| 2.7.2.10. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 7,96 | BDI 1 | 10,07 | 60,42 | RA |
| 2.7.2.11. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,00 | 3,90 | BDI 1 | 4,93 | 128,18 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.7.2.12. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 13,41 | BDI 1 | 16,97 | 203,64 | RA |
| 2.7.2.13. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 39,28 | BDI 1 | 49,70 | 99,40 | RA |
| 2.7.2.14. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 13,96 | BDI 1 | 17,66 | 158,94 | RA |
| 2.7.2.15. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 9,85 | BDI 1 | 12,46 | 112,14 | RA |
| 2.7.2.16. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 21,65 | BDI 1 | 27,39 | 82,17 | RA |
| 2.7.2.17. | SINAPI | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 60,01 | BDI 1 | 75,92 | 75,92 | RA |
| 2.7.2.18. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 20,14 | BDI 1 | 25,48 | 25,48 | RA |
| 2.7.2.19. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 80,08 | BDI 1 | 101,32 | 101,32 | RA |
| 2.7.2.20. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 19,66 | BDI 1 | 24,87 | 49,74 | RA |
| 2.7.3. | | | REFORMA 1ª DEAM - ESGOTO | | | | | - | 33.599,17 | |
| 2.7.3.1. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 27,94 | BDI 1 | 35,35 | 212,10 | RA |
| 2.7.3.2. | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,66 | BDI 1 | 12,22 | 24,44 | RA |
| 2.7.3.3. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 10,04 | BDI 1 | 12,70 | 114,30 | RA |
| 2.7.3.4. | SINAPI | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 15,21 | BDI 1 | 19,24 | 57,72 | RA |
| 2.7.3.5. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 38,83 | BDI 1 | 49,13 | 343,91 | RA |
| 2.7.3.6. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 8,00 | 496,53 | BDI 1 | 628,21 | 5.025,68 | RA |
| 2.7.3.7. | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 8,00 | 717,44 | BDI 1 | 907,71 | 7.261,68 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.7.3.8. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 507,34 | BDI 1 | 641,89 | 641,89 | RA |
| 2.7.3.9. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 6,14 | BDI 1 | 7,77 | 62,16 | RA |
| 2.7.3.10. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 10,27 | BDI 1 | 12,99 | 64,95 | RA |
| 2.7.3.11. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 22,37 | BDI 1 | 28,30 | 28,30 | RA |
| 2.7.3.12. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 9,27 | BDI 1 | 11,73 | 35,19 | RA |
| 2.7.3.13. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 9,53 | BDI 1 | 12,06 | 96,48 | RA |
| 2.7.3.14. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 22,44 | BDI 1 | 28,39 | 227,12 | RA |
| 2.7.3.15. | SINAPI-I | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 2,24 | BDI 1 | 2,83 | 11,32 | RA |
| 2.7.3.16. | SINAPI-I | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 20,85 | BDI 1 | 26,38 | 105,52 | RA |
| 2.7.3.17. | SINAPI-I | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8,00 | 3,45 | BDI 1 | 4,36 | 34,88 | RA |
| 2.7.3.18. | SINAPI-I | 20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 8,00 | 17,37 | BDI 1 | 21,98 | 175,84 | RA |
| 2.7.3.19. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 18,54 | BDI 1 | 23,46 | 93,84 | RA |
| 2.7.3.20. | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 38,41 | BDI 1 | 48,60 | 97,20 | RA |
| 2.7.3.21. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 22,00 | 16,82 | BDI 1 | 21,28 | 468,16 | RA |
| 2.7.3.22. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 29,00 | 25,87 | BDI 1 | 32,73 | 949,17 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.7.3.23. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4,00 | 39,24 | BDI 1 | 49,65 | 198,60 | RA |
| 2.7.3.24. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 93,00 | 49,45 | BDI 1 | 62,56 | 5.818,08 | RA |
| 2.7.3.25. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 65,00 | 98,37 | BDI 1 | 124,46 | 8.089,90 | RA |
| 2.7.3.26. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 65,40 | BDI 1 | 82,74 | 82,74 | RA |
| 2.7.3.27. | SINAPI | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 153,28 | BDI 1 | 193,93 | 775,72 | RA |
| 2.7.3.28. | SINAPI | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 494,44 | BDI 1 | 625,57 | 2.502,28 | RA |
| 2.8. | | | REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | | | | - | 26.439,13 | |
| 2.8.0.1. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 135,00 | 11,52 | BDI 1 | 14,58 | 1.968,30 | RA |
| 2.8.0.2. | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135,00 | 50,07 | BDI 1 | 63,35 | 8.552,25 | RA |
| 2.8.0.3. | SINAPI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105,00 | 63,13 | BDI 1 | 79,87 | 8.386,35 | RA |
| 2.8.0.4. | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 77,24 | BDI 1 | 97,72 | 2.931,60 | RA |
| 2.8.0.5. | SINAPI-I | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 135,00 | 9,48 | BDI 1 | 11,99 | 1.618,65 | RA |
| 2.8.0.6. | SINAPI | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30,00 | 3,31 | BDI 1 | 4,19 | 125,70 | RA |
| 2.8.0.7. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 8,00 | 196,19 | BDI 1 | 248,22 | 1.985,76 | RA |
| 2.8.0.8. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 | 27,10 | BDI 1 | 34,29 | 274,32 | RA |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.8.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP.31 | ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA DE 0,70Mx0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"X3/16" PARA CILINDRO P13 | UND | 1,00 | 471,23 | BDI 1 | 596,20 | 596,20 | RA |
| 2.9. | | | REFORMA 1ª DEAM - ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | | | | - | 55.261,14 | |
| 2.9.0.1. | SINAPI | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 121,51 | 79,13 | BDI 1 | 100,12 | 12.165,58 | RA |
| 2.9.0.2. | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017 P | M2 | 150,54 | 89,36 | BDI 1 | 113,06 | 17.020,05 | RA |
| 2.9.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP.42 | SIMILAR (061130- GOINFRA) - MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO | M² | 44,70 | 406,40 | BDI 1 | 514,18 | 22.983,85 | RA |
| 2.9.0.4. | SINAPI | 102253 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 4,20 | 581,81 | BDI 1 | 736,11 | 3.091,66 | RA |
| 2.10. | | | REFORMA 1ª DEAM - IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 4.100,40 | |
| 2.10.0.1. | SINAPI | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 19,84 | 37,01 | BDI 1 | 46,83 | 929,11 | RA |
| 2.10.0.2. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 19,84 | 31,55 | BDI 1 | 39,92 | 792,01 | RA |
| 2.10.0.3. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 32,73 | 33,18 | BDI 1 | 41,98 | 1.374,01 | RA |
| 2.10.0.4. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 7,96 | 73,91 | BDI 1 | 93,51 | 744,34 | RA |
| 2.10.0.5. | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 7,96 | 25,91 | BDI 1 | 32,78 | 260,93 | RA |
| 2.11. | | | REFORMA 1ª DEAM - ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | - | 12.260,79 | |
| 2.11.0.1. | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 59,90 | 94,15 | BDI 1 | 119,12 | 7.135,29 | RA |
| 2.11.0.2. | SINAPI | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 2.025,57 | BDI 1 | 2.562,75 | 5.125,50 | RA |
| 2.12. | | | REFORMA 1ª DEAM - COBERTURA | | | | | - | 14.016,69 | |
| 2.12.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 59,90 | 39,52 | BDI 1 | 50,00 | 2.995,00 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | | |
| | | | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.12.0.2. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 30,25 | 48,96 | BDI 1 | 61,94 | 1.873,69 | RA |
| 2.12.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60,50 | 100,93 | BDI 1 | 127,70 | 7.725,85 | RA |
| 2.12.0.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19,00 | 59,16 | BDI 1 | 74,85 | 1.422,15 | RA |
| 2.13. | | | REFORMA 1ª DEAM - ESQRADRIAS DE MADEIRA | | | | | - | 43.850,95 | |
| 2.13.0.1. | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,00 | 612,16 | BDI 1 | 774,50 | 7.745,00 | RA |
| 2.13.0.2. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 39,00 | 642,86 | BDI 1 | 813,35 | 31.720,65 | RA |
| 2.13.0.3. | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5,00 | 693,22 | BDI 1 | 877,06 | 4.385,30 | RA |
| 2.14. | | | REFORMA 1ª DEAM - ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | - | 146.861,59 | |
| 2.14.0.1. | SINAPI | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 42,94 | 61,40 | BDI 1 | 77,68 | 3.335,58 | RA |
| 2.14.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP.07 | SIMILAR (180311-GOINFRA) GP5 - GRADE DE PROTEÇÃO JANELAS EM TUBO INDUSTRIAL E FERRO REDONDO | M² | 177,80 | 256,90 | BDI 1 | 325,03 | 57.790,33 | RA |
| 2.14.0.3. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5,04 | 522,94 | BDI 1 | 661,62 | 3.334,56 | RA |
| 2.14.0.4. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 5,67 | 785,51 | BDI 1 | 993,83 | 5.635,02 | RA |
| 2.14.0.5. | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5,00 | 832,81 | BDI 1 | 1.053,67 | 5.268,35 | RA |
| 2.14.0.6. | GOINFRA | 180317 | GRADE PADRÃO PARA CELA | m2 | 0,08 | 656,32 | BDI 1 | 830,38 | 66,43 | RA |
| 2.14.0.7. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 110,70 | 323,32 | BDI 1 | 409,06 | 45.282,94 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.14.0.8. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8,12 | 294,06 | BDI 1 | 372,04 | 3.020,96 | RA |
| 2.14.0.9. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19,10 | 463,33 | BDI 1 | 586,21 | 11.196,61 | RA |
| 2.14.0.10. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,40 | 662,81 | BDI 1 | 838,59 | 1.174,03 | RA |
| 2.14.0.11. | GOINFRA | 180309 | PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS | m2 | 17,26 | 492,59 | BDI 1 | 623,22 | 10.756,78 | RA |
| 2.15. | | | REFORMA 1ª DEAM - VIDROS | | | | | - | 3.548,82 | |
| 2.15.0.1. | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 11,65 | 240,77 | BDI 1 | 304,62 | 3.548,82 | RA |
| 2.16. | | | REFORMA 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | | - | 33.210,76 | |
| 2.16.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 243,02 | 3,29 | BDI 1 | 4,16 | 1.010,96 | RA |
| 2.16.0.2. | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 284,04 | 30,92 | BDI 1 | 39,12 | 11.111,64 | RA |
| 2.16.0.3. | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 112,00 | 20,11 | BDI 1 | 25,44 | 2.849,28 | RA |
| 2.16.0.4. | SINAPI | 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 273,39 | 49,35 | BDI 1 | 62,44 | 17.070,47 | RA |
| 2.16.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP.09 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA | M² | 10,65 | 86,71 | BDI 1 | 109,71 | 1.168,41 | RA |
| 2.17. | | | REFORMA 1ª DEAM - FORROS | | | | | - | 6.933,11 | |
| 2.17.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 189,69 | 26,59 | BDI 1 | 33,64 | 6.381,17 | RA |
| 2.17.0.2. | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 213,93 | 2,04 | BDI 1 | 2,58 | 551,94 | RA |
| 2.18. | | | REFORMA 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE PISOS | | | | | - | 74.145,46 | |
| 2.18.0.1. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 42,83 | 39,72 | BDI 1 | 50,25 | 2.152,21 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.18.0.2. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 42,83 | 41,02 | BDI 1 | 51,90 | 2.222,88 | RA |
| 2.18.0.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 29,33 | 24,25 | BDI 1 | 30,68 | 899,84 | RA |
| 2.18.0.4. | SINAPI | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 29,33 | 36,41 | BDI 1 | 46,07 | 1.351,23 | RA |
| 2.18.0.5. | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 54,10 | 16,69 | BDI 1 | 21,12 | 1.142,59 | RA |
| 2.18.0.6. | GOINFRA | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 400,34 | 21,09 | BDI 1 | 26,68 | 10.681,07 | RA |
| 2.18.0.7. | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 155,48 | 47,28 | BDI 1 | 59,82 | 9.300,81 | RA |
| 2.18.0.8. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10,80 | 75,13 | BDI 1 | 95,05 | 1.026,54 | RA |
| 2.18.0.9. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 131,60 | 104,58 | BDI 1 | 132,31 | 17.412,00 | RA |
| 2.18.0.10. | SINAPI | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 147,24 | 74,84 | BDI 1 | 94,69 | 13.942,16 | RA |
| 2.18.0.11. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 26,25 | 86,39 | BDI 1 | 109,30 | 2.869,13 | RA |
| 2.18.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP.15 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO | M² | 3,75 | 91,29 | BDI 1 | 115,50 | 433,13 | RA |
| 2.18.0.13. | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 148,90 | 56,86 | BDI 1 | 71,94 | 10.711,87 | RA |
| 2.19. | | | REFORMA 1ª DEAM - FERRAGENS | | | | | - | 4.878,92 | |
| 2.19.0.1. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 235,55 | BDI 1 | 298,02 | 596,04 | RA |
| 2.19.0.2. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 251,50 | BDI 1 | 318,20 | 1.272,80 | RA |
| 2.19.0.3. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 262,11 | BDI 1 | 331,62 | 1.326,48 | RA |
| 2.19.0.4. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 235,55 | BDI 1 | 298,02 | 1.192,08 | RA |
| 2.19.0.5. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | 64,75 | BDI 1 | 81,92 | 491,52 | RA |
| 2.20. | | | REFORMA 1ª DEAM - PINTURA | | | | | - | 76.477,10 | |
| 2.20.0.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.217,45 | 12,49 | BDI 1 | 15,80 | 19.235,71 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO |
| | | | BDI 1 26,52% |
| | | | BDI 2 24,45% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 | |
| 2.20.0.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.217,45 | 2,15 | BDI 1 | 2,72 | 3.311,46 | RA |
| 2.20.0.3. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 415,99 | 9,91 | BDI 1 | 12,54 | 5.216,51 | RA |
| 2.20.0.4. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 189,69 | 19,10 | BDI 1 | 24,17 | 4.584,81 | RA |
| 2.20.0.5. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 662,19 | 13,93 | BDI 1 | 17,62 | 11.667,79 | RA |
| 2.20.0.6. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 499,82 | 2,46 | BDI 1 | 3,11 | 1.554,44 | RA |
| 2.20.0.7. | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 499,82 | 18,18 | BDI 1 | 23,00 | 11.495,86 | RA |
| 2.20.0.8. | SINAPI | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 259,56 | 6,55 | BDI 1 | 8,29 | 2.151,75 | RA |
| 2.20.0.9. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 401,46 | 33,98 | BDI 1 | 42,99 | 17.258,77 | RA |
| 2.21. | | | REFORMA 1ª DEAM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA REFORMA | | | | | - | 53.166,25 | |
| 2.21.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP.19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL META 01 - DEAM GOIÂNIA | UN | 1,00 | 42.022,01 | BDI 1 | 53.166,25 | 53.166,25 | RA |
| 2.22. | | | REFORMA 1ª DEAM - DIVERSOS | | | | | - | 94.046,02 | |
| 2.22.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP.77 | ELEVADOR TIPO PLATAFORMA SOCIAL ACESSIBILIDADE PARA 3 PESSOAS 225kg, 2 ANDARES, VELOCIDADE 8M/M, LARG. X ALT. 800x2000 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO | UND | 1,00 | 60.848,22 | BDI 1 | 76.985,17 | 76.985,17 | RA |
| 2.22.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP.25 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1) | M2 | 6,00 | 385,26 | BDI 1 | 487,43 | 2.924,58 | RA |
| 2.22.0.3. | SINAPI | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 78,25 | 99,98 | BDI 1 | 126,49 | 9.897,84 | RA |
| 2.22.0.4. | SINAPI | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 78,25 | 14,40 | BDI 1 | 18,22 | 1.425,72 | RA |
| 2.22.0.5. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 30,80 | 7,54 | BDI 1 | 9,54 | 293,83 | RA |
| 2.22.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP.22 | POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M | UN | 2,00 | 995,45 | BDI 1 | 1.259,44 | 2.518,88 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaramos que os serviços codificados com "AS" - Atribuído São Paulo atribuídos nos itens da planilha orçamentária foram verificados e está de acordo com os custos previsto e praticados em Goiás e não tem diferenças consideradas impactantes nos preços desta planilha orçamentária. Declaramos ainda foi utilizado os Encargos Sociais sobre a Mão de Obra com Desoneração e as Leis Sociais estão em conformidade com o praticado pelo SINAPI Goiás



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1075222-64 | Nº SICONV 907142 | PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO | MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO | BDI 1 26,52% | BDI 2 24,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - 1ª DEAM DE | | | | | | | | | 1.156.564,81 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA/GO
Local
segunda-feira, 29 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CLÁUDIO ALVES DIAS
CREA/CAU: 7858/D-GO
ART/RRT: 1020210187803

CLAUDIO ALVES

DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.29 19:59:52
-03'00'

RECURSO
←