

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP
 FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM - DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV.: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

1.10.3	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA - FRENTE	16,75	PROJETO DE ARQUITETURA
		LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	16,75	
1.11.0 177 ESTRUTURAS METÁLICAS				
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL
1.11.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC	M ²	ÁREA
		ÁREA DA EDIFICAÇÃO DA DELEGACIA	180,27	
		ÁREA MARQUISE DA FACHADA	16,75	FOI DESCONTADO A ÁREA IMPERMEABILIZADA DA MARQUISE DA FACHADA
		Total =	163,52	
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL
1.11.2	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	M ²	LOCAL
		TRELIÇA TIPO A	6	COMP.
		Total =	4,9	
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL
1.11.3	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	M ²	LOCAL
		TRELIÇA TIPO B	3	COMP.
		Total =	2,94	
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL
1.11.4	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	M ²	LOCAL
		TRELIÇA TIPO C	3	COMP.
		Total =	4,19	
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL
1.11.5	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	M ²	LOCAL
		TRELIÇA TIPO D	7	COMP.
		Total =	3,74	

1.12.0 178 COBERTURAS					
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL
1.12.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA	M ²	1	ÁREA MARQUISE DA FACHADA
		Total =	163,52		
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL
1.12.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1	COBERTURA EDIFICAÇÃO CONST
		AMPLIAÇÃO 1	6,42	1	AMPLIAÇÃO 1
		BARRILETE	3,60	1	BARRILETE
		Total =	24,32		
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL
1.12.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1	COBERTURA EDIFICAÇÃO CONST
		AMPLIAÇÃO 1	12,35	1	AMPLIAÇÃO 1
		BARRILETE	10,10	1	BARRILETE
		Total =	68,53		

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM - DE AM. DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV.: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

		DELEGACIA			
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LOCAL	
1.13.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	2	DELEGACIA	
			Total =	6	P3 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LOCAL	
1.13.3	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	6	DELEGACIA	
			Total =	2	P3 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LOCAL	
1.13.4	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	2	DELEGACIA	
			Total =	2	P2 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	Comprimento Porta	Compr
1.13.5	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	14	5	70
			Total =	70	P3 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	Comprimento Porta	Compr
1.13.6	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2	5	10
			Total =	10	P2 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LOCAL	
1.13.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLIDELEGACIA	6	DELEGACIA	
			Total =	6	P7 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LOCAL	
1.13.8	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	6	DELEGACIA	
			Total =	6	P7 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LOCAL	
1.13.9	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6	5	30
			Total =	30	P7 - PROJETO ARQUITETURA - PRANCHA 3/5
1.14.0 ESQUADRIAS METÁLICAS					
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QTDE	LARGURA	ÁREA
1.14.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	1	2	2,10
			Total =	4,20	P4
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	COMP.
1.14.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	1	LOCAL	ÁREA
			Total =	4,20	OBSERVAÇÃO

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM - DE AM - DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV.: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

1.14.2	COMP. 06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1	m ²	1	GRADE PROTEÇÃO PORTA ENTRADA	8,70	3	26,10	GRADE FRENTE DA DELEGACIA
								Total =	41,23

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA	OBSERVAÇÃO
1.14.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M ²	3	1 PT1 1 PT2 1 PT3	3,30 1,50 2,00	3 3 2,15	9,90 4,50 4,30	
								Total =	18,70

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	DIMENSÕES LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA	OBSERVAÇÃO
1.14.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	UM	1	0,7X0,7 DELEGACIA				
								Total =	0,49

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA	OBSERVAÇÃO
1.14.5	COMP.07	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 LATERAL ESQUERDA	m ²						
		J4 (400X60); J6 (2,45X60); 2 X J7 (2,15X60)		13,35			0,85	11,3475	LEVANTAMENTO PROJETO DE ARQUITETURA - FOI CONSIDERADO O COMPRIMENTO TOTAL DA JANELAS DISPOSTAS AO LONGO DA CONSTRUÇÃO NA HORIZONTAL E 85
		LATERAL DIREITA		18,3			0,85	15,555	
								Total =	26,9025
		2 X J1 (170X60); J2 (400X60); J3 (260X60); J8 (320X60); Gf		3,9			4,65	18,135	LEVANTAMENTO PROJETO ARQUITETURA
								Total =	18,135

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA	OBSERVAÇÃO
1.14.6	COMP. 08	BRISES PADRÃO EM FACHADA DE METALÃO E ENRIUECIDO	m ²	1	FACHADA				
		P4		0,8			2,1	1,68	QUANTIDADE TOTAL = 3
		P5		0,8			2,1	3,36	
								Total =	5,04

QUANTIDADE TOTAL = 3

1.15.0 181 VIDROS

ITEM	VIDRO	LARG.	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	TIPO	VIDRO 8 n	VIDRO 10 mm	
DELEGACIA									
J1	TEMP. INCOLOR 8 mm	1,70	0,60	2,00	2,04	CORRER 4 FOLHAS	2,04		
J2	TEMP. INCOLOR 8 mm	4,00	0,60	1,00	2,40	CORRER 2 FOLHAS	2,40		
J3	TEMP. INCOLOR 8 mm	2,50	0,60	1,00	1,50	CORRER 3 FOLHAS	1,50		
J4	TEMP. INCOLOR 8 mm	4,05	0,60	1,00	2,43	FIXO	2,43		
J5	TEMP. INCOLOR 8 mm	1,35	0,60	1,00	0,81	FIXO	0,81		
J6	TEMP. INCOLOR 8 mm	2,45	0,60	1,00	1,47	CORRER 4 FOLHAS	1,47		
J7	TEMP. INCOLOR 8 mm	0,95	0,60	4,00	2,28	FIXO	2,28		
J8	TEMP. INCOLOR 8 mm	3,20	0,60	1,00	1,92	FIXO	1,92		
VD1	TEMP. INCOLOR 8 mm	1,50	2,80	1,00	4,20	CORRER 3 FOLHAS	4,20		
VD2	TEMP. INCOLOR 8 mm	3,90	3,20	1,00	12,48	FIXO	12,48		
VD3	TEMP. INCOLOR 10 mm	0,80	1,20	2,00	0,96	CORRER 3 FOLHAS	-	1,92	
VD4	TEMP. INCOLOR 10 mm	1,20	1,10	1,00	1,32	FIXO	-	1,32	
								Total =	34,77
					Total Geral =	33,00			

VIDRO 8 mm COLOCADO

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	ÁREA	TIPO	VIDRO 8 mm	VIDRO 10 mm
------	--------	-----------	-------	------------	------	------	------------	-------------

1.15.1 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

Total = 31,53

UNID. VIDRO 10 mm COLOCADO

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSP/AP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONSIV: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

1.15.2 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

Total = 3,24

ITEM	SINAPI	182 REVESTIMENTO DE PAREDES	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	DESC.	ÁREA	13,10 DISTRIBUIÇÃO DE PAREDES EM ANEXO
1.16.1	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²		2 PA-1	2,10	3,12	0,00	0,00	
					2 PA-2	2,10	3,12	0,00	0,00	13,10
					2 PA-3	1,22	3,12	0,00	0,00	7,61
					2 PA-4	3,20	0,42	0,00	0,00	2,69
					2 PA-5	1,80	3,12	0,00	0,00	11,23
					2 PA-6	1,30	0,42	0,00	0,00	1,09
					2 PA-7	1,25	3,12	0,00	0,00	7,80
					2 PA-8	1,90	3,12	0,00	0,00	11,86
					2 PA-9	0,65	0,42	0,00	0,00	0,55
					2 PA-10	1,25	0,42	0,00	0,00	1,05
					2 PA-11	1,25	0,42	0,00	0,00	1,05
					2 PA-12	3,20	0,42	0,00	0,00	2,69
					2 PA-13	2,95	0,42	0,00	0,00	2,48
					2 PA-14	3,20	0,42	0,00	0,00	2,69
					2 PA-15	2,95	0,42	0,00	0,00	2,48
					2 PA-16	1,25	3,12	2,10	3,60	
					2 PA-17	3,20	3,12	0,00	0,00	19,97
					2 PA-18	1,25	3,12	0,00	0,00	7,80
					2 PA-19	1,60	3,12	0,00	0,00	8,42
					2 PA-20	1,35	3,12	0,00	0,00	8,42
					2 PA-21	3,20	3,12	0,00	0,00	19,97
					2 PA-22	1,25	3,12	0,00	0,00	7,80
					2 PA-23	1,60	3,12	0,00	0,00	7,46
					2 PA-24	1,70	3,12	0,00	0,00	10,61
					2 PA-25	4,20	3,12	0,00	0,00	26,21
					2 PA-26	1,62	3,12	0,00	0,00	10,11
					2 PA-27	3,70	3,12	2,52	18,05	
					2 PA-28	1,70	3,12	1,89	6,83	
					2 PA-29	1,70	3,12	1,02	8,57	
					2 PA-30	3,30	3,12	0,00	0,00	20,59
					2 PA-31	1,70	3,12	1,02	8,57	
					2 PA-32	1,70	3,12	1,02	8,57	
					2 PA-33	4,05	0,42	0,00	0,00	3,40
					2 PA-34	2,90	0,42	0,00	0,00	2,44
					2 PA-35	1,35	3,12	0,00	0,00	8,42
					2 PA-36	1,35	0,42	0,00	0,00	1,13
					2 PA-37	1,35	3,12	0,00	0,00	8,42
					2 PA-38	4,00	0,42	0,00	0,00	3,36
					2 PA-39	1,18	0,42	0,00	0,00	0,99
					2 PA-40	1,18	3,12	0,00	0,00	7,33
					2 PA-41	1,35	0,42	0,00	0,00	1,13
					2 PA-42	1,18	0,42	0,00	0,00	0,99

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM - DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV: 879991/2018)

ART. Orçamento: 1020180119182

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	DESC.	ÁREA	ÁREA TOTAL DE REBOCO É IGUAL À ÁREA DE CHAPISCO - EMBOÇO
1.16.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA I	M ²					Total =	665,25	665,25
				1	PNE - Masc	7,30	1,80	1,80	11,34	11,34
				1	PNE - Fem	7,30	1,80	1,80	11,34	11,34
				2	Banheiro M e F	10,50	1,77	1,44	34,29	34,29
				1	COPA	11,00	1,80	3,15	16,65	16,65
				1	Área de Serviço	4,95	1,80	7,11	7,11	7,11
				1	LAVABO DEL.	6,30	1,80	1,44	9,90	9,90
							Total =	90,63	90,63	90,63
1.16.5	COMP.09	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	DESC.	ÁREA	OBSERVAÇÃO
			m ²	1	PAREDE 26 FACHADA ES	1,60	3,26	0,00	5,22	PROJETO ARQUITETURA
		REVESTIMENTO CERÂMICO 10		1	FACHADA PRINCIPAL	11,32	0,46	0,00	5,21	
		X10 NA COR PRETO NA FACHADA		1	LATERAL ESQUERDA DA	5,05	0,46	0,00	2,32	
		- Delegacia Padrão		1	LATERAL ESQUERDA DA	0,90	0,46	0,00	0,41	
							Total =	13,16	13,16	
1.17.0	183	FORROS	UNID.						ÁREA	
1.17.1	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2017	M ²		MARQUISE		15,90	15,90	15,90	MARQUISES LATERAIS
					ÁREA PARLATORE/CUSTÓDIA		12,80	12,80	12,80	
							Total =	28,70	28,70	
1.17.2	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECI	M ²		LARGURA	COMPIMENTO			ÁREA	
					MARQUISE		15,90	15,90	15,90	PROJETO ARQUITETURA
					ÁREA PARLATORE/CUSTÓDIA		12,80	12,80	12,80	
							Total =	28,70	28,70	
1.17.3	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M ²		MARQUISE		15,90	15,90	15,90	GESSO A SER APLICADO NO FORRO
					ÁREA PARLATORE/CUSTÓDIA		12,80	12,80	12,80	DE GESSO EM PLACA
							Total =	28,70	28,70	
1.17.4	87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M ²		LAJE DA FACHADA		12,80	12,80	12,80	AS ÁREAS DO PARLATORE E
					ÁREA PARLATORE/CUSTÓDIA		12,80	12,80	12,80	CUSTÓRIA SÃO MENORES QUE 5 M ²
							Total =	25,60	25,60	
1.17.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M ²		MARQUISE		15,90	15,90	15,90	PROJETO ARQUITETÔNICO
					LAJE DA FACHADA		12,80	12,80	12,80	
							Total =	28,70	28,70	
1.17.6	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²		LAJE DA FACHADA		180,27	180,27	180,27	ÁREA TOTAL - ÁREA COM LAJE
					MARQUISE		16,75	16,75	16,75	
					PARLATORE/CUSTÓDIA		12,80	12,80	12,80	
							Total =	200,02	200,02	

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA
1.18.0 184 REVESTIMENTO DE PISO								
1.18.1	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M²	1	PNE - Masc			3,31
		PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M²	1	PNE - Fem			3,32
		BANHEIRO M	M²	1	Banheiro M			6,56
		BANHEIRO F	M²	1	Banheiro F			6,71
		COPA	M²	1	COPA			7,47
		ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	1	Área de Serviço LAVABO DEL.			4,57
								2,43
								Total = 34,37

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA
1.18.2 87690 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014								
		ÁREA DA DELEGACIA	M²	1	ÁREA DA DELEGACIA			180,27
		ÁREA LAJE FACHADA	M²	0	ÁREA LAJE FACHADA			0
		ÁREA MOLHADA DELEGACIA	M²	1	ÁREA MOLHADA DELEGACIA			34,37
								Total = 145,90

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA
1.18.3 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016								
		0,05	M²	75,98	0,05			3,80
		0,05	M²	201,52	0,05			10,08
								Total = 13,88

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	ÁREA
1.18.4 4786								
		VARANDA	M²	1	VARANDA			11,02
		RECEPÇÃO	M²	1	RECEPÇÃO			21,07
		CIRCULAÇÃO 1	M²	1	CIRCULAÇÃO 1			5,32
		DEL. TITULAR	M²	1	DEL. TITULAR			10,91
		CIRCULAÇÃO 2	M²	1	CIRCULAÇÃO 2			2,99
		DEPÓSITO	M²	1	DEPÓSITO			3,78
		DEPÓSITO 2	M²	1	DEPÓSITO 2			1,29
		CARTÓRIO CENTRAL	M²	1	CARTÓRIO CENTRAL			11,2
		CARTÓRIO	M²	7	CARTÓRIO			7
		SALA TÉCNICA	M²	1	SALA TÉCNICA			12,96
		SALA DOS AGENTES	M²	1	SALA DOS AGENTES			20,64
		CIRCULAÇÃO 3	M²	1	CIRCULAÇÃO 3			1,65
		PARLATORIO 1	M²	1	PARLATORIO 1			2,17
		PARLATORIO 2	M²	1	PARLATORIO 2			3,18
		CUSTÓDIA	M²	1	CUSTÓDIA			2,70
		CURCULAÇÃO 4	M²	1	CURCULAÇÃO 4			2,70
								Total = 117,88

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	LOCAL	COMP.	ALTURA	PERÍMETRO
1.18.5 34680								
		RECEPÇÃO	M²	1	RECEPÇÃO			10,30
		CIRCULAÇÃO 1	M²	1	CIRCULAÇÃO 1			5,35
		CIRCULAÇÃO 2	M²	1	CIRCULAÇÃO 2			5,71
		CIRCULAÇÃO 3	M²	1	CIRCULAÇÃO 3			16,70
		CIRCULAÇÃO 4	M²	1	CIRCULAÇÃO 4			5,40
		DELEGADO TITULAR	M²	1	DELEGADO TITULAR			10,50

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV.: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

1 PA-1	2,10	1,32	0,00	2,77
2 PA-2	2,10	1,32	0,00	5,54
1 PA-3	1,22	3,12	0,00	3,81
2 PA-4	3,20	3,12	0,00	19,97
2 PA-5	1,80	3,12	0,00	11,23
2 PA-6	1,30	3,12	1,53	5,05 DESCONTO LADO P.N.E. MASCULINO
1 PA-7	1,25	3,12	0,00	3,90
2 PA-8	1,90	3,12	0,00	11,86
2 PA-9	0,65	3,12	0,00	4,06
2 PA-10	1,25	3,12	1,26	5,28
2 PA-11	1,25	3,12	0,00	7,80
2 PA-12	3,20	3,12	3,24	13,49 DESCONTO LADO LAV. DELEGADO
2 PA-13	2,95	3,12	0,00	18,41
1 PA-14	3,20	1,32	0,00	4,22
2 PA-15	2,95	3,12	0,00	18,41
1 PA-16	1,25	3,12	2,10	1,80
2 PA-17	3,20	1,32	0,00	8,45
2 PA-18	1,25	3,12	0,00	7,80
2 PA-19	1,60	3,12	1,32	7,34
2 PA-20	1,35	3,12	0,00	8,42
2 PA-21	3,20	1,32	0,00	8,45
2 PA-22	1,25	3,12	0,00	7,80
2 PA-23	1,60	3,12	1,26	7,46
1 PA-24	1,70	3,12	0,00	5,30
1 PA-25	4,20	3,12	0,00	13,10
1 PA-26	1,62	3,12	0,00	5,05
2 PA-27	3,70	3,12	2,52	18,05
2 PA-28	1,70	3,12	3,11	4,39 DESC. VÃO DA PORTA E CERAM. P.N.E. FEM.
1 PA-29	1,70	1,32	1,02	1,22
1 PA-30	3,30	3,12	0,00	10,30
2 PA-31	1,70	3,12	3,11	4,39
1 PA-32	1,70	3,12	1,02	4,28
1 PA-33	4,05	3,12	2,43	10,21
2 PA-34	2,90	3,12	1,89	14,32
2 PA-35	1,35	3,12	0,00	8,42
1 PA-36	1,35	3,12	0,00	4,21
2 PA-37	1,35	3,12	0,00	8,42
1 PA-38	4,00	3,12	2,40	10,08
2 PA-39	1,18	3,12	0,36	6,61
2 PA-40	1,18	3,12	0,00	7,33
1 PA-41	1,35	1,32	0,81	0,97
2 PA-42	1,18	3,12	2,79	1,75 DESC. JANELA E CERÂMICA
2 PA-43	2,50	3,12	1,89	11,82
0 PA-44	2,45	3,12	1,47	0,00
1 PA-45	2,45	3,12	1,26	6,38
2 PA-46	2,45	3,12	1,89	11,51
1 PA-47	2,45	3,12	1,50	6,14
1 PA-48	2,20	1,32	1,14	1,76

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ORGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM - DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV.: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

1 PA-49	2,20	3,12	3,69	3,17	DESC. PORTA E CERAMICA
2 PA-50	3,20	3,12	2,10	15,77	
1 PA-51	3,20	3,12	1,92	8,06	
1 PA-52	2,15	1,32	1,14	1,70	
2 PA-53	2,15	3,12	3,69	6,04	
2 PA-54	1,50	3,12	2,10	5,16	
2 PA-55	1,50	3,12	0,96	7,44	
2 PA-56	1,50	3,12	0,00	9,36	
1 PA-57	2,65	3,12	0,00	8,27	
1 PA-58	0,40	1,32	0,00	0,53	
2 PA-59	1,35	3,12	2,10	4,22	
2 PA-60	1,00	3,12	2,10	2,04	
2 MURO	106,38	3,50	0,00	744,66	
Total =				1185,78	

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	PERÍMETRO INTERNO	ALTURA	ÁREA	BARRADO NAS PAREDES INTERNAS DA DELEGACIA
1.21.2	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M²	121,07	1,60	193,70	
Total =						193,70	

1.21.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_06/2014	M²			1185,78	ÁREA COM MASSA E IGUAL A ÁREA COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICO
Total =						441,12	

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	LOCAL	QTDE	COMP.	ALTURA	DESC.	ÁREA
1.21.4	88423		PA-1	1		2,10	1,32	0,00
			PA-3	1		1,22	3,12	0,00
			PA-7	1		1,25	3,12	0,00
			PA-16	1		1,25	3,12	2,10
			PA-24	1		1,70	3,12	0,00
			PA-25	1		4,20	3,12	0,00
			PA-29	1		1,70	1,32	1,02
			PA-32	1		1,70	3,12	1,02
			PA-33	1		4,05	3,12	2,43
			PA-36	1		1,35	3,12	0,00
			PA-38	1		4,00	3,12	2,40
			PA-41	1		1,35	1,32	0,81
			PA-44	1		2,45	3,12	1,47
			PA-47	1		2,45	3,12	1,50
			PA-48	1		2,20	1,32	1,14
			PA-51	1		3,20	3,12	1,92
			PA-52	1		2,15	1,32	1,14
			PA-57	1		2,65	3,12	0,00
			PA-58	1		0,40	1,32	0,00
			PA-PLATII	1		3,90	1,50	0,00
			PA-PLATII	1		6,65	1,50	0,00
			PA-PLATII	1		10,50	1,50	0,00
			PA-PLATII	1		1,25	1,20	0,00
			PA-PLATII	1		3,20	1,20	0,00
			PA-PLATII	1		6,05	1,20	0,00
Total =								744,66
Total =								441,12

DISTRIBUIÇÃO DE PAREDES EM ANEXO - LADO EXTERNO DA DELEGACIA, ONDE NÃO RECEBEU PASTILHA 10 X 10

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENDIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV.: 879991/2018)

ART. Orçamento: 10201801 19182

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANTIDADE	ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA
1.21.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	LOCAL					
		MARQUISE			15,90			
		ÁREA PARLATORE/CUSTÓDIA			12,80			
		Total =			28,70			
1.21.6	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	UNID.	LOCAL				
		PA-PLATII	1		3,60	1,50	0,00	5,40
		PA-PLATII	1		3,85	1,50	0,00	5,78
		PA-PLATII	1		13,35	1,20	0,00	16,02
		PA-PLATII	1		8,30	1,20	0,00	9,96
		PA-PLATII	1		6,30	1,20	0,00	7,56
		PA-PLATII	1		1,50	1,20	0,00	1,80
		Total =			243,69			58,70 ENTRADA DA DELEGACIA (11,7 M X 3,5 M)

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANTIDADE	ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA
1.21.6	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
		GRADE FRENTE DP	1		41,23		1	82,46
		PORTÃO	2		18,70		1	37,40
		ALÇAPÃO	2		0,49		1	0,98
		GRADE JANELAS	2		26,90		1	53,80
		BRISE	2		18,14		1	36,28
		GRADE CELAS	2		5,04		1	10,08
		Total =			221,00			221,00

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QTDE	COMP.	ALTURA	ÁREA
1.22.0	189	DIVERSOS	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
1.22.1	COMP.11	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP)	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
		1 FRENTE DELEGACIA			14,00		3,60	50,40
		1 FRENTE E LATERAL (ACRESCIMO [92,55		0,50	46,28
		Total =					Total =	96,68

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QTDE	COMP.	LARGURA	ÁREA
1.22.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
		180,27 ÁREA CONSTRUIDA			180,27		0,60	1,50 GRANITO VERDE UBATUBA
		Total =					Total =	5,21

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QTDE	COMP.	LARGURA	ÁREA
1.22.3	COMP.12	BANCADA DE MARMORE	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
		1 RECEPÇÃO			2,50		0,55	0,44
		1 LAV. DEL.			0,80		0,55	0,69
		1 BANHEIRO MASC. SERVIDORES			1,25		0,55	0,69
		1 BANHEIRO FEM. SERVIDORES			1,25		0,60	0,84
		1 COPA			1,40		0,50	1,05
		1 COPA			2,10		0,50	1,05
		Total =			10,00		Total =	5,21

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QTDE	COMP.	LARGURA	ÁREA
1.22.4	COMP.13	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
		1,00 PLACA DE INAUGURAÇÃO			1,00			
		Total =			1,00			

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QTDE	COMP.	LARGURA	ÁREA
1.22.5	COMP.14	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	UNID. <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	LOCAL				
		7,00 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO TIPO CAIXA ALTA			7,00			
		Total =			7,00			

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	QTDE	COMP.	LARGURA	ÁREA
1.22.6	85180	PI ANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	LOCAL				
		3,23 ÁREA PERMEÁVEL COBERTA POR GRAMA ESMERALDA			3,23			
		Total =			3,23			

02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTADO: GOIÁS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

DEPARTAMENTO: COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - CAEM/PC

EMPREENHIMENTO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM - DE ÁGUAS LINDAS

LOCAL: Av. Ernesto com Rua Colibri, APM, Setor Sol Nascente, Águas Lindas de Goiás - GO

ÁREA : 180,27 m² (Área de Projeção Cobertura)

Processo: SEI 201600007003097

CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (SICONV: 879991/2018)

ART. Orçamento: 1020180119182

1. LISTA DE QUANTIDADES

EM ROLO

ÁREA PERMEÁVEL 2 2,03
ÁREA PERMEÁVEL 3 9,86

Total = 15,12

LARGURA ÁREA

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA ÁREA
1.22.7	COMP.15	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO		68,07	0,25
				Total =	17,02

AO LONGO DE TODO O PASSEIO PÚBLICO

Total = 17,02

COMPRIMENTO

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPRIMENTO
1.22.8	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016		68,07
				Total =

Total = 68,07

LARGURA COMPRIMENTO

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAL	COMPRIMENTO
1.22.9	COMP.16	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)			
				MURO	0,00
				DELEGACIA	0,25
				Total =	15,94

Total = 15,94

Ver levantamento cobertura

Total = 15,94

COMPRIMENTO

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.22.10	COMP.17	TOTEM EM CHAPA ACM PRATA, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECORTE NA COR PRETA. DIMENSÕES: 3,01 M (ALTURA) X 1,2 M (LARGURA)		1
				Total =

QDE

1

1

Total =

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.22.11	COMP.18	BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX CHAPA # 22, FORMATO 0,9X1,0M COM APLICAÇÃO DE VERIZ	2
			Total =

2

2

Total =

33,3

33,3

ESPESSURA

0,1

Total =

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

%)
a
%)

TAL

ides:

