

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³		60,30	61,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	15,85	17,50
COTAÇÃO	1	CAÇAMBA DE ENTULHO DE 7 M²	M³	1	50,00	50,00
COMPOSIÇÃO	COMP.06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA	M²		233,69	242,05
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057	21,41	23,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601	21,54	24,07
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0275	22,25	25,07
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,23	24,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0206	15,85	17,50
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0604	25,93	25,93
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X	UN	0,0595	14,93	14,93
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0264	15,00	15,00
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,145	8,46	8,46
SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,949	12,01	12,01
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,22	2,22
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	37,03	37,03
SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	2,905	12,50	12,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,062	77,39	77,39
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 a 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,062	89,35	89,35
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,2801	9,24	9,24
SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	0,5386	8,05	8,05
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0135	129,90	129,90
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,2369	0,58	0,58
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0149	25,90	25,90
COMPOSIÇÃO	COMP.08	BRISE EM FACHADA DE METALON ENRIJECIDO	M²		200,08	205,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	15,85	17,50
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	21,41	23,93
COTAÇÃO	3	PERFIL U ENRIJECIDO 2 MM	M	0,947368	16,00	16,00
COTAÇÃO	4	METALON 50X20 CHAPA 18	M	10,105263	8,64	8,64
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,789474	25,93	25,93
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52632	37,03	37,03
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,526316	2,22	2,22
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,526316	15,00	15,00
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X	UN	0,105263	14,93	14,93
COMPOSIÇÃO	COMP.11	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3METROS)	M²		164,97	172,34
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2798	21,41	23,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5788	21,54	24,07
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862	22,25	25,07
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1707	21,29	23,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2241	15,85	17,50
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2241	18,42	20,46
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,4527	9,24	9,24
SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	0,2933	8,05	8,05
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,7904	9,77	9,77
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,3667	10,30	10,30
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,8011	1,00	1,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,9956	0,58	0,58
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0369	20,24	20,24
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5811	28,25	28,25
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0745	9,67	9,67
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0196	77,39	77,39
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0196	77,80	77,80
SINAPI-I	7266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,0223	913,24	913,24
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0544	129,90	129,90
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,01	25,90	25,90
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0709	25,90	25,90
COMPOSIÇÃO	COMP.12	BANCADA DE MÁRMORE	M²		594,33	600,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2844	15,85	17,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	21,54	24,07
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	129,90	129,90
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,58	0,58
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	1	535,38	535,38
COMPOSIÇÃO	COMP.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN		983,88	987,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	21,54	24,07
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,26	0,26
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	949,73	949,73
COMPOSIÇÃO	COMP.14	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO	UN		970,00	970,00
COTAÇÃO	6	LETRA CAIXA	UN	1	970,00	970,00
COMPOSIÇÃO	COMP.17	TOTEM	UN		5.300,00	5.300,00
COTAÇÃO	7	TOTEM	UN	1	5.300,00	5.300,00
COMPOSIÇÃO	COMP.18	BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX	UN		1.200,00	1.200,00
COTAÇÃO	8	BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX	UN	1	1.200,00	1.200,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und		1.073,12	1.098,26
SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5	150,09	150,09
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	408,78	417,48
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,23	14,21	14,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	15,85	17,50
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,504	24,35	27,49
COMPOSIÇÃO	COMP.23	PAREDE DRYWALL	M2		73,37	78,80
SINAPI-I	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO	0,029	46,52	46,52
GOINFRA.MAT.	2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	m2	2,106	14,94	14,94
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093	9,93	9,93
GOINFRA.MAT.	2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	2,8999	5,91	5,91
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,31	0,31
GOINFRA.MAT.	2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	0,7925	2,21	2,21
GOINFRA.MAT.	2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	1,0327	3,92	3,92
GOINFRA.MAT.	2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	20,0077	0,08	0,08
GOINFRA.MAT.	2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,9149	0,18	0,18
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,157	5,10	9,64
M.OBRA	33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	h	0,628	8,45	15,97
COMPOSIÇÃO	COMP.25	KIT PORTA DRYWALL 80 X 210	UN		457,96	465,05
COTAÇÃO	10	KIT PORTA DRYWALL M70 80 X 210	UN	1	450,00	450,00
M.OBRA	33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	h	0,14	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	1,3304	5,10	9,64
COMPOSIÇÃO	COMP.26	ESQUADRIA ALUMÍNIO PARA VIDRO NATURAL COM 4 FOLHAS (INC. MAT) INC. VIDRO	M2		618,93	634,19
M.OBRA	4	PEDREIRO	h	1,3727	8,45	15,97
M.OBRA	5	SERVENTE	h	1,086	5,10	9,64
GOINFRA.MAT.	0104	AREIA MEDIA	m3	0,0108	151,67	151,67
GOINFRA.MAT.	1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	3,7956	0,56	0,56
SINAPI-I	34369	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1	598,06	598,06
COMPOSIÇÃO	COMP.27	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN		229,72	230,80
SINAPI-I	83	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	228,51	228,51
M.OBRA	11	ENCANADOR	h	0,09	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,09	5,10	9,64
COMPOSIÇÃO	COMP.28	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN		66,81	72,23
SINAPI-I	11493	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	1	60,72	60,72
M.OBRA	11	ENCANADOR	h	0,45	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,45	5,10	9,64
COMPOSIÇÃO	COMP.29	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN		101,95	107,98
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1	95,18	95,18
M.OBRA	11	ENCANADOR	h	0,5	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,5	5,10	9,64
COMPOSIÇÃO	COMP.30	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN		6,12	7,20
SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	1	4,91	4,91
M.OBRA	11	ENCANADOR	h	0,09	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,09	5,10	9,64
COMPOSIÇÃO	COMP.31	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN		17,11	18,79
SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1	15,22	15,22
M.OBRA	11	ENCANADOR	h	0,14	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,14	5,10	9,64

04/05/2022

Data

Responsável Técnico: GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA

CREA/CAU: 1015878482D-GO