

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.01</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>	<b>UN</b>		<b>16,52</b>	<b>17,83</b>
SINAPI-I	1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	4,92	4,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	16,95	18,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,76	24,32
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.02</b>	<b>CENTRAL DE GÁS</b>	<b>UN</b>		<b>3.182,51</b>	<b>3.326,84</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,74	15,85	17,50
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27	15,71	17,32
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	22,25	25,07
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	21,41	23,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,34	21,54	24,07
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,63	22,60	25,12
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,23	24,75
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	15,87	17,51
SINAPI-I	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	132,48	0,82	0,82
SINAPI-I	35691			3,7	0,00	0,00
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	11,76	96,06	96,06
SINAPI-I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	5,22	1,10	1,10
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,54	0,74	0,74
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,7619	2,22	2,22
SINAPI-I	2742			3,96	0,00	0,00
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	14,33	11,13	11,13
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0745	25,93	25,93
SINAPI-I	26019			0,1524	0,00	0,00
SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	2	4,38	4,38
SINAPI-I	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	2,06	54,69	54,69
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,86	28,25	28,25
SINAPI-I	7325			0,6	0,00	0,00
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	1,85	10,45	10,45
SINAPI-I	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,02	9,41	9,41
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6095	37,03	37,03
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,26	20,24	20,24
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,065	77,39	77,39
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,065	89,35	89,35
SINAPI-I	0039			1,9	0,00	0,00
SINAPI-I	0032			9,49	0,00	0,00
SINAPI-I	0370			0,71	0,00	0,00
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,22	6,80	6,80
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,1655	15,00	15,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	149,32	0,58	0,58
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	77,56	1,00	1,00
SINAPI-I	5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1	16,25	16,25
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.03</b>	<b>TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL</b>	<b>M³</b>		<b>60,30</b>	<b>61,37</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	15,85	17,50
COTAÇÃO	1	CAÇAMBA DE ENTULHO DE 7 M³	M³	1	50,00	50,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.04</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROFUNDIDADE 1 A 2 M (40103 - AGETOP)</b>	<b>M³</b>		<b>51,49</b>	<b>56,85</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2491	15,85	17,50
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.05</b>	<b>PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H = 7 METROS</b>	<b>UN</b>		<b>1.826,53</b>	<b>1.838,11</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0451	21,76	24,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	16,95	18,75
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,451	22,25	25,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	15,85	17,50
COTAÇÃO	2	PADRÃO TRIFASico 35MM H= 7METROS	UN	1	1.700,00	1.700,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,76	0,58	0,58
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0146	77,39	77,39
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0439	77,80	77,80
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653	131,59	131,59
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.06</b>	<b>GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA</b>	<b>M²</b>		<b>148,16</b>	<b>156,52</b>
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057	21,41	23,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601	21,54	24,07
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0275	22,25	25,07
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,23	24,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0206	15,85	17,50
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0604	25,93	25,93
SINAPI-I	26019			0,0595	0,00	0,00
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0264	15,00	15,00
SINAPI-I	31			9,145	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,949	12,01	12,01
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,22	2,22
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	37,03	37,03
SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	2,905	12,50	12,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,062	77,39	77,39
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,062	89,35	89,35
SINAPI-I	39			0,2801	0,00	0,00
SINAPI-I	23			0,5386	0,00	0,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0135	129,90	129,90
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,2369	0,58	0,58
SINAPI-I	337			0,0149	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	M²		179,61	187,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	21,54	24,07
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	22,23	24,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	15,85	17,50
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1185	25,93	25,93
SINAPI-I	26019			0,0595	0,00	0,00
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0684	15,00	15,00
SINAPI-I	31			9,1233	0,00	0,00
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	2,3667	11,13	11,13
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,22	2,22
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	37,03	37,03
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,7767	10,65	10,65
SINAPI-I	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	1,3964	26,01	26,01

COMPOSIÇÃO	COMP.08	BRISE EM FACHADA DE METALON ENRIJECIDO	M²		200,08	205,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	15,85	17,50
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	21,41	23,93
COTAÇÃO	3	PERFIL U ENRIJECIDO 2 MM	M	0,947368	16,00	16,00
COTAÇÃO	4	METALON 50X20 CHAPA 18	M	10,105263	8,64	8,64
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,789474	25,93	25,93
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52632	37,03	37,03
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,526316	2,22	2,22
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,526316	15,00	15,00
SINAPI-I	44533	6,4 X 22,2 MM)	UN	0,105263	14,93	14,93

COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²		81,23	84,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0443	15,85	17,50
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6388	21,90	24,49
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5	2,22	2,22
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,32	3,69	3,69
COTAÇÃO	5	CERÂMICA 10X10 PRETA	M²	1	39,53	39,53

COMPOSIÇÃO	COMP.10	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN		200,20	213,75
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3	21,41	23,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0225	21,54	24,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,081	15,85	17,50
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0145	25,93	25,93
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,009	14,93	14,93
SINAPI-I	38140	20 MM	UN	1,3463	15,00	15,00
SINAPI-I	20999	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	M	2,4452	17,27	17,27
SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,0537	12,01	12,01
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,1667	2,22	2,22
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0667	37,03	37,03
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,79	0,79
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0021	77,39	77,39
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0021	89,35	89,35
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0032	129,90	129,90
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,6582	0,58	0,58

COMPOSIÇÃO	COMP.11	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3METROS)	M²		156,35	163,72
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2798	21,41	23,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5788	21,54	24,07
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862	22,25	25,07
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1707	21,29	23,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2241	15,85	17,50
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2241	18,42	20,46
SINAPI-I	39			0,4527	0,00	0,00
SINAPI-I	23			0,2933	0,00	0,00
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,7904	9,77	9,77
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,3667	10,30	10,30
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,8011	1,00	1,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,9956	0,58	0,58
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0369	20,24	20,24
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5811	28,25	28,25
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0745	9,67	9,67
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0196	77,39	77,39

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0196	77,80	77,80
SINAPI-I	7266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,0223	913,24	913,24
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0544	129,90	129,90
SINAPI-I	342			0,01	0,00	0,00
SINAPI-I	337			0,0709	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.12</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE</b>	<b>M²</b>		<b>594,33</b>	<b>600,34</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2844	15,85	17,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	21,54	24,07
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	129,90	129,90
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,58	0,58
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	1	535,38	535,38
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.13</b>	<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM</b>	<b>UN</b>		<b>983,88</b>	<b>987,77</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	21,54	24,07
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,26	0,26
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	949,73	949,73
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.14</b>	<b>LETRA CAIXA INOX ESCOVADO</b>	<b>UN</b>		<b>970,00</b>	<b>970,00</b>
COTAÇÃO	6	LETRA CAIXA	UN	1	970,00	970,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.15</b>	<b>PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO</b>	<b>M²</b>		<b>111,57</b>	<b>114,52</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8544	15,85	17,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6083	21,54	24,07
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,3	0,58	0,58
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,05	75,17	75,17
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5	1,17	1,17
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.16</b>	<b>MOLDURA U</b>	<b>M²</b>		<b>67,62</b>	<b>73,10</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,293	15,85	17,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,323	21,54	24,07
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,562	0,58	0,58
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,053	129,90	129,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,9615	1,00	1,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.17</b>	<b>TOTEM</b>	<b>UN</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
COTAÇÃO	7	TOTEM	UN	1	5.300,00	5.300,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.18</b>	<b>BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX</b>	<b>UN</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
COTAÇÃO	8	BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX	UN	1	1.200,00	1.200,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.19</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UN</b>		<b>4.933,61</b>	<b>5.685,30</b>
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,06363636	15.182,81	17.553,46
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	7.934,89	9.136,55
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.20</b>	<b>DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIAS PAINEL PRÉ-FABRICADO</b>	<b>H</b>		<b>15,71</b>	<b>17,32</b>
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,71	17,32
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.21</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA</b>	<b>M2</b>		<b>18,72</b>	<b>20,70</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,104	21,54	24,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	15,85	17,50
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.22</b>	<b>POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M</b>	<b>Und</b>		<b>1.073,12</b>	<b>1.098,26</b>
SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5	150,09	150,09
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	408,78	417,48
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,23	14,21	14,48
SINAPI	94107			0,113	0,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	15,85	17,50
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,504	24,35	27,49
SINAPI	83739			9,42	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.24</b>	<b>REVESTIMENTO PIERINI 6,5X25,6 ESMALTADO VITRAL FORNECIDO E INSTALADO</b>	<b>M²</b>		<b>67,79</b>	<b>70,21</b>
COTAÇÃO	9	REVESTIMENTO PIERINI 6,5X25,6 ESMALTADO VITRAL 690A	M²	1,06	39,63	39,63
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,63	0,63
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	3,69	3,69
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	21,90	24,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	15,85	17,50
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.23</b>	<b>PAREDE DRYWALL</b>	<b>M²</b>		<b>73,37</b>	<b>78,80</b>
SINAPI-I	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,029	46,52	46,52
GOINFRA.MAT.	2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	m2	2,106	14,94	14,94
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,9093	9,93	9,93
GOINFRA.MAT.	2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	2,8999	5,91	5,91
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,31	0,31
GOINFRA.MAT.	2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	0,7925	2,21	2,21
GOINFRA.MAT.	2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	1,0327	3,92	3,92
GOINFRA.MAT.	2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	20,0077	0,08	0,08
GOINFRA.MAT.	2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,9149	0,18	0,18
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	0,157	5,10	9,64
M.OBRA	33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	h	0,628	8,45	15,97
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.25</b>	<b>KIT PORTA DRYWALL 80 X 210</b>	<b>UN</b>		<b>457,96</b>	<b>465,05</b>
COTAÇÃO	10	KIT PORTA DRYWALL M70 80 X 210	UN	1	450,00	450,00
M.OBRA	33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	h	0,14	8,45	15,97
M.OBRA	8	AJUDANTE	h	1,3304	5,10	9,64
					0,00	0,00
					0,00	0,00

06/06/2022

Data

Responsável Técnico: FERNANDO LESSE DE MATTOS

CREA/CAU

24526/D-GO

Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

4