

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM									898.134,48	
1.			DEAM DE TRINDADE					-	898.134,48	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	71.816,21	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	2.000,00	0,31	BDI 1	0,39	780,00	RA
1.1.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,10	1.052,61	BDI 1	1.331,76	10.787,26	RA
1.1.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	9,00	863,48	BDI 1	1.092,47	9.832,23	RA
1.1.4.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	9,00	557,37	BDI 1	705,18	6.346,62	RA
1.1.5.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM	M2	9,00	933,23	BDI 1	1.180,72	10.626,48	RA
1.1.6.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	79,72	121,93	BDI 1	154,27	12.298,40	RA
1.1.7.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	87,76	52,11	BDI 1	65,93	5.786,02	RA
1.1.8.	Composição	COMP. 25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI	M2	6,00	419,13	BDI 1	530,28	3.181,68	RA
1.1.9.	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	118,20	9,48	BDI 1	11,99	1.417,22	RA
1.1.10.	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	118,20	7,58	BDI 1	9,59	1.133,54	RA
1.1.11.	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	841,59	1,03	BDI 1	1,30	1.094,07	RA
1.1.12.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE	UN	1,00	1.509,19	BDI 1	1.909,43	1.909,43	RA
1.1.13.	SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D	UN	1,00	5.234,95	BDI 1	6.623,26	6.623,26	RA
1.2.			TRANSPORTES					-	19.378,25	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A	M³	217,88	70,30	BDI 1	88,94	19.378,25	RA
1.3.			SERVIÇO EM TERRA					-	5.860,02	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	33,96	62,70	BDI 1	79,33	2.694,05	RA
1.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	M3	38,38	6,52	BDI 1	8,25	316,64	RA
1.3.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	59,25	38,01	BDI 1	48,09	2.849,33	RA
1.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGEM					-	36.185,72	
1.4.1.	Composição	COMP. 26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE	M	124,00	108,04	BDI 1	136,69	16.949,56	RA
1.4.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE	M2	36,00	122,59	BDI 1	155,10	5.583,60	RA
1.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	4,40	421,18	BDI 1	532,88	2.344,67	RA
1.4.4.	Composição	COMP. 27	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	4,40	107,28	BDI 1	135,73	597,21	RA
1.4.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	457,57	14,21	BDI 1	17,98	8.227,11	RA
1.4.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	109,65	17,90	BDI 1	22,65	2.483,57	RA
1.5.			ESTRUTURA					-	171.089,01	
1.5.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5	M	108,70	87,89	BDI 1	111,20	12.087,44	RA
1.5.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE	M	66,20	100,61	BDI 1	127,29	8.426,60	RA
1.5.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M	M	48,10	83,31	BDI 1	105,40	5.069,74	RA
1.5.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ	M	24,60	84,55	BDI 1	106,97	2.631,46	RA
1.5.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS	M	7,70	94,92	BDI 1	120,09	924,69	RA
1.5.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	123,99	71,14	BDI 1	90,01	11.160,34	RA
1.5.7.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	106,03	87,60	BDI 1	110,83	11.751,30	RA
1.5.8.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	0,81	16,94	BDI 1	21,43	17,36	RA
1.5.9.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	989,57	14,15	BDI 1	17,90	17.713,30	RA
1.5.10.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	528,84	14,21	BDI 1	17,98	9.508,54	RA
1.5.11.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	242,01	11,92	BDI 1	15,08	3.649,51	RA
1.5.12.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	24,21	11,27	BDI 1	14,26	345,23	RA
1.5.13.	SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM	KG	360,36	10,41	BDI 1	13,17	4.745,94	RA
1.5.14.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	173,43	17,90	BDI 1	22,65	3.928,19	RA
1.5.15.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	24,30	421,18	BDI 1	532,88	12.948,98	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM										898.134,48
1.5.16.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	24,30	168,34	BDI 1	212,98	5.175,41	RA
1.5.17.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,	M2	290,86	165,78	BDI 1	209,74	61.004,98	RA
1.6.			INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO						67.624,64	
1.6.1.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,	UN	87,00	8,13	BDI 1	10,29	895,23	RA
1.6.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	10,00	11,83	BDI 1	14,97	149,70	RA
1.6.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	45,00	10,16	BDI 1	12,85	578,25	RA
1.6.4.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	UN	3,00	8,29	BDI 1	10,49	31,47	RA
1.6.5.	SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	20,28	BDI 1	25,66	25,66	RA
1.6.6.	SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	7,03	BDI 1	8,89	8,89	RA
1.6.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	1.869,90	3,69	BDI 1	4,67	8.732,43	RA
1.6.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	367,90	6,07	BDI 1	7,68	2.825,47	RA
1.6.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	82,10	8,33	BDI 1	10,54	865,33	RA
1.6.10.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	162,80	13,77	BDI 1	17,42	2.835,98	RA
1.6.11.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	32,60	22,48	BDI 1	28,44	927,14	RA
1.6.12.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	130,20	25,78	BDI 1	32,62	4.247,12	RA
1.6.13.	SINAPI-I	39773	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA	UN	5,00	130,87	BDI 1	165,58	827,90	RA
1.6.14.	SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA	UN	1,00	81,43	BDI 1	103,03	103,03	RA
1.6.15.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),	UN	6,00	42,43	BDI 1	53,68	322,08	RA
1.6.16.	SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA	UN	1,00	41,43	BDI 1	52,42	52,42	RA
1.6.17.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	4,04	BDI 1	5,11	10,22	RA
1.6.18.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	29,00	19,68	BDI 1	24,90	722,10	RA
1.6.19.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	3,00	31,11	BDI 1	39,36	118,08	RA
1.6.20.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	UN	1,00	62,32	BDI 1	78,85	78,85	RA
1.6.21.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	20,00	11,29	BDI 1	14,28	285,60	RA
1.6.22.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	9,00	12,78	BDI 1	16,17	145,53	RA
1.6.23.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	1,00	20,15	BDI 1	25,49	25,49	RA
1.6.24.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,	UN	4,00	104,00	BDI 1	131,58	526,32	RA
1.6.25.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25	UN	9,00	139,10	BDI 1	175,99	1.583,91	RA
1.6.26.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40	UN	1,00	141,57	BDI 1	179,11	179,11	RA
1.6.27.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	182,80	9,28	BDI 1	11,74	2.146,07	RA
1.6.28.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	1.148,50	7,29	BDI 1	9,22	10.589,17	RA
1.6.29.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE	M	38,40	12,48	BDI 1	15,79	606,34	RA
1.6.30.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	M	11,00	15,38	BDI 1	19,46	214,06	RA
1.6.31.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE	M	1,00	18,29	BDI 1	23,14	23,14	RA
1.6.32.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE	M	21,80	30,95	BDI 1	39,16	853,69	RA
1.6.33.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1	UN	4,00	99,52	BDI 1	125,91	503,64	RA
1.6.34.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	13,00	103,98	BDI 1	131,56	1.710,28	RA
1.6.35.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	18,00	142,11	BDI 1	179,80	3.236,40	RA
1.6.36.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -	UN	4,00	90,86	BDI 1	114,96	459,84	RA
1.6.37.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM	UN	6,00	24,50	BDI 1	31,00	186,00	RA
1.6.38.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H = 7 METROS	UN	1,00	3.226,53	BDI 1	4.082,21	4.082,21	RA
1.6.39.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,00	1.180,77	BDI 1	1.493,91	1.493,91	RA
1.6.40.	SINAPI-I	13329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA	UN	124,00	3,50	BDI 1	4,43	549,32	RA
1.6.41.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	96,62	BDI 1	122,24	366,72	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM									898.134,48	
1.6.42.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -	UN	1,00	40,15	BDI 1	50,80	50,80	RA
1.6.43.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	32,00	34,22	BDI 1	43,30	1.385,60	RA
1.6.44.	SINAPI	98269	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE	M	20,60	28,92	BDI 1	36,59	753,75	RA
1.6.45.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA	UN	1,00	347,56	BDI 1	439,73	439,73	RA
1.6.46.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	M	480,00	3,01	BDI 1	3,81	1.828,80	RA
1.6.47.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM	UN	1,00	487,42	BDI 1	616,68	616,68	RA
1.6.48.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"	UN	5,00	10,29	BDI 1	13,02	65,10	RA
1.6.49.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES	UN	1,00	374,15	BDI 1	473,37	473,37	RA
1.6.50.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	4,00	11,69	BDI 1	14,79	59,16	RA
1.6.51.	SINAPI-I	38076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA	UN	37,00	13,11	BDI 1	16,59	613,83	RA
1.6.52.	SINAPI-I	39775	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA	UN	3,00	261,27	BDI 1	330,56	991,68	RA
1.6.53.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA	UN	1,00	347,56	BDI 1	439,73	439,73	RA
1.6.54.	SINAPI	100563	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA	UN	1,00	506,02	BDI 1	640,22	640,22	RA
1.6.55.	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E	UN	1,00	442,22	BDI 1	559,50	559,50	RA
1.6.56.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	3,00	4,04	BDI 1	5,11	15,33	RA
1.6.57.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	32,00	34,22	BDI 1	43,30	1.385,60	RA
1.6.58.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00	22,85	BDI 1	28,91	925,12	RA
1.6.59.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	4,00	255,37	BDI 1	323,09	1.292,36	RA
1.6.60.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE	UN	1,00	30,87	BDI 1	39,06	39,06	RA
1.6.61.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00	22,85	BDI 1	28,91	925,12	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						63.383,71	
1.7.1.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -	UN	3,00	84,09	BDI 1	106,39	319,17	RA
1.7.2.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE	UN	2,00	111,18	BDI 1	140,66	281,32	RA
1.7.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	UN	12,00	122,71	BDI 1	155,25	1.863,00	RA
1.7.4.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -	UN	1,00	26,13	BDI 1	33,06	33,06	RA
1.7.5.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA	UN	3,00	4,14	BDI 1	5,24	15,72	RA
1.7.6.	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	UN	19,00	3,59	BDI 1	4,54	86,26	RA
1.7.7.	SINAPI	96684	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM	UN	49,00	5,45	BDI 1	6,90	338,10	RA
1.7.8.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	8,00	3,47	BDI 1	4,39	35,12	RA
1.7.9.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	159,71	5,74	BDI 1	7,26	1.159,49	RA
1.7.10.	SINAPI	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO	UN	1,00	482,90	BDI 1	610,97	610,97	RA
1.7.11.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU	UN	8,00	111,94	BDI 1	141,63	1.133,04	RA
1.7.12.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -	UN	1,00	546,26	BDI 1	691,13	691,13	RA
1.7.13.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	3,00	576,11	BDI 1	728,89	2.186,67	RA
1.7.14.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,	UN	7,00	239,42	BDI 1	302,91	2.120,37	RA
1.7.15.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO	UN	11,00	169,67	BDI 1	214,67	2.361,37	RA
1.7.16.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	2,00	69,64	BDI 1	88,11	176,22	RA
1.7.17.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM	UN	11,00	129,84	BDI 1	164,27	1.806,97	RA
1.7.18.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	6,00	73,33	BDI 1	92,78	556,68	RA
1.7.19.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40	UN	2,00	4,91	BDI 1	6,21	12,42	RA
1.7.20.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM	UN	2,00	5,70	BDI 1	7,21	14,42	RA
1.7.21.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	UN	39,00	11,02	BDI 1	13,94	543,66	RA
1.7.22.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA	UN	24,00	26,36	BDI 1	33,35	800,40	RA
1.7.23.	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	11,00	11,26	BDI 1	14,25	156,75	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM									898.134,48	
1.7.24.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	62,07	32,70	BDI 1	41,37	2.567,84	RA
1.7.25.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM	UN	14,00	20,85	BDI 1	26,38	369,32	RA
1.7.26.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X	UN	1,00	10,27	BDI 1	12,99	12,99	RA
1.7.27.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2",	UN	18,00	21,61	BDI 1	27,34	492,12	RA
1.7.28.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	UN	2,00	30,86	BDI 1	39,04	78,08	RA
1.7.29.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -	UN	2,00	82,38	BDI 1	104,23	208,46	RA
1.7.30.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -	UN	3,00	226,25	BDI 1	286,25	858,75	RA
1.7.31.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO	UN	1,00	113,71	BDI 1	143,87	143,87	RA
1.7.32.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,	UN	2,00	26,65	BDI 1	33,72	67,44	RA
1.7.33.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,	UN	3,00	65,52	BDI 1	82,90	248,70	RA
1.7.34.	SINAPI	94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM	UN	3,00	93,20	BDI 1	117,92	353,76	RA
1.7.35.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,	UN	6,00	90,26	BDI 1	114,20	685,20	RA
1.7.36.	SINAPI-I	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA	UN	6,00	7,09	BDI 1	8,97	53,82	RA
1.7.37.	SINAPI-I	823	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA	UN	1,00	21,36	BDI 1	27,02	27,02	RA
1.7.38.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM,	UN	2,00	5,46	BDI 1	6,91	13,82	RA
1.7.39.	SINAPI-I	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM,	UN	4,00	21,92	BDI 1	27,73	110,92	RA
1.7.40.	SINAPI	89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA	UN	1,00	53,01	BDI 1	67,07	67,07	RA
1.7.41.	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA	UN	3,00	57,14	BDI 1	72,29	216,87	RA
1.7.42.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA	UN	1,00	16,23	BDI 1	20,53	20,53	RA
1.7.43.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	19,54	33,85	BDI 1	42,83	836,90	RA
1.7.44.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	15,45	56,14	BDI 1	71,03	1.097,41	RA
1.7.45.	SINAPI-I	7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	UN	3,00	39,41	BDI 1	49,86	149,58	RA
1.7.46.	SINAPI-I	7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	UN	3,00	78,83	BDI 1	99,74	299,22	RA
1.7.47.	SINAPI-I	7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA	UN	3,00	64,97	BDI 1	82,20	246,60	RA
1.7.48.	SINAPI-I	7133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA	UN	1,00	100,91	BDI 1	127,67	127,67	RA
1.7.49.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	UN	5,00	545,64	BDI 1	690,34	3.451,70	RA
1.7.50.	Composição	COMP.32	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO	UND	1,00	2.015,67	BDI 1	2.550,23	2.550,23	RA
1.7.51.	Composição	COMP.33	FILTRO ANAERÓBICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO,	UND	1,00	1.492,30	BDI 1	1.888,06	1.888,06	RA
1.7.52.	Composição	COMP.34	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO	UND	1,00	2.375,96	BDI 1	3.006,06	3.006,06	RA
1.7.53.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	M	95,41	44,19	BDI 1	55,91	5.334,37	RA
1.7.54.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU	UN	10,00	53,30	BDI 1	67,44	674,40	RA
1.7.55.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	44,40	29,23	BDI 1	36,98	1.641,91	RA
1.7.56.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA -	UN	1,00	57,46	BDI 1	72,70	72,70	RA
1.7.57.	SINAPI-I	1194	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	10,24	BDI 1	12,96	64,80	RA
1.7.58.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	6,00	19,06	BDI 1	24,11	144,66	RA
1.7.59.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	110,40	55,52	BDI 1	70,24	7.754,50	RA
1.7.60.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	1,00	6,79	BDI 1	8,59	8,59	RA
1.7.61.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	20,00	10,43	BDI 1	13,20	264,00	RA
1.7.62.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,	UN	1,00	17,36	BDI 1	21,96	21,96	RA
1.7.63.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	14,00	11,07	BDI 1	14,01	196,14	RA
1.7.64.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,	UN	6,00	98,89	BDI 1	125,12	750,72	RA
1.7.65.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UN	5,00	21,09	BDI 1	26,68	133,40	RA
1.7.66.	SINAPI	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA	UN	3,00	65,95	BDI 1	83,44	250,32	RA
1.7.67.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,00	10,34	BDI 1	13,08	13,08	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM										898.134,48
1.7.68.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UN	11,00	35,00	BDI 1	44,28	487,08	RA
1.7.69.	SINAPI	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	2,00	20,03	BDI 1	25,34	50,68	RA
1.7.70.	SINAPI-I	11657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	UN	1,00	19,39	BDI 1	24,53	24,53	RA
1.7.71.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	9,57	BDI 1	12,11	48,44	RA
1.7.72.	SINAPI	89776	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,	UN	1,00	24,44	BDI 1	30,92	30,92	RA
1.7.73.	SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA	UN	36,00	23,62	BDI 1	29,88	1.075,68	RA
1.7.74.	SINAPI	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	10,00	90,35	BDI 1	114,31	1.143,10	RA
1.7.75.	SINAPI-I	38422	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU	UN	28,00	55,24	BDI 1	69,89	1.956,92	RA
1.7.76.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO	UN	1,00	447,14	BDI 1	565,72	565,72	RA
1.7.77.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	1,00	93,45	BDI 1	118,23	118,23	RA
1.7.78.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,	UN	8,00	208,92	BDI 1	264,33	2.114,64	RA
1.7.79.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,	UN	7,00	21,32	BDI 1	26,97	188,79	RA
1.7.80.	SINAPI-I	3518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	UN	8,00	4,37	BDI 1	5,53	44,24	RA
1.7.81.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	M	32,00	12,28	BDI 1	15,54	497,28	RA
1.7.82.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	126,14	BDI 1	159,59	159,59	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	9.772,36	
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.31	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA DE 0,70Mx0,80M COM GRADE EM	UND	1,00	527,03	BDI 1	666,80	666,80	RA
1.8.2.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	M	32,00	12,28	BDI 1	15,54	497,28	RA
1.8.3.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	M	48,00	54,19	BDI 1	68,56	3.290,88	RA
1.8.4.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	M	48,00	68,50	BDI 1	86,67	4.160,16	RA
1.8.5.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	M	48,00	8,58	BDI 1	10,86	521,28	RA
1.8.6.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	UN	16,00	3,49	BDI 1	4,42	70,72	RA
1.8.7.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	UN	8,00	7,39	BDI 1	9,35	74,80	RA
1.8.8.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,	UN	2,00	193,82	BDI 1	245,22	490,44	RA
1.9.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					-	81.074,95	
1.9.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	615,00	75,23	BDI 1	95,18	58.535,70	RA
1.9.2.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA	M2	3,60	143,54	BDI 1	181,61	653,80	RA
1.9.3.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE	M2	5,72	1.293,56	BDI 1	1.636,61	9.361,41	RA
1.9.4.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =	M2	15,34	645,30	BDI 1	816,43	12.524,04	RA
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	8.589,64	
1.10.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	M2	88,09	39,52	BDI 1	50,00	4.404,50	RA
1.10.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	M2	62,53	23,60	BDI 1	29,86	1.867,15	RA
1.10.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA	M2	62,53	29,30	BDI 1	37,07	2.317,99	RA
1.11.			ESTRUTURA DE MADEIRA					-	9.712,68	
1.11.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ	M2	218,10	18,18	BDI 1	23,00	5.016,30	RA
1.11.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA	UN	6,00	618,66	BDI 1	782,73	4.696,38	RA
1.12.			COBERTURAS					-	28.835,51	
1.12.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	M2	255,40	49,11	BDI 1	62,13	15.868,00	RA
1.12.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	54,45	93,33	BDI 1	118,08	6.429,46	RA
1.12.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,	M	64,55	55,64	BDI 1	70,40	4.544,32	RA
1.12.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,	M	18,95	83,16	BDI 1	105,21	1.993,73	RA
1.13.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	17.807,23	
1.13.1.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	1,00	784,34	BDI 1	992,35	992,35	RA
1.13.2.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	16,00	830,64	BDI 1	1.050,93	16.814,88	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM									898.134,48	
1.14.			ESQUADRIAS METALICAS					-	84.272,17	
1.14.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA	M²	8,75	335,17	BDI 1	424,06	3.710,53	RA
1.14.2.	GOINFRA	180309	PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	8,80	500,33	BDI 1	633,02	5.570,58	RA
1.14.3.	GOINFRA	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	4,20	489,32	BDI 1	619,09	2.600,18	RA
1.14.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	M²	21,77	257,67	BDI 1	326,00	7.097,02	RA
1.14.5.	GOINFRA	180317	GRADE PADRÃO PARA CELA	m2	2,52	606,09	BDI 1	766,83	1.932,41	RA
1.14.6.	GOINFRA	180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM,	m2	2,50	374,14	BDI 1	473,36	1.183,40	RA
1.14.7.	GOINFRA	180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m2	20,70	608,56	BDI 1	769,95	15.937,97	RA
1.14.8.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	7,56	800,53	BDI 1	1.012,83	7.656,99	RA
1.14.9.	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS	m2	7,92	733,70	BDI 1	928,28	7.351,98	RA
1.14.10.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E	M2	0,84	593,77	BDI 1	751,24	631,04	RA
1.14.11.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM	M2	1,05	308,50	BDI 1	390,31	409,83	RA
1.14.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.29	(Similar 94573) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM	M²	17,57	471,43	BDI 1	596,45	10.479,63	RA
1.14.13.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E	M2	24,29	641,38	BDI 1	811,47	19.710,61	RA
1.15.			VIDROS					-	21.179,00	
1.15.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M2	3,02	304,19	BDI 1	384,86	1.162,28	RA
1.15.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL	M2	9,59	354,74	BDI 1	448,82	4.304,18	RA
1.15.3.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,	UN	7,70	1.612,86	BDI 1	2.040,59	15.712,54	RA
1.16.			REVESTIMENTOS DE PAREDES					-	59.169,38	
1.16.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	945,10	3,59	BDI 1	4,54	4.290,75	RA
1.16.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	200,27	34,57	BDI 1	43,74	8.759,81	RA
1.16.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	744,83	22,47	BDI 1	28,43	21.175,52	RA
1.16.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	121,14	57,36	BDI 1	72,57	8.791,13	RA
1.16.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	79,13	101,60	BDI 1	128,54	10.171,37	RA
1.16.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA	M²	69,91	67,62	BDI 1	85,55	5.980,80	RA
1.17.			FORROS					-	15.196,74	
1.17.1.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM	M2	284,81	27,37	BDI 1	34,63	9.862,97	RA
1.17.2.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA,	M2	284,81	7,43	BDI 1	9,40	2.677,21	RA
1.17.3.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	25,23	29,60	BDI 1	37,45	944,86	RA
1.17.4.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M2	37,30	36,27	BDI 1	45,89	1.711,70	RA
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO					-	55.589,95	
1.18.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	M2	207,01	26,50	BDI 1	33,53	6.941,05	RA
1.18.2.	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE	M2	207,01	22,89	BDI 1	28,96	5.995,01	RA
1.18.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M2	48,39	41,53	BDI 1	52,54	2.542,41	RA
1.18.4.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR	M2	182,87	79,00	BDI 1	99,95	18.277,86	RA
1.18.5.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	213,90	18,88	BDI 1	23,89	5.110,07	RA
1.18.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	29,50	83,84	BDI 1	106,07	3.129,07	RA
1.18.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO	M	60,95	134,19	BDI 1	169,78	10.348,09	RA
1.18.8.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	48,39	46,85	BDI 1	59,27	2.868,08	RA
1.18.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M²	2,68	111,57	BDI 1	141,16	378,31	RA
1.19.			FERRAGEM					-	6.804,56	
1.19.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	UN	10,00	186,84	BDI 1	236,39	2.363,90	RA
1.19.2.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,	UN	1,00	276,17	BDI 1	349,41	349,41	RA
1.19.3.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	68,76	BDI 1	87,00	522,00	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM										898.134,48
1.19.4.	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UN	1,00	1.174,05	BDI 1	1.485,41	1.485,41	RA
1.19.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.10	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	4,00	200,20	BDI 1	253,29	1.013,16	RA
1.19.6.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	4,00	211,56	BDI 1	267,67	1.070,68	RA
1.20.			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					-	21.710,55	
1.20.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	17.159,78	BDI 1	21.710,55	21.710,55	RA
1.21.			PINTURA					-	30.919,21	
1.21.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	136,16	12,85	BDI 1	16,26	2.213,96	RA
1.21.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	136,16	2,77	BDI 1	3,50	476,56	RA
1.21.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM	M2	345,98	15,22	BDI 1	19,26	6.663,57	RA
1.21.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	345,98	3,11	BDI 1	3,93	1.359,70	RA
1.21.5.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	M2	136,16	12,34	BDI 1	15,61	2.125,46	RA
1.21.6.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA	M2	56,07	7,52	BDI 1	9,51	533,23	RA
1.21.7.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	322,11	22,58	BDI 1	28,57	9.202,68	RA
1.21.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	322,11	12,85	BDI 1	16,26	5.237,51	RA
1.21.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	63,96	38,39	BDI 1	48,57	3.106,54	RA
1.22.			DIVERSOS					-	12.162,99	
1.22.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	255,40	2,50	BDI 1	3,16	807,06	RA
1.22.2.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE	UN	1,02	597,43	BDI 1	755,87	770,99	RA
1.22.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA	UN	2,59	298,09	BDI 1	377,14	976,79	RA
1.22.4.	Composição	COMP. 23	BANCADA DE GRANITO POLIDO	M2	4,32	673,12	BDI 1	851,63	3.679,04	RA
1.22.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN	1,00	983,88	BDI 1	1.244,80	1.244,80	RA
1.22.6.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -	UN	1,00	191,03	BDI 1	241,69	241,69	RA
1.22.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	114,13	2,16	BDI 1	2,73	311,57	RA
1.22.8.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	M2	114,13	0,54	BDI 1	0,68	77,61	RA
1.22.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	2,00	1.304,56	BDI 1	1.650,53	3.301,06	RA
1.22.10.	GOINFRA	271307	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE	M	2,00	297,34	BDI 1	376,19	752,38	RA

RECURSO ↓


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRINDADE /GO
Local

Responsável Técnico

Nome: Jéssika Cristina de Brito Castro
CREA/CAU: 1019216964/D-GO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM DE TRINDADE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA	MUNICÍPIO / UF TRINDADE /GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM									898.134,48

Data

ART/RRT: 1020220128046

RECURSO
↓