



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO	MUNICÍPIO / UF Novo Gama - GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução da reforma da Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO									49.999,70	
1.			(Carmo do Rio Verde)						49.999,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.171,89	
1.1.1.	GOINFRA	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	19,92	3,65	BDI 1	4,62	92,03	RA
1.1.2.	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	50,96	10,22	BDI 1	12,93	658,91	RA
1.1.3.	GOINFRA	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	59,79	6,29	BDI 1	7,96	475,93	RA
1.1.4.	GOINFRA	20101	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	74,90	4,04	BDI 1	5,11	382,74	RA
1.1.5.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,25	197,52	BDI 1	249,90	562,28	RA
1.2.			TRANSPORTES						4.698,39	
1.2.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	56,04	66,27	BDI 1	83,84	4.698,39	RA
1.3.			SERVIÇO EM TERRA						-	
1.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGEM						-	
1.5.			ESTRUTURA						-	
1.6.			INST. ELÉT./ TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO						-	
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						-	
1.8.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS						-	
1.9.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						374,62	
1.9.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	4,19	43,13	BDI 1	54,57	228,65	RA
1.9.2.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	4,39	4,55	BDI 1	5,76	25,29	RA
1.9.3.	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	4,39	21,73	BDI 1	27,49	120,68	RA
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÃO						870,67	
1.10.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL	m2	37,40	18,40	BDI 1	23,28	870,67	RA
1.11.			ESTRUTURA DE MADEIRA						4.698,62	
1.11.1.	GOINFRA	140200	EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	88,32	42,05	BDI 1	53,20	4.698,62	RA
1.12.			COBERTURAS						4.697,09	
1.12.1.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	88,32	36,28	BDI 1	45,90	4.053,89	RA
1.12.2.	GOINFRA	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m	9,59	53,01	BDI 1	67,07	643,20	RA
1.13.			ESQUADRIAS DE MADEIRA						-	
1.14.			ESQUADRIAS METALICAS						-	
1.15.			VIDROS						-	
1.16.			REVESTIMENTOS DE PAREDES						3.132,76	
1.16.1.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	42,69	53,27	BDI 1	67,40	2.877,31	RA
1.16.2.	GOINFRA	201305	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	m	204,36	0,99	BDI 1	1,25	255,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO	MUNICÍPIO / UF Novo Gama - GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução da reforma da Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO									49.999,70	
1.17.			FORROS					-	-	
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO					-	8.827,21	
1.18.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	50,96	27,43	BDI 1	34,70	1.768,31	RA
1.18.2.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	56,48	73,01	BDI 1	92,37	5.217,06	RA
1.18.3.	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	51,16	16,00	BDI 1	20,24	1.035,48	RA
1.18.4.	GOINFRA	221124	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	4,19	97,77	BDI 1	123,70	518,30	RA
1.18.5.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	3,85	59,14	BDI 1	74,82	288,06	RA
1.19.			FERRAGEM					-	-	
1.20.			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					-	2.764,80	
1.20.1.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	120,00	18,21	BDI 1	23,04	2.764,80	RA
1.21.			PINTURA					-	14.139,72	
1.21.1.	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAOS	m2	0,39	5,80	BDI 1	7,34	2,86	RA
1.21.2.	GOINFRA	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	735,29	10,46	BDI 1	13,23	9.727,89	RA
1.21.3.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	56,48	8,49	BDI 1	10,74	606,60	RA
1.21.4.	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	23,94	19,50	BDI 1	24,67	590,60	RA
1.21.5.	GOINFRA	261503	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m2	53,59	13,53	BDI 1	17,12	917,46	RA
1.21.6.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	105,42	12,22	BDI 1	15,46	1.629,79	RA
1.21.7.	GOINFRA	261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m2	50,96	10,31	BDI 1	13,04	664,52	RA
1.22.			DIVERSOS					-	3.623,93	
1.22.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	79,99	2,50	BDI 1	3,16	252,77	RA
1.22.2.	Composição	COMP.18	BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.518,24	1.518,24	RA
1.22.3.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.264,90	BDI 1	1.600,35	1.600,35	RA
1.22.4.	GOINFRA	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	3,00	66,54	BDI 1	84,19	252,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaramos para os devidos fins que foi utilizado os Encargos Sociais sobre a Mão de Obra com Desoneração e as Leis Sociais em conformidade com o praticado pelo SINAPI. Declaramos ainda que os serviços codificados como "AS" - Atribuído São Paulo inseridos nesta planilha orçamentaria está de acordo com os itens previstos e não tem diferenças consideráveis com os preços praticados em Goiás.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO	MUNICÍPIO / UF Novo Gama - GO	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução da reforma da Delegacia de Carmo do Rio Verde - GO									49.999,70

Novo Gama - GO

Local

terça-feira, 5 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando Lesse de Mattos

CREA/CAU: 24.526/D-GO

ART/RRT: 0

RECURSO
↓