



PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR - MODIFICAÇÃO
ESC.: 1/100

RESUMO DE SERVIÇOS:

- 1) DEMOLIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TODO O PISO, REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS EXISTENTES NO LOCAL INDICADO, O CORREDOR E OS W.C'S DE ACESSO DO CORREDOR NÃO ESTÃO INCLUSOS. DIVISÓRIAS E PISOS CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA.
- 2) SUBSTITUIÇÃO DE TODA A PARTE ELÉTRICA, SEGUINDO O PROJETO ELÉTRICO.
- 3) RETOQUE E PINTURA DO FORRO DE GESSO E PAREDE DE TODA PARTE EM REFORMA MANTENDO A ESTÉTICA.
- 4) RESPEITAR O NOVO POSICIONAMENTO DE PORTAS E DIVISÓRIAS PRESENTES NO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 5) TODAS AS PAREDES DEVEM RECEBER MASSA E PINTURA.
- 6) RETOCAR O TETO NOS LOCAIS QUE HOUVER NECESSIDADE.
- 7) TROCAR O REVESTIMENTO, VASO, CHUVEIRO, PIA E LAVATÓRIO DO BANHEIRO E COZINHA, MANTENDO O POSICIONAMENTO E INSTALAÇÕES EXISTENTES.
- 8) AS DIVISÓRIAS DAS SEGUINTES SALAS DEVEM SER TOTALMENTE FECHADAS: SALA DE REUNIÃO 1 E 2, SALA DO CORONEL.
- 9) AS DIVISÓRIAS COM VIDRO SERÃO DAS SEGUINTES SALAS: SALA 1 E 2, SALA DE ESPERA.
- 10) REPARO NAS JANELAS EXISTENTES, SUBSTITUINDO OS VIDROS QUE NÃO PODEM SER APROVEITADOS, SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS, PORTA DE VIDRO NA ENTRADA

ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRA CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
A ESCOLHA DOS MATERIAIS E ACABAMENTOS NÃO FOI ESPECIFICADOS, E DEVERÃO SER ESPECIFICADOS NO PROJETO DE DETALHAMENTO DE INTERIORES
AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME CADA FABRICANTE RECOMENDA

LEGENDA

- EXISTENTE
- A CONSTRUIR
- A DEMOLIR

