

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO
LOCALIDADE SINAPI GOJANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO (Emenda	MUNICÍPIO / UF Luziânia/GO
			BDI1 26,52%
			BDI2 0,00%
			BDI3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução da reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO (Emenda Parlamentar nº 1139/2021)									
1. (1º DP de Luziânia)									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	GOINFRA	20149	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA PAINEL PRÉ-FABRIC. C/ REAPROVEITAMENTO	m2	258,46	3,78	BDI1	4,78	2.803,19
1.1.2.	GOINFRA	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TRATE CB.E CARGA	m2	131,09	3,65	BDI1	4,62	605,64
1.1.3.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	3,36	4,50	BDI1	5,69	19,12
1.1.4.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	52,34	4,50	BDI1	5,69	297,81
1.1.5.	GOINFRA	20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	10,00	2,81	BDI1	3,56	35,60
1.1.6.	GOINFRA	20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	10,00	3,74	BDI1	4,73	47,30
1.1.7.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 - AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,25	197,52	BDI1	249,90	562,28
1.2. TRANSPORTES									
1.2.1.	Composição	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	25,25	60,30	BDI1	76,29	1.926,32
1.3. INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO									
1.3.1.	GOINFRA	70691	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	120,00	6,22	BDI1	7,87	944,40
1.3.2.	GOINFRA	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	80,00	15,91	BDI1	20,13	1.610,40
1.3.3.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	300,00	5,71	BDI1	7,22	2.166,00
1.3.4.	GOINFRA	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	10,00	22,54	BDI1	28,52	285,20
1.3.5.	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	M	535,00	3,95	BDI1	5,00	2.675,00
1.3.6.	GOINFRA	71293	FIO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2	M	100,00	7,69	BDI1	9,73	973,00
1.3.7.	GOINFRA	72201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	Un	1,00	929,20	BDI1	1.175,62	1.175,62
1.3.8.	GOINFRA	72556	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	40,00	31,11	BDI1	39,36	1.574,40
1.3.9.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P. CAT. 6, 24 AWG	M	300,00	3,60	BDI1	4,55	1.365,00
1.3.10.	GOINFRA	72591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	Un	10,00	21,74	BDI1	27,51	275,10
1.3.11.	GOINFRA	70622	CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES(USO EXTERNO)	M	100,00	29,37	BDI1	37,16	3.716,00
1.3.12.	Cotação	10	SWICHT 36 PORTAS	UM	1,00	2.023,65	BDI1	2.560,32	2.560,32
1.4. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									
1.4.1.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO	Un	8,00	204,81	BDI1	259,13	2.073,04
1.4.2.	GOINFRA	80503	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	un	2,00	500,25	BDI1	632,92	1.265,84
1.4.3.	GOINFRA	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	10,00	162,09	BDI1	205,08	2.050,80
1.5. INSTALAÇÕES ESPECIAIS									
1.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
1.6.1.	Composição	COMP.23	PAREDE DRYWALL	Und	311,41	73,37	BDI1	92,83	28.908,19
1.6.2.	Composição	COMP.25	PORTA DRY WALL	UM	21,00	457,96	BDI1	579,41	12.167,61
									239.989,81
									239.989,81

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO
LOCALIDADE SINAPI GOJANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO (Emenda)	MUNICÍPIO / UF Luziânia/GO
			BDI1 26,52%
			BDI2 0,00%
			BDI3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução da reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO (Emenda Parlamentar nº 1139/2021)									
1.6.3.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/IM3)	m2	14,29	43,13	BDI1	54,57	779,81
1.6.4.	GOINFRA	100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	m	8,00	14,74	BDI1	18,65	149,20
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO						-
1.8.			ESTRUTURA DE MADEIRA						-
1.9.			COBERTURAS						-
1.10.			ESQUADRIAS DE MADEIRA						3.868,22
1.10.1.	GOINFRA	170107	FOLHA DE PORTA LISA 6070/80X210	Un	13,00	130,74	BDI1	165,41	2.150,33
1.10.2.	GOINFRA	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	3,00	452,60	BDI1	572,63	1.717,89
1.11.			ESQUADRIAS METÁLICAS						41.066,54
1.11.1.	GOINFRA	180101	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.)	m2	50,40	401,54	BDI1	508,03	25.604,71
1.11.2.	GOINFRA	180311	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	m2	40,17	304,23	BDI1	384,91	15.461,83
1.12.			VIDROS						13.313,80
1.12.1.	GOINFRA	190103	VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO	m2	52,34	160,47	BDI1	203,03	10.626,59
1.12.2.	GOINFRA	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	7,78	273,00	BDI1	345,40	2.687,21
1.13.			REVESTIMENTOS DE PAREDES						10.841,76
1.13.1.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	103,59	53,27	BDI1	67,40	6.981,97
1.13.2.	GOINFRA	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	80,00	11,05	BDI1	13,98	1.118,40
1.13.3.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MUJO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	19,30	51,27	BDI1	64,87	1.251,99
1.13.4.	GOINFRA	201002	PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE	m2	2,55	167,21	BDI1	211,55	539,45
1.13.5.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	28,57	4,55	BDI1	5,76	164,56
1.13.6.	GOINFRA	200489	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/IM3)	m2	28,57	21,73	BDI1	27,49	785,39
1.14.			FORROS						-
1.15.			REVESTIMENTO DE PISO						17.419,13
1.15.1.	GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	409,89	21,67	BDI1	27,42	11.239,18
1.15.2.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	27,50	53,27	BDI1	67,40	1.853,50
1.15.3.	GOINFRA.MAT.	2239	POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ)	m	295,92	1,38	BDI1	1,75	517,86
1.15.4.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	6,49	463,83	BDI1	586,84	3.808,59
1.16.			FERRAGEM						5.056,52
1.16.1.	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	4,00	184,95	BDI1	234,00	936,00
1.16.2.	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	4,00	132,43	BDI1	167,55	670,20
1.16.3.	GOINFRA	230102	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	17,00	122,05	BDI1	154,42	2.625,14
1.16.4.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	51,00	12,79	BDI1	16,18	825,18
1.17.			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS						17.899,68
1.17.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	120,00	64,48	BDI1	81,58	9.789,60
1.17.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	352,00	18,21	BDI1	23,04	8.110,08
1.18.			PINTURA						52.925,59

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APelido do Empreendimento 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO
LOCALIDADE SINAPI GOJANIA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO (Emenda)	MUNICIPIO / UF Luziânia/GO
			BDI1 26,52%
			BDI2 0,00%
			BDI3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução da reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia - GO (Emenda Parlamentar nº 1139/2021)									
1.18.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1.687,76	12,58	BDI1	15,92	239.989,81
1.18.2.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	505,97	12,22	BDI1	15,46	26.869,14
1.18.3.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	437,39	8,49	BDI1	10,74	7.822,30
1.18.4.	GOINFRA	261003	EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMAOS	m2	325,70	31,18	BDI1	39,45	4.697,57
1.18.5.	GOINFRA	261503	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m2	40,17	13,53	BDI1	17,12	12.848,87
1.19.			DIVERSOS						687,71
1.19.1.	Composição	COMP.18	BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX	UN	1,00	1.200,00	BDI1	1.518,24	6.154,13
1.19.2.	GOINFRA	271702	BANCADA DE MARMORE	m2	2,42	435,55	BDI1	551,06	1.518,24
1.19.3.	GOINFRA	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	7,00	372,87	BDI1	471,76	1.333,57
									3.302,32

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Luziânia/GO

Local

sexta-feira, 6 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Diego Marques de Arruda

CREA/CAU: 11.008/D-GO

ART/RTT: 0