

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
COMPOSIÇÃO	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³		68,89	58,46		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	16,05	0,00	F	
COTAÇÃO	1	CAÇAMBA DE ENTULHO DE 7 M³	M³	1	58,46	58,46	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.05	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H = 7 METROS	UN		2.035,37	1.900,00		Não
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0451	23,84	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	17,44	0,00	F	
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,451	22,25	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	16,05	0,00	F	
COTAÇÃO	2	PADRÃO TRIFASico 35MM H= 7METROS	UN	1	1.900,00	1.900,00	F	
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,76	0,66	0,00	F	
SINAPI-H	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0146	86,68	0,00	F	
SINAPI-H	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0439	87,14	0,00	F	
SINAPI-H	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653	151,96	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALCÃO DE ATENDIMENTO	M²		84,04	39,53		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0443	16,05	0,00	F	
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6388	24,00	0,00	F	
SINAPI-H	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5	2,47	0,00	F	
SINAPI-H	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,32	4,11	0,00	F	
COTAÇÃO	5	CERÂMICA 10X10 PRETA	M²	1	39,53	39,53	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.12	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMÃO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA	M²		682,62	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2844	16,05	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	23,59	0,00	F	
SINAPI-H	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	150,00	0,00	F	
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,66	0,00	F	
SINAPI-H	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,44	430,18	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN		987,23	0,00		Sim
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	23,59	0,00	F	
SINAPI-H	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,31	0,00	F	
SINAPI-H	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	949,73	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.15	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO	M²		115,74	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8544	16,05	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6083	23,59	0,00	F	
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,3	0,66	0,00	F	
SINAPI-H	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,05	77,14	0,00	F	
SINAPI-H	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5	1,30	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²		72,58	0,00		Sim
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,293	16,05	0,00	F	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,323	23,59	0,00	F	
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,562	0,66	0,00	F	
SINAPI-H	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,053	150,00	0,00	F	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,9615	1,05	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN		18.377,00	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,17	16.698,61	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,27	6.845,04	0,00	F	<input type="checkbox"/>
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und		1.524,60	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5	189,08	0,00	F	
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	455,77	0,00	F	
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,23	14,64	0,00	F	
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,113	128,38	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	16,05	0,00	F	
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,504	24,35	0,00	F	
SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	9,42	24,85	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.25	(74209/1-SINAPI 01.2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		424,54	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,45	0,00	F	
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	10,03	0,00	F	
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	315,00	0,00	F	
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	24,45	0,00	F	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,33	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,05	0,00	F	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	386,46	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.33	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656) DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN		128,23	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,28	0,00	F	
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	124,23	0,00	F	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066	17,44	0,00	F	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066	23,84	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.59	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 1 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND		727,16	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	7,94	0,00	F	
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	204,73	0,00	F	
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"Ø 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	150,05	0,00	F	
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	44,70	0,00	F	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,92	0,00	F	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,432	430,18	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,462	86,57	0,00	F	
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	27,52	0,00	F	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	23,50	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811	16,05	0,00	F	
COMPOSIÇÃO	COMP.58	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,20 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 3 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND		2.381,14	0,00	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1	44,70	0,00	F	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1	0,92	0,00	F	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,8	430,18	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,3844	86,57	0,00	F	
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	8	27,52	0,00	F	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,452	23,50	0,00	F	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	16,05	0,00	F	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	2	86,57	0,00	F	
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	204,73	0,00	F	
SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"Ø 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	7,94	0,00	F	
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"Ø 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	150,05	0,00	F	

30/11/2021

Data

Responsável Técnico: **ALEXANDRE CARDOSO CAMAPUM**
 CREA/CAU: **1014599342/D-GO**