

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					-	<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>80.014,41</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.040,14	0,36	BDI 1	0,46	478,46	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,10	1.091,73	BDI 1	1.381,26	11.188,21	RA
1.1.0.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	884,13	BDI 1	1.118,60	10.067,40	RA
1.1.0.4.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00	568,80	BDI 1	719,65	6.476,85	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,00	961,15	BDI 1	1.216,05	10.944,45	RA
1.1.0.6.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	54,00	124,85	BDI 1	157,96	8.529,84	RA
1.1.0.7.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	87,76	54,50	BDI 1	68,95	6.051,05	RA
1.1.0.8.	Composição	COMP. 25	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/1_DB 12.2019)	M2	6,00	424,54	BDI 1	537,13	3.222,78	RA
1.1.0.9.	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	118,20	10,32	BDI 1	13,06	1.543,69	RA
1.1.0.10.	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	118,20	8,25	BDI 1	10,44	1.234,01	RA
1.1.0.11.	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	841,59	1,15	BDI 1	1,45	1.220,31	RA
1.1.0.12.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.040,14	0,36	BDI 1	0,46	478,46	RA
1.1.0.13.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	54,00	124,85	BDI 1	157,96	8.529,84	RA
1.1.0.14.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	87,76	54,50	BDI 1	68,95	6.051,05	RA
1.1.0.15.	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	118,20	10,32	BDI 1	13,06	1.543,69	RA
1.1.0.16.	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	118,20	8,25	BDI 1	10,44	1.234,01	RA
1.1.0.17.	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	841,59	1,15	BDI 1	1,45	1.220,31	RA
<b>1.2.</b>			<b>TRANSPORTES</b>					-	<b>20.534,28</b>	
1.2.0.1.	Composição	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	105,25	77,10	BDI 1	97,55	10.267,14	RA
1.2.0.2.	Composição	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	105,25	77,10	BDI 1	97,55	10.267,14	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	<b>5.594,18</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	34,82	63,49	BDI 1	80,33	2.797,09	RA

 RECURSO  
 ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					-	<b>1.988.252,75</b>	
1.3.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	34,82	63,49	BDI 1	80,33	2.797,09	RA
<b>1.4.</b>			<b>FUNDAÇÕES E SONDAGEM</b>					-	<b>76.283,30</b>	
1.4.0.1.	Composição	COMP. 26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_DB 12.2019)	M	124,00	114,89	BDI 1	145,36	18.024,64	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	126,60	BDI 1	160,17	5.766,12	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,40	470,69	BDI 1	595,52	2.620,29	RA
1.4.0.4.	Composição	COMP. 27	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (REF. SINAPI 74157/004_DB 12.2019)	M³	4,40	111,60	BDI 1	141,20	621,28	RA
1.4.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	457,57	14,69	BDI 1	18,59	8.506,23	RA
1.4.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	109,65	18,76	BDI 1	23,74	2.603,09	RA
1.4.0.7.	Composição	COMP. 26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (REF. SINAPI 98230_DB 12.2019)	M	124,00	114,89	BDI 1	145,36	18.024,64	RA
1.4.0.8.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	126,60	BDI 1	160,17	5.766,12	RA
1.4.0.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,40	470,69	BDI 1	595,52	2.620,29	RA
1.4.0.10.	Composição	COMP. 27	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (REF. SINAPI 74157/004_DB 12.2019)	M³	4,40	111,60	BDI 1	141,20	621,28	RA
1.4.0.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	457,57	14,69	BDI 1	18,59	8.506,23	RA
1.4.0.12.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	109,65	18,76	BDI 1	23,74	2.603,09	RA
<b>1.5.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>363.046,94</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	90,93	BDI 1	115,04	184,06	RA
1.5.0.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,20	104,05	BDI 1	131,64	421,25	RA
1.5.0.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,40	86,39	BDI 1	109,30	3.759,92	RA
1.5.0.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,05	87,40	BDI 1	110,58	1.885,39	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.5.0.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	53,70	98,19	BDI 1	124,23	6.671,15	RA
1.5.0.6.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	138,22	106,58	BDI 1	134,85	18.638,97	RA
1.5.0.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	128,45	73,82	BDI 1	93,40	11.997,23	RA
1.5.0.8.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	107,38	124,83	BDI 1	157,93	16.958,52	RA
1.5.0.9.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,81	17,65	BDI 1	22,33	18,09	RA
1.5.0.10.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.076,69	14,63	BDI 1	18,51	19.929,53	RA
1.5.0.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	528,84	14,69	BDI 1	18,59	9.831,14	RA
1.5.0.12.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	219,15	12,29	BDI 1	15,55	3.407,78	RA
1.5.0.13.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,21	11,57	BDI 1	14,64	354,43	RA
1.5.0.14.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	372,51	12,02	BDI 1	15,21	5.665,88	RA
1.5.0.15.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	173,43	18,76	BDI 1	23,74	4.117,23	RA
1.5.0.16.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	24,45	470,69	BDI 1	595,52	14.560,46	RA
1.5.0.17.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	290,86	171,53	BDI 1	217,02	63.122,44	RA
1.5.0.18.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	90,93	BDI 1	115,04	184,06	RA
1.5.0.19.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,20	104,05	BDI 1	131,64	421,25	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.5.0.20.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,40	86,39	BDI 1	109,30	3.759,92	RA
1.5.0.21.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,05	87,40	BDI 1	110,58	1.885,39	RA
1.5.0.22.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	53,70	98,19	BDI 1	124,23	6.671,15	RA
1.5.0.23.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	138,22	106,58	BDI 1	134,85	18.638,97	RA
1.5.0.24.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	128,45	73,82	BDI 1	93,40	11.997,23	RA
1.5.0.25.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	107,38	124,83	BDI 1	157,93	16.958,52	RA
1.5.0.26.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,81	17,65	BDI 1	22,33	18,09	RA
1.5.0.27.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.076,69	14,63	BDI 1	18,51	19.929,53	RA
1.5.0.28.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	528,84	14,69	BDI 1	18,59	9.831,14	RA
1.5.0.29.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	219,15	12,29	BDI 1	15,55	3.407,78	RA
1.5.0.30.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,21	11,57	BDI 1	14,64	354,43	RA
1.5.0.31.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	372,51	12,02	BDI 1	15,21	5.665,88	RA
1.5.0.32.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	173,43	18,76	BDI 1	23,74	4.117,23	RA
1.5.0.33.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	24,45	470,69	BDI 1	595,52	14.560,46	RA
1.5.0.34.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	290,86	171,53	BDI 1	217,02	63.122,44	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
<b>1.6. INST. ELÉT./ TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>									<b>-</b>	<b>118.534,95</b>
<b>1.6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>-</b>	<b>100.465,11</b>
1.6.1.1.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	89,00	8,58	BDI 1	10,86	966,54	RA
1.6.1.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	12,79	BDI 1	16,18	420,68	RA
1.6.1.3.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,03	BDI 1	30,40	30,40	RA
1.6.1.4.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	10,24	BDI 1	12,96	349,92	RA
1.6.1.5.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	8,51	BDI 1	10,77	32,31	RA
1.6.1.6.	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	29,68	BDI 1	37,55	337,95	RA
1.6.1.7.	COMPOSIÇÃO	COMP. 120	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSÃO 200X200X90MM	UND	1,00	88,05	BDI 1	111,40	111,40	RA
1.6.1.8.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	240,15	BDI 1	303,84	911,52	RA
1.6.1.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.812,10	4,92	BDI 1	6,22	11.271,26	RA
1.6.1.10.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,40	6,93	BDI 1	8,77	3.222,10	RA
1.6.1.11.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,10	9,34	BDI 1	11,82	970,42	RA
1.6.1.12.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,50	14,73	BDI 1	18,64	1.444,60	RA
1.6.1.13.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,60	22,45	BDI 1	28,40	925,84	RA
1.6.1.14.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,20	25,49	BDI 1	32,25	4.198,95	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.6.1.15.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	35,85	BDI 1	45,36	272,16	RA
1.6.1.16.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	43,14	BDI 1	54,58	218,32	RA
1.6.1.17.	SINAPI	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	30,36	BDI 1	38,41	1.421,17	RA
1.6.1.18.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	69,56	BDI 1	88,01	88,01	RA
1.6.1.19.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	21,96	BDI 1	27,78	583,38	RA
1.6.1.20.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,69	BDI 1	43,89	175,56	RA
1.6.1.21.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	10,49	BDI 1	13,27	318,48	RA
1.6.1.22.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,07	BDI 1	82,33	82,33	RA
1.6.1.23.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	139,30	BDI 1	176,24	352,48	RA
1.6.1.24.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,18	BDI 1	103,97	207,94	RA
1.6.1.25.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	92,88	BDI 1	117,51	470,04	RA
1.6.1.26.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	15,00	124,23	BDI 1	157,18	2.357,70	RA
1.6.1.27.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,35	BDI 1	16,89	50,67	RA
1.6.1.28.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,80	10,11	BDI 1	12,79	1.800,83	RA
1.6.1.29.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	504,20	7,90	BDI 1	10,00	5.042,00	RA
1.6.1.30.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,50	13,86	BDI 1	17,54	517,43	RA
1.6.1.31.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	16,87	BDI 1	21,34	853,60	RA
1.6.1.32.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,30	20,41	BDI 1	25,82	214,31	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.6.1.33.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,80	34,67	BDI 1	43,86	956,15	RA
1.6.1.34.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	87,62	BDI 1	110,86	332,58	RA
1.6.1.35.	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	161,03	BDI 1	203,74	2.037,40	RA
1.6.1.36.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	217,05	BDI 1	274,61	4.942,98	RA
1.6.1.37.	Composição	COMP.05	PADRÃO TRIFÁSICO 25 MM H = 5 METROS	UN	1,00	1.532,28	BDI 1	1.938,64	1.938,64	RA
1.6.1.38.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.194,19	BDI 1	1.510,89	1.510,89	RA
1.6.1.39.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	493,73	BDI 1	624,67	624,67	RA
1.6.1.40.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	89,00	8,58	BDI 1	10,86	966,54	RA
1.6.1.41.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	12,79	BDI 1	16,18	420,68	RA
1.6.1.42.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,03	BDI 1	30,40	30,40	RA
1.6.1.43.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	10,24	BDI 1	12,96	349,92	RA
1.6.1.44.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	8,51	BDI 1	10,77	32,31	RA
1.6.1.45.	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	29,68	BDI 1	37,55	337,95	RA
1.6.1.46.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	152,09	BDI 1	192,42	192,42	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.6.1.47.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	240,15	BDI 1	303,84	911,52	RA
1.6.1.48.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.812,10	3,72	BDI 1	4,71	8.534,99	RA
1.6.1.49.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,40	6,08	BDI 1	7,69	2.825,31	RA
1.6.1.50.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,10	8,33	BDI 1	10,54	865,33	RA
1.6.1.51.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,50	13,76	BDI 1	17,41	1.349,28	RA
1.6.1.52.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,60	22,45	BDI 1	28,40	925,84	RA
1.6.1.53.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,20	25,49	BDI 1	32,25	4.198,95	RA
1.6.1.54.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	35,85	BDI 1	45,36	272,16	RA
1.6.1.55.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	43,14	BDI 1	54,58	327,48	RA
1.6.1.56.	SINAPI	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	30,36	BDI 1	38,41	1.344,35	RA
1.6.1.57.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	69,56	BDI 1	88,01	88,01	RA
1.6.1.58.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	21,96	BDI 1	27,78	583,38	RA
1.6.1.59.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,69	BDI 1	43,89	175,56	RA
1.6.1.60.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	10,49	BDI 1	13,27	318,48	RA
1.6.1.61.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	12,08	BDI 1	15,28	229,20	RA
1.6.1.62.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	19,18	BDI 1	24,27	24,27	RA
1.6.1.63.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	139,30	BDI 1	176,24	352,48	RA



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.6.1.64.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,18	BDI 1	103,97	207,94	RA
1.6.1.65.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	92,88	BDI 1	117,51	470,04	RA
1.6.1.66.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	15,00	124,23	BDI 1	157,18	2.357,70	RA
1.6.1.67.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	126,45	BDI 1	159,98	159,98	RA
1.6.1.68.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,35	BDI 1	16,89	50,67	RA
1.6.1.69.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,80	10,11	BDI 1	12,79	1.800,83	RA
1.6.1.70.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	504,20	7,90	BDI 1	10,00	5.042,00	RA
1.6.1.71.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,50	13,86	BDI 1	17,54	517,43	RA
1.6.1.72.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	16,87	BDI 1	21,34	853,60	RA
1.6.1.73.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,30	20,41	BDI 1	25,82	214,31	RA
1.6.1.74.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,80	34,67	BDI 1	43,86	956,15	RA
1.6.1.75.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	87,62	BDI 1	110,86	332,58	RA
1.6.1.76.	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	161,03	BDI 1	203,74	2.037,40	RA
1.6.1.77.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	217,05	BDI 1	274,61	4.942,98	RA
1.6.1.78.	SINAPI-I	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.352,46	BDI 1	1.711,13	1.711,13	RA
1.6.1.79. PMv3.0.4	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	466,29	BDI 1	589,95	589,95	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
<b>1.6.2. TELEFÔNIA/ ESTRUTURADO/ TV</b>									<b>-</b>	<b>16.130,38</b>
1.6.2.1.	SINAPI-I	39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,00	703,40	BDI 1	889,94	889,94	RA
1.6.2.2.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	25,96	BDI 1	32,84	656,80	RA
1.6.2.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	39,30	BDI 1	49,72	994,40	RA
1.6.2.4.	SINAPI	98269	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	80,60	22,16	BDI 1	28,04	2.260,02	RA
1.6.2.5.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	354,49	BDI 1	448,50	448,50	RA
1.6.2.6.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	192,00	3,66	BDI 1	4,63	888,96	RA
1.6.2.7.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	528,82	BDI 1	669,06	1.338,12	RA
1.6.2.8.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	320,35	BDI 1	405,31	810,62	RA
1.6.2.9.	COMPOSIÇÃO	COMP. 120	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÃO 200X200X90MM	UND	2,00	88,05	BDI 1	111,40	222,80	RA
1.6.2.10.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	25,96	BDI 1	32,84	656,80	RA
1.6.2.11.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	39,30	BDI 1	49,72	994,40	RA
1.6.2.12.	SINAPI	98269	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	80,60	22,16	BDI 1	28,04	2.260,02	RA
1.6.2.13.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	354,49	BDI 1	448,50	448,50	RA
1.6.2.14.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	192,00	3,66	BDI 1	4,63	888,96	RA
1.6.2.15.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	528,82	BDI 1	669,06	1.338,12	RA
1.6.2.16.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	320,35	BDI 1	405,31	810,62	RA
1.6.2.17.	Composição	COMP. 120	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÃO 200X200X90MM	UND	2,00	88,05	BDI 1	111,40	222,80	RA
<b>1.6.3.</b>			<b>ATERRAMENTO</b>					<b>-</b>	<b>1.939,46</b>	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.6.3.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	104,59	BDI 1	132,33	132,33	RA
1.6.3.2.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20,00	30,63	BDI 1	38,75	775,00	RA
1.6.3.3.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	49,32	BDI 1	62,40	62,40	RA
1.6.3.4.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	104,59	BDI 1	132,33	132,33	RA
1.6.3.5.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20,00	30,63	BDI 1	38,75	775,00	RA
1.6.3.6.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	49,32	BDI 1	62,40	62,40	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					<b>-</b>	<b>143.226,73</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>-</b>	<b>50.900,20</b>	
1.7.1.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"; P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	947,98	BDI 1	1.199,38	1.199,38	RA
1.7.1.2.	Composição	COMP.12	RODAMÃO PARA BANCADA, PIA, LAVATÓRIO EM GRANITO POLIDO	M²	2,71	650,69	BDI 1	823,25	2.231,01	RA
1.7.1.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA. 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	583,66	BDI 1	738,45	2.953,80	RA
1.7.1.4.	Composição	COMP.34	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	1.097,77	BDI 1	1.388,90	2.777,80	RA
1.7.1.5.	Composição	COMP.32	BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO	UND	1,00	600,02	BDI 1	759,15	759,15	RA
1.7.1.6.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	586,03	BDI 1	741,45	741,45	RA
1.7.1.7.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	634,29	BDI 1	802,50	1.605,00	RA
1.7.1.8.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	260,06	BDI 1	329,03	2.303,21	RA
1.7.1.9.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	294,94	BDI 1	373,16	3.731,60	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.1.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	68,33	BDI 1	86,45	86,45	RA
1.7.1.11.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	127,24	BDI 1	160,98	1.609,80	RA
1.7.1.12.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	71,91	BDI 1	90,98	454,90	RA
1.7.1.13.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,34	BDI 1	38,39	38,39	RA
1.7.1.14.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	80,83	BDI 1	102,27	102,27	RA
1.7.1.15.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	221,04	BDI 1	279,66	559,32	RA
1.7.1.16.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	20,55	BDI 1	26,00	26,00	RA
1.7.1.17.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	111,49	BDI 1	141,06	141,06	RA
1.7.1.18.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	102,49	BDI 1	129,67	129,67	RA
1.7.1.19.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	8,00	88,51	BDI 1	111,98	895,84	RA
1.7.1.20.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	150,05	BDI 1	189,84	1.518,72	RA
1.7.1.21.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	40,69	BDI 1	51,48	411,84	RA
1.7.1.22.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	77,59	BDI 1	98,17	98,17	RA
1.7.1.23.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	598,32	BDI 1	756,99	756,99	RA
1.7.1.24.	SINAPI-I	7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	2,00	52,41	BDI 1	66,31	132,62	RA
1.7.1.25.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4;" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	947,98	BDI 1	1.199,38	1.199,38	RA
1.7.1.26.	Composição	COMP.12	RODAMÃO PARA BANCADA, PIA, LAVATÓRIO EM GRANITO POLIDO	M²	2,71	650,69	BDI 1	823,25	2.231,01	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.1.27.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	583,66	BDI 1	738,45	2.953,80	RA
1.7.1.28.	Composição	COMP.34	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	1.097,77	BDI 1	1.388,90	2.777,80	RA
1.7.1.29.	Composição	COMP.32	BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO	UND	1,00	600,02	BDI 1	759,15	759,15	RA
1.7.1.30.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	586,03	BDI 1	741,45	741,45	RA
1.7.1.31.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	634,29	BDI 1	802,50	1.605,00	RA
1.7.1.32.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	260,06	BDI 1	329,03	2.303,21	RA
1.7.1.33.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	294,94	BDI 1	373,16	3.731,60	RA
1.7.1.34.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	68,33	BDI 1	86,45	86,45	RA
1.7.1.35.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	127,24	BDI 1	160,98	1.609,80	RA
1.7.1.36.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	71,91	BDI 1	90,98	454,90	RA
1.7.1.37.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,34	BDI 1	38,39	38,39	RA
1.7.1.38.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	80,83	BDI 1	102,27	102,27	RA
1.7.1.39.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	221,04	BDI 1	279,66	559,32	RA
1.7.1.40.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	20,55	BDI 1	26,00	26,00	RA
1.7.1.41.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	111,49	BDI 1	141,06	141,06	RA
1.7.1.42.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	102,49	BDI 1	129,67	389,01	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.1.43.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	9,00	88,51	BDI 1	111,98	1.007,82	RA
1.7.1.44.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	150,05	BDI 1	189,84	1.518,72	RA
1.7.1.45.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	40,69	BDI 1	51,48	411,84	RA
1.7.1.46.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	77,59	BDI 1	98,17	98,17	RA
1.7.1.47.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	598,32	BDI 1	756,99	756,99	RA
1.7.1.48.	SINAPI-I	7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	2,00	52,41	BDI 1	66,31	132,62	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>-</b>	<b>26.599,13</b>	
1.7.2.1.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	96,85	BDI 1	122,53	367,59	RA
1.7.2.2.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	19,00	5,60	BDI 1	7,09	134,71	RA
1.7.2.3.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	4,20	BDI 1	5,31	260,19	RA
1.7.2.4.	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	35,72	BDI 1	45,19	135,57	RA
1.7.2.5.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	3,47	BDI 1	4,39	35,12	RA
1.7.2.6.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	159,71	5,90	BDI 1	7,46	1.191,44	RA
1.7.2.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	181,70	BDI 1	229,89	229,89	RA
1.7.2.8.	SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	82,68	BDI 1	104,61	104,61	RA
1.7.2.9.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	15,07	BDI 1	19,07	572,10	RA
1.7.2.10.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,87	BDI 1	7,43	14,86	RA
1.7.2.11. PMv3.0.4	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00	11,04	BDI 1	13,97	544,83	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.2.12.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	26,83	BDI 1	33,95	814,80	RA
1.7.2.13.	SINAPI	89575	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,29	BDI 1	14,28	157,08	RA
1.7.2.14.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,07	20,94	BDI 1	26,49	1.644,23	RA
1.7.2.15.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	21,05	BDI 1	26,63	372,82	RA
1.7.2.16.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	10,49	BDI 1	13,27	53,08	RA
1.7.2.17.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	8,57	BDI 1	10,84	43,36	RA
1.7.2.18.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	27,41	BDI 1	34,68	69,36	RA
1.7.2.19.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	66,55	BDI 1	84,20	252,60	RA
1.7.2.20.	SINAPI	94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	94,92	BDI 1	120,09	120,09	RA
1.7.2.21.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	91,90	BDI 1	116,27	697,62	RA
1.7.2.22.	SINAPI-I	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	7,27	BDI 1	9,20	55,20	RA
1.7.2.23.	SINAPI-I	823	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	21,89	BDI 1	27,70	27,70	RA
1.7.2.24.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	5,59	BDI 1	7,07	14,14	RA
1.7.2.25.	SINAPI-I	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	22,46	BDI 1	28,42	113,68	RA
1.7.2.26.	SINAPI	89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	53,69	BDI 1	67,93	67,93	RA
1.7.2.27. PMv3.0.4	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	58,26	BDI 1	73,71	147,42	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.2.28.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,45	BDI 1	20,81	20,81	RA
1.7.2.29.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,54	34,73	BDI 1	43,94	858,59	RA
1.7.2.30.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,45	57,60	BDI 1	72,88	1.126,00	RA
1.7.2.31.	SINAPI	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	62,62	BDI 1	79,23	237,69	RA
1.7.2.32.	SINAPI	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	103,01	BDI 1	130,33	390,99	RA
1.7.2.33.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	88,81	BDI 1	112,36	337,08	RA
1.7.2.34.	SINAPI	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	314,90	BDI 1	398,41	796,82	RA
1.7.2.35.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	408,42	BDI 1	516,73	516,73	RA
1.7.2.36.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,75	BDI 1	76,86	76,86	RA
1.7.2.37.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	10,20	BDI 1	12,91	219,47	RA
1.7.2.38.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	7,77	BDI 1	9,83	157,28	RA
1.7.2.39.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	57,79	BDI 1	73,12	146,24	RA
1.7.2.40.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,28	12,64	BDI 1	15,99	4,48	RA
1.7.2.41.	GOINFRA	80621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	Un	1,00	124,78	BDI 1	157,87	157,87	RA
1.7.2.42.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	96,85	BDI 1	122,53	367,59	RA
1.7.2.43.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	5,60	BDI 1	7,09	155,98	RA

RECURSO ↓



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.2.44.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	4,20	BDI 1	5,31	260,19	RA
1.7.2.45.	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	3,00	35,72	BDI 1	45,19	135,57	RA
1.7.2.46.	SINAPI	89528	LUVVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	3,47	BDI 1	4,39	35,12	RA
1.7.2.47.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	159,71	5,90	BDI 1	7,46	1.191,44	RA
1.7.2.48.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	181,70	BDI 1	229,89	229,89	RA
1.7.2.49.	SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	82,68	BDI 1	104,61	104,61	RA
1.7.2.50.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	15,07	BDI 1	19,07	572,10	RA
1.7.2.51.	SINAPI	89373	LUVVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,87	BDI 1	7,43	14,86	RA
1.7.2.52.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2;" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00	11,04	BDI 1	13,97	544,83	RA
1.7.2.53.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	26,83	BDI 1	33,95	814,80	RA
1.7.2.54.	SINAPI	89575	LUVVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,29	BDI 1	14,28	157,08	RA
1.7.2.55.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,07	20,94	BDI 1	26,49	1.644,23	RA
1.7.2.56.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	21,05	BDI 1	26,63	372,82	RA
1.7.2.57.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	10,49	BDI 1	13,27	53,08	RA
1.7.2.58.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	8,57	BDI 1	10,84	43,36	RA
1.7.2.59.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	27,41	BDI 1	34,68	69,36	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.2.60.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	66,55	BDI 1	84,20	252,60	RA
1.7.2.61.	SINAPI	94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	94,92	BDI 1	120,09	120,09	RA
1.7.2.62.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	91,90	BDI 1	116,27	697,62	RA
1.7.2.63.	SINAPI-I	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	7,27	BDI 1	9,20	55,20	RA
1.7.2.64.	SINAPI-I	823	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	21,89	BDI 1	27,70	27,70	RA
1.7.2.65.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	5,59	BDI 1	7,07	14,14	RA
1.7.2.66.	SINAPI-I	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	22,46	BDI 1	28,42	113,68	RA
1.7.2.67.	SINAPI	89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	53,69	BDI 1	67,93	67,93	RA
1.7.2.68.	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	58,26	BDI 1	73,71	147,42	RA
1.7.2.69.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,45	BDI 1	20,81	20,81	RA
1.7.2.70.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,54	34,73	BDI 1	43,94	858,59	RA
1.7.2.71.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,45	57,60	BDI 1	72,88	1.126,00	RA
1.7.2.72.	SINAPI	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	62,62	BDI 1	79,23	237,69	RA
1.7.2.73.	SINAPI	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	103,01	BDI 1	130,33	390,99	RA
1.7.2.74.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	88,81	BDI 1	112,36	337,08	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.2.75.	SINAPI	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	314,90	BDI 1	398,41	796,82	RA
1.7.2.76.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	408,42	BDI 1	516,73	516,73	RA
1.7.2.77.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,75	BDI 1	76,86	76,86	RA
1.7.2.78.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	10,20	BDI 1	12,91	219,47	RA
1.7.2.79.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	7,77	BDI 1	9,83	157,28	RA
1.7.2.80.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	57,79	BDI 1	73,12	146,24	RA
1.7.2.81.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,28	12,64	BDI 1	15,99	4,48	RA
1.7.2.82.	GOINFRA	80621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	Un	1,00	124,78	BDI 1	157,87	157,87	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ESGOTO/PLUVIAL</b>					<b>-</b>	<b>65.727,40</b>	
1.7.3.1.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	10,97	BDI 1	13,88	388,64	RA
1.7.3.2.	SINAPI-I	10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	24,01	BDI 1	30,38	151,90	RA
1.7.3.3.	SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	5,03	BDI 1	6,36	82,68	RA
1.7.3.4.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	20,39	BDI 1	25,80	180,60	RA
1.7.3.5.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	50,18	BDI 1	63,49	253,96	RA
1.7.3.6.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,00	9,30	BDI 1	11,77	11,77	RA
1.7.3.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,36	54,45	BDI 1	68,89	7.947,15	RA
1.7.3.8.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,31	19,04	BDI 1	24,09	368,82	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>	
1.7.3.9.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	67,80	28,65	BDI 1	36,25	2.457,75	RA
1.7.3.10.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	42,48	BDI 1	53,75	107,50	RA
1.7.3.11.	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	35,47	BDI 1	44,88	89,76	RA
1.7.3.12.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,55	43,19	BDI 1	54,64	1.723,89	RA
1.7.3.13.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,98	66,71	BDI 1	84,40	2.445,91	RA
1.7.3.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	11,75	BDI 1	14,87	148,70	RA
1.7.3.15.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	19,13	BDI 1	24,20	72,60	RA
1.7.3.16.	SINAPI-I	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	8,89	BDI 1	11,25	101,25	RA
1.7.3.17.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,90	99,60	RA
1.7.3.18.	SINAPI-I	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	5,40	BDI 1	6,83	88,79	RA
1.7.3.19.	SINAPI-I	1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	12,27	BDI 1	15,52	15,52	RA
1.7.3.20.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	25,24	BDI 1	31,93	95,79	RA
1.7.3.21.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,69	BDI 1	8,46	50,76	RA
1.7.3.22.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	25,31	BDI 1	32,02	384,24	RA
1.7.3.23.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	506,14	BDI 1	640,37	4.482,59	RA
1.7.3.24.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	525,86	BDI 1	665,32	6.653,20	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.3.25.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	268,90	BDI 1	340,21	340,21	RA
1.7.3.26.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	242,87	BDI 1	307,28	307,28	RA
1.7.3.27.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	36,11	BDI 1	45,69	319,83	RA
1.7.3.28.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	11,88	BDI 1	15,03	15,03	RA
1.7.3.29.	Composição	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	2,00	1.374,48	BDI 1	1.738,99	3.477,98	RA
1.7.3.30.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	10,97	BDI 1	13,88	388,64	RA
1.7.3.31.	SINAPI-I	10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	24,01	BDI 1	30,38	151,90	RA
1.7.3.32.	SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	5,03	BDI 1	6,36	82,68	RA
1.7.3.33.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	20,39	BDI 1	25,80	180,60	RA
1.7.3.34.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	50,18	BDI 1	63,49	253,96	RA
1.7.3.35.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,00	9,30	BDI 1	11,77	11,77	RA
1.7.3.36.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,36	54,45	BDI 1	68,89	7.947,15	RA
1.7.3.37.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,31	19,04	BDI 1	24,09	368,82	RA
1.7.3.38.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	67,80	28,65	BDI 1	36,25	2.457,75	RA
1.7.3.39.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	42,48	BDI 1	53,75	107,50	RA
1.7.3.40.	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	35,47	BDI 1	44,88	89,76	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>	
1.7.3.41.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,55	43,19	BDI 1	54,64	1.723,89	RA
1.7.3.42.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,98	66,71	BDI 1	84,40	2.445,91	RA
1.7.3.43.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	11,75	BDI 1	14,87	148,70	RA
1.7.3.44.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	19,13	BDI 1	24,20	72,60	RA
1.7.3.45.	SINAPI-I	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	8,89	BDI 1	11,25	101,25	RA
1.7.3.46.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,90	99,60	RA
1.7.3.47.	SINAPI-I	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	5,40	BDI 1	6,83	88,79	RA
1.7.3.48.	SINAPI-I	1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	12,27	BDI 1	15,52	15,52	RA
1.7.3.49.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	25,24	BDI 1	31,93	95,79	RA
1.7.3.50.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,69	BDI 1	8,46	50,76	RA
1.7.3.51.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	25,31	BDI 1	32,02	384,24	RA
1.7.3.52.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	506,14	BDI 1	640,37	4.482,59	RA
1.7.3.53.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	525,86	BDI 1	665,32	6.653,20	RA
1.7.3.54.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	268,90	BDI 1	340,21	340,21	RA
1.7.3.55.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	242,87	BDI 1	307,28	307,28	RA
1.7.3.56.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	36,11	BDI 1	45,69	319,83	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.7.3.57.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	11,88	BDI 1	15,03	15,03	RA
1.7.3.58.	Composição	COMP.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	2,00	1.374,48	BDI 1	1.738,99	3.477,98	RA
<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>					<b>-</b>	<b>21.002,80</b>	
1.8.0.1.	Composição	COMP.31	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA DE 0,70Mx0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"X3/16" PARA CILINDRO P13	UND	1,00	557,57	BDI 1	705,44	705,44	RA
1.8.0.2.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00	12,87	BDI 1	16,28	520,96	RA
1.8.0.3.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	56,98	BDI 1	72,09	3.460,32	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	71,63	BDI 1	90,63	4.350,24	RA
1.8.0.5.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	48,00	8,42	BDI 1	10,65	511,20	RA
1.8.0.6.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	3,49	BDI 1	4,42	70,72	RA
1.8.0.7.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,36	BDI 1	9,31	74,48	RA
1.8.0.8.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	229,48	BDI 1	290,34	580,68	RA
1.8.0.9.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	25,67	BDI 1	32,48	227,36	RA
1.8.0.10.	Composição	COMP.31	ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA DE 0,70Mx0,80M COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"X3/16" PARA CILINDRO P13	UND	1,00	557,57	BDI 1	705,44	705,44	RA
1.8.0.11.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00	12,87	BDI 1	16,28	520,96	RA
1.8.0.12.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	56,98	BDI 1	72,09	3.460,32	RA
1.8.0.13.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	71,63	BDI 1	90,63	4.350,24	RA
1.8.0.14.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	48,00	8,42	BDI 1	10,65	511,20	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					-	<b>1.988.252,75</b>	
1.8.0.15.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	3,49	BDI 1	4,42	70,72	RA
1.8.0.16.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,36	BDI 1	9,31	74,48	RA
1.8.0.17.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	229,48	BDI 1	290,34	580,68	RA
1.8.0.18.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	25,67	BDI 1	32,48	227,36	RA
<b>1.9.</b>			<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>241.945,48</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	430,31	135,43	BDI 1	171,35	73.733,62	RA
1.9.0.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	197,14	108,04	BDI 1	136,69	26.947,07	RA
1.9.0.3.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,60	148,07	BDI 1	187,34	674,42	RA
1.9.0.4.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,72	1.078,78	BDI 1	1.364,87	7.807,06	RA
1.9.0.5.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,34	608,54	BDI 1	769,92	11.810,57	RA
1.9.0.6.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	430,31	135,43	BDI 1	171,35	73.733,62	RA
1.9.0.7.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	197,14	108,04	BDI 1	136,69	26.947,07	RA
1.9.0.8.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,60	148,07	BDI 1	187,34	674,42	RA
1.9.0.9.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,72	1.078,78	BDI 1	1.364,87	7.807,06	RA
1.9.0.10.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,34	608,54	BDI 1	769,92	11.810,57	RA
<b>1.10.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>17.672,64</b>	

RECURSO ↓



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					-	<b>1.988.252,75</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	91,34	36,37	BDI 1	46,02	4.203,47	RA
1.10.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	62,53	26,41	BDI 1	33,41	2.089,13	RA
1.10.0.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	62,53	32,15	BDI 1	40,68	2.543,72	RA
1.10.0.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	91,34	36,37	BDI 1	46,02	4.203,47	RA
1.10.0.5.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	62,53	26,41	BDI 1	33,41	2.089,13	RA
1.10.0.6.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	62,53	32,15	BDI 1	40,68	2.543,72	RA
<b>1.11.</b>			<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>					-	<b>19.948,70</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	218,10	18,43	BDI 1	23,32	5.086,09	RA
1.11.0.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	643,94	BDI 1	814,71	4.888,26	RA
1.11.0.3.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	218,10	18,43	BDI 1	23,32	5.086,09	RA
1.11.0.4.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	643,94	BDI 1	814,71	4.888,26	RA
<b>1.12.</b>			<b>COBERTURAS</b>					-	<b>55.481,14</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	218,10	51,76	BDI 1	65,49	14.283,37	RA
1.12.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,45	95,31	BDI 1	120,59	6.566,13	RA
1.12.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,55	57,51	BDI 1	72,76	4.696,66	RA
1.12.0.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,95	91,53	BDI 1	115,80	2.194,41	RA
1.12.0.5.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	218,10	51,76	BDI 1	65,49	14.283,37	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.</b>			<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>					<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>	
1.12.0.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,45	95,31	BDI 1	120,59	6.566,13	RA
1.12.0.7.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,55	57,51	BDI 1	72,76	4.696,66	RA
1.12.0.8.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,95	91,53	BDI 1	115,80	2.194,41	RA
<b>1.13.</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					<b>-</b>	<b>38.918,56</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	800,06	BDI 1	1.012,24	15.183,60	RA
1.13.0.2.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	844,86	BDI 1	1.068,92	4.275,68	RA
1.13.0.3.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	800,06	BDI 1	1.012,24	15.183,60	RA
1.13.0.4.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	844,86	BDI 1	1.068,92	4.275,68	RA
<b>1.14.</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					<b>-</b>	<b>159.292,12</b>	
1.14.0.1.	Composição	COMP.06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	45,00	360,09	BDI 1	455,59	20.501,55	RA
1.14.0.2.	GOINFRA	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	2,10	459,00	BDI 1	580,73	1.219,53	RA
1.14.0.3.	Composição	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	M²	39,74	270,19	BDI 1	341,84	13.584,72	RA
1.14.0.4.	GOINFRA	180317	GRADE PADRÃO PARA CELA	m2	1,92	651,12	BDI 1	823,80	1.581,70	RA
1.14.0.5.	GOINFRA	180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	0,48	352,18	BDI 1	445,58	213,88	RA
1.14.0.6.	GOINFRA	180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m2	2,00	648,09	BDI 1	819,96	1.639,92	RA
1.14.0.7.	GOINFRA	180490	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m2	5,67	642,18	BDI 1	812,49	4.606,82	RA
1.14.0.8.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89	764,73	BDI 1	967,54	1.828,65	RA
1.14.0.9.	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	7,92	1.057,24	BDI 1	1.337,62	10.593,95	RA
1.14.0.10.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,84	688,12	BDI 1	870,61	731,31	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.14.0.11.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,96	358,63	BDI 1	453,74	889,33	RA
1.14.0.12.	Composição	COMP.28	(Similar 94572) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	11,66	416,13	BDI 1	526,49	6.138,87	RA
1.14.0.13.	Composição	COMP.29	(Similar 94573) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS, SEM BASCULA BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,65	547,76	BDI 1	693,03	4.608,65	RA
1.14.0.14.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,18	746,73	BDI 1	944,76	11.507,18	RA
1.14.0.15.	Composição	COMP.06	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	45,00	360,09	BDI 1	455,59	20.501,55	RA
1.14.0.16.	GOINFRA	180304	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	2,10	459,00	BDI 1	580,73	1.219,53	RA
1.14.0.17.	Composição	COMP.07	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	M²	39,74	270,19	BDI 1	341,84	13.584,72	RA
1.14.0.18.	GOINFRA	180317	GRADE PADRÃO PARA CELA	m2	1,92	651,12	BDI 1	823,80	1.581,70	RA
1.14.0.19.	GOINFRA	180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	0,48	352,18	BDI 1	445,58	213,88	RA
1.14.0.20.	GOINFRA	180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m2	2,00	648,09	BDI 1	819,96	1.639,92	RA
1.14.0.21.	GOINFRA	180490	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m2	5,67	642,18	BDI 1	812,49	4.606,82	RA
1.14.0.22.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89	764,73	BDI 1	967,54	1.828,65	RA
1.14.0.23.	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	7,92	1.057,24	BDI 1	1.337,62	10.593,95	RA
1.14.0.24.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,84	688,12	BDI 1	870,61	731,31	RA
1.14.0.25.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,96	358,63	BDI 1	453,74	889,33	RA
1.14.0.26.	Composição	COMP.28	(Similar 94572) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	11,66	416,13	BDI 1	526,49	6.138,87	RA
1.14.0.27.	Composição	COMP.29	(Similar 94573) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS, SEM BASCULA BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,65	547,76	BDI 1	693,03	4.608,65	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.14.0.28.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,18	746,73	BDI 1	944,76	11.507,18	RA
<b>1.15. VIDROS</b>									<b>-</b>	<b>27.148,62</b>
1.15.0.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	3,33	323,22	BDI 1	408,94	1.361,77	RA
1.15.0.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	8,49	376,55	BDI 1	476,41	4.044,72	RA
1.15.0.3.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,78	1.707,87	BDI 1	2.160,80	8.167,82	RA
1.15.0.4.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	3,33	323,22	BDI 1	408,94	1.361,77	RA
1.15.0.5.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	8,49	376,55	BDI 1	476,41	4.044,72	RA
1.15.0.6.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,78	1.707,87	BDI 1	2.160,80	8.167,82	RA
<b>1.16. REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>									<b>-</b>	<b>109.991,64</b>
1.16.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.146,19	3,96	BDI 1	5,01	5.742,41	RA
1.16.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	200,27	37,33	BDI 1	47,23	9.458,75	RA
1.16.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	497,64	24,27	BDI 1	30,71	15.282,52	RA
1.16.0.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	121,14	62,96	BDI 1	79,66	9.650,01	RA
1.16.0.5.	Composição	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	79,13	95,54	BDI 1	120,88	9.565,23	RA
1.16.0.6.	Composição	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	69,91	72,58	BDI 1	91,83	6.419,84	RA
1.16.0.7.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	697,91	3,96	BDI 1	5,01	3.496,53	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>		
<b>1.</b>	<b>(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>								<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>	
1.16.0.8.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	200,27	37,33	BDI 1	47,23	9.458,75	RA	
1.16.0.9.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	497,64	24,27	BDI 1	30,71	15.282,52	RA	
1.16.0.10.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	121,14	62,96	BDI 1	79,66	9.650,01	RA	
1.16.0.11.	Composição	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO - FACHADA	M²	79,13	95,54	BDI 1	120,88	9.565,23	RA	
1.16.0.12.	Composição	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	69,91	72,58	BDI 1	91,83	6.419,84	RA	
<b>1.17.</b>	<b>FORROS</b>								<b>-</b>	<b>24.121,96</b>	
1.17.0.1.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	249,70	29,18	BDI 1	36,92	9.218,92	RA	
1.17.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	25,23	32,01	BDI 1	40,50	1.021,82	RA	
1.17.0.3.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	37,30	38,57	BDI 1	48,80	1.820,24	RA	
1.17.0.4.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	249,70	29,18	BDI 1	36,92	9.218,92	RA	
1.17.0.5.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	25,23	32,01	BDI 1	40,50	1.021,82	RA	
1.17.0.6.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	37,30	38,57	BDI 1	48,80	1.820,24	RA	
<b>1.18.</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>								<b>-</b>	<b>120.913,82</b>	
1.18.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	207,01	29,30	BDI 1	37,07	7.673,86	RA	
1.18.0.2.	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	207,01	27,72	BDI 1	35,07	7.259,84	RA	

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.18.0.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	48,39	45,61	BDI 1	57,71	2.792,59	RA
1.18.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	33,11	91,57	BDI 1	115,85	3.835,79	RA
1.18.0.5.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	178,23	87,00	BDI 1	110,07	19.617,78	RA
1.18.0.6.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	213,90	20,35	BDI 1	25,75	5.507,93	RA
1.18.0.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	80,04	BDI 1	101,27	1.215,24	RA
1.18.0.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	51,75	143,44	BDI 1	181,48	9.391,59	RA
1.18.0.9.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	48,39	51,65	BDI 1	65,35	3.162,29	RA
1.18.0.10.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	207,01	29,30	BDI 1	37,07	7.673,86	RA
1.18.0.11.	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	207,01	27,72	BDI 1	35,07	7.259,84	RA
1.18.0.12.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	48,39	45,61	BDI 1	57,71	2.792,59	RA
1.18.0.13.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	33,11	91,57	BDI 1	115,85	3.835,79	RA
1.18.0.14.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	178,23	87,00	BDI 1	110,07	19.617,78	RA
1.18.0.15.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	213,90	20,35	BDI 1	25,75	5.507,93	RA
1.18.0.16.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	80,04	BDI 1	101,27	1.215,24	RA
1.18.0.17.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	51,75	143,44	BDI 1	181,48	9.391,59	RA
1.18.0.18.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	48,39	51,65	BDI 1	65,35	3.162,29	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>		
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>	
<b>1.19.</b>			<b>FERRAGEM</b>					<b>-</b>	<b>35.058,56</b>		
1.19.0.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	193,51	BDI 1	244,83	4.651,77	RA	
1.19.0.2.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	3,00	292,77	BDI 1	370,41	1.111,23	RA	
1.19.0.3.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	68,94	BDI 1	87,22	523,32	RA	
1.19.0.4.	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	3,00	1.245,95	BDI 1	1.576,38	4.729,14	RA	
1.19.0.5.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	292,09	BDI 1	369,55	1.478,20	RA	
1.19.0.6.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	218,27	BDI 1	276,16	1.104,64	RA	
1.19.0.7.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	309,55	BDI 1	391,64	1.566,56	RA	
1.19.0.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	321,16	BDI 1	406,33	1.625,32	RA	
1.19.0.9.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	292,09	BDI 1	369,55	739,10	RA	
1.19.0.10.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	193,51	BDI 1	244,83	4.651,77	RA	
1.19.0.11.	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	3,00	292,77	BDI 1	370,41	1.111,23	RA	
1.19.0.12.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	68,94	BDI 1	87,22	523,32	RA	
1.19.0.13.	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	3,00	1.245,95	BDI 1	1.576,38	4.729,14	RA	
1.19.0.14.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	292,09	BDI 1	369,55	1.478,20	RA	
1.19.0.15.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	218,27	BDI 1	276,16	1.104,64	RA	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.19.0.16.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	309,55	BDI 1	391,64	1.566,56	RA
1.19.0.17.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	321,16	BDI 1	406,33	1.625,32	RA
1.19.0.18.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	292,09	BDI 1	369,55	739,10	RA
<b>1.20. ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>									<b>-</b>	<b>88.556,88</b>
1.20.0.1.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,11	69.994,37	BDI 1	88.556,88	9.741,26	RA
1.20.0.2.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,11	69.994,37	BDI 1	88.556,88	9.741,26	RA
1.20.0.3.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,14	69.994,37	BDI 1	88.556,88	12.397,96	RA
1.20.0.4.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,26	69.994,37	BDI 1	88.556,88	23.024,79	RA
1.20.0.5.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,19	69.994,37	BDI 1	88.556,88	16.825,81	RA
1.20.0.6.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,14	69.994,37	BDI 1	88.556,88	12.397,96	RA
1.20.0.7.	Composição	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,05	69.994,37	BDI 1	88.556,88	4.427,84	RA
<b>1.21. PINTURA</b>									<b>-</b>	<b>70.466,34</b>
1.21.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,91	13,99	BDI 1	17,70	2.228,61	RA
1.21.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	125,91	2,61	BDI 1	3,30	415,50	RA
1.21.0.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	403,80	16,65	BDI 1	21,07	8.508,07	RA
1.21.0.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	403,80	2,98	BDI 1	3,77	1.522,33	RA
1.21.0.5.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,91	13,92	BDI 1	17,61	2.217,28	RA
1.21.0.6.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	98,28	8,34	BDI 1	10,55	1.036,85	RA
1.21.0.7.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	287,00	24,93	BDI 1	31,54	9.051,98	RA
1.21.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	287,00	13,99	BDI 1	17,70	5.079,90	RA
1.21.0.9.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	146,66	42,57	BDI 1	53,86	7.899,11	RA
1.21.0.10.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	8,41	5,39	BDI 1	6,82	57,36	RA
1.21.0.11.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,91	13,99	BDI 1	17,70	2.228,61	RA
1.21.0.12.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	125,91	2,61	BDI 1	3,30	415,50	RA



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.21.0.13.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	179,66	16,65	BDI 1	21,07	3.785,44	RA
1.21.0.14.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	179,66	2,98	BDI 1	3,77	677,32	RA
1.21.0.15.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,91	13,92	BDI 1	17,61	2.217,28	RA
1.21.0.16.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	98,28	8,34	BDI 1	10,55	1.036,85	RA
1.21.0.17.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	287,00	24,93	BDI 1	31,54	9.051,98	RA
1.21.0.18.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	287,00	13,99	BDI 1	17,70	5.079,90	RA
1.21.0.19.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	146,66	42,57	BDI 1	53,86	7.899,11	RA
1.21.0.20.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	8,41	5,39	BDI 1	6,82	57,36	RA
<b>1.22. DIVERSOS</b>									<b>-</b>	<b>150.498,70</b>
1.22.0.1.	Composição	COMP.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN	1,00	987,23	BDI 1	1.249,04	1.249,04	RA
1.22.0.2.	Composição	COMP.14	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO	UN	1,00	970,00	BDI 1	1.227,24	1.227,24	RA
1.22.0.3.	Composição	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M²	11,99	115,74	BDI 1	146,43	1.755,70	RA
1.22.0.4.	Composição	COMP.17	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UN	1,00	4.200,00	BDI 1	5.313,84	5.313,84	RA
1.22.0.5.	Composição	COMP.18	BRASÃO POLÍCIA CIVL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.518,24	1.518,24	RA
1.22.0.6.	Composição	COMP.23	GRANITO POLIDO PARA BALCÃO RECEPÇÃO, COPA, GUICHE COM ATÉ 3 FUIROS NA BASE	M2	3,18	641,51	BDI 1	811,64	2.581,02	RA
1.22.0.7.	Composição	COMP.30	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5METROS) - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO Serviço CÓDIGO 270312)	M²	224,14	159,19	BDI 1	201,41	45.144,04	RA
1.22.0.8.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	8,16	47,38	BDI 1	59,95	489,19	RA
1.22.0.9.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	264,26	108,65	BDI 1	137,46	36.325,18	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.079.965-61/2021	<b>Nº SICONV</b> 919086/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALDAS NOVAS/GO	<b>BDI 1</b> 26,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS.</b>									<b>1.988.252,75</b>	
<b>1. (META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)</b>									<b>-</b>	<b>1.988.252,75</b>
1.22.0.10.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	71,30	13,18	BDI 1	16,68	1.189,28	RA
1.22.0.11.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	255,40	2,65	BDI 1	3,35	855,59	RA
1.22.0.12.	Composição	COMP.15	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M²	31,26	115,74	BDI 1	146,43	4.577,40	RA
1.22.0.13.	Composição	COMP.17	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UN	1,00	4.200,00	BDI 1	5.313,84	5.313,84	RA
1.22.0.14.	Composição	COMP.18	BRASÃO POLÍCIA CIVL FORMATO 0,90 X 1,00m, CHAPA DE AÇO 22 # INOX, COM ABA 3 cm, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO VERNIZ AUTOMOTIVO	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.518,24	1.518,24	RA
1.22.0.15.	Composição	COMP.23	GRANITO POLIDO PARA BALCÃO RECEPÇÃO, COPA, GUICHE COM ATÉ 3 FUROS NA BASE	M2	3,18	641,51	BDI 1	811,64	2.581,02	RA
1.22.0.16.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	8,17	47,38	BDI 1	59,95	489,79	RA
1.22.0.17.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	264,26	108,65	BDI 1	137,46	36.325,18	RA
1.22.0.18.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	71,30	13,18	BDI 1	16,68	1.189,28	RA
1.22.0.19.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	255,40	2,65	BDI 1	3,35	855,59	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Declaramos para os devidos fins que foi utilizado os Encargos Sociais sobre a Mão de Obra com Desoneração e as Leis Sociais em conformidade com o praticado pelo SINAPI. Declaramos ainda que os serviços codificados como "AS" - Atribuído São Paulo inseridos nesta planilha orçamentaria está de acordo com os itens previstos e não tem diferenças consideráveis com os preços praticados em Goiás.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CALDAS NOVAS/GO  
Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022  
Data

*Alexandre Cardoso Campaum*

Responsável Técnico  
Nome: Alexandre Cardoso Campaum  
CREA/CAU: 1014599342/D-GO  
ART/BRT: 1020210140349