

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>543.624,52</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>5.308,83</b>	
1.1.1.	Composição	comp.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN	1,00	987,23	BDI 1	1.249,64	1.249,64	RA
1.1.2.	Composição	comp.22	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 2,5M	Und	1,00	1.524,60	BDI 1	1.929,84	1.929,84	RA
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,60	42,61	BDI 1	53,94	356,00	RA
1.1.4.	Composição	COMP.25	(74209/1-SINAPI 01.2020)- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,30	424,54	BDI 1	537,38	1.773,35	RA
<b>1.2.</b>			<b>TRANSPORTES</b>					-	<b>2.299,92</b>	
1.2.1.	Composição	COMP.03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	21,04	68,89	BDI 1	87,20	1.834,69	RA
1.2.2.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,02	18.377,00	BDI 1	23.261,61	465,23	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	-	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
<b>1.4.</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					-	-	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
<b>1.5.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>152.038,53</b>	
1.5.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	180,00	171,53	BDI 1	217,12	39.081,60	RA
1.5.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	448,87	14,63	BDI 1	18,52	8.313,07	RA
1.5.3.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,50	11,57	BDI 1	14,65	476,13	RA
1.5.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,50	12,29	BDI 1	15,56	2.730,78	RA
1.5.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,10	14,63	BDI 1	18,52	2.557,61	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.5.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	164,70	16,43	BDI 1	20,80	3.425,76	RA
1.5.7.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,20	17,65	BDI 1	22,34	786,37	RA
1.5.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	339,50	18,84	BDI 1	23,85	8.097,08	RA
1.5.9.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,21	689,58	BDI 1	872,87	4.547,65	RA
1.5.10.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,43	945,93	BDI 1	1.197,36	12.488,46	RA
1.5.11.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	109,26	78,00	BDI 1	98,73	10.787,24	RA
1.5.12.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	192,53	175,42	BDI 1	222,05	42.751,29	RA
1.5.13.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,04	104,05	BDI 1	131,71	4.878,54	RA
1.5.14.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	37,04	98,19	BDI 1	124,29	4.603,70	RA
1.5.15.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,28	18.377,00	BDI 1	23.261,61	6.513,25	RA
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>44.737,69</b>	
1.6.1.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	8,58	BDI 1	10,86	434,40	RA
1.6.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	12,79	BDI 1	16,19	323,80	RA
1.6.3.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	24,03	BDI 1	30,42	608,40	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.6.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	9,62	BDI 1	12,18	365,40	RA
1.6.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	14,73	BDI 1	18,65	2.238,00	RA
1.6.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	6,08	BDI 1	7,70	2.079,00	RA
1.6.7.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00	4,92	BDI 1	6,23	7.476,00	RA
1.6.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	9,34	BDI 1	11,82	1.063,80	RA
1.6.9.	SINAPI	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	370,71	BDI 1	469,24	469,24	RA
1.6.10.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	27,18	BDI 1	34,40	1.032,00	RA
1.6.11.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	69,56	BDI 1	88,05	2.641,50	RA
1.6.12.	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	6,76	BDI 1	8,56	42,80	RA
1.6.13.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	38,90	BDI 1	49,24	590,88	RA
1.6.14.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	23,19	BDI 1	29,35	176,10	RA
1.6.15.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	43,14	BDI 1	54,61	1.365,25	RA
1.6.16.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	35,85	BDI 1	45,38	1.134,50	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>										<b>543.624,52</b>
1.6.17.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	24,75	BDI 1	31,33	375,96	RA
1.6.18.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	14,46	BDI 1	18,30	366,00	RA
1.6.19.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,26	BDI 1	81,34	81,34	RA
1.6.20.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	10,11	BDI 1	12,80	2.560,00	RA
1.6.21.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	7,90	BDI 1	10,00	3.000,00	RA
1.6.22.	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	103,45	BDI 1	130,95	261,90	RA
1.6.23.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	25,49	BDI 1	32,27	2.258,90	RA
1.6.24.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	108,52	BDI 1	137,36	2.747,20	RA
1.6.25.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	103,10	BDI 1	130,50	1.044,00	RA
1.6.26.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	493,73	BDI 1	624,96	1.249,92	RA
1.6.27.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10,00	7,99	BDI 1	10,11	101,10	RA
1.6.28.	SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	300,00	0,62	BDI 1	0,78	234,00	RA
1.6.29.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00	70,10	BDI 1	88,73	621,11	RA
1.6.30.	Composição	Comp.05	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H = 7 METROS	UN	1,00	2.035,37	BDI 1	2.576,37	2.576,37	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>										<b>543.624,52</b>
1.6.31.	Composição	COMP.33	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 93656) DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	128,23	BDI 1	162,31	324,62	RA
1.6.32.	SINAPI	98267	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00	10,06	BDI 1	12,73	509,20	RA
1.6.33.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	16,00	30,63	BDI 1	38,77	620,32	RA
1.6.34.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	15,00	39,30	BDI 1	49,75	746,25	RA
1.6.35.	SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	250,00	3,66	BDI 1	4,63	1.157,50	RA
1.6.36.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,08	18.377,00	BDI 1	23.261,61	1.860,93	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					-	<b>37.209,29</b>	
1.7.1.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	111,49	BDI 1	141,12	564,48	RA
1.7.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	77,59	BDI 1	98,21	392,84	RA
1.7.3.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	27,41	BDI 1	34,70	832,80	RA
1.7.4.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,70	22,61	BDI 1	28,62	20,03	RA
1.7.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,40	66,71	BDI 1	84,44	540,42	RA
1.7.6.	SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	10,00	147,29	BDI 1	186,44	1.864,40	RA
1.7.7.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	36,11	BDI 1	45,71	91,42	RA
1.7.8.	SINAPI-I	20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,00	19,38	BDI 1	24,53	24,53	RA
1.7.9.	SINAPI-I	12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	5,14	BDI 1	6,51	6,51	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	6,69	BDI 1	8,47	25,41	RA
1.7.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	11,75	BDI 1	14,87	193,31	RA
1.7.12.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	20,78	BDI 1	26,30	394,50	RA
1.7.13.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	40,78	BDI 1	51,62	154,86	RA
1.7.14.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	6,69	BDI 1	8,47	67,76	RA
1.7.15.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,49	BDI 1	129,73	259,46	RA
1.7.16.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	411,33	BDI 1	520,66	4.165,28	RA
1.7.17.	Composição	COMP.59	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 1 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	727,16	BDI 1	920,44	3.681,76	RA
1.7.18.	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	20,30	BDI 1	25,70	77,10	RA
1.7.19.	SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	149,91	BDI 1	189,76	189,76	RA
1.7.20.	SINAPI-I	3656	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDÁVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	24,49	BDI 1	31,00	31,00	RA
1.7.21.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	21,85	BDI 1	27,66	82,98	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.22.	SINAPI-I	10911	JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	27,19	BDI 1	34,42	34,42	RA
1.7.23.	SINAPI-I	20140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	5,00	8,75	BDI 1	11,08	55,40	RA
1.7.24.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	43,43	BDI 1	54,97	219,88	RA
1.7.25.	SINAPI-I	10909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	34,85	BDI 1	44,11	132,33	RA
1.7.26.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6,00	375,66	BDI 1	475,51	2.853,06	RA
1.7.27.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	14,17	BDI 1	17,94	179,40	RA
1.7.28.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	31,79	BDI 1	40,24	40,24	RA
1.7.29.	SINAPI	97444	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	133,86	BDI 1	169,44	338,88	RA
1.7.30.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	11,53	BDI 1	14,59	14,59	RA
1.7.31.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	23,20	BDI 1	29,37	58,74	RA
1.7.32.	Composição	COMP.58	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,20 X 0,60 M COM RODAMÃO DE 15CM E ESPELHO 7CM COM 3 CUBA DE LOÇA OVAL BRANCA 35X50, 1 TORNEIRA PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	2.381,14	BDI 1	3.014,05	6.028,10	RA
1.7.33.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	8,61	BDI 1	10,90	43,60	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.34.	SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,00	64,42	BDI 1	81,54	81,54	RA
1.7.35.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	19,04	BDI 1	24,10	1.446,00	RA
1.7.36.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,20	20,94	BDI 1	26,51	535,50	RA
1.7.37.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	20,16	BDI 1	25,52	1.531,20	RA
1.7.38.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	402,45	BDI 1	509,42	509,42	RA
1.7.39.	SINAPI	94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	94,92	BDI 1	120,15	120,15	RA
1.7.40.	SINAPI	94787	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	63,22	BDI 1	80,02	160,04	RA
1.7.41.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	586,03	BDI 1	741,80	1.483,60	RA
1.7.42.	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	35,72	BDI 1	45,21	90,42	RA
1.7.43.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	11,04	BDI 1	13,97	363,22	RA
1.7.44.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	5,60	BDI 1	7,09	99,26	RA



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.45.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2," INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	22,49	BDI 1	28,47	56,94	RA
1.7.46.	SINAPI-I	1650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	123,74	BDI 1	156,63	156,63	RA
1.7.47.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,59	BDI 1	21,00	42,00	RA
1.7.48.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	15,07	BDI 1	19,08	248,04	RA
1.7.49.	SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	18,54	BDI 1	23,47	140,82	RA
1.7.50.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	14,08	BDI 1	17,82	534,60	RA
1.7.51.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	7,85	BDI 1	9,94	218,68	RA
1.7.52.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,78	BDI 1	51,62	51,62	RA
1.7.53.	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,93	BDI 1	17,63	35,26	RA
1.7.54.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,06	BDI 1	8,94	35,76	RA
1.7.55.	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,93	BDI 1	7,51	7,51	RA
1.7.56.	SINAPI-I	20327	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	1,00	23,44	BDI 1	29,67	29,67	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.57.	SINAPI	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	15,77	BDI 1	19,96	59,88	RA
1.7.58.	SINAPI-I	112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	10,00	5,92	BDI 1	7,49	74,90	RA
1.7.59.	SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	10,00	1,18	BDI 1	1,49	14,90	RA
1.7.60.	SINAPI-I	113	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	16,08	BDI 1	20,35	40,70	RA
1.7.61.	SINAPI-I	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	10,00	12,57	BDI 1	15,91	159,10	RA
1.7.62.	SINAPI-I	3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	13,70	BDI 1	17,34	173,40	RA
1.7.63.	SINAPI-I	95	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	5,00	13,00	BDI 1	16,46	82,30	RA
1.7.64.	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	5,00	31,73	BDI 1	40,16	200,80	RA
1.7.65.	SINAPI-I	100	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	5,00	44,27	BDI 1	56,04	280,20	RA
1.7.66.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	14,08	BDI 1	17,82	178,20	RA
1.7.67.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	28,65	BDI 1	36,27	362,70	RA
1.7.68.	SINAPI	96691	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	10,00	28,17	BDI 1	35,66	356,60	RA
1.7.69.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	13,59	BDI 1	17,20	34,40	RA
1.7.70.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	82,31	BDI 1	104,19	312,57	RA
1.7.71.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	25,24	BDI 1	31,95	255,60	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.72.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	25,31	BDI 1	32,04	160,20	RA
1.7.73.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00	27,41	BDI 1	34,70	34,70	RA
1.7.74.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	16,52	BDI 1	20,91	209,10	RA
1.7.75.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	37,33	BDI 1	47,25	47,25	RA
1.7.76.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	26,94	BDI 1	34,10	34,10	RA
1.7.77.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	23,07	BDI 1	29,20	29,20	RA
1.7.78.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,45	BDI 1	20,82	20,82	RA
1.7.79.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	11,75	BDI 1	14,87	148,70	RA
1.7.80.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	7,40	BDI 1	9,37	93,70	RA
1.7.81.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,69	BDI 1	8,47	16,94	RA
1.7.82.	SINAPI	89814	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,74	BDI 1	21,19	21,19	RA
1.7.83.	SINAPI	89819	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	20,34	BDI 1	25,75	257,50	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.7.84.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	5,82	BDI 1	7,37	73,70	RA
1.7.85.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	16,63	BDI 1	21,05	210,50	RA
1.7.86.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,07	18.377,00	BDI 1	23.261,61	1.628,31	RA
<b>1.8.</b>			<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>60.236,06</b>	
1.8.1.	SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	580,65	54,12	BDI 1	68,51	39.780,33	RA
1.8.2.	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	16,20	872,77	BDI 1	1.104,75	17.896,95	RA
1.8.3.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,11	18.377,00	BDI 1	23.261,61	2.558,78	RA
<b>1.9.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>15.481,23</b>	
1.9.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	91,89	26,41	BDI 1	33,43	3.071,88	RA
1.9.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	57,46	101,81	BDI 1	128,87	7.404,87	RA
1.9.3.	SINAPI	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	57,46	59,21	BDI 1	74,95	4.306,63	RA
1.9.4.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,03	18.377,00	BDI 1	23.261,61	697,85	RA
<b>1.10.</b>			<b>COBERTURAS</b>					-	<b>24.854,50</b>	
1.10.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	180,00	51,76	BDI 1	65,52	11.793,60	RA
1.10.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,00	95,31	BDI 1	120,64	4.946,24	RA
1.10.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,00	57,51	BDI 1	72,80	2.984,80	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.10.4.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,00	18,43	BDI 1	23,33	4.199,40	RA
1.10.5.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,04	18.377,00	BDI 1	23.261,61	930,46	RA
<b>1.11.</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					-	<b>15.380,87</b>	
1.11.1.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	823,52	BDI 1	1.042,41	2.084,82	RA
1.11.2.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	849,19	BDI 1	1.074,90	8.599,20	RA
1.11.3.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.053,09	BDI 1	1.333,00	3.999,00	RA
1.11.4.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,03	18.377,00	BDI 1	23.261,61	697,85	RA
<b>1.12.</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>34.755,00</b>	
1.12.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,95	412,81	BDI 1	522,53	10.424,47	RA
1.12.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,76	358,63	BDI 1	453,95	2.160,80	RA
1.12.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,48	634,63	BDI 1	803,31	5.205,45	RA
1.12.4.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	6,89	566,76	BDI 1	717,40	4.942,89	RA
1.12.5.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,61	359,65	BDI 1	455,24	1.188,18	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO		
			<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>										<b>543.624,52</b>
1.12.6.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	18,15	376,55	BDI 1	476,64	8.651,02	RA
1.12.7.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	621,34	BDI 1	786,49	786,49	RA
1.12.8.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,06	18.377,00	BDI 1	23.261,61	1.395,70	RA
1.13.			<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>					-	-	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.14.			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					-	<b>55.167,88</b>	
1.14.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	985,46	3,96	BDI 1	5,01	4.937,15	RA
1.14.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	779,37	24,27	BDI 1	30,72	23.942,25	RA
1.14.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	197,12	31,59	BDI 1	39,99	7.882,83	RA
1.14.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	145,41	57,47	BDI 1	72,75	10.578,58	RA
1.14.5.	Composição	COMP.09	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALCÃO DE ATENDIMENTO	M²	51,71	84,04	BDI 1	106,38	5.500,91	RA
1.14.6.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,10	18.377,00	BDI 1	23.261,61	2.326,16	RA
1.15.			<b>FORROS</b>					-	<b>8.600,35</b>	
1.15.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	45,00	5,47	BDI 1	6,92	311,40	RA
1.15.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	45,00	32,01	BDI 1	40,52	1.823,40	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.15.3.	SINAPI	87416	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	17,00	32,70	BDI 1	41,39	703,63	RA
1.15.4.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	20,30	29,18	BDI 1	36,94	749,88	RA
1.15.5.	SINAPI	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	152,68	23,53	BDI 1	29,78	4.546,81	RA
1.15.6.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,02	18.377,00	BDI 1	23.261,61	465,23	RA
<b>1.16.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					-	<b>44.634,15</b>	
1.16.1.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	33,66	52,60	BDI 1	66,58	2.241,08	RA
1.16.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	166,78	46,56	BDI 1	58,94	9.830,01	RA
1.16.3.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	166,78	87,00	BDI 1	110,12	18.365,81	RA
1.16.4.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	133,60	20,35	BDI 1	25,76	3.441,54	RA
1.16.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,98	751,46	BDI 1	951,20	6.639,38	RA
1.16.6.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	12,53	62,06	BDI 1	78,56	984,36	RA
1.16.7.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	9,45	51,65	BDI 1	65,38	617,84	RA
1.16.8.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	11,50	44,87	BDI 1	56,80	653,20	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROponente / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO		
			<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>										<b>543.624,52</b>
1.16.9.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,08	18.377,00	BDI 1	23.261,61	1.860,93	RA
1.17.			<b>ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>					-	-	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.18.			<b>PINTURA</b>					-	<b>32.708,40</b>	
1.18.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	445,21	13,99	BDI 1	17,71	7.884,67	RA
1.18.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	299,84	16,65	BDI 1	21,08	6.320,63	RA
1.18.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	180,00	15,72	BDI 1	19,90	3.582,00	RA
1.18.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	445,21	13,92	BDI 1	17,62	7.844,60	RA
1.18.5.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	180,00	24,93	BDI 1	31,56	5.680,80	RA
1.18.6.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,06	18.377,00	BDI 1	23.261,61	1.395,70	RA
1.19.			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>10.211,82</b>	
1.19.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	180,00	1,50	BDI 1	1,90	342,00	RA
1.19.2.	Composição	COMP.15	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO	M²	7,94	115,74	BDI 1	146,50	1.163,21	RA
1.19.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	88,00	13,18	BDI 1	16,68	1.467,84	RA
1.19.4.	Composição	COMP.12	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA COM RODAMÃO 15CM E ESPELHO 7CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUÍDO ALVENARIA	M²	1,90	682,62	BDI 1	864,06	1.641,71	RA
1.19.5.	Composição	COMP.16	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	19,43	72,58	BDI 1	91,87	1.785,03	RA
1.19.6.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	25,67	BDI 1	32,49	389,88	RA
1.19.7.	SINAPI-I	10890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	UN	3,00	290,76	BDI 1	368,04	1.104,12	RA

RECURSO ↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079962-94	<b>Nº SICONV</b> 918902	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REGIONAL DE CERES PRIMEIRA ETAPA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 05-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERES - GO	<b>BDI 1</b> 26,58%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CERES-GO.</b>									<b>543.624,52</b>	
1.19.8.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00	46,61	BDI 1	59,00	708,00	RA
1.19.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,30	80,04	BDI 1	101,31	1.144,80	RA
1.19.10.	Composição	comp.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DELEGACIA REGIONAL DE CERES	UN	0,02	18.377,00	BDI 1	23.261,61	465,23	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Conforme verificado atesto que os valores "AS" referentes a São Paulo na planilha SINAPI utilizada são compatíveis com os valores para o estado de Goiás.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERES - GO

**Local**

sexta-feira, 23 de setembro de 2022

**Data**

*Alexandre Cardoso Camapum*

Responsável Técnico

**Nome:** Alexandre Cardoso Camapum

**CREA/CAU:** 1014599342/D-GO

**ART/RRT:** 1020200172726