




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 <p><b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO					<b>DATA :</b> 26/07/2023		<b>BDI :</b> 26,72%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.					GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)					SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
						SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023	
						Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>17.336,71</b>	<b>21.969,06</b>
1.1	COMP-77122077	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2023)	Composições Próprias	UN	1,00	254,59	322,62	254,59	322,62
1.2	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	m2	3,00	413,34	523,78	1.240,02	1.571,34
1.3	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	4,00	843,00	1.068,25	3.372,00	4.273,00
1.4	00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	4,00	1.053,75	1.335,31	4.215,00	5.341,24
1.5	020400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	3.026,20	3.834,80	3.026,20	3.834,80
1.6	020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	4.648,64	5.890,76	4.648,64	5.890,76
1.7	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	GOINFRA CIVIL	un	1,00	290,13	367,65	290,13	367,65
1.8	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	GOINFRA CIVIL	un	1,00	290,13	367,65	290,13	367,65
<b>2</b>	<b>GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</b>							<b>44.763,60</b>	<b>56.724,76</b>
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00	114,40	144,97	16.473,60	20.875,68
2.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	7.072,50	8.962,27	28.290,00	35.849,08
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							<b>584,00</b>	<b>740,06</b>
<b>3.1</b>	<b>VALAS FUNDAÇÕES</b>							<b>584,00</b>	<b>740,06</b>
3.1.1	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	GOINFRA CIVIL	m3	15,59	37,46	47,47	584,00	740,06
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA</b>							<b>40.249,93</b>	<b>51.004,38</b>
<b>4.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>29.364,74</b>	<b>37.210,66</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ESTACAS</b>							<b>16.242,24</b>	<b>20.582,40</b>
4.1.1.1	CP-31583778	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA	Composições Próprias	M	96,00	169,19	214,40	16.242,24	20.582,40
<b>4.1.2</b>	<b>BLOCOS</b>							<b>13.122,50</b>	<b>16.628,26</b>
4.1.2.1	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,49	390,96	495,42	191,57	242,76
4.1.2.2	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	26,93	191,97	243,26	5.169,75	6.550,99
4.1.2.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	179,30	14,53	18,41	2.605,23	3.300,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
 <b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO					<b>DATA :</b> 26/07/2023		<b>BDI :</b> 26,72%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.					GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)					SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
							SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	29,80	17,14	21,72	510,77	647,26
4.1.2.5	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	7,67	605,63	767,45	4.645,18	5.886,34
<b>4.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>10.885,19</b>	<b>13.793,72</b>
<b>4.2.1</b>	<b>ESTACAS</b>							<b>8.121,12</b>	<b>10.291,20</b>
4.2.1.1	CP-31583778	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA	Composições Próprias	M	48,00	169,19	214,40	8.121,12	10.291,20
<b>4.2.2</b>	<b>BLOCOS</b>							<b>2.764,07</b>	<b>3.502,52</b>
4.2.2.1	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11	390,96	495,42	43,01	54,50
4.2.2.2	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	7,92	191,97	243,26	1.520,40	1.926,62
4.2.2.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,70	14,53	18,41	504,19	638,83
4.2.2.4	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	1,15	605,63	767,45	696,47	882,57
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>64.809,80</b>	<b>82.128,34</b>
<b>5.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>40.395,47</b>	<b>51.190,09</b>
<b>5.1.1</b>	<b>VIGAS</b>							<b>18.492,09</b>	<b>23.434,39</b>
5.1.1.1	060206	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	54,82	195,36	247,56	10.709,64	13.571,24
5.1.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,40	13,24	16,78	243,62	308,75
5.1.1.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	55,20	12,52	15,87	691,10	876,02
5.1.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	46,20	11,23	14,23	518,83	657,43
5.1.1.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	126,90	9,49	12,03	1.204,28	1.526,61
5.1.1.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	81,10	9,20	11,66	746,12	945,63
5.1.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	58,30	13,91	17,63	810,95	1.027,83
5.1.1.8	060103	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	GOINFRA CIVIL	m2	54,82	19,23	24,37	1.054,19	1.335,96
5.1.1.9	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	4,15	605,63	767,45	2.513,36	3.184,92
<b>5.1.2</b>	<b>PILARES</b>							<b>13.836,69</b>	<b>17.534,27</b>

 <p><b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO				<b>DATA :</b> 26/07/2023	<b>BDI :</b> 26,72%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO				<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.				GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)				SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
					SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023	
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1.2.1	060206	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	32,05	195,36	247,56	6.261,29	7.934,30
5.1.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,30	13,24	16,78	162,85	206,39
5.1.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	149,80	11,23	14,23	1.682,25	2.131,65
5.1.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	149,90	9,49	12,03	1.422,55	1.803,30
5.1.2.5	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	263,30	10,37	13,14	2.730,42	3.459,76
5.1.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	29,80	13,91	17,63	414,52	525,37
5.1.2.7	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	1,92	605,63	767,45	1.162,81	1.473,50
<b>5.1.3</b>	<b>LAJES</b>							<b>8.066,69</b>	<b>10.221,43</b>
5.1.3.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	35,62	53,30	67,54	1.898,55	2.405,77
5.1.3.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,10	12,78	16,19	1.253,72	1.588,24
5.1.3.3	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,10	12,08	15,31	327,37	414,90
5.1.3.4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,40	10,81	13,70	15,13	19,18
5.1.3.5	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	61,60	13,45	17,04	828,52	1.049,66
5.1.3.6	060103	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	GOINFRA CIVIL	m2	35,62	19,23	24,37	684,97	868,06
5.1.3.7	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	5,05	605,63	767,45	3.058,43	3.875,62
<b>5.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>24.414,33</b>	<b>30.938,25</b>
<b>5.2.1</b>	<b>VIGAS</b>							<b>12.247,70</b>	<b>15.520,61</b>
5.2.1.1	060206	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	40,06	195,36	247,56	7.826,12	9.917,25
5.2.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,90	13,24	16,78	184,04	233,24
5.2.1.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	26,80	12,52	15,87	335,54	425,32
5.2.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	80,30	11,23	14,23	901,77	1.142,67
5.2.1.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,70	9,49	12,03	120,52	152,78
5.2.1.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,00	9,20	11,66	0,00	0,00

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	36,70	13,91	17,63	510,50	647,02
5.2.1.8	060103	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	GOINFRA CIVIL	m2	40,06	19,23	24,37	770,35	976,26
5.2.1.9	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	2,64	605,63	767,45	1.598,86	2.026,07
<b>5.2.2</b>	<b>PILARES</b>							<b>8.766,45</b>	<b>11.108,90</b>
5.2.2.1	060206	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	28,71	195,36	247,56	5.608,79	7.107,45
5.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,00	13,24	16,78	0,00	0,00
5.2.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	137,80	11,23	14,23	1.547,49	1.960,89
5.2.2.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,00	9,49	12,03	0,00	0,00
5.2.2.5	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,00	10,37	13,14	0,00	0,00
5.2.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	47,40	13,91	17,63	659,33	835,66
5.2.2.7	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	GOINFRA CIVIL	m3	1,57	605,63	767,45	950,84	1.204,90
<b>5.2.3</b>	<b>LAJES</b>							<b>3.400,18</b>	<b>4.308,74</b>
5.2.3.1	COMP-71571267	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS), VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5)	Composições Próprias	M2	16,30	208,60	264,34	3.400,18	4.308,74
<b>6</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>							<b>4.554,93</b>	<b>5.771,70</b>
6.1	CP-24722817	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO), INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) - SAMU PALMEIRA (REF. SINAPI 104466)	Composições Próprias	KG	121,92	27,26	34,54	3.323,54	4.211,12
6.2	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	121,92	10,10	12,80	1.231,39	1.560,58
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>1.715,51</b>	<b>2.173,94</b>
<b>7.1</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>1.715,51</b>	<b>2.173,94</b>
7.1.1	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	GOINFRA CIVIL	m2	15,24	42,54	53,91	648,31	821,59
7.1.2	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	M	11,12	63,07	79,92	701,34	888,71
7.1.3	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	GOINFRA CIVIL	m	6,20	59,01	74,78	365,86	463,64
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>10.360,36</b>	<b>13.128,78</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**POLÍCIA MILITAR**  
DO ESTADO DE GOIÁS

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>8.1</b>		<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>						<b>3.222,31</b>	<b>4.083,35</b>
<b>8.1.1</b>		<b>HIDRÁULICO</b>						<b>185,27</b>	<b>234,78</b>
8.1.1.1	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	GOINFRA CIVIL	M	3,49	8,04	10,19	28,06	35,56
8.1.1.2	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	103,34	130,95	103,34	130,95
8.1.1.3	081041	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	18,95	24,01	18,95	24,01
8.1.1.4	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	3,92	4,97	7,84	9,94
8.1.1.5	081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	10,10	12,80	10,10	12,80
8.1.1.6	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	6,73	8,53	6,73	8,53
8.1.1.7	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	10,25	12,99	10,25	12,99
<b>8.1.2</b>		<b>SANITÁRIO</b>						<b>3.037,04</b>	<b>3.848,57</b>
<b>8.1.2.1</b>		<b>ESGOTO</b>						<b>1.664,56</b>	<b>2.109,35</b>
8.1.2.1.1	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	GOINFRA CIVIL	m	2,42	32,62	41,34	78,94	100,04
8.1.2.1.2	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	GOINFRA CIVIL	m	4,50	20,05	25,41	90,23	114,35
8.1.2.1.3	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	GOINFRA CIVIL	m	0,60	14,57	18,46	8,74	11,08
8.1.2.1.4	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	537,86	681,58	1.075,72	1.363,16
8.1.2.1.5	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	45,90	58,16	45,90	58,16
8.1.2.1.6	080670	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	210,46	266,69	210,46	266,69
8.1.2.1.7	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	79,50	100,74	79,50	100,74
8.1.2.1.8	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	14,85	18,82	14,85	18,82
8.1.2.1.9	081735	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	22,12	28,03	22,12	28,03
8.1.2.1.1	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	13,64	17,28	13,64	17,28
8.1.2.1.1	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	12,27	15,55	12,27	15,55
8.1.2.1.1	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	12,19	15,45	12,19	15,45
<b>8.1.2.2</b>		<b>PLUVIAL</b>						<b>1.372,48</b>	<b>1.739,22</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1.2.2.1	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	GOINFRA CIVIL	M	9,38	56,43	71,51	529,31	670,76
8.1.2.2.2	081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	646,92	819,78	646,92	819,78
8.1.2.2.3	054248	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	SBC	UN	1,00	102,30	129,63	102,30	129,63
8.1.2.2.4	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	93,95	119,05	93,95	119,05
<b>8.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>7.138,05</b>	<b>9.045,43</b>
<b>8.2.1</b>	<b>HIDRÁULICO</b>							<b>1.040,70</b>	<b>1.318,82</b>
8.2.1.1	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	GOINFRA CIVIL	M	13,80	8,04	10,19	110,95	140,62
8.2.1.2	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	103,34	130,95	310,02	392,85
8.2.1.3	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	3,92	4,97	23,52	29,82
8.2.1.4	081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	10,10	12,80	60,60	76,80
8.2.1.5	081250	CAP PVC SOLDAVEL 20 mm	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	2,70	3,42	2,70	3,42
8.2.1.6	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	7,52	9,53	15,04	19,06
8.2.1.7	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	11,18	14,17	44,72	56,68
8.2.1.8	080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	59,92	75,93	59,92	75,93
8.2.1.9	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	11,47	14,53	22,94	29,06
8.2.1.10	081860	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	390,29	494,58	390,29	494,58
<b>8.2.2</b>	<b>SANITÁRIO</b>							<b>6.097,35</b>	<b>7.726,61</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>ESGOTO</b>							<b>2.752,22</b>	<b>3.487,64</b>
8.2.2.1.1	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	GOINFRA CIVIL	m	7,31	32,62	41,34	238,45	302,20
8.2.2.1.2	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	GOINFRA CIVIL	m	1,30	20,05	25,41	26,07	33,03
8.2.2.1.3	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	GOINFRA CIVIL	m	4,99	14,57	18,46	72,70	92,12
8.2.2.1.4	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	537,86	681,58	1.613,58	2.044,74
8.2.2.1.5	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	45,90	58,16	45,90	58,16
8.2.2.1.6	080670	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	210,46	266,69	420,92	533,38



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2.2.1.7	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	79,50	100,74	159,00	201,48
8.2.2.1.8	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	14,85	18,82	29,70	37,64
8.2.2.1.9	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	13,64	17,28	13,64	17,28
8.2.2.1.1	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	12,19	15,45	24,38	30,90
8.2.2.1.1	081701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	13,02	16,50	13,02	16,50
8.2.2.1.1	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	11,71	14,84	23,42	29,68
8.2.2.1.1	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	24,28	30,77	24,28	30,77
8.2.2.1.1	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	29,52	37,41	29,52	37,41
8.2.2.1.1	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	17,64	22,35	17,64	22,35
<b>8.2.2.2</b>	<b>PLUVIAL</b>							<b>3.170,31</b>	<b>4.017,42</b>
8.2.2.2.1	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	GOINFRA CIVIL	M	9,78	56,43	71,51	551,89	699,37
8.2.2.2.2	081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	646,92	819,78	1.293,84	1.639,56
8.2.2.2.3	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	6,00	160,49	203,37	962,94	1.220,22
8.2.2.2.4	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	118,44	150,09	118,44	150,09
8.2.2.2.5	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	121,60	154,09	243,20	308,18
<b>8.2.2.3</b>	<b>VENTILAÇÃO</b>							<b>174,82</b>	<b>221,55</b>
8.2.2.3.1	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	GOINFRA CIVIL	m	5,44	20,05	25,41	109,07	138,23
8.2.2.3.2	081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	20,39	25,84	20,39	25,84
8.2.2.3.3	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	12,27	15,55	12,27	15,55
8.2.2.3.4	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	12,02	15,23	12,02	15,23
8.2.2.3.5	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	21,07	26,70	21,07	26,70
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>14.195,54</b>	<b>17.989,38</b>
<b>9.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>8.665,22</b>	<b>10.981,20</b>
9.1.1	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	GOINFRA CIVIL	m	454,39	4,15	5,26	1.885,72	2.390,09




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.1.2	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	GOINFRA CIVIL	m	63,64	6,07	7,69	386,29	489,39
9.1.3	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	GOINFRA CIVIL	M	77,44	7,51	9,52	581,57	737,23
9.1.4	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	GOINFRA CIVIL	M	11,74	8,02	10,16	94,15	119,28
9.1.5	071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	96,00	121,65	96,00	121,65
9.1.6	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	GOINFRA CIVIL	Un	8,00	21,57	27,33	172,56	218,64
9.1.7	3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	GOINFRA CIVIL	un	4,00	153,86	194,97	615,44	779,88
9.1.8	072190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	1.529,19	1.937,79	1.529,19	1.937,79
9.1.9	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	17,21	21,81	51,63	65,43
9.1.10	072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	GOINFRA CIVIL	Un	8,00	20,95	26,55	167,60	212,40
9.1.11	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	un	4,00	23,90	30,29	95,60	121,16
9.1.12	071432	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	33,72	42,73	134,88	170,92
9.1.13	071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS ) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL	un	6,00	211,45	267,95	1.268,70	1.607,70
9.1.14	071648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	GOINFRA CIVIL	un	3,00	177,52	224,95	532,56	674,85
9.1.15	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	9,47	12,00	208,34	264,00
9.1.16	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	12,75	16,16	38,25	48,48
9.1.17	060017	KIT TRILHO ELETRIFICADO 2M+4 SPOT LED 18W BRANCO FRIO PRETO	SBC	UN	1,00	262,45	332,58	262,45	332,58
9.1.18	060080	SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA	SBC	UN	3,00	45,76	57,99	137,28	173,97
9.1.19	COM-27072160	LUMINÁRIA PENDENTE CILINDRICA EM ALUMINIO, COR PRETA, INCLUSO LÂMPADA 6W COM BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	3,00	135,67	171,92	407,01	515,76
<b>9.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>5.530,32</b>	<b>7.008,18</b>
9.2.1	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	GOINFRA CIVIL	m	146,34	4,15	5,26	607,31	769,75
9.2.2	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	GOINFRA CIVIL	m	56,93	6,07	7,69	345,57	437,79
9.2.3	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	GOINFRA CIVIL	M	28,09	7,51	9,52	210,96	267,42
9.2.4	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	GOINFRA CIVIL	M	2,70	8,02	10,16	21,65	27,43
9.2.5	071211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	GOINFRA CIVIL	M	9,39	43,04	54,54	404,15	512,13
9.2.6	070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	GOINFRA	Un	11,00	1,79	2,27	19,69	24,97




		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>							
 <b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO			<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO			<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.			GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)			SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
				SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023	
				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	070371		CIVIL						
9.2.7	071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	96,00	121,65	96,00	121,65
9.2.8	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	21,57	27,33	86,28	109,32
9.2.9	3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	GOINFRA CIVIL	un	4,00	153,86	194,97	615,44	779,88
9.2.10	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	159,02	201,51	159,02	201,51
9.2.11	072190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	1.529,19	1.937,79	1.529,19	1.937,79
9.2.12	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	17,21	21,81	17,21	21,81
9.2.13	072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	20,95	26,55	41,90	53,10
9.2.14	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	un	2,00	23,90	30,29	47,80	60,58
9.2.15	071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	33,61	42,59	33,61	42,59
9.2.16	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	25,27	32,02	25,27	32,02
9.2.17	071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS ) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL	un	3,00	211,45	267,95	634,35	803,85
9.2.18	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	9,47	12,00	85,23	108,00
9.2.19	070924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	GOINFRA CIVIL	un	1,00	17,04	21,59	17,04	21,59
9.2.20	071649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS ) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL	un	1,00	166,57	211,08	166,57	211,08
9.2.21	060080	SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA	SBC	UN	8,00	45,76	57,99	366,08	463,92
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>							<b>539,16</b>	<b>683,24</b>
<b>10.1</b>	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>							<b>539,16</b>	<b>683,24</b>
<b>10.1.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>403,81</b>	<b>511,72</b>
10.1.1.1	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	GOINFRA CIVIL	M	24,20	5,10	6,46	123,42	156,33
10.1.1.2	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	GOINFRA CIVIL	M	22,10	7,51	9,52	165,97	210,39
10.1.1.3	071026	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	3,72	4,71	7,44	9,42
10.1.1.4	072596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	36,33	46,04	72,66	92,08
10.1.1.5	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	11,44	14,50	34,32	43,50
<b>10.1.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>135,35</b>	<b>171,52</b>

 <p><b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO			<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO			<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.			GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)			SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
				SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023	
				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1.2.1	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	GOINFRA CIVIL	M	6,65	5,10	6,46	33,92	42,96
10.1.2.2	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	GOINFRA CIVIL	M	6,65	7,51	9,52	49,94	63,31
10.1.2.3	071026	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	3,72	4,71	3,72	4,71
10.1.2.4	072596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	36,33	46,04	36,33	46,04
10.1.2.5	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	11,44	14,50	11,44	14,50
<b>11</b>	<b>ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS</b>							<b>11.150,81</b>	<b>14.129,85</b>
<b>11.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>6.679,50</b>	<b>8.464,00</b>
11.1.1	100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	GOINFRA CIVIL	m2	60,67	92,49	117,20	5.611,37	7.110,52
11.1.2	100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	GOINFRA CIVIL	m	31,85	14,79	18,74	471,06	596,87
11.1.3	060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	GOINFRA CIVIL	m3	0,21	2.843,19	3.602,89	597,07	756,61
<b>11.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>4.471,31</b>	<b>5.665,85</b>
11.2.1	100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	GOINFRA CIVIL	m2	42,32	92,49	117,20	3.914,18	4.959,90
11.2.2	100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	GOINFRA CIVIL	m	29,98	14,79	18,74	443,40	561,83
11.2.3	060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	GOINFRA CIVIL	m3	0,04	2.843,19	3.602,89	113,73	144,12
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>15.329,70</b>	<b>19.427,14</b>
<b>12.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>10.024,39</b>	<b>12.703,68</b>
<b>12.1.1</b>	<b>PAREDE</b>							<b>6.657,85</b>	<b>8.437,64</b>
12.1.1.1	200101	CHAPISCO COMUM	GOINFRA CIVIL	m2	121,34	5,34	6,77	647,96	821,47
12.1.1.2	200502	REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)	GOINFRA CIVIL	m2	121,34	27,01	34,23	3.277,39	4.153,47
12.1.1.3	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	GOINFRA CIVIL	m2	19,66	21,33	27,03	419,35	531,41
12.1.1.4	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	GOINFRA CIVIL	m2	19,66	81,20	102,90	1.596,39	2.023,01
12.1.1.5	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	5,80	123,58	156,60	716,76	908,28
<b>12.1.2</b>	<b>TETO</b>							<b>3.366,54</b>	<b>4.266,04</b>
12.1.2.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	GOINFRA CIVIL	m2	40,56	67,42	85,43	2.734,56	3.465,04
12.1.2.2	CP-93613942	TABICA EM AÇO GALVANIZADO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL).	Composições Próprias	M	39,40	16,04	20,33	631,98	801,00

 <p><b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO			<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO			<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.			GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)			SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
				SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023	
				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>12.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>5.305,31</b>	<b>6.723,46</b>
<b>12.2.1</b>	<b>PAREDE</b>							<b>3.803,28</b>	<b>4.820,08</b>
12.2.1.1	200101	CHAPISCO COMUM	GOINFRA CIVIL	m2	84,63	5,34	6,77	451,92	572,95
12.2.1.2	200502	REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)	GOINFRA CIVIL	m2	84,63	27,01	34,23	2.285,86	2.896,88
12.2.1.3	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	GOINFRA CIVIL	m2	9,91	21,33	27,03	211,38	267,87
12.2.1.4	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	GOINFRA CIVIL	m2	9,91	81,20	102,90	804,69	1.019,74
12.2.1.5	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	0,40	123,58	156,60	49,43	62,64
<b>12.2.2</b>	<b>TETO</b>							<b>1.502,03</b>	<b>1.903,38</b>
12.2.2.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	GOINFRA CIVIL	m2	17,53	67,42	85,43	1.181,87	1.497,59
12.2.2.2	CP-93613942	TABICA EM AÇO GALVANIZADO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL).	Composições Próprias	M	19,96	16,04	20,33	320,16	405,79
<b>13</b>	<b>PISO</b>							<b>13.312,86</b>	<b>16.869,95</b>
<b>13.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>8.753,09</b>	<b>11.091,83</b>
13.1.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	19,15	18,18	23,04	348,15	441,22
13.1.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	19,15	89,23	113,07	1.708,75	2.165,29
13.1.3	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	GOINFRA CIVIL	m2	43,31	20,57	26,07	890,89	1.129,09
13.1.4	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	43,31	121,16	153,53	5.247,44	6.649,38
13.1.5	CP-18905880	RODAPÉ DE PORCELANATO COM ARGAMASSA COLANTE, H=15CM	Composições Próprias	m	30,22	18,46	23,39	557,86	706,85
<b>13.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>4.559,77</b>	<b>5.778,12</b>
13.2.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	17,65	18,18	23,04	320,88	406,66
13.2.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	17,65	89,23	113,07	1.574,91	1.995,69
13.2.3	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	GOINFRA CIVIL	m2	17,65	20,57	26,07	363,06	460,14
13.2.4	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	17,65	121,16	153,53	2.138,47	2.709,80



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2.5	CP-18905880	RODAPÉ DE PORCELANATO COM ARGAMASSA COLANTE, H=15CM	Composições Próprias	m	8,80	18,46	23,39	162,45	205,83
<b>14</b>	<b>PINTURA</b>							<b>6.456,87</b>	<b>8.182,58</b>
<b>14.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>4.284,06</b>	<b>5.429,08</b>
<b>14.1.1</b>	<b>PAREDES</b>							<b>3.200,79</b>	<b>4.056,30</b>
14.1.1.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	138,79	10,54	13,36	1.462,85	1.854,23
14.1.1.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	89,99	12,36	15,66	1.112,28	1.409,24
14.1.1.3	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	48,88	8,75	11,09	427,70	542,08
14.1.1.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	48,88	4,05	5,13	197,96	250,75
<b>14.1.2</b>	<b>TETO</b>							<b>928,82</b>	<b>1.177,05</b>
14.1.2.1	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	40,56	12,36	15,66	501,32	635,17
14.1.2.2	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	40,56	10,54	13,36	427,50	541,88
<b>14.1.3</b>	<b>PORTAS MADEIRA</b>							<b>154,45</b>	<b>195,73</b>
14.1.3.1	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	GOINFRA CIVIL	m2	7,56	20,43	25,89	154,45	195,73
<b>14.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>2.172,81</b>	<b>2.753,50</b>
<b>14.2.1</b>	<b>PAREDES</b>							<b>1.711,31</b>	<b>2.168,66</b>
14.2.1.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	74,73	10,54	13,36	787,65	998,39
14.2.1.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	74,73	12,36	15,66	923,66	1.170,27
<b>14.2.2</b>	<b>TETO</b>							<b>401,44</b>	<b>508,72</b>
14.2.2.1	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	17,53	12,36	15,66	216,67	274,52
14.2.2.2	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	17,53	10,54	13,36	184,77	234,20
<b>14.2.3</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>							<b>60,06</b>	<b>76,12</b>
14.2.3.1	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	GOINFRA CIVIL	m2	2,94	20,43	25,89	60,06	76,12
<b>15</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>30.844,55</b>	<b>39.086,09</b>
<b>15.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>14.315,46</b>	<b>18.140,51</b>
15.1.1	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/ BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	8,40	374,84	475,00	3.148,66	3.990,00

 <p><b>POLÍCIA MILITAR</b> DO ESTADO DE GOIÁS</p>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>										
	<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO					<b>DATA :</b> 26/07/2023		<b>BDI :</b> 26,72%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO					<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.					GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
	<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)					SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
						SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023	
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1.2	CP-49523003	PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO FERRAGEM DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	575,89	729,77	1.151,78	1.459,54
15.1.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15	602,42	763,39	90,36	114,51
15.1.4	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,83	360,30	456,57	2.100,55	2.661,80
15.1.5	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,16	643,43	815,35	7.824,11	9.914,66
<b>15.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>16.529,09</b>	<b>20.945,58</b>
15.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,08	602,42	763,39	48,19	61,07
15.2.2	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/ BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	2,60	374,84	475,00	974,58	1.235,00
15.2.3	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	1.022,71	1.295,98	1.022,71	1.295,98
15.2.4	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	22,51	643,43	815,35	14.483,61	18.353,53
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>12.842,43</b>	<b>16.273,98</b>
<b>16.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>							<b>179,38</b>	<b>227,33</b>
16.1.1	020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m	9,45	5,38	6,82	50,84	64,45
16.1.2	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	3,82	33,65	42,64	128,54	162,88
<b>16.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							<b>4.784,31</b>	<b>6.062,72</b>
16.2.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	39,53	101,97	129,22	4.030,87	5.108,07
16.2.2	120207	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	GOINFRA CIVIL	m2	39,53	19,06	24,15	753,44	954,65
<b>16.3</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>							<b>2.056,96</b>	<b>2.606,58</b>
<b>16.3.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>466,69</b>	<b>591,39</b>
16.3.1.1	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	GOINFRA CIVIL	un	1,00	149,53	189,48	149,53	189,48

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**POLÍCIA MILITAR**  
DO ESTADO DE GOIÁS

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.3.1.2	080686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	317,16	401,91	317,16	401,91
<b>16.3.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>1.590,27</b>	<b>2.015,19</b>
16.3.2.1	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	605,75	767,61	605,75	767,61
16.3.2.2	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	162,14	205,46	162,14	205,46
16.3.2.3	080541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	250,04	316,85	250,04	316,85
16.3.2.4	080542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	153,02	193,91	153,02	193,91
16.3.2.5	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	GOINFRA CIVIL	un	2,00	129,53	164,14	259,06	328,28
16.3.2.6	080532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	48,83	61,88	48,83	61,88
16.3.2.7	080741	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	34,93	44,26	34,93	44,26
16.3.2.8	CP-62292920	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Composições Próprias	Un	1,00	76,50	96,94	76,50	96,94
<b>16.4</b>	<b>OUTROS</b>							<b>5.616,21</b>	<b>7.116,85</b>
<b>16.4.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>5.193,75</b>	<b>6.581,51</b>
16.4.1.1	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	GOINFRA CIVIL	m2	10,45	497,01	629,81	5.193,75	6.581,51
<b>16.4.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>422,46</b>	<b>535,34</b>
16.4.2.1	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	GOINFRA CIVIL	m2	0,85	497,01	629,81	422,46	535,34
<b>16.5</b>	<b>LIMPEZA</b>							<b>205,57</b>	<b>260,50</b>
<b>16.5.1</b>	<b>COZINHA E RECEPÇÃO</b>							<b>140,63</b>	<b>178,21</b>
16.5.1.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	42,23	3,33	4,22	140,63	178,21
<b>16.5.2</b>	<b>BARBEARIA</b>							<b>64,94</b>	<b>82,29</b>
16.5.2.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	19,50	3,33	4,22	64,94	82,29
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>77.236,47</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>289.046,76</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>366.283,23</b>	



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b> 26/07/2023	<b>BDI :</b> 26,72%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, Nº 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.969,06	6,00	
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	56.724,76	15,49	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	740,06	0,20	
4	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	51.004,38	13,92	
5	SUPERESTRUTURA	82.128,34	22,42	
6	ESTRUTURA METÁLICA	5.771,70	1,58	
7	COBERTURA	2.173,94	0,59	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.128,78	3,58	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.989,38	4,91	
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	683,24	0,19	
11	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	14.129,85	3,86	
12	REVESTIMENTOS	19.427,14	5,30	
13	PISO	16.869,95	4,61	
14	PINTURA	8.182,58	2,23	
15	ESQUADRIAS	39.086,09	10,67	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.273,98	4,44	
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>77.236,47</b>	<b>100,00</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>289.046,76</b>	
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>366.283,23</b>	



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)

<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.969,06	49,47 %	28,65 %	10,94 %	10,94 %	100,00 %
			10.868,16	6.293,78	2.403,56	2.403,56	21.969,06
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	56.724,76	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			11.344,95	17.017,43	17.017,43	11.344,95	56.724,76
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	740,06	100,00 %				100,00 %
			740,06				740,06
4	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	51.004,38	100,00 %				100,00 %
			51.004,38				51.004,38
5	SUPERESTRUTURA	82.128,34	20,00 %	80,00 %			100,00 %
			16.425,67	65.702,67			82.128,34
6	ESTRUTURA METÁLICA	5.771,70		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				2.885,85	2.885,85		5.771,70
7	COBERTURA	2.173,94			100,00 %		100,00 %
					2.173,94		2.173,94
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.128,78		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				7.877,27	5.251,51		13.128,78
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.989,38		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				10.793,63	7.195,75		17.989,38
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	683,24		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				409,94	273,30		683,24
11	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	14.129,85		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				7.064,93	7.064,92		14.129,85
12	REVESTIMENTOS	19.427,14		20,00 %	80,00 %		100,00 %
				3.885,43	15.541,71		19.427,14
13	PISO	16.869,95		30,00 %	70,00 %		100,00 %
				5.060,99	11.808,96		16.869,95
14	PINTURA	8.182,58			20,00 %	80,00 %	100,00 %
					1.636,52	6.546,06	8.182,58
15	ESQUADRIAS	39.086,09			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					19.543,05	19.543,04	39.086,09
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.273,98	1,40 %		17,49 %	81,11 %	100,00 %
			227,33		2.846,74	13.199,91	16.273,98





### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b>	26/07/2023	<b>BDI :</b>	26,72%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, N° 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
		366.283,23	90.610,55	126.991,92	95.643,24	53.037,52	366.283,23
			90.610,55	217.602,47	313.245,71	366.283,23	



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b> 26/07/2023		<b>BDI :</b> 26,72%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, Nº 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	1,23
AC	Administração central	3,00
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>5,20</b>

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,72%**

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	QAG (COZINHA+RECEPÇÃO+BARBEARIA) - PMGO - COM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b> 26/07/2023	<b>BDI : 26,72%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	COZINHA, RECEPÇÃO E BARBEARIA DO QAG - PMGO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AV. CONTORNO, Nº 879, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.055-140.	GOINFRA	T209 2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,38%	50,63%	07/2023
<b>CLIENTE:</b>	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO)	SBC	2023/06 - Goiânia	116,78%	-	06/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	86,70%	49,13%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
	<b>TOTAL</b>	<b>3,80</b>

	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,11
AC	Administração central	4,49
R	Riscos	0,85
	<b>TOTAL</b>	<b>6,45</b>

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISSQN	0,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,65</b>

**BDI = 14,74%**

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$