

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia Estadual de Combate à Corrupção - DECCOR
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação da DECCOR	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO

BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Ampliação da DECCOR									329.977,68
1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DECCOR									329.977,68
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									6.929,73
1.1.0.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	7,50	404,19	BDI 1	486,73	3.650,48
1.1.0.2.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	1,93	38,93	BDI 1	46,88	90,48
1.1.0.3.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	1,93	6,23	BDI 1	7,50	14,48
1.1.0.4.	GOINFRA	20126	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m2	99,58	8,72	BDI 1	10,50	1.045,59
1.1.0.5.	GOINFRA	20702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	99,58	6,29	BDI 1	7,57	753,82
1.1.0.6.	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	328,13	0,87	BDI 1	1,05	344,54
1.1.0.7.	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	46,08	10,32	BDI 1	12,43	572,77
1.1.0.8.	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	46,08	8,25	BDI 1	9,93	457,57
1.2. TRANSPORTES									2.601,12
1.2.0.1.	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	24,00	90,00	BDI 1	108,38	2.601,12
1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									993,03
1.3.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	9,79	43,34	BDI 1	52,19	510,94
1.3.0.2.	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	5,09	34,23	BDI 1	41,22	209,81
1.3.0.3.	GOINFRA	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	9,97	22,68	BDI 1	27,31	272,28
1.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS									12.285,29
1.4.0.1.	GOINFRA	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	31,80	5,34	BDI 1	6,43	204,47
1.4.0.2.	GOINFRA	51024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m3	0,74	458,80	BDI 1	552,49	408,84
1.4.0.3.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	34,59	80,03	BDI 1	96,37	3.333,44
1.4.0.4.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	39,70	15,63	BDI 1	18,82	747,15
1.4.0.5.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	70,40	12,29	BDI 1	14,80	1.041,92
1.4.0.6.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	93,20	12,19	BDI 1	14,68	1.368,18
1.4.0.7.	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	4,34	569,40	BDI 1	685,67	2.975,81
1.4.0.8.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,34	40,53	BDI 1	48,81	211,84
1.4.0.9.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	47,40	34,93	BDI 1	42,06	1.993,64
1.5. ESTRUTURA DE CONCRETO									16.162,97
1.5.0.1.	GOINFRA	60204	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	m2	69,02	104,41	BDI 1	125,73	8.677,88
1.5.0.2.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	78,20	15,63	BDI 1	18,82	1.471,72
1.5.0.3.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	67,40	12,29	BDI 1	14,80	997,52
1.5.0.4.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	143,50	12,19	BDI 1	14,68	2.106,58
1.5.0.5.	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	3,91	569,40	BDI 1	685,67	2.680,97
1.5.0.6.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,91	48,49	BDI 1	58,39	228,30
1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS									33.789,89
1.6.1. Instalações Elétricas									26.245,08
1.6.1.1.	GOINFRA	70580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	143,00	5,05	BDI 1	6,08	869,44
1.6.1.2.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	535,00	4,49	BDI 1	5,41	2.894,35
1.6.1.3.	GOINFRA	70565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	52,00	7,58	BDI 1	9,13	474,76
1.6.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	CAIXA DE PASSAGEM DIR/ESQ PARA PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - INCLUSO TUBULAÇÃO, CABO E DRENO (COMP.PRÓPRIA)	UND	9,00	742,91	BDI 1	894,61	8.051,49
1.6.1.5.	GOINFRA	70680	CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	Un	20,00	8,16	BDI 1	9,83	196,60
1.6.1.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cód. 95787-SINAPI-MAR_23)	UND	9,00	22,46	BDI 1	27,05	243,45
1.6.1.7.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	30,00	18,62	BDI 1	22,42	672,60
1.6.1.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-96971-MAI-23)	M	83,00	30,10	BDI 1	36,25	3.008,75
1.6.1.9.	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	12,00	23,08	BDI 1	27,79	333,48
1.6.1.10.	GOINFRA	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00	110,02	BDI 1	132,49	264,98
1.6.1.11.	GOINFRA	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	1,00	338,74	BDI 1	407,91	407,91
1.6.1.12.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00	123,26	BDI 1	148,43	445,29
1.6.1.13.	GOINFRA	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	120,00	8,28	BDI 1	9,97	1.196,40
1.6.1.14.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	23,00	8,74	BDI 1	10,52	241,96
1.6.1.15.	GOINFRA	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	10,00	10,44	BDI 1	12,57	125,70
1.6.1.16.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	11,00	15,41	BDI 1	18,56	204,16
1.6.1.17.	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	24,70	BDI 1	29,74	29,74
1.6.1.18.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	3,00	47,87	BDI 1	57,65	172,95
1.6.1.19.	GOINFRA	71694	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	15,00	260,58	BDI 1	313,79	4.706,85
1.6.1.20.	COMPOSIÇÃO	COMP.04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-103782-MAI-23)	UND	2,00	30,87	BDI 1	37,17	74,34
1.6.1.21.	GOINFRA	72172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	1,00	441,04	BDI 1	531,10	531,10
1.6.1.22.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	REFLETOR HOLOFOTE SOLAR 50W, INCLUSO PLACA SOLAR E CONTROLE (A PROVA D'ÁGUA)	UND	1,00	189,30	BDI 1	227,96	227,96
1.6.1.23.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	REFLETOR HOLOFOTE SOLAR 200W 6000K, INCLUSO PLACA SOLAR E CONTROLE (À PROVA D'ÁGUA)	UND	1,00	280,68	BDI 1	337,99	337,99
1.6.1.24.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	3,00	18,78	BDI 1	22,61	67,83
1.6.1.25.	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	15,00	25,74	BDI 1	31,00	465,00
1.6.2. Instalações Telefônicas e Cabeamento									7.544,81
1.6.2.1.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG	M	115,60	5,37	BDI 1	6,47	747,93
1.6.2.2.	GOINFRA	70648	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	Un	2,00	189,68	BDI 1	228,41	456,82
1.6.2.3.	GOINFRA	70670	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM	Un	1,00	243,05	BDI 1	292,68	292,68
1.6.2.4.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	36,00	18,62	BDI 1	22,42	807,12
1.6.2.5.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	123,00	8,74	BDI 1	10,52	1.293,96
1.6.2.6.	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	un	18,00	31,95	BDI 1	38,47	692,46
1.6.2.7.	GOINFRA	71887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	1,00	763,04	BDI 1	918,85	918,85
1.6.2.8.	GOINFRA	72226	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	1,00	705,41	BDI 1	849,45	849,45
1.6.2.9.	GOINFRA	72556	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	18,00	41,26	BDI 1	49,69	894,42
1.6.2.10.	GOINFRA	72591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	Un	18,00	27,27	BDI 1	32,84	591,12
1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									11.497,48
1.7.1. Instalações Hidráulicas									6.388,29
1.7.1.1.	GOINFRA	81058	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"	Un	1,00	37,01	BDI 1	44,57	44,57

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia Estadual de Combate à Corrupção - DECCOR
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação da DECCOR	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Ampliação da DECCOR									329.977,68
1.7.1.2.	GOINFRA	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1,1/2"	Un	2,00	10,98	BDI 1	13,22	26,44
1.7.1.3.	GOINFRA.MAT.	H116	BOLSA DE LIGAÇÃO	un	2,00	6,43	BDI 1	7,74	15,48
1.7.1.4.	GOINFRA	81540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,00	26,78	BDI 1	32,25	32,25
1.7.1.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UND	2,00	109,11	BDI 1	131,39	262,78
1.7.1.6.	GOINFRA	81305	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	Un	1,00	20,31	BDI 1	24,46	24,46
1.7.1.7.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	7,54	BDI 1	9,08	18,16
1.7.1.8.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00	16,16	BDI 1	19,46	77,84
1.7.1.9.	GOINFRA	81361	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"	Un	2,00	10,62	BDI 1	12,79	25,58
1.7.1.10.	COMPOSIÇÃO	COMP.08	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X3/4" (GOINFRA CÓD. 081361-MAI-23)	UND	2,00	11,89	BDI 1	14,32	28,64
1.7.1.11.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM (SINAPI-CÓD.103998)	UND	1,00	14,38	BDI 1	17,32	17,32
1.7.1.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.10	PIA BANHEIRO COM BANCADA EM GRANITO. 118 X 50 CM, RODAMÃO 10 CM, ESPELHO 5 CM, INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEL PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (CÓD. 93396-SINAPI-05-22)	UND	2,00	1.431,38	BDI 1	1.723,67	3.447,34
1.7.1.13.	GOINFRA	80905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	2,00	129,22	BDI 1	155,61	311,22
1.7.1.14.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	8,39	BDI 1	10,10	20,20
1.7.1.15.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	3,00	22,15	BDI 1	26,67	80,01
1.7.1.16.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	4,20	8,46	BDI 1	10,19	42,80
1.7.1.17.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	19,20	23,36	BDI 1	28,13	540,10
1.7.1.18.	GOINFRA	80515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	2,00	250,92	BDI 1	302,16	604,32
1.7.1.19.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	2,00	319,21	BDI 1	384,39	768,78
1.7.2.			Instalações Sanitárias						2.419,06
1.7.2.1.	GOINFRA	81832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	1,44	234,24	BDI 1	282,07	406,18
1.7.2.2.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,80	45,21	BDI 1	54,44	97,99
1.7.2.3.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,02	834,08	BDI 1	1.004,40	20,09
1.7.2.4.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPAS EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,36	103,63	BDI 1	124,79	44,92
1.7.2.5.	GOINFRA	81663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00	45,19	BDI 1	54,42	108,84
1.7.2.6.	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	7,00	26,72	BDI 1	32,18	225,26
1.7.2.7.	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	26,64	BDI 1	32,08	64,16
1.7.2.8.	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00	13,60	BDI 1	16,38	98,28
1.7.2.9.	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	32,92	BDI 1	39,64	79,28
1.7.2.10.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	15,74	BDI 1	18,95	56,85
1.7.2.11.	GOINFRA	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	12,47	BDI 1	15,02	15,02
1.7.2.12.	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	19,20	34,74	BDI 1	41,83	803,14
1.7.2.13.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	15,60	21,24	BDI 1	25,58	399,05
1.7.3.			Instalações Águas Pluviais						2.690,13
1.7.3.1.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	22,75	65,69	BDI 1	79,10	1.799,53
1.7.3.2.	GOINFRA	81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	5,00	22,40	BDI 1	26,97	134,85
1.7.3.3.	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	18,96	33,10	BDI 1	39,86	755,75
1.8.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						38.286,71
1.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.11	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - TIJOLO FURADO 9X14X29 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (GOINFRA-100202+SINAPI-103330-MAI-23)	M²	149,77	94,88	BDI 1	114,25	17.111,22
1.8.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.12	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA M² FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI-CÓD.96371-MAI-23)	M²	159,66	83,64	BDI 1	100,72	16.080,96
1.8.0.3.	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	5,40	455,44	BDI 1	548,44	2.961,58
1.8.0.4.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,60	2.952,10	BDI 1	3.554,92	2.132,95
1.9.			COBERTURA						35.576,54
1.9.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.194,92	18,30	BDI 1	22,04	26.336,04
1.9.0.2.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	113,96	42,38	BDI 1	51,03	5.815,38
1.9.0.3.	GOINFRA	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	18,90	72,02	BDI 1	86,73	1.639,20
1.9.0.4.	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	10,27	101,59	BDI 1	122,33	1.256,33
1.9.0.5.	GOINFRA	160502	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	9,80	44,88	BDI 1	54,04	529,59
1.10.			ESQUADRIAS DE MADEIRA						13.969,56
1.10.0.1.	GOINFRA	170102	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	770,58	BDI 1	927,93	1.855,86
1.10.0.2.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	4,00	779,39	BDI 1	938,54	3.754,16
1.10.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.13	PORTA DE MADEIRA COM VISOR 25X25CM, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-100686-MAR23)	UND	7,00	991,71	BDI 1	1.194,22	8.359,54
1.11.			ESQUADRIAS METÁLICAS						33.942,32
1.11.1.			Portas						4.756,07
1.11.1.1.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m2	1,89	753,94	BDI 1	907,89	1.715,91
1.11.1.2.	GOINFRA	180114	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,16	1.168,81	BDI 1	1.407,48	3.040,16
1.11.2.			Portões						6.784,64
1.11.2.1.	GOINFRA	180302	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m2	8,25	682,93	BDI 1	822,38	6.784,64
1.11.3.			Janelas						22.401,61
1.11.3.1.	GOINFRA	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	1,40	812,62	BDI 1	978,56	1.369,98
1.11.3.2.	GOINFRA	180402	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS	m2	9,80	794,94	BDI 1	957,27	9.381,25
1.11.3.3.	GOINFRA	180311	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	m2	29,58	327,07	BDI 1	393,86	11.650,38
1.12.			VIDROS						4.112,58
1.12.0.1.	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m2	11,20	240,09	BDI 1	289,12	3.238,14
1.12.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.14	ESPELHO DE CRISTAL E=4 MM (ORSE 09718-ABR-23)	M²	1,80	403,42	BDI 1	485,80	874,44
1.13.			REVESTIMENTO DE PAREDES						27.214,94
1.13.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	319,33	5,85	BDI 1	7,04	2.248,08
1.13.0.2.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	59,31	23,31	BDI 1	28,07	1.664,83
1.13.0.3.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	531,77	17,92	BDI 1	21,58	11.475,60
1.13.0.4.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	59,31	84,39	BDI 1	101,62	6.027,08
1.13.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (SINAPI 101965-MAI-23)	M	16,00	122,41	BDI 1	147,41	2.358,56
1.13.0.6.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	41,92	68,16	BDI 1	82,08	3.440,79
1.14.			FORROS						7.389,56

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia Estadual de Combate à Corrupção - DECCOR			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação da DECCOR	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Ampliação da DECCOR									329.977,68
1.14.0.1.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	6,00	78,20	BDI 1	94,17	565,02
1.14.0.2.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	83,45	67,91	BDI 1	81,78	6.824,54
1.15.			REVESTIMENTO DE PISO					-	15.780,59
1.15.0.1.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	6,00	76,64	BDI 1	92,29	553,74
1.15.0.2.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	84,26	85,78	BDI 1	103,30	8.704,06
1.15.0.3.	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	112,20	17,60	BDI 1	21,19	2.377,52
1.15.0.4.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	0,61	452,11	BDI 1	544,43	332,10
1.15.0.5.	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	40,07	48,74	BDI 1	58,69	2.351,71
1.15.0.6.	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	8,64	140,47	BDI 1	169,15	1.461,46
1.16.			FERRAGENS					-	1.334,28
1.16.0.1.	GOINFRA	230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	6,00	136,91	BDI 1	164,87	989,22
1.16.0.2.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	18,00	15,92	BDI 1	19,17	345,06
1.17.			PINTURA					-	46.842,44
1.17.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	432,33	11,72	BDI 1	14,11	6.100,18
1.17.0.2.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	184,55	16,43	BDI 1	19,79	3.652,24
1.17.0.3.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	993,52	9,62	BDI 1	11,58	11.504,96
1.17.0.4.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	459,43	14,23	BDI 1	17,14	7.874,63
1.17.0.5.	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	64,26	18,38	BDI 1	22,13	1.422,07
1.17.0.6.	GOINFRA	261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	m2	191,76	15,75	BDI 1	18,97	3.637,69
1.17.0.7.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	191,76	13,88	BDI 1	16,71	3.204,31
1.17.0.8.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	26,65	12,99	BDI 1	15,64	416,81
1.17.0.9.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	561,19	5,34	BDI 1	6,43	3.608,45
1.17.0.10.	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAIO	m2	561,19	8,02	BDI 1	9,66	5.421,10
1.18.			ADMINISTRAÇÃO					-	12.527,25
1.18.0.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	26,07	88,13	BDI 1	106,13	2.766,81
1.18.0.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	326,00	24,86	BDI 1	29,94	9.760,44
1.19.			DIVERSOS					-	8.741,40
1.19.0.1.	GOINFRA	270207	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	m2	103,41	14,49	BDI 1	17,45	1.804,50
1.19.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.16	BRASÃO 'POLÍCIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 120x90 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	1,00	1.374,37	BDI 1	1.655,02	1.655,02
1.19.0.3.	GOINFRA	67022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	m2	594,98	1,65	BDI 1	1,99	1.184,01
1.19.0.4.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	535,01	3,58	BDI 1	4,31	2.305,89
1.19.0.5.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1.488,11	BDI 1	1.791,98	1.791,98

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA/GO
 Local
 sexta-feira, 1 de setembro de 2023
 Data

Responsável Técnico
 Nome: Engº Civil Bruno Henrique Granado
 CREA/CAU: 12199/D-GO
 ART/RRT: 1020230217370