



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 202300007023222	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR SUPERINTENDENCIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GII		
LOCALIDADE SINAPI GOIÂNIA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA		
			BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO										299.989,15
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA)						299.989,15	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	5.624,16
1.1.1.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	11,00	5,03	BDI 1	6,36	69,96	RA
1.1.2.	GOINFRA	20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	35,00	4,19	BDI 1	5,30	185,50	RA
1.1.3.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	6,98	31,46	BDI 1	39,80	277,80	RA
1.1.4.	GOINFRA	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	47,43	2,52	BDI 1	3,19	151,30	RA
1.1.5.	GOINFRA	20115	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	359,42	3,15	BDI 1	3,99	1.434,09	RA
1.1.6.	GOINFRA	20149	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO	m2	90,27	4,25	BDI 1	5,38	485,65	RA
1.1.7.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00	397,81	BDI 1	503,31	3.019,86	RA
1.2.			TRANSPORTE						-	4.968,78
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	41,86	93,82	BDI 1	118,70	4.968,78	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA						-	625,10
1.3.1.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,26	7,61	BDI 1	9,63	21,76	RA
1.3.2.	SINAPI-H	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	2,26	51,12	BDI 1	64,68	146,18	RA
1.3.3.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	7,25	35,03	BDI 1	44,32	321,32	RA
1.3.4.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	2,98	27,66	BDI 1	35,00	104,30	RA
1.3.5.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APOLOAMENTO	m3	1,36	18,33	BDI 1	23,19	31,54	RA
1.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO						-	466,68
1.4.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	12,00	30,74	BDI 1	38,89	466,68	RA
1.5.			FUNDAÇÃO						-	9.560,67
1.5.1.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	0,55	35,55	BDI 1	44,98	24,74	RA
1.5.2.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,16	203,85	BDI 1	257,91	2.620,37	RA
1.5.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,66	110,91	BDI 1	140,32	1.916,77	RA
1.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,28	485,14	BDI 1	613,80	2.627,06	RA
1.5.5.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,00	15,47	BDI 1	19,57	508,82	RA
1.5.6.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	18,40	13,02	BDI 1	16,47	303,05	RA
1.5.7.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	86,00	12,40	BDI 1	15,69	1.349,34	RA
1.5.8.	GOINFRA	60306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,10	12,70	BDI 1	16,07	210,52	RA
1.6.			ESTRUTURA						-	11.396,79
1.6.1.	GOINFRA	60207	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	m2	31,51	119,07	BDI 1	150,65	4.746,98	RA
1.6.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,66	485,14	BDI 1	613,80	1.018,91	RA
1.6.3.	GOINFRA	61107	ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES	m2	17,39	33,69	BDI 1	42,62	741,16	RA
1.6.4.	GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	17,39	117,55	BDI 1	148,72	2.586,24	RA
1.6.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	38,70	15,47	BDI 1	19,57	757,36	RA
1.6.6.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,60	13,02	BDI 1	16,47	421,63	RA
1.6.7.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2,30	12,78	BDI 1	16,17	37,19	RA
1.6.8.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	69,30	12,40	BDI 1	15,69	1.087,32	RA
1.7.			ALVENARIA						-	28.403,59
1.7.1.	SINAPI	96371	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	43,29	82,41	BDI 1	104,27	4.513,85	RA
1.7.2.	GOINFRA	100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m2	47,17	59,63	BDI 1	75,44	3.558,50	RA
1.7.3.	GOINFRA	100401	DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO	m2	69,85	230,06	BDI 1	291,07	20.331,24	RA
1.8.			COBERTURA						-	8.315,52
1.8.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,60	23,17	BDI 1	29,31	633,10	RA
1.8.2.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	69,43	40,13	BDI 1	50,77	3.524,96	RA
1.8.3.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	33,40	59,44	BDI 1	75,20	2.511,68	RA
1.8.4.	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0,5 MM	m2	16,36	70,20	BDI 1	88,82	1.453,10	RA
1.8.5.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	4,00	38,07	BDI 1	48,17	192,68	RA
1.9.			ESQUADRIAS DE MADEIRA						-	3.949,06
1.9.1.	GOINFRA	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	3,00	791,55	BDI 1	1.001,47	3.004,41	RA
1.9.2.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	1,00	746,64	BDI 1	944,65	944,65	RA
1.10.			ESQUADRIAS METÁLICAS						-	7.881,79
1.10.1.	GOINFRA	180111	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,15	683,24	BDI 1	864,44	1.858,55	RA
1.10.2.	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m2	2,10	807,89	BDI 1	1.022,14	2.146,49	RA
1.10.3.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	146,68	20,89	BDI 1	26,43	3.876,75	RA
1.11.			REVESTIMENTO DE PAREDE						-	43.606,91
1.11.1.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	293,29	20,72	BDI 1	26,21	7.687,13	RA
1.11.2.	SINAPI	104458	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	278,00	68,69	BDI 1	86,91	24.160,98	RA
1.11.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.54	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 PRETO DA FACHADA E BALCÃO DE ATENDIMENTO	M²	15,29	506,77	BDI 1	641,17	9.803,49	RA
1.11.4.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	76,26	5,19	BDI 1	6,57	501,03	RA
1.11.5.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	76,26	15,07	BDI 1	19,07	1.454,28	RA
1.12.			FORRO						-	807,07
1.12.1.	GOINFRA	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	17,39	36,68	BDI 1	46,41	807,07	RA
1.13.			REVESTIMENTO DE PISO						-	9.967,87
1.13.1.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	37,70	71,89	BDI 1	90,96	3.429,19	RA
1.13.2.	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	10,60	400,74	BDI 1	507,02	5.374,41	RA
1.13.3.	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEM.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APOLOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	7,89	79,68	BDI 1	100,81	795,39	RA
1.13.4.	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	15,90	7,93	BDI 1	10,03	159,48	RA
1.13.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,50	110,34	BDI 1	139,60	209,40	RA
1.14.			FERRAGENS						-	2.397,00
1.14.1.	GOINFRA	230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	12,00	143,99	BDI 1	182,18	2.186,16	RA
1.14.2.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	12,00	13,89	BDI 1	17,57	210,84	RA
1.15.			PINTURA						-	88.659,34
1.15.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.410,89	10,51	BDI 1	13,30	32.064,84	RA

Nº OPERAÇÃO 202300007023222	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SUPERINTENDENCIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GII			
LOCALIDADE SINAPI GOIÂNIA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO										
1.15.2.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	2.454,39	12,03	BDI 1	15,22	37.355,82	RA
1.15.3.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	783,90	12,92	BDI 1	16,35	12.816,77	RA
1.15.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	193,55	17,52	BDI 1	22,17	4.291,00	RA
1.15.5.	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	15,54	16,29	BDI 1	20,61	320,28	RA
1.15.6.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	62,76	22,80	BDI 1	28,85	1.810,63	RA
1.16. VIDROS										
1.16.1.	GOINFRA	180508	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	m2	10,71	468,73	BDI 1	593,04	6.351,46	RA
1.16.2.	GOINFRA	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	5,48	455,95	BDI 1	576,87	3.161,25	RA
1.16.3.	SINAPI	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	29,60	338,91	BDI 1	428,79	12.692,18	RA
1.17. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA										
1.17.1.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,70	28,38	BDI 1	35,91	204,69	RA
1.17.2.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	32,92	BDI 1	41,65	41,65	RA
1.18. LOUÇAS E METAIS										
1.18.1.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	18,00	287,29	BDI 1	363,48	6.542,64	RA
1.18.2.	GOINFRA	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	11,00	225,48	BDI 1	285,28	3.138,08	RA
1.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.19.1.	GOINFRA	71250	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"	M	10,00	14,02	BDI 1	17,74	177,40	RA
1.19.2.	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	25,00	4,33	BDI 1	5,48	137,00	RA
1.19.3.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	3,00	13,70	BDI 1	17,33	51,99	RA
1.19.4.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	62,06	BDI 1	78,52	549,64	RA
1.19.5.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	15,00	17,56	BDI 1	22,22	333,30	RA
1.19.6.	GOINFRA	72591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	Un	7,00	25,60	BDI 1	32,39	226,73	RA
1.19.7.	GOINFRA	72596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	7,00	38,96	BDI 1	49,29	345,03	RA
1.19.8.	GOINFRA	70601	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR	M	10,00	2,66	BDI 1	3,37	33,70	RA
1.19.9.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	10,00	7,88	BDI 1	9,97	99,70	RA
1.20. DIVERSOS										
1.20.1.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	11,02	464,01	BDI 1	587,07	6.469,51	RA
1.20.2.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	161,03	BDI 1	203,74	814,96	RA
1.20.3.	GOINFRA	270809	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	536,38	BDI 1	678,63	678,63	RA
1.20.4.	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	4,00	114,59	BDI 1	144,98	579,92	RA
1.20.5.	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	6,00	161,31	BDI 1	204,09	1.224,54	RA
1.20.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.230,41	1,57	BDI 1	1,99	4.438,52	RA
1.20.7.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	5,10	83,91	BDI 1	106,16	541,42	RA
1.20.8.	Composição	COMP.75	LETRAS CAIXA - SUPERINTENDENCIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 40 CM	CJ	1,00	6.250,00	BDI 1	7.907,50	7.907,50	RA
1.20.9.	Composição	COMP.68	BRASÃO 'POLÍCIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 200X150 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	1,00	2.231,00	BDI 1	2.822,66	2.822,66	RA
1.21. ADMINISTRAÇÃO										
1.21.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	48,00	74,21	BDI 1	93,89	4.506,72	RA
1.21.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	360,00	20,39	BDI 1	25,80	9.288,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA
Local
segunda-feira, 20 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: TAÍS TANER DA SILVA
CREA/CAU: 1018011595D/GO
ART/RRT: 1020230068824

RECURSO