

MENU

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo  
#PÚBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017903/2020	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPM-COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-23 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MURO CAPM	MUNICÍPIO / UF GOIANIA - GO	BDI 1 26.46%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

→

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
											799.801,72		
F	F	LOTE	LOTE	REFORMA DO MURO CAPM								799.801,72	
F	F	Meta	Meta	1.	MURO COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR-CAPM								1.570,52
F	F	Nível 2	Nível 2	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS								962,54
F	F	Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	COMP.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/1-SINAPI JAN-20)	M²	2,00	380,57	BDI 1	481,27	607,98
F	F	Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	COMP.04	PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA	KW/H	547,73	0,88	BDI 1	1,11	51.975,27
F	F	Nível 2	Nível 2	1.2.	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE								19.772,42
F	F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	316,46	49,41	BDI 1	62,48	30.752,51
F	F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	108,87	223,37	BDI 1	282,47	1.450,34
F	F	Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	425,32	2,70	BDI 1	3,41	20.346,09
F	F	Nível 2	Nível 2	1.3.	SERVIÇOS EM TERRAS								17.538,80
F	F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	130,40	106,36	BDI 1	134,50	2.807,29
F	F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	86,94	25,53	BDI 1	32,29	236.260,55
F	F	Nível 2	Nível 2	1.4.	INFRAESTRUTURA								4.053,73
F	F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	21,73	147,52	BDI 1	186,55	15.590,16
F	F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	144,89	85,09	BDI 1	107,60	99.379,20
F	F	Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	COMP.08	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA	M3	480,00	163,72	BDI 1	207,04	13.534,98
F	F	Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	633,66	16,89	BDI 1	21,36	13.907,15
F	F	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	757,47	14,52	BDI 1	18,36	38.234,13
F	F	Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.339,91	12,92	BDI 1	16,34	33.541,24
F	F	Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	40,10	661,43	BDI 1	836,44	2.047,11
F	F	Serviço	Serviço	1.4.8.	Composição	COMP.27	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (REF. SINAPI 74157/004_DB 12.2019)	M3	40,10	40,37	BDI 1	51,05	15.972,85
F	F	Serviço	Serviço	1.4.9.	Composição	COMP.38	(ATUALIZAÇÃO SINAPI 74106/1) IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	UND	668,32	18,90	BDI 1	23,90	144.201,51
F	F	Nível 2	Nível 2	1.5.	SUPERESTRUTURA								43.768,62
F	F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	419,32	82,54	BDI 1	104,38	47.378,78
F	F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	76,84	487,58	BDI 1	616,59	

PMv3.0.4

1 / 3

MENU

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo  
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017903/2020	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPM-COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-23 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MURO CAPM	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA - GO	BDI 1 25,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>											<b>799.801,72</b>	
F	LOTE	<b>REFORMA DO MURO CAPM</b>										
F	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	1.374,19	10,59	BDI 1	13,39	18.400,40
F	Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	110,97	246,94	BDI 1	312,28	34.653,71
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>205.416,89</b>
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	1.792,84	82,54	BDI 1	104,38	187.136,64
F	Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	302,12	38,15	BDI 1	48,24	14.574,27
F	Serviço	Serviço	1.6.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.74	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	38,40	76,32	BDI 1	96,51	3.705,98
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>62.885,86</b>
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	(ADAPTAÇÃO SERVIÇO 180312-GOINFRA) GRADE DE PROTEÇÃO AFIXADA NO MURO DA FACHADA EM EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE	M2	384,20	129,43	BDI 1	163,68	62.885,86
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			<b>PINTURA</b>					-	<b>33.771,12</b>
F	Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4.833,28	3,11	BDI 1	3,93	18.994,79
F	Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.152,60	10,14	BDI 1	12,82	14.776,33
F	Nível 2	Nível 2	1.9.			<b>ENTREGA DA OBRA</b>					-	<b>1.048,52</b>
F	Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	829,13	BDI 1	1.048,52	1.048,52
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MURO</b>					-	<b>42.325,39</b>
F	Serviço	Serviço	1.10.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	33.469,39	BDI 1	42.325,39	42.325,39


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA - GO  
Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023

  
Responsável Técnico  
Nome: WHYRES LUIZ DOS SANTOS  
CREA/CAU: CAU/BR: A186831-4

MENU

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo  
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017903/2020	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPM-COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO MURO CAPM	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA - GO	BDI 1 26,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓

F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO MURO CAPM									799.801,72

Data

ART/RRT: SI10096204100CT001