



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PMGO/ SSP GO	MUNICÍPIO / UF
	DATA BASE	POLICLINICA DA PMGO NO MUNICIPIO DE VALPARAISO	VALPARAISO - GO
	mar/23		

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / TOMADOR: POLICLINICA VALPARAISO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA SEDE

DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA SEDE DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES DA POLICLINICA DA PMGO NO MUNICIPIO DE VALPARAISO

MUNICÍPIO: VALPARAISO

BDI 1: 25,62%

BDI 2:

BDI 3:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	R
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			Total do item		38.274,56		
1.1	GOINFRA	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS (COD GOINFRA 2758)	m²	431,62	7,47	25,62%	9,38	4.050,24	
1.2	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m²	4	404,15	25,62%	507,69	2.030,77	
1.3	GOINFRA	21399	CONSUMO DE ESGOTO	m³	138,84	8,25	25,62%	10,36	1.438,89	
1.4	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	m³	138,84	10,32	25,62%	12,96	1.799,92	
1.5	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	kWh	1.599,84	0,87	25,62%	1,09	1.748,46	
1.6	GOINFRA	21602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	m³	480	45,12	25,62%	56,68	27.206,28	
1.7		26 BR5	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE COLABORADORES	und	2		25,62%	0,00	0,00	
2			TRANSPORTES			Total do item		3.706,56		
2.1	GOINFRA	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	17,25	81,33	25,62%	102,17	1.762,38	RA
2.2	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	17,25	89,72	25,62%	112,71	1.944,18	RA
3			INST. ELÉT./DADOS/AR COND./MONITORAMENTO			Total do item		122.920,39		
3.1	Cotação	Cotação	Materiais e Montagem das instalações elétricas/cabeamento estruturado/Ar condicionado	VB	1,00	97.850,97	25,62%	122920,39	122.920,39	RA
4			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/INCÊNDIO			Total do item		92.429,99		
4.1	Cotação	Cotação	MONTAGEM E MATERIAL DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	VB	1	72.826,42	25,62%	91484,55	91.484,55	RA
4.2	GOINFRA	85005	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	un.	1	181,53	25,62%	228,04	228,04	RA
4.3	GOINFRA	85003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	un.	1	187,21	25,62%	235,17	235,17	RA
4.4	GOINFRA	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un.	5	28,56	25,62%	35,88	179,39	
4.5	GOINFRA	91046	PLACA ROTA DE SAÍDA RETA À DIREITA FOTOLUMINESCENTE (S1)	un.	2	40,18	25,62%	50,47	100,95	
4.6	GOINFRA	91046	PLACA ROTA DE SAÍDA RETA À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE (S2)	un.	2	40,18	25,62%	50,47	100,95	RA
4.7	GOINFRA	91046	PLACA ROTA DE SAÍDA ACESSO ADIANTE FOTOLUMINESCENTE (S3)	un.	2	40,18	25,62%	50,47	100,95	RA
5			ALVENARIA E DIVISÓRIAS			Total do item		74.619,18		
5.1	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m²	28,7	462,6	25,62%	581,12	16.678,09	RA
5.2	SINAPI	103324	Alvenaria - (ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X M2 39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA)	m²	398	79,95	25,62%	100,43	39.972,41	RA

5.2	GOINFRA	200499	Reboco paulista	m²	480	29,8	25,62%	37,43	17.968,68	RA
<b>6</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>Total do item</b>		<b>1.704,86</b>	
6.1	GOINFRA	121001	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4- DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	74,00	18,34	25,62%	23,04	1.704,86	RA
<b>7</b>			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				<b>Total do item</b>		<b>34.375,66</b>	
7.1	SINAPI	92580	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA- (TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O M2 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN SPORTE VERTICAL. AF_07/2019)	m²	480	57,01	25,62%	71,62	34.375,66	RA
<b>8</b>			<b>COBERTURA</b>				<b>Total do item</b>		<b>37.533,75</b>	
8.1	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m²	480	41,96	25,62%	52,71	25.300,87	RA
8.2	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	80	63,24	25,62%	79,44	6.355,37	RA
8.3	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	120	38,99	25,62%	48,98	5.877,51	RA
<b>9</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>Total do item</b>		<b>8.840,56</b>	
9.1	SINAPI	10506	VIDRO TEMP. 8 MM (INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021)	m²	12	344,55	25,62%	432,82	5.193,88	RA
9.2	GOINFRA	180120	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	un.	3	791,78	25,62%	994,63	2.983,90	RA
9.3	GOINFRA	180403	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO 11/12/17/115 C/FERRAGENS (60CM x 60CM) - PARA BANHEIRO	un.	2	263,8	25,62%	331,39	662,77	RA
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO: PISO, SOLEIRAS E RODAPES</b>				<b>Total do item</b>		<b>85.594,33</b>	
10.1	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	430,70	75,22	25,62%	94,49	40.697,43	RA
10.2	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	170	8,75	25,62%	10,99	1.868,60	RA
10.3	GOINFRA	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	195	76,27	25,62%	95,81	18.683,02	RA
10.4	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	m²	43	450,70	25,62%	566,17	24.345,28	RA
<b>11</b>			<b>FERRAGENS: BARRAS DE APOIS INOX</b>				<b>Total do item</b>		<b>371,58</b>	
11.1	SINAPI	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un.	2	147,90	25,62%	185,79	371,58	RA
<b>12</b>			<b>PINTURA</b>				<b>Total do item</b>		<b>11.372,92</b>	
12.1	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	231,76	13,03	25,62%	16,37	3.793,51	RA
12.2	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	240	13,87	25,62%	17,42	4.181,64	RA
12.3	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	240	11,27	25,62%	14,16	3.397,77	RA
<b>13</b>			<b>DIVERSOS</b>				<b>Total do item</b>		<b>14.463,21</b>	
13.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	460	3,52	25,62%	4,42	2.034,04	RA
13.2	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un.	1	1.487,73	25,62%	1868,89	1.868,89	RA
13.3	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m²	16,01	525,08	25,62%	659,61	10.560,28	RA
<b>14</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				<b>Total do item</b>		<b>2.751,08</b>	
14.1	Composição	Cotação	ZEBRADO	un.	1	120,00	25,62%	150,74	150,74	RA
14.2	Composição	Cotação	DEMARCAÇÃO VAGAS DE ESTACIONAMENTO (250 CM X 500CM)	un.	6	50,00	25,62%	62,81	376,86	RA
14.3	Composição	Cotação	SINALIZAÇÃO VAGAS PNE / GESTANTE	un.	2	140,00	25,62%	175,87	351,74	RA
14.4	Composição	Cotação	SINALIZAÇÃO VAGAS IDOSO (Vaga 60 anos ou mais)	un.	1	140,00	25,62%	175,87	175,87	RA
14.5	Composição	Cotação	BATE RODA (completo e instalado)	un.	13	90,00	25,62%	113,06	1.469,75	RA
14.6	Composição	Cotação	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO - 60 cm x 60cm	un.	1	180,00	25,62%	226,12	226,12	RA
<b>15</b>			<b>TAXAS, IMPOSTOS, LICENÇAS E OUTROS</b>				<b>Total do item</b>		<b>17.246,12</b>	

15.1	SINAPI	BRS	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS	un.	1,00	226,50	25,62%	284,53	284,53	RA
15.2	SINAPI	BRS	RISCO DE ENGENHARIA	un.	1,00	13.502,30	25,62%	16961,59	16.961,59	RA
<b>16</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (LOCAL)</b>				<b>Total do item</b>		<b>188.805,31</b>	
16.1	SINAPI	BRS	ENGENHEIRO CIVIL (OU ARQUITETO) DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6	8.165,43	25,62%	10257,41	61.544,48	RA
16.2	SINAPI	BRS	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6	4.530,65	25,62%	5691,40	34.148,42	RA
16.3	SINAPI	BRS	ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE A MÃO- DE-OBRA INDIRETA)	%	10,15	74.122,29	25,62%	93112,42	93.112,42	RA
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>735.010,07</b>	

VALPARAISO GO

Local

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Data

Nome:

ALEXSANDRO DA SILVEIRA

CREA/CAU:

1018273069D-GO

ART/RRT:

