

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA	M²		20,53	22,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,24	29,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	18,47	20,18
COMPOSIÇÃO	COMP.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/1-SINAPI JAN-20)	M²		355,35	361,66
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	9,04	9,04
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,36	21,36
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,89	28,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,47	20,18
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	402,86	409,30
COMPOSIÇÃO	COMP.04	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA SOLAR - 3ª DRP DE ANAPOLIS - GO (16 MODULOS)	UND		25.859,76	25.859,76
COTAÇÃO	COT.17	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA SOLAR - 3ª DRP DE ANAPOLIS - GO (12,32 KwP)	UND	1	25.859,76	25.859,76
COMPOSIÇÃO	COMP.05	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und		38,83	38,91
GOINFRA.MAT.	2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	0,00885	32,82	32,82
SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	37,62	37,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	18,47	20,18
COMPOSIÇÃO	COMP.06	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND		39,04	39,12
GOINFRA.MAT.	2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	0,01543	32,82	32,82
SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	37,62	37,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	18,47	20,18
COMPOSIÇÃO	COMP.07	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (GOINFRA-030105-JAN_23)	M³		97,46	98,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	18,47	20,18
GOINFRA.MAT.	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA	m3	1	84,17	84,17
COMPOSIÇÃO	COMP.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI-93659-05-22)	UND		25,40	26,29
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1	1,91	1,91
SINAPI-I	34688	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	UN	1	14,87	14,87
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	19,05	20,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	26,57	29,47
COMPOSIÇÃO	COMP.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40KA (GOINFRA 071184-MAI-22)	UND		109,61	114,29
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,57	29,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,05	20,83
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	63,99	63,99
COMPOSIÇÃO	COMP.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI-101874-MAI-22)	UND		299,79	304,89
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0144	716,05	735,26
SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1	242,47	242,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0308	26,57	29,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0308	19,05	20,83
COMPOSIÇÃO	COMP.39	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UND		114,11	115,29
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	18,12	19,86
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	25,48	28,32
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,021	14,93	14,93
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1	102,13	102,13
COMPOSIÇÃO	COMP.43	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND		43,79	45,62
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	63,86	63,86
SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1	21,35	21,35
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,044	72,35	72,35
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0154	2,06	2,06
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987	18,12	19,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987	25,48	28,32
COMPOSIÇÃO	COMP.45	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 104345-JAN-23)	UND		39,25	40,31
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,92	1,92
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	3,40	3,40
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	16,72	16,72
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,14	26,35	26,35
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325	18,12	19,86
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325	25,48	28,32
COMPOSIÇÃO	COMP.46	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 4,00M - COM GRELHA DE FERRO CHATO 0,50X0,40CM ESPAÇ. 1,5CM. E ESCAVAÇÃO (GRELHA-GOINFRA-180323-JUL-22)	UND		5.678,55	5.733,34
SINAPI-I	43424	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	8	581,91	581,91
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,177	476,56	483,54
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,219	11,96	12,25
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,7	151,98	155,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	18,47	20,18
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,504	18,68	20,58
SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	10,833	7,90	7,94
GOINFRA.MAT.	2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,2	129,32	129,32
GOINFRA	40104	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	m3	4,06	42,78	49,49
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,04864	9,90	9,90
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,684	0,70	0,70
GOINFRA.MAT.	2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	4,86382	7,88	7,88
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00194	150,00	150,00
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,04762	35,37	35,37
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,05952	2,46	2,46
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0119	17,41	17,41
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,03792	27,37	27,37
GOINFRA.MAT.	2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	1,5834	7,49	7,49
GOINFRA.MAT.	2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	1,5016	7,24	7,24
COMPOSIÇÃO	COMP.51	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA, 0,85 X 0,50 M, COM PORTÃO DE TELA, PARA CILINDRO P13	UND		981,68	1.026,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,47	20,18
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,03	28,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	26,24	29,09
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,885	141,17	148,57
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,77	4,17	4,43
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,77	27,15	28,78
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	0,969	344,37	360,02
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,071995	467,04	472,61
GOINFRA	180305	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS	m2	0,33	530,02	536,34
COMPOSIÇÃO	COMP.52	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES (30X60) CM APLICADO EM AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5 M².	M²		118,41	120,95
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	4,46	4,46
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,14	2,33	2,33
SINAPI-I	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,08	73,08	73,08
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	26,63	29,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	18,47	20,18
COMPOSIÇÃO	COMP.55	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCA/PRETA DAS PAREDES INTERNAS	M²		111,72	115,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0443	18,47	20,18
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6388	26,63	29,54
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5	2,68	2,68
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,32	4,46	4,46
COTAÇÃO	COT.15	PASTILHA CERÂMICA 10X10 COR PRETA OU BRANCA	M²	1,05	59,00	59,00
COMPOSIÇÃO	COMP.63	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UND		794,96	799,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	26,24	29,09
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,22	0,22
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	753,75	753,75

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.66	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UND		9.600,00	9.600,00
COTAÇÃO	COT.06	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UND	1	9.600,00	9.600,00
COMPOSIÇÃO	COMP.67	BRISE EM FACHADA DE TUBOS DE AÇO	M²		287,99	293,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	18,47	20,18
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	26,03	28,85
COTAÇÃO	COT.07	PERFIL U ENRUECIDO 100x50 CHAPA 2 MM	M	0,947368	34,67	34,67
COTAÇÃO	COT.08	METALON 50X20 CHAPA 18	KG	10,105263	16,33	16,33
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,789474	27,37	27,37
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,526316	2,46	2,46
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,526316	17,50	17,50
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,105263	17,41	17,41
COMPOSIÇÃO	COMP.69	BRASÃO 'POLÍCIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 70X90 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO	UND		880,00	880,00
COTAÇÃO	COT.10	BRASÃO 'POLÍCIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 70X90 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO -	UND	1	880,00	880,00
COMPOSIÇÃO	COMP.70	LETRAS CAIXA - 'POLICIA CIVIL' - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 50 CM	m		736,83	737,11
GOINFRA	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	1	733,57	733,57
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,41	22,14
COMPOSIÇÃO	COMP.71	LETRAS CAIXA - '3º DP DE ANAPOLIS - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 30 CM	m		736,83	737,11
GOINFRA	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	1	733,57	733,57
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,41	22,14
COMPOSIÇÃO	COMP.74	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²		81,47	87,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,293	18,47	20,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,323	26,24	29,09
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,562	0,70	0,70
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,053	150,00	150,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,9615	1,30	1,30
COMPOSIÇÃO	COMP.75	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR 25X25CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-100686-JAN23)	UND		900,92	930,12
SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	400,80	406,72
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	294,13	311,14
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	123,59	127,13
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	6,97	7,22
SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,06875	164,58	167,24
COMPOSIÇÃO	COMP.78	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PCD, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO (90X40CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI-100686-JAN23)	UND		2.186,34	2.221,78
SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	400,80	406,72
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	294,13	311,14
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	123,59	127,13
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	6,97	7,22
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	315,29	318,50
SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,792	841,10	841,10
COMPOSIÇÃO	COMP.81	PORTÃO DE CORRER EM TELA/TUBO FOGO 1.1/2", COM TRILHOS, ROLDANAS, FERROLHO E CADEADO - PT2	M²		567,28	572,96
GOINFRA.MAT.	2890	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	114,56	114,56
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2832	26,03	28,85
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1979	18,73	20,45
GOINFRA.MAT.	2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	0,2	25,24	25,24
GOINFRA.MAT.	2812	RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA	un	0,4	18,69	18,69


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
GOINFRA.MAT.	H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	3,333	60,51	60,51
GOINFRA.MAT.	2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	1	38,15	38,15
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2381	35,37	35,37
GOINFRA.MAT.	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	0,0595	15,59	15,59
GOINFRA.MAT.	2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	0,0421	28,34	28,34
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,0611	9,90	9,90
GOINFRA.MAT.	1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,4852	3,00	3,00
GOINFRA.MAT.	2817	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	0,4	15,14	15,14
GOINFRA.MAT.	2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	0,3704	6,02	6,02
GOINFRA.MAT.	2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	11,268	8,61	8,61
GOINFRA.MAT.	2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	2,41	8,59	8,59
COMPOSIÇÃO	COMP.91	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M²		26,72	29,60
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1004	18,63	20,36
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	25,89	28,71
COMPOSIÇÃO	COMP.92	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	UND		99,28	100,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	18,47	20,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,48	28,32
GOINFRA.MAT.	H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	1	83,91	83,91
COMPOSIÇÃO	COMP.93	PORTA DE ABRIR (90X210 CM) BRISE DE TUBOS DE AÇO	UND		810,64	812,30
GOINFRA.MAT.	2926	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	155,89	155,89
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,0521	9,90	9,90
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	17,41	17,41
GOINFRA.MAT.	1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	1	157,41	157,41
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	28,80	28,80
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,4498	45,11	45,11
COTAÇÃO	COT.07	PERFIL U ENRIJECIDO 100x50 CHAPA 2 MM	M	1,7906	34,67	34,67
COTAÇÃO	COT.08	METALON 50X20 CHAPA 18	KG	19,09	16,33	16,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583254	26,24	29,09
COMPOSIÇÃO	COMP.95	DIVISÓRIA DE VIDRO PARA BOX DE BANHEIRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) DE CORRER - 02 FOLHAS C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	M²		434,01	438,55
SINAPI	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1	337,95	339,92
SINAPI-I	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	4,609	12,90	12,90
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	4,036	2,64	2,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,609	18,47	20,18
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,627	23,49	25,93
COMPOSIÇÃO	COMP.96	ADMINISTRAÇÃO REFORMA DA 3 DP DE ANAPOLIS	MÊS		13.091,60	14.907,54
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,173	17.275,25	19.825,76
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,961	5.151,96	5.852,98
COMPOSIÇÃO	COMP.97	ESPELHO CRISTAL INSTALADO EM BANHEIRO	M²		403,39	405,97
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	355,46	355,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,509	18,47	20,18
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,4	50,15	50,15
COMPOSIÇÃO	COMP.99	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - C 80 A	UND		264,21	267,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,489	19,05	20,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8985	26,57	29,47
COTAÇÃO	COT.14	EXAUSTOR PARA BANHEIRO BIVOLT C -80 A C/ INSTALAÇÃO	UND	1	231,03	231,03
COMPOSIÇÃO	COMP.100	CAIXA PASSAGEM DIR/ESQ PARA PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND		20,00	20,93
cotação	COT.16	CAIXA PASSAGEM DIR/ESQ PRETO PQ	UND	1	9,98	9,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,543	18,47	20,18
COMPOSIÇÃO	COMP.101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 , CORTE DE 40 CM	M		59,19	60,64
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	34,91	34,91
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	21,00	21,00
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	60,54	60,54
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,09	138,69	138,69
SINAPI-I	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	1,05	27,62	27,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	18,47	20,18
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	25,65	28,44

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	17,52	19,04
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	16,53	18,05
COMPOSIÇÃO	COMP.102	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 10X10 CM.	M²		176,41	182,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2875	26,24	29,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4301	18,47	20,18
SINAPI	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0074	18,00	19,80
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0106	151,96	151,96
GOINFRA.MAT.	2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	un	0,4082	199,88	199,88
GOINFRA.MAT.	2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	un	2,4492	4,14	4,14
GOINFRA.MAT.	2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	un	0,4082	3,51	3,51
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0024	104,17	104,17
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0072	104,72	104,72
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,22	0,70	0,70
GOINFRA.MAT.	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,5552	8,29	8,29
SINAPI-I	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	1	13,48	13,48
COMPOSIÇÃO	COMP.103	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND		33,03	33,17
GOINFRA.MAT.	2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	0,286	32,82	32,82
SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	22,10	22,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,084	18,47	20,18
COMPOSIÇÃO	COMP.107	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO FIXO DE 10 MM INCLUSO - INCOLOR (RECEPÇÃO)	M²		421,41	427,22
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	26,24	26,24
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	263,49	263,49
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,705	0,22	0,22
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,748	37,13	37,13
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,322	2,64	2,64
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,309	23,07	23,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,378	18,47	20,18
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,418	23,49	25,93
COMPOSIÇÃO	COMP.108	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA C/ REAPROVEITAMENTO C/ ALTURA ATÉ 8 M	UND		460,62	466,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923	26,03	28,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,425	18,47	20,18
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,8632	337,63	340,57
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,4789	170,36	173,30
SINAPI-I	44531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	1	72,16	72,16

01/12/2023

Data

Responsável Técnico: Gustavo Barbosa
CREA/CAU: 1015878482D-GO

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA
 Data: 26/04/2024 10:52:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>