



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSPAP
Diretoria Geral da Polícia Civil - DGPC

ESTADO: GOIÁS
ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP
FORÇA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS (Divisão de Arquitetura Engenharia e Manutenção - DAEM/PC
DEPARTAMENTO: DIVISÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DAEM/PC
EMPRESAMENTO: Reforma da 3ª DP de Anápolis-GO
PROCESSO: 2023000704181 ART.:
SICOMV: 18890/2023
DATA BASE: SIMAPI 03/2023 NÃO DESONERADO e GOMFRA 03/2023 NÃO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO DA 3ª DP DE ANAPÓLIS - GO

LEVANTAMENTO GERAL DE PROJETOS

Área Existente 243,77 m²
Área de Reforma 179,32 m²

DEMOLIÇÃO ALVENARIA

Descrição	Perímetro	Altura	Área	
Depósito	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de porta
WC	0,80 m	2,10 m	1,68 m ²	<< Demolição de alvenaria para porta
Circulação II	2,20 m	2,10 m	4,20 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas
Circulação II	2,67 m	3,00 m	8,61 m ²	<< Demolição de alvenaria para ampliação de circulação
Delegado Titular	0,23 m	2,10 m	0,48 m ²	<< Demolição de alvenaria para porta
Delegado Titular	2,75 m	3,00 m	8,25 m ²	<< Demolição de alvenaria para ampliação de sala
Circulação I	0,47 m	3,00 m	1,41 m ²	<< Demolição de alvenaria para porta
Cartório 03	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²	<< Demolição de alvenaria para porta
Cartório 03"	1,00 m	2,10 m	2,10 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas (ALV 35CM)
Cartório 03"	0,50 m	1,00 m	0,50 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de janela (ALV 35CM)
Cartório 04	1,00 m	2,10 m	2,10 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas
Cartório 04	1,11 m	1,00 m	1,11 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de janela
Cartório 06	1,00 m	2,10 m	2,10 m ²	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas
Recepção	2,12 m	3,00 m	6,36 m ²	<< Demolição de alvenaria para ampliação de sala (ALV 35CM)
Cartório 01	1,57 m	1,00 m	1,57 m ²	<< Demolição de alvenaria para janela
Total de demolição			42,68 m²	

DEMOLIÇÃO DE PISO ESTACIONAMENTO (ESCALADA)

Descrição	Perímetro	Largura	Área
Estacionamento			63,08 m ²
Rampa			15,40 m ²
Total de demolição piso intertravado			77,48 m²

DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO

Descrição	Perímetro	Largura	Área
WC			

ALVENARIA A CONSTRUIR

Descrição	Perímetro	Altura	Área	
Depósito	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²	<< Fechamento de Porta
WC	0,80 m	2,10 m	1,68 m ²	<< Fechamento de Porta
Circulação II	5,04 m	3,00 m	15,12 m ²	<< Fechamento de sala para circulação
Circulação II	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²	<< Fechamento de Porta
Cartório 01	5,34 m	3,00 m	16,02 m ²	<< Fechamento de Porta
Circulação	2,16 m	3,00 m	6,48 m ²	<< Fechamento de sala para circulação
Lavabo PCD	2,00 m	3,00 m	6,00 m ²	<< Fechamento de banheiro PCD
Balcão Recepção baixo	0,73 m	0,90 m	0,66 m ²	<< Alvenaria para espera de bancada baixa
Balcão Recepção alto	0,80 m	0,80 m	0,64 m ²	<< Alvenaria para espera de bancada alta
Recepção	6,15 m	3,62 m	22,26 m ²	<< Alvenaria para fechamento da recepção
Cartório 03	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²	<< Fechamento de Porta
Cartório 03	0,43 m	1,00 m	0,43 m ²	<< Fechamento de janela que sobra do vão da porta (ALV 35 CM)
Cartório 05	1,47 m	2,90 m	4,26 m ²	<< Fechamento de sala para circulação
Cartório 04	4,05 m	2,90 m	11,75 m ²	<< Fechamento de sala para divisão de cartórios
Cartório 06	2,00 m	2,60 m	5,20 m ²	<< Fechamento de porta (ALV 35 CM)
Cartório 04	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²	<< Fechamento de Porta
			98,06 m²	
Platibanda Frente	8,54 m	0,75 m	6,41 m ²	<< Platibanda da fachada da frente
Alvenaria Recepção direita	8,58 m	0,50 m	4,29 m ²	<< Aumento de alvenaria para cobertura nova (ALV 35CM)
			10,70 m²	

PORTAS DE MADEIRA A CONSTRUIR

Ambiente	Porta Madeira	Porta Metálica	Porta de Vidro	PCD	ÁREA		
					Madeira	Metálica	Vidro
Depósito - P4	1,00 Und				1,89 m ²		
WC - P4	1,00 Und				1,68 m ²		
Cartório 02 - P3	1,00 Und				1,89 m ²		
Lavabo - P4	1,00 Und				1,68 m ²		
Cartório 03 - P3/P1	1,00 Und	1,00 Und			2,10 m ²	1,89 m ²	
Cartório 05 - P3	1,00 Und				2,10 m ²		
Cartório 06 - P3	1,00 Und				2,10 m ²		
Cartório 04 - P3	1,00 Und				2,10 m ²		
Delegado Titular - P2	1,00 Und				2,10 m ²		
Circulação - P1		1,00 Und				1,89 m ²	
Cartório 01 - P3	1,00 Und				1,89 m ²		
Lavabo PCD - PCD			2,00 Und	1,00 Und			3,78 m ²
Recepção - PV1	2,00 Und						2,10 m ²
PT2		1,00 Und					1,89 m ²
PT1							
Total	12,00 Und	3,00 Und	2,00 Und	1,00 Und	23,73 m²	3,78 m²	3,78 m²

ESCALARIAS DE ALUMÍNIO C/VIDRO

Ambiente	Área	Tipo
Cartório 05 - J1	2,20 m ²	Correr - 4F
Cartório 06 - J1	2,20 m ²	Correr - 4F
Cartório 04 - J2	1,40 m ²	Correr - 4F
Cartório 03 - J2	1,40 m ²	Correr - 4F
Lavabo - J3	0,49 m ²	Maxim-ar - 1F
Cartório 02 - J2	1,40 m ²	Correr - 4F
Depósito - J3	0,49 m ²	Maxim-ar - 1F
WC - J3	0,49 m ²	Maxim-ar - 1F
Del. Titular - J2	1,40 m ²	Correr - 4F
Cartório 01 - J2	1,40 m ²	Correr - 4F
Total	12,87 m²	

REVESTIMENTO DE PISO A CONSTRUIR

Ambiente	Área	Rodaó	Soleira
Depósito	5,29 m ²		
Cartório 02	14,57 m ²	12,90 m	
Cartório 03	9,12 m ²	10,82 m	0,90 m
Cartório 05	11,96 m ²	13,94 m	
Cartório 06	15,17 m ²	14,82 m	
Cartório 04	11,61 m ²	13,06 m	
Del. Titular	13,94 m ²	15,68 m	
Circulação	19,88 m ²		2,00 m
Cartório 01	12,57 m ²	13,56 m	
Recepção/Circ.	24,73 m ²		3,32 m
Circulação 01	7,45 m ²		
WC	2,04 m ²		0,90 m
Banheiro	3,80 m ²		0,90 m
Lavabo PCD	3,20 m ²		1,00 m
Total	155,33 m²	94,78 m	9,02 m

**LEVANTAMENTO DE PINTURA INTERNA**

Descrição	Perímetro	Altura	Abertura	Área
Depósito	9,12 m	2,90 m	2,38 m²	24,07 m²
WC	6,02 m	1,10 m	2,38 m²	4,24 m²
Cartório 02	15,20 m	2,90 m	7,07 m²	37,01 m²
Del. Titular	15,38 m	2,90 m	3,29 m²	41,31 m²
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²
Cartório 03	12,32 m	2,90 m	5,60 m²	30,13 m²
Cartório 05	14,64 m	2,90 m	4,09 m²	38,37 m²
Cartório 06	15,52 m	2,90 m	4,09 m²	40,92 m²
Cartório 04	13,76 m	2,90 m	3,29 m²	36,61 m²
Circulação 03	34,37 m	1,10 m	20,72 m²	17,09 m²
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²
Lavabo PCD	7,20 m	1,10 m	2,10 m²	5,82 m²
Recepção/Circ.	24,04 m	1,00 m	11,56 m²	12,48 m²
Circulação 01	4,56 m	2,85 m	0,00 m²	13,00 m²

LEVANTAMENTO DE PINTURA EXTERNA

Descrição	Perímetro	Altura	Abertura	Área
Fachada Frontal	11,98 m	5,16 m	12,04 m²	49,78 m²
Fachada Lateral Esquerda	15,63 m	3,12 m	5,88 m²	42,89 m²
Fachada Lateral Direita	6,47 m	4,15 m	0,00 m²	26,95 m²
Fachada Posterior c/ Inclinação	14,65 m	0,73 m		10,62 m²
Fachada Posterior	14,65 m	3,35 m		49,08 m²
Barrilete	7,33 m	1,50 m		10,98 m²
Muro Frontal	1,56 m	2,60 m	1,89 m²	2,17 m²
Muro Lateral Esquerda	4,70 m	2,60 m		12,22 m²
Muro Lateral Direita	10,60 m	2,60 m		27,56 m²
Barrado Alto da Fachada Frontal	11,98 m	1,50 m		17,97 m²
Barrado Baixo da Fachada Frontal	11,98 m	0,15 m	0,00 m²	1,80 m²
Barrado Baixo da Fachada Frontal	11,98 m	0,30 m	1,00 m²	2,59 m²
Total				254,02 m²

REFORMA DA BR DP DE ANÁPOLIS**1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES****1.1.0.1. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

Descrição	Área	Volume	
Depósito	1,89 m²	0,28 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de porta
WC	1,68 m²	0,25 m³	<< Demolição de alvenaria para porta
Circulação 01	4,20 m²	0,63 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas
Circulação 03	8,61 m²	1,29 m³	<< Demolição de alvenaria para ampliação de circulação
Delegado Titular	0,48 m²	0,07 m³	<< Demolição de alvenaria para porta
Delegado Titular	8,25 m²	1,24 m³	<< Demolição de alvenaria para ampliação de sala
Cartório 01	1,41 m²	0,21 m³	<< Demolição de alvenaria para porta
Cartório 03	1,89 m²	0,28 m³	<< Demolição de alvenaria para porta
Cartório 03*	2,10 m²	0,74 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas (ALV 35CM)
Cartório 03*	0,50 m²	0,18 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de janela (ALV 35CM)
Cartório 04	2,10 m²	0,32 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas
Cartório 04	1,11 m²	0,17 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de janela
Cartório 06	2,10 m²	0,32 m³	<< Demolição de alvenaria para abertura de portas
Recepção	6,36 m²	2,23 m³	<< Demolição de alvenaria para ampliação de sala (ALV 35CM)
Cartório 01	1,57 m²	0,24 m³	<< Demolição de alvenaria para janela
Total	44,25 m²	8,43 m³	

1.1.0.2. SINAPI 97633 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição	Comprimento	Largura	Área	
Estacionamento			62,08 m²	<< demolição de piso de rampa existente
Rampa			15,40 m²	
Total			77,48 m²	

1.1.0.3. SINAPI 97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição	Comprimento	
WC	2,00 m	<< remoção de conexões de esgoto para rebasamento de WC
Total	2,00 m	

1.1.0.4. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição	Quantidade
Depósito	1,00 Und
WC	1,00 Und
Cartório 03	1,00 Und
Circulação 01	1,00 Und
Delegado	1,00 Und
Cartório 06	1,00 Und
Garagem	1,00 Und
Cartório 01	1,00 Und
DML	1,00 Und
Total	9,00 Und

1.1.0.5. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição	Quantidade
Garagem	1,00 Und
Total	1,00 Und

1.1.0.6. SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição	Quantidade
Lavabo	3,00 Und
WC	2,00 Und
Total	5,00 Und

1.1.0.7. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição	Quantidade
Vasos	3,00 Und
Plas	2,00 Und
Total	5,00 Und

1.1.0.8. SINAPI 97654 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Ambiente	Área
Banheiro	3,80 m²
WC	2,04 m²
Depósito	4,81 m²
Cartório 01	13,86 m²
Banheiro	3,80 m²
Cartório 02	8,82 m²
Cartório 03	13,39 m²
Recepção	23,46 m²
Circulação	12,27 m²
Del. Titular	15,30 m²
DML	3,20 m²
Esp. Convivência	29,78 m²
Garagem	20,45 m²
Total	154,98 m²

1.1.0.9. SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Ambiente	Área
Espaco de Convivência.	29,76 m²



Total 29,76 m³

1.1.0.10. SINAPI 97847 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Ambiente	Área	
Telhamento da delegacia	130,92 m²	<< s/ Reaproveitamento
Espaço de Convivência	28,90 m²	<< c/ Reaproveitamento
Garagem	23,85 m²	<< s/ Reaproveitamento
Total	182,67 m²	

1.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TLATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA

Ambiente	Área	
WC	2,04 m²	<< Rebaixamento de WC
Total	2,04 m²	

1.1.0.11. Composição COMP.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Ambiente	Área
Espaço de Convivência	29,76 m²
Total	29,76 m²

1.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP.108 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA C/ REAPROVEITAMENTO C/ ALTURA ATÉ 8 M

Descrição	Comprimento	Quantidade	
Antena - Metálica	8,00 m	1,00 Und	<< reaproveitamento da pc
Totem Existente	4,00 m	1,00 Und	<< reaproveitamento da pc
Total	12,00 m	2,00 Und	

1.1.0.14. Composição COMP.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (74209/1-SINAPI IAN-20)

Descrição	Área	
Placa de obra - Modelo CAIXA	6,00 m²	<< Seguir modelo CEF
Placa de obra - Modelo CREA	1,50 m²	<< Padrão CREA-GO
Total	7,50 m²	

1.3. TRANSPORTES

1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP.07 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL (GONFRA-020105-IAN_23)

Descrição	Volume
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	8,43 m³
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	4,65 m³
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	0,20 m³
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	0,60 m³
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	0,11 m³
REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	0,06 m³
REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	0,36 m³
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	7,75 m³
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	1,49 m³
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	5,95 m³
ENTULHO GERAL (7,00%)	12,55 m³
Total	42,14 m³

1.3. ALVENARIA

1.3.0.1. SINAPI 10334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19,19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Descrição	Área	
Depósito	1,89 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
WC	1,68 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Circulação 11	15,12 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Circulação 11	1,89 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 01	16,02 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Circulação	6,48 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
lavabo PCD	6,00 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Balção Recepção baixo	0,66 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Balção Recepção alto	0,64 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Recepção	22,26 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 03	1,89 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 03	0,43 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 05	4,26 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 04	11,75 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 04	1,89 m²	
Platibanda Frente	6,41 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Total	97,38 m²	

1.3.0.2. SINAPI 10332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14,19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Descrição	Área	
Cartório 06	5,20 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Cartório 03	0,43 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Alvenaria Recepção direita	4,29 m²	Alvenaria c/ tijolo delatado (1 vez)
Total	9,92 m²	

1.3.0.3. SINAPI 101965 PITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Descrição	Quantidade	Comprimento Total
11 - (2,00x1,10)	2,00 Und	4,00 m
12 - (2,00x0,70)	5,00 Und	10,00 m
13 - (0,70x0,70)	3,00 Und	2,10 m
Total		16,10 m

1.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP.74 MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADERA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Descrição	Comprimento	Largura	Total
Platibanda Frontal	11,98 m	0,20 m	2,40 m²
Platibanda Lateral	5,75 m	0,20 m	1,15 m²
Platibanda Lateral	7,96 m	0,30 m	2,39 m²
Platibanda Lateral	0,62 m	0,40 m	0,25 m²
Total			6,19 m²

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E SPDA

1.4.1.1. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3º X 3º, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição	Quantidade
Conforme relação de material elétrico	15,00 Und
Total	15,00 Und

1.4.1.2. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4º X 2ª MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Descrição	Quantidade
Conforme relação de material elétrico	28,00 Und
Total	28,00 Und

1.4.1.3. SINAPI 95789 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_30/2022



		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	4,00 Und
		Total	4,00 Und
1.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAP-101874-MA-22)
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	1,00 Und
		Total	1,00 Und
1.4.1.5.	SINAPI	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	6,00 Und
		Total	6,00 Und
1.4.1.6.	SINAPI	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	1,00 Und
		Total	1,00 Und
1.4.1.7.	SINAPI	93856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	2,00 Und
		Total	2,00 Und
1.4.1.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAP-93659-05-22)
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	3,00 Und
		Total	3,00 Und
1.4.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40KA (GOINFRA 071184-MA-22)
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	3,00 Und
		Total	3,00 Und
1.4.1.10.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	119,00 m
		Total	119,00 m
1.4.1.11.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		RA	
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	17,00 m
		Total	17,00 m
1.4.1.12.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	145,00 m
		Total	145,00 m
1.4.1.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	50,00 m
		Total	50,00 m
1.4.1.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	371,00 m
		Total	371,00 m
1.4.1.15.	SINAPI	92864	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	50,00 m
		Total	50,00 m
1.4.1.16.	SINAPI	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	6,00 Und
		Total	6,00 Und
1.4.1.17.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	1,00 Und
		Total	1,00 Und
1.4.1.18.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	10,00 Und
		Total	10,00 Und
1.4.1.19.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	8,00 Und
		Total	8,00 Und
1.4.1.20.	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
		Descrição	Quantidade
		Conforme relação de material elétrico	3,00 Und
		Total	3,00 Und
1.4.1.21.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
		Descrição	Quantidade



Conforme relação de material elétrico 10,00 Und
Total 10,00 Und

1.4.1.22.	GOINFRA	71694	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X90 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)
			Descrição
			Conforme relação de material elétrico
			Total 2,00 Und

#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			Descrição
			Conforme relação de material elétrico
			Total 1,00 Und

1.4.1.1.	Composição	COMP.04	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA SOLAR - 34 DRP DE ANAPOLIS - GO (14 MODULOS)
			Descrição
			Sistema de energia solar - 12,32 kw
			Quantidade 1,00 Und

1.6. 0 7 INSTALAÇÕES HIGIENOSANITÁRIAS

1.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.43	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.2.	SINAPI	85883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.3.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 3,00 Und

1.4.1.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.8.	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS ÇANEL 40 MM
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.45	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 104345-
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.4.1.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 4,00 Und

1.4.1.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 3,62 m

1.4.1.12.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 1,96 m

1.4.1.13.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,30 m

1.4.1.14.	SINAPI	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO
			Descrição
			Esgoto
			Quantidade 2,00 Und

1.6.2. Rede de Água/Louças e Metais

1.4.2.1.	SINAPI	86802	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 3,00 Und

1.4.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.39	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 2,00 Und

1.4.2.3.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 3,00 Und

1.4.2.4.	SINAPI	86832	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENSABETE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 2,00 Und

1.4.2.5.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 1,00 Und

1.4.2.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LÁTÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 2,00 Und

1.4.2.7.	SINAPI	86886	ENSABETE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
			Descrição
			Rede de água
			Quantidade 2,00 Und

1.4.2.8.	SINAPI	86884	ENSABETE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
			Descrição
			Quantidade



		Rede de água	2,00 Und			
1.6.2.9.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E			
		Descrição	Quantidade			
		Rede de água	4,00 Und			
1.6.2.10.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
		Descrição	Quantidade			
		Rede de água	4,00 Und			
1.6.2.11.	SINAPI	89402	TUPO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
		Descrição	Quantidade			
		Rede de água	11,43 m			
1.6.2.12.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM			
		Descrição	Quantidade			
		Rede de água	4,00 Und			
1.6.2.13.	SINAPI	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
		Descrição	Quantidade			
		Rede de água	4,00 Und			
1.6.2.14.	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
		Descrição	Quantidade			
		Rede de água	2,00 Und			
1.6.3.	SINAPI	Rede de Águas Pluviais				
1.6.3.1.	SINAPI	89554	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_05/2022			
		Descrição	Quantidade			
		Águas Pluviais	4,00 Und			
1.6.3.2.	SINAPI	89578	TUPO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_04/2022			
		Descrição	Quantidade			
		Águas Pluviais	9,13 m			
1.6.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.46	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 4,00M - COM GRELHA DE FERRO CHATO 0,50X0,40CM ESP. 1,5CM. E ESCAVAÇÃO (GRELHA-GOINFRA-190523-01U-22)			
		Descrição	Quantidade			
		Águas Pluviais	1,00 Und			
1.7.	D	0	COBERTURA			
1.7.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IGAMENTO. AF_07/2019			
		Descrição	Área			
		Recepção	25,71 m ²	<< Foi considerado 10% de telha, visto que a mesma será reaproveitada		
		Total	25,71 m²			
1.7.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM			
		Descrição	Comprimento			
		Telhamento da delegacia	130,92 m ²	<< Troca de telhado da Delegacia		
		Total	130,92 m²			
1.7.0.3.	SINAPI	94223	CUMEIÇA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			
		Descrição	Comprimento			
		Cumeiça Fibrocimento	13,85 m	<< Troca de telhado da Delegacia		
		Total	13,85 m			
1.7.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
		Descrição	Comprimento			
		Recepção	17,25	<< necessário rufo para telhamento da delegacia		
		Total	17,25 m			
1.7.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE DE 40 CM			
		Descrição	Comprimento			
		Recepção	13,85 m	<< necessário calhas para telhamento da delegacia		
		Total	13,85 m			
1.8.	D	0	REVESTIMENTO PAREDE			
1.8.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA-400L. AF_10/2022			
		Descrição	Área	Faces	Total	
		Depósito	1,89 m ²	2	3,78 m ²	
		WC	1,68 m ²	2	3,36 m ²	
		Circulação II	15,12 m ²	2	30,24 m ²	
		Circulação II	1,89 m ²	2	3,78 m ²	
		Cartório 01	16,02 m ²	2	32,04 m ²	
		Circulação	6,48 m ²	2	12,96 m ²	
		lavabo PCD	6,00 m ²	2	12,00 m ²	
		Balção Recepção baixo	0,68 m ²	2	1,36 m ²	
		Balção Recepção alto	0,64 m ²	2	1,28 m ²	
		Recepção	22,26 m ²	2	44,52 m ²	
		Cartório 03	1,89 m ²	2	3,78 m ²	
		Cartório 03	0,43 m ²	2	0,86 m ²	
		Cartório 05	4,26 m ²	2	8,52 m ²	
		Cartório 04	11,75 m ²	2	23,50 m ²	
		Cartório 06	5,20 m ²	2	10,40 m ²	
		Cartório 04	1,89 m ²	2	3,78 m ²	
		Patibanda Frente	6,41 m ²	2	12,82 m ²	
		Cartório 06	5,20 m ²	2	10,40 m ²	
		Cartório 03	0,43 m ²	2	0,86 m ²	
		Alvenaria Recepção direita	4,29 m ²	2	8,58 m ²	
		Total			228,78 m²	
1.8.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMENDEAR COM ÁREA ENTRE S0M2 E S0M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
		Descrição	Perímetro	Altura	Desconto	Área
		WC	6,02 m	1,80 m	1,44 m ²	9,40 m ²
		Banheiro	8,04 m	2,90 m	2,38 m ²	20,94 m ²
		Lavabo PCD	7,20 m	1,80 m	1,80 m ²	11,16 m ²
		Recepção/Circulação	24,04 m	1,80 m	3,60 m ²	39,67 m ²
		Balção da recepção Alto	0,93 m	0,90 m	0,84 m ²	0,84 m ²
		Balção da recepção baixo	1,00 m	0,80 m	1,28 m ²	1,28 m ²
		Passilha da Fachada	11,98 m	1,50 m		17,97 m ²
		Total				101,26 m²
1.8.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
		Descrição	Perímetro	Altura	Faces	Área



Depósito	0,90 m	2,10 m	2,00 Und	3,78 m²
WC	0,80 m	2,10 m	2,00 Und	3,36 m²
Circulação II	5,04 m	3,00 m	2,00 Und	30,24 m²
Circulação II	0,90 m	2,10 m	2,00 Und	3,78 m²
Cartório 01	5,34 m	3,00 m	2,00 Und	32,04 m²
Circulação	2,16 m	3,00 m	2,00 Und	12,96 m²
lavabo PCD	2,00 m	3,00 m	2,00 Und	12,00 m²
Balcão Recepção baixo	0,73 m	0,90 m	2,00 Und	1,31 m²
Balcão Recepção alto	0,80 m	0,80 m	2,00 Und	1,28 m²
Recepção	6,15 m	3,62 m	2,00 Und	44,53 m²
Cartório 03	0,90 m	2,10 m	2,00 Und	3,78 m²
Cartório 03	0,43 m	1,00 m	2,00 Und	0,86 m²
Cartório 05	1,47 m	2,90 m	2,00 Und	8,53 m²
Cartório 04	4,05 m	2,90 m	2,00 Und	23,49 m²
Total				181,94 m²

1.10.4. COMPOSIÇÃO COMP.52 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES (30X60) CM APLICADO EM AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5 m².

Descrição	Perímetro	Altura	Desconto	Área
WC	6,02 m	1,80 m	1,44 m	9,40 m²
Banheiro	6,04 m	2,90 m	2,38 m	20,94 m²
Lavabo PCD	7,20 m	1,80 m	1,80 m	11,16 m²
Total				41,50 m²

1.10.5. Composição COMP.55 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCA/PRETA DAS PAREDES INTERNAS

Descrição	Perímetro	Altura	Desconto	Área	
Recepção/Circulação	24,04 m	1,80 m	3,60 m²	39,67 m²	<< branco
Balcão da recepção Alto	0,93 m	0,90 m	0,00 m²	0,84 m²	<<preto
Balcão da recepção baixo	1,60 m	0,80 m	0,00 m²	1,28 m²	<<preto
Pastilha da Fachada	11,98 m	1,50 m	0,00 m²	17,97 m²	<<preto
Total				59,76 m²	

1.9. FORNO

1.9.0.1. FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS

Descrição	Área
Recepção	33,31 m²
Lavabo PCD	3,20 m²
Cartório 01	12,18 m²
Total	48,69 m²

1.10. ESTRUTURA METÁLICA

1.10.0.1. ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Descrição	Área	
Telhado Lateral direita	432,38 kt	<<< baseado no projeto estrutural, conforme tabela resumo de Material
Total	432,38 kt	

1.11. O ESQUADRIA DE MADEIRA

1.11.0.1. COMPOSIÇÃO COMP.78 KIT DE PORTA DE MADEIRA - PCD, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO

Descrição	Quantidade
Lavabo PCD - PCD	1,00 Und
Total	1,00 Und

1.11.0.2. COMPOSIÇÃO COMP.75 KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 25X25CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-106686-1A03)

Descrição	Quantidade
Cartório 02 - P3	1,00 Und
Cartório 03 - P3/P1	1,00 Und
Cartório 05 - P3	1,00 Und
Cartório 06 - P3	1,00 Und
Cartório 04 - P3	1,00 Und
Cartório 01 - P3	1,00 Und
Total	6,00 Und

1.11.0.3. SINAPI 100583 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VEREZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Descrição	Quantidade
Lavabo - P4	1,00 Und
Depósito - P4	1,00 Und
WC - P4	1,00 Und
Total	3,00 Und

1.11.0.4. SINAPI 91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VEREZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Descrição	Quantidade
Delegado Titular - P2	1,00 Und
Total	1,00 Und

1.12. ESQUADRIA METÁLICA

1.12.0.1. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Descrição	Área	
Cartório 03 - P3/P1	1,89 m²	<< porta chapa metálica para acesso externo esquerdo
Circulação - P1	1,89 m²	<< porta chapa metálica para acesso externo posterior
Total	3,78 m²	1,89

1.12.0.2. SINAPI 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Descrição	Comprimento	Altura	Área
Cartório 05 - J1	2,00 m	1,10 m	2,20 m²
Cartório 06 - J1	2,00 m	1,10 m	2,20 m²
Cartório 04 - J2	2,00 m	0,70 m	1,40 m²
Cartório 03 - J2	2,00 m	0,70 m	1,40 m²
Cartório 02 - J2	2,00 m	0,70 m	1,40 m²
Del. Titular - J2	2,00 m	0,70 m	1,40 m²
Cartório 01 - J2	2,00 m	0,70 m	1,40 m²
Total			11,40 m²

1.12.0.3. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Descrição	Comprimento	Altura	Área
Lavabo - J3	0,70 m	0,70 m	0,49 m ²
WC - J3	0,70 m	0,70 m	0,49 m ²
Depósito - J3	0,70 m	0,70 m	0,49 m ²
Total			1,47 m²

1.12.0.4. SINAPI 94587 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Descrição	Perímetro
Cartório 05 - J1	6,20 m
Cartório 06 - J1	6,20 m
Cartório 04 - J2	5,40 m
Cartório 03 - J2	5,40 m
Lavabo - J3	2,80 m
Cartório 02 - J2	5,40 m
Depósito - J3	2,80 m
WC - J3	2,80 m
Del. Titular - J2	5,40 m
Cartório 01 - J2	5,40 m
Total	47,80 m

1.12.0.5. COMPOSIÇÃO COMP.67 BRISE EM FACHADA DE TUBOS DE AÇO

Descrição	Comprimento	Altura	Área	Desconto
Janelas Frente	4,80 m	1,33 m	6,38 m ²	
Janelas Esquerda	9,50 m	0,85 m	8,08 m ²	
Janelas Posterior	8,16 m	0,85 m	6,94 m ²	
Circulação	6,01 m	2,90 m	15,54 m ²	1,89 m ²
Total			36,94 m²	

1.12.0.6. Composição COMP.93 PORTA DE ABRIR (90X210 CM) BRISE DE TUBOS DE AÇO

Descrição	Comprimento	Altura	Área
Recepção PT-2	0,90 m	2,10 m	1,89 m ²
Total			1,89 m²

1.12.0.7. Composição COMP.81 PORTÃO DE CORRER EM TELA/TUBO FOGO 1.1/2", COM TRILHOS, ROLDANAS, FERROU E CADEADO - PT2

Descrição	Perímetro	Altura	Área
1 Portão de Correr - Estacionamento	2,72 m	2,30 m	6,26 m ²
Total			6,26 m²

1.12.0.8. Composição COMP.102 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 10X10 CM.

Descrição	Perímetro	Altura	Área
Gradil Fixo (Rampa)	4,60 m	2,30 m	10,58 m ²

1.12.0.9. Composição COMP.107 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO FIOO DE 10 MM INCLUSO - INCOLOR (RECEPÇÃO)

Descrição	Comprimento	Altura	Desconto	Área
Recepção Vidro Fioo - 10 mm	3,32 m	2,85 m	1,89 m ²	7,57 m ²
Total				7,57 m²

1.13. 0 0 FERRAGENS

1.13.0.1. SINAPI 99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS

Descrição	Comprimento
Rampa de acesso	9,55 m
Total	9,55 m

1.13.0.2. GOINFRA 180328 GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR

Descrição	Comprimento
Rampa de acesso	10,51 m ²
Total	10,51 m²

1.13.0.3. SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Descrição	Quantidade
Lavabo PCD	2,00 Und
Total	2,00 Und

1.13.0.4. Composição COMP.92 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

Descrição	Quantidade
Lavabo PCD	2,00 Und
Total	2,00 Und

1.13.0.5. SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Descrição	Quantidade
Lavabo PCD	1,00 Und
Total	1,00 Und

1.13.0.6. SINAPI 100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

Descrição	Quantidade
PT-1	3,00 Und
Total	3,00 Und

1.14. 0 0 VIDROS

1.14.0.1. SINAPI 102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

Descrição	Quantidade
Recepção - PV1	2,00 Und
Total	2,00 Und

1.14.0.2. Composição COMP.95 DIVISÓRIA DE VIDRO PARA BOX DE BANHEIRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) DE CORRER - 02 FOLHAS C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

Descrição	Área
Banheiro	2,75 m ²
Total	2,75 m²



1.14.0.3. COMPOSIÇÃO COMP.97 ESPELHO CRISTAL INSTALADO EM BANHEIRO				
Descrição	Comprimento	Altura	Área	
Banheiro	0,40 m	0,50 m	0,20 m²	
WC	0,40 m	0,50 m	0,20 m²	
Total			0,40 m²	

1.15. REVESTIMENTO DE PISO

1.15.0.1. SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE				
Descrição	Área			
WC	2,04 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Banheiro	3,80 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Lavabo PCD	3,20 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Depósito	5,29 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Total	14,33 m²			

1.15.0.2. SINAPI 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE				
Descrição	Área			
Cartório 03	9,12 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Circulação 01	7,45 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Total	16,57 m²			

1.15.0.3. SINAPI 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE				
Descrição	Área			
Cartório 02	14,57 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Cartório 05	11,96 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Cartório 06	15,17 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Cartório 04	11,61 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Del. Titular	13,94 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Circulação	19,88 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Cartório 01	12,57 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Recepção/Circ.	24,73 m²	Rev. Cerâmico (60x60) - cor cinza claro		
Total	124,43 m²			

1.15.0.4. SINAPI 98889 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020				
Descrição	Comprimento			
Cartório 03	0,90 m			
Circulação	2,00 m			
Recepção/Circ.	3,32 m			
WC	0,90 m			
Banheiro	0,90 m			
Lavabo PCD	1,00 m			
Total	9,02 m			

1.15.0.5. SINAPI 94992 EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_06/2022				
Descrição	Área			
Rampa	6,05 m²			
Calçada	28,82 m²			
Total	34,87 m²			

1.15.0.6. SINAPI 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023				
Descrição	Comprimento			
Piso Tátil calçada	5,32 m²			
Piso Tátil rampa	1,37 m²			
Total	6,69 m			

1.16. D D PINTURA

1.16.0.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023					
Descrição	Perímetro	Altura	Abertura	Área	
Depósito	9,12 m	2,90 m	2,38 m²	24,07 m²	
WC	6,02 m	1,10 m	2,38 m²	4,24 m²	
Cartório 02	15,20 m	2,90 m	7,07 m²	37,01 m²	
Del. Titular	15,38 m	2,90 m	7,07 m²	41,31 m²	
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²	
Cartório 03	12,32 m	2,90 m	5,60 m²	30,13 m²	
Cartório 05	14,64 m	2,90 m	4,09 m²	38,37 m²	
Cartório 06	15,52 m	2,90 m	4,09 m²	40,92 m²	
Cartório 04	13,76 m	2,90 m	3,29 m²	36,61 m²	
Circulação 03	34,37 m	1,10 m	20,72 m²	17,09 m²	
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²	
Lavabo PCD	7,20 m	1,10 m	2,10 m²	5,82 m²	
Recepção/Circ.	24,04 m	1,00 m	11,56 m²	12,48 m²	
Circulação 01	4,56 m	2,85 m	0,00 m²	13,00 m²	
	0,00 m	0,00 m	0,00 m²	0,00 m²	
Total				376,59 m²	

1.16.0.2. SINAPI 88497 ENMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023					
Descrição	Perímetro	Altura	Abertura	Área	
Depósito	9,12 m	2,90 m	2,38 m²	24,07 m²	
WC	6,02 m	1,10 m	2,38 m²	4,24 m²	
Cartório 02	15,20 m	2,90 m	7,07 m²	37,01 m²	
Del. Titular	15,38 m	2,90 m	7,07 m²	41,31 m²	
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²	
Cartório 03	12,32 m	2,90 m	5,60 m²	30,13 m²	
Cartório 05	14,64 m	2,90 m	4,09 m²	38,37 m²	
Cartório 06	15,52 m	2,90 m	4,09 m²	40,92 m²	
Cartório 04	13,76 m	2,90 m	3,29 m²	36,61 m²	
Circulação 03	34,37 m	1,10 m	20,72 m²	17,09 m²	
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²	
Lavabo PCD	7,20 m	1,10 m	2,10 m²	5,82 m²	
Recepção/Circ.	24,04 m	1,00 m	11,56 m²	12,48 m²	
Circulação 01	4,56 m	2,85 m	0,00 m²	13,00 m²	
Total				376,59 m²	

1.16.0.3. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
Descrição	Perímetro	Altura	Abertura	Área	
Depósito	9,12 m	2,90 m	2,38 m²	24,07 m²	
WC	6,02 m	1,10 m	2,38 m²	4,24 m²	
Cartório 02	15,20 m	2,90 m	7,07 m²	37,01 m²	
Del. Titular	15,38 m	2,90 m	7,07 m²	41,31 m²	
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²	
Cartório 03	12,32 m	2,90 m	5,60 m²	30,13 m²	
Cartório 05	14,64 m	2,90 m	4,09 m²	38,37 m²	
Cartório 06	15,52 m	2,90 m	4,09 m²	40,92 m²	
Cartório 04	13,76 m	2,90 m	3,29 m²	36,61 m²	
Circulação 03	34,37 m	1,10 m	20,72 m²	17,09 m²	
Cartório 01	14,16 m	2,90 m	3,29 m²	37,77 m²	
Lavabo PCD	7,20 m	1,10 m	2,10 m²	5,82 m²	
Recepção/Circ.	24,04 m	1,00 m	11,56 m²	12,48 m²	
Circulação 01	4,56 m	2,85 m	0,00 m²	13,00 m²	
Total				376,59 m²	

1.16.0.4. SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2016					
Descrição	Perímetro	Altura	Abertura	Área	
Fachada Frontal	11,08 m	5,16 m	12,04 m²	49,78 m²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Fachada Lateral Esquerda	15,63 m	3,24 m	5,88 m²	44,76 m²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Fachada Lateral Direita	6,47 m	4,62 m		29,89 m²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Fachada Posterior c/ Inclinação	14,65 m	0,73 m		10,62 m²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Fachada Posterior	14,65 m	3,35 m		49,08 m²	<< Pintura Cor Branco Gelo



Barriete	7,32 m	1,50 m		10,98 m ²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Muro Frontal	1,56 m	2,60 m	1,89 m ²	2,17 m ²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Muro Lateral Esquerda	4,70 m	2,60 m		12,22 m ²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Muro Lateral Direita	10,60 m	2,60 m		27,56 m ²	<< Pintura Cor Branco Gelo
Barrado alto da Fachada Frontal	11,98 m	1,50 m		0,00 m ²	<< Pintura Cor preta
Barrado Baixo da Fachada Frontal	11,98 m	0,15 m	0,50 m ²	1,30 m ²	<< Pintura Cor preta
Barrado Baixo da Fachada Frontal	11,98 m	0,30 m	1,00 m ²	2,59 m ²	<< Pintura Cor preta
Total				258,99 m²	

1.16.0.5. SINAPI 88484 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Descrição	Área	
Depósito	5,10 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 02	14,43 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 03	8,97 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 05	11,80 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 06	15,02 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 04	11,46 m ²	<< Pintura sob laje
Del. Titular	13,79 m ²	<< Pintura sob laje
Circulação	19,88 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 01	12,37 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
Recepção/Circ.	24,73 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
Circulação 01	7,45 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
WC	2,08 m ²	<< Pintura sob laje
Banheiro	3,80 m ²	<< Pintura sob laje
Lavabo PCD	3,20 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
Total	154,08 m²	

1.16.0.6. SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Descrição	Área	
Depósito	5,10 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 02	14,43 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 03	8,97 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 05	11,80 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 06	15,02 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 04	11,46 m ²	<< Pintura sob laje
Del. Titular	13,79 m ²	<< Pintura sob laje
Circulação	19,88 m ²	<< Pintura sob laje
Cartório 01	12,37 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
Recepção/Circ.	24,73 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
Circulação 01	7,45 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
WC	2,08 m ²	<< Pintura sob laje
Banheiro	3,80 m ²	<< Pintura sob laje
Lavabo PCD	3,20 m ²	<< Pintura sob forro em placa de gesso
Total	154,08 m²	

1.16.0.7. SINAPI 100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Descrição	Quantidade	Faces	Área	Pintura
P1	2	3	1,89 m ²	11,34 m ²
PF-1	1	2	5,67 m ²	11,34 m ²
PF-2	1	2	1,89 m ²	3,78 m ²
Brixe Circulação Frontal	27	4	0,09 m ²	9,18 m ²
Brixe Circulação LE	27	4	0,11 m ²	11,66 m ²
Brixe Circulação LE	27	4	0,08 m ²	8,80 m ²
Brixe Janelas Frontal	34	4	0,12 m ²	16,32 m ²
Brixe Lateral Esquerda	9	4	0,48 m ²	17,10 m ²
Brixe Fachada Posterior	9	4	0,41 m ²	14,63 m ²
Gradil/Fixo	2	2	33,65 m ²	67,30 m ²
		2	10,58 m ²	21,16 m ²
Total				192,62 m²

<< Pintura esmalte sintética preto brilhante

1.16.0.8. SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Descrição	Faces	Área	Quantidade	Pintura
P2	3	1,89 m ²	1	5,67 m ²
P3	3	1,89 m ²	6	34,02 m ²
P4	3	1,68 m ²	3	15,12 m ²
PCD	3	1,89 m ²	1	5,67 m ²
Total				60,48 m²

1.16.0.9. SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADO. AF_05/2021

Descrição	Área
Calçada Frente	34,87 m ²
Piso Estacionamento	61,90 m ²
Total	96,77 m²

1.16.0.10. SINAPI 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Descrição	Comprimento
Vaga 1	7,00 m
Vaga 2	11,60 m
Vaga PCD	25,37 m
Total	45,97 m

1.17. 0 0 DIVERSOS

1.17.0.1. COMPOSIÇÃO COMP.70 LETRAS CAIXA - POLÍCIA CIVIL - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 50 CM

Descrição	Quantidade LETRAS	Altura da Letra	Total
POLÍCIA CIVIL	12,00 Un	0,50 m	6,00 m
Total			6,00 m

Este serviço deve ser medido em comprimento, fazendo uma prévia da disposição das letras da frase desejada. Multiplica-se a altura da letra pela quantidade, e o resultado é considerado em metro linear

1.17.0.2. COMPOSIÇÃO COMP.71 LETRAS CAIXA - 3ª DP DE ANAPÓLIS - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 30 CM

Descrição	Quantidade LETRAS	Altura da Letra	Total
3ª DP DE ANAPÓLIS	14,00 Un	0,30 m	4,20 m
Total			4,20 m

Este serviço deve ser medido em comprimento, fazendo uma prévia da disposição das letras da frase desejada. Multiplica-se a altura da letra pela quantidade, e o resultado é considerado em metro linear

1.17.0.3. COMPOSIÇÃO COMP.89 BRASÃO POLÍCIA CIVIL TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 70X30 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTODADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO

Descrição	Área
Brasão - 1 m	1,00 Und
Total	1,00 Und

1.17.0.4. COMPOSIÇÃO COMP.86 TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTIMURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LETOSADO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECORDATE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR

Descrição	Quantidade
Totem	1,00 Und
Total	1,00 Und

1.17.0.5. COMPOSIÇÃO COMP.83 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM



		Descrição	Quantidade	
		Placa 40x60	1,00 Und	
1.17.0.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	
		Descrição	Área	
		Delegacia	179,32 m²	
1.17.0.7.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	
		Descrição	Área	
		Bancada da recepção Alta	0,68 m²	
		Bancada da recepção baixa	1,71 m²	
		Total	2,39 m²	
1.18.	SINAPI	0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	
1.18.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.51	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA, 0,85 X 0,50 M, COM PORTÃO DE TELA, PARA CLINDRIO P13	
		Descrição	Quantidade	
		Delegacia	1,00 Und	
1.18.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.99	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - C 80 A	
		Descrição	Quantidade	
		Delegacia	1,00 Und	
1.18.0.3.	SINAPI	89825	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	
		Descrição	Comprimento	
		Recepção	4,00 m	<< Considerou-se 4 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	4,00 m	<< Considerou-se 4 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	8,00 m	
1.18.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	
		Descrição	Comprimento	
		Recepção	6,00 m	<< Considerou-se 6 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	6,00 m	<< Considerou-se 6 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	12,00 m	
1.18.0.5.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	
		Descrição	Comprimento	
		Recepção	6,00 m	<< Considerou-se 6 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	6,00 m	<< Considerou-se 6 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	12,00 m	
1.18.0.7.	SINAPI-I	39258	CAPO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM NEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	
		Descrição	Comprimento	
		Recepção	6,00 m	<< Considerou-se 6 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	6,00 m	<< Considerou-se 6 m para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	12,00 m	
1.18.0.8.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	
		Descrição	Quantidade	
		Recepção	2,00 Und	<< Considerou-se 2 und para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	2,00 Und	<< Considerou-se 2 und para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	4,00 Und	
1.18.0.9.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	
		Descrição	Quantidade	
		Recepção	1,00 Und	<< Considerou-se 1 und para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	1,00 Und	<< Considerou-se 1 und para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	2,00 Und	
1.18.0.10.	Composicao	COMP.100	CAIXA PASSAGEM DIR/ESQ PARA PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	
		Descrição	Quantidade	
		Recepção	1,00 Und	<< Considerou-se 1 und para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Cartório 01	1,00 Und	<< Considerou-se 1 und para a instalação de cada dreno de ar condicionado
		Total	2,00 Und	
1.18.0.11.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE	
		Descrição	Quantidade	
		Extintor po químico seco ABC 4KG	2,00 Und	
		Total	2,00 Und	
1.18.0.12.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE	
		Descrição	Quantidade	
		Extintor po químico seco BC 6KG	1,00 Und	
		Total	1,00 Und	
1.18.0.13.	Composicao	COMP.103	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA	
		Descrição	Quantidade	
		Tipo E-5	3,00 Und	
		Total	3,00 Und	
1.18.0.14.	GOINFRA	91046	PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMÍNIO 25 X 25 CM -	
		Descrição	Quantidade	
		Tipo M-1	1,00 Und	
		Total	1,00 Und	
1.18.0.15.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	
		Descrição	Quantidade	
		Tipo S-14	5,00 Und	
		Tipo S-1	2,00 Und	
		Tipo S-2	1,00 Und	
		Total	8,00 Und	
1.18.0.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *90* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	
		Descrição	Quantidade	
		Tipo A-2	1,00 Und	
		Tipo P-1	2,00 Und	
		Total	3,00 Und	





1.18.0.17. SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Descrição	Quantidade
Luminária de Emergência	11,00 Und

1.19.0.1. COMPOSIÇÃO COMP.96 ADMINISTRAÇÃO REFORMA DA 3 DP DE AMAPÓIS

Descrição	Horas
Engenheiro Civil	46,00 H
Descrição	Horas
Encarregado	204,00 H

Responsável Técnico
Gustavo Oliveira Barbosa
10158784820-GO



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA
Data: 26/04/2024 10:50:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>