

Nº OPERAÇÃO 20230007041881	Nº SICONV 18880/2023	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA 3ª DP de Anápolis			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS</b>										334.603,08
1.			REFORMA DA 3ª DP DE ANÁPOLIS						-	334.603,08
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	9.724,73
1.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,43	54,60	BDI 1	65,75	554,27	RA
1.1.0.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	77,48	17,15	BDI 1	20,65	1.599,96	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2,00	0,49	BDI 1	0,59	1,18	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,00	9,36	BDI 1	11,27	101,43	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	24,17	BDI 1	29,11	29,11	RA
1.1.0.6.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	9,01	BDI 1	10,85	54,25	RA
1.1.0.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	12,36	BDI 1	14,88	74,40	RA
1.1.0.8.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	154,98	6,50	BDI 1	7,83	1.213,49	RA
1.1.0.9.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,76	1,79	BDI 1	2,16	64,28	RA
1.1.0.10.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	182,67	3,48	BDI 1	4,19	765,39	RA
1.1.0.11.	Composição	COMP.91	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M²	2,04	29,60	BDI 1	35,64	72,71	RA
1.1.0.12.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO CONCRETO C/TR.ATE CAMINHÃO BASCULANTE OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E CARGA	M²	29,76	22,47	BDI 1	27,06	805,31	RA
1.1.0.13.	COMPOSIÇÃO	COMP.108	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA C/ REAPROVEITAMENTO C/ ALTURA ATÉ 8 M	UND	2,00	466,13	BDI 1	561,31	1.122,62	RA
1.1.0.14.	Composição	COMP.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/1-SINAPI JAN-20)	M²	7,50	361,66	BDI 1	435,51	3.266,33	RA
1.2.			TRANSPORTES						-	5.007,92
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.07	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (GOINFRA-030105-JAN 23)	M³	42,14	98,69	BDI 1	118,84	5.007,92	RA
1.3.			ALVENARIA						-	22.400,09
1.3.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	97,38	150,86	BDI 1	181,67	17.691,02	RA
1.3.0.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,92	124,33	BDI 1	149,72	1.485,22	RA
1.3.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,10	132,66	BDI 1	159,75	2.571,98	RA
1.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.74	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	6,19	87,45	BDI 1	105,31	651,87	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E SPDA						-	11.070,82
1.4.1.			Instalações Elétricas						-	11.070,82
1.4.1.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	13,75	BDI 1	16,56	248,40	RA
1.4.1.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	16,68	BDI 1	20,09	562,52	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	34,17	BDI 1	41,15	164,60	RA
1.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI-101874-MAI-22)	UND	1,00	304,89	BDI 1	367,15	367,15	RA
1.4.1.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	10,92	BDI 1	13,15	78,90	RA
1.4.1.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,55	BDI 1	13,91	13,91	RA
1.4.1.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,78	BDI 1	15,39	30,78	RA
1.4.1.8.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI-93659-05-22)	UND	3,00	26,29	BDI 1	31,66	94,98	RA
1.4.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40KA (GOINFRA 071184-MAI-22)	UND	3,00	114,29	BDI 1	137,63	412,89	RA
1.4.1.10.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	119,00	16,14	BDI 1	19,44	2.313,36	RA
1.4.1.11.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,00	17,66	BDI 1	21,27	361,59	RA
1.4.1.12.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	2,73	BDI 1	3,29	477,05	RA
1.4.1.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	6,09	BDI 1	7,33	366,50	RA
1.4.1.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	371,00	3,95	BDI 1	4,76	1.765,96	RA
1.4.1.15.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	24,81	BDI 1	29,88	1.494,00	RA
1.4.1.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	27,94	BDI 1	33,65	201,90	RA
1.4.1.17.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	57,02	BDI 1	68,66	68,66	RA
1.4.1.18.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	45,09	BDI 1	54,30	543,00	RA
1.4.1.19.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	33,05	BDI 1	39,80	318,40	RA
1.4.1.20.	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	3,00	44,45	BDI 1	53,53	160,59	RA
1.4.1.21.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	32,36	BDI 1	38,97	389,70	RA

Nº OPERAÇÃO 202300007041881	Nº SICONV 18880/2023	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA 3ª DP de Anápolis			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS</b>										<b>334.603,08</b>
1.4.1.22.	GOINFRA	71694	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	2,00	264,07	BDI 1	317,99	635,98	RA
<b>1.5. Sistema Fotovoltaico</b>										<b>-</b>
1.5.0.1.	Composição	COMP.04	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA SOLAR - 3ª DRP DE ANAPOLIS - GO (16 MODULOS)	UND	1,00	25.859,76	BDI 1	31.140,32	31.140,32	RA
<b>1.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>										<b>-</b>
<b>1.6.1. Esgoto Sanitário</b>										<b>865,31</b>
1.6.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.43	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	2,00	45,62	BDI 1	54,94	109,88	RA
1.6.1.2.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	11,23	BDI 1	13,52	27,04	RA
1.6.1.3.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,20	BDI 1	11,08	22,16	RA
1.6.1.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	39,94	BDI 1	48,10	96,20	RA
1.6.1.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,32	BDI 1	14,84	29,68	RA
1.6.1.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,92	BDI 1	11,95	35,85	RA
1.6.1.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,16	BDI 1	18,26	36,52	RA
1.6.1.8.	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	2,00	13,92	BDI 1	16,76	33,52	RA
1.6.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.45	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 104345-JAN-23)	UND	2,00	40,31	BDI 1	48,54	97,08	RA
1.6.1.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,50	BDI 1	19,87	79,48	RA
1.6.1.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,62	35,50	BDI 1	42,75	154,76	RA
1.6.1.12.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,96	20,26	BDI 1	24,40	47,82	RA
1.6.1.13.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,30	25,48	BDI 1	30,68	70,56	RA
1.6.1.14.	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	2,00	10,28	BDI 1	12,38	24,76	RA
<b>1.6.2. Rede de Água/Louças e Metais</b>										<b>-</b>
<b>1.6.2.1. Lavatório Louça Branca com Coluna, 44 x 35,5" CM, Padrão Popular - Fornecimento e Instalação. AF_01/2020</b>										<b>1.113,51</b>
1.6.2.1.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	308,23	BDI 1	371,17	1.113,51	RA
1.6.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.39	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UND	2,00	115,29	BDI 1	138,83	277,66	RA
1.6.2.3.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UND	3,00	456,04	BDI 1	549,16	1.647,48	RA
1.6.2.4.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	538,90	BDI 1	648,94	1.297,88	RA
1.6.2.5.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	777,45	BDI 1	936,21	936,21	RA
1.6.2.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100,89	BDI 1	121,49	242,98	RA
1.6.2.7.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	48,00	BDI 1	57,80	115,60	RA
1.6.2.8.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	10,31	BDI 1	12,42	24,84	RA
1.6.2.9.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	6,60	BDI 1	7,95	31,80	RA
1.6.2.10.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,53	BDI 1	10,27	41,08	RA
1.6.2.11.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,43	13,20	BDI 1	15,90	181,74	RA
1.6.2.12.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	8,68	BDI 1	10,45	41,80	RA
1.6.2.13.	SINAPI	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,47	BDI 1	12,61	50,44	RA
1.6.2.14.	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,33	BDI 1	18,46	36,92	RA
<b>1.6.3. Rede de Águas Pluvial</b>										<b>-</b>
<b>1.6.3.1. Joelho 90 Graus, PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100 mm, Junta Elástica, Fornecido e Instalado em Condutores Verticais de Águas Pluviais. AF_06/2022</b>										<b>199,80</b>
1.6.3.1.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	41,48	BDI 1	49,95	199,80	RA
1.6.3.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,13	29,68	BDI 1	35,74	326,31	RA
1.6.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.46	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,20M PROFUNDIDADE 4,00M - COM GRELHA DE FERRO CHATO 0,50X0,40CM ESPAÇ. 1,5CM. E ESCAVAÇÃO (GRELHA-GOINFRA-180323-JUL-22)	UND	1,00	5.733,34	BDI 1	6.904,09	6.904,09	RA
<b>1.7. COBERTURA</b>										<b>17.469,83</b>
1.7.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,71	198,20	BDI 1	238,67	6.136,21	RA
1.7.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	130,92	49,74	BDI 1	59,90	7.842,11	RA
1.7.0.3.	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,85	88,82	BDI 1	106,96	1.481,40	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,25	48,08	BDI 1	57,90	998,78	RA
1.7.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 , CORTE DE 40 CM	M	13,85	60,64	BDI 1	73,02	1.011,33	RA
<b>1.8. REVESTIMENTO PAREDE</b>										<b>-</b>
									<b>27.233,08</b>	

Nº OPERAÇÃO 202300007041881	Nº SICONV 18880/2023	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA 3ª DP de Anápolis			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS</b>									<b>334.603,08</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	228,78	4,43	BDI 1	5,33	1.219,40	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	101,26	43,96	BDI 1	52,94	5.360,70	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	181,94	28,78	BDI 1	34,66	6.306,04	RA
1.8.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.52	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES (30X60) CM APLICADO EM AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5 M²	M²	41,50	120,95	BDI 1	145,65	6.044,48	RA
1.8.0.5.	Composição	COMP.55	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCA/PRETA DAS PAREDES INTERNAS	M²	59,76	115,37	BDI 1	138,93	8.302,46	RA
1.9.			<b>FORRO</b>						<b>-</b>	<b>2.878,07</b>
1.9.0.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	48,69	49,09	BDI 1	59,11	2.878,07	RA
1.10.			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>						<b>-</b>	<b>8.418,44</b>
1.10.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	432,38	16,17	BDI 1	19,47	8.418,44	RA
1.11.			<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>						<b>-</b>	<b>14.321,46</b>
1.11.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.78	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PCD, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO (90X40CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI-100686-JAN23)	UND	1,00	2.221,78	BDI 1	2.675,47	2.675,47	RA
1.11.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.75	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR 25X25CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-100686-JAN23)	UND	6,00	930,12	BDI 1	1.120,05	6.720,30	RA
1.11.0.3.	SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.066,48	BDI 1	1.284,26	3.852,78	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	890,97	BDI 1	1.072,91	1.072,91	RA
1.12.			<b>ESQUADRIA METÁLICA</b>						<b>-</b>	<b>38.345,65</b>
1.12.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	638,28	BDI 1	768,62	2.905,38	RA
1.12.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,40	388,93	BDI 1	468,35	5.339,19	RA
1.12.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,47	649,08	BDI 1	781,62	1.148,98	RA
1.12.0.4.	SINAPI	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	47,80	60,79	BDI 1	73,20	3.498,96	RA
1.12.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.67	BRISE EM FACHADA DE TUBOS DE AÇO	M²	36,94	293,71	BDI 1	353,69	13.065,31	RA
1.12.0.6.	Composição	COMP.93	PORTA DE ABRIR (90X210 CM) BRISE DE TUBOS DE AÇO	UND	1,89	812,30	BDI 1	978,17	1.848,74	RA
1.12.0.7.	Composição	COMP.81	PORTÃO DE CORRER EM TELA/TUBO FOGO 1.1/2", COM TRILHOS, ROLDANAS, FERROLHO E CADEADO - PT2	M²	6,26	572,96	BDI 1	689,96	4.319,15	RA
1.12.0.8.	Composição	COMP.102	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 10X10 CM.	M²	10,58	182,53	BDI 1	219,80	2.325,48	RA
1.12.0.9.	Composição	COMP.107	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO FIXO DE 10 MM INCLUSO - INCOLOR (RECEPÇÃO)	M²	7,57	427,22	BDI 1	514,46	3.894,46	RA
1.13.			<b>FERRAGENS</b>						<b>-</b>	<b>7.155,87</b>
1.13.0.1.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	9,55	90,86	BDI 1	109,41	1.044,87	RA
1.13.0.2.	GOINFRA	180328	GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR	m2	10,51	349,66	BDI 1	421,06	4.425,34	RA
1.13.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	352,72	BDI 1	424,75	849,50	RA
1.13.0.4.	Composição	COMP.92	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	UND	2,00	100,88	BDI 1	121,48	242,96	RA
1.13.0.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	339,05	BDI 1	408,28	408,28	RA
1.13.0.6.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	3,00	51,19	BDI 1	61,64	184,92	RA
1.14.			<b>VIDROS</b>						<b>-</b>	<b>6.474,33</b>
1.14.0.1.	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_02/2021	UN	2,00	2.004,03	BDI 1	2.413,25	4.826,50	RA
1.14.0.2.	Composição	COMP.95	DIVISÓRIA DE VIDRO PARA BOX DE BANHEIRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) DE CORRER - 02 FOLHAS C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	M²	2,75	438,55	BDI 1	528,10	1.452,28	RA
1.14.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.97	ESPELHO CRISTAL INSTALADO EM BANHEIRO	M²	0,40	405,97	BDI 1	488,87	195,55	RA
1.15.			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>						<b>-</b>	<b>30.964,43</b>
1.15.0.1.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	14,33	157,56	BDI 1	189,73	2.718,83	RA
1.15.0.2.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	16,57	143,56	BDI 1	172,87	2.864,46	RA
1.15.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	124,43	132,89	BDI 1	160,03	19.912,53	RA
1.15.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,02	102,27	BDI 1	123,15	1.110,81	RA
1.15.0.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	34,87	73,71	BDI 1	88,76	3.095,06	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 202300007041881	Nº SICONV 18880/2023	PROPOSTANTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA 3ª DP de Anápolis			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS</b>										334.603,08
1.15.0.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	6,69	156,74	BDI 1	188,75	1.262,74	RA
1.16.			<b>PINTURA</b>						-	38.194,69
1.16.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	376,59	4,40	BDI 1	5,30	1.995,93	RA
1.16.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	376,59	16,77	BDI 1	20,19	7.603,35	RA
1.16.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	376,59	12,62	BDI 1	15,20	5.724,17	RA
1.16.0.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	258,93	19,51	BDI 1	23,49	6.082,27	RA
1.16.0.5.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	154,08	20,65	BDI 1	24,87	3.831,97	RA
1.16.0.6.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,08	15,00	BDI 1	18,06	2.782,68	RA
1.16.0.7.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	192,62	25,57	BDI 1	30,79	5.930,77	RA
1.16.0.8.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,48	21,55	BDI 1	25,95	1.569,46	RA
1.16.0.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	96,77	20,87	BDI 1	25,13	2.431,83	RA
1.16.0.10.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	45,97	4,38	BDI 1	5,27	242,26	RA
1.17.			<b>DIVERSOS</b>						-	24.424,61
1.17.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.70	LETRAS CAIXA - 'POLICIA CIVIL' - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 50 CM	m	6,00	737,11	BDI 1	887,63	5.325,78	RA
1.17.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.71	LETRAS CAIXA - '3ª DP DE ANAPOLIS' - CHAPA DE AÇO 22 #, AÇO GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA OU PRETO, COM ALTURA DE 30 CM	m	4,20	737,11	BDI 1	887,63	3.728,05	RA
1.17.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.69	BRASÃO 'POLICIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 70X90 CM, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO	UND	1,00	880,00	BDI 1	1.059,70	1.059,70	RA
1.17.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP.66	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 1,20M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECOROTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR	UND	1,00	9.600,00	BDI 1	11.560,32	11.560,32	RA
1.17.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.63	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UND	1,00	799,34	BDI 1	962,57	962,57	RA
1.17.0.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	179,32	1,81	BDI 1	2,18	390,92	RA
1.17.0.7.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	2,39	485,49	BDI 1	584,63	1.397,27	RA
1.18.			<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>						-	7.091,63
1.18.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.51	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA, 0,85 X 0,50 M, COM PORTÃO DE TELA, PARA CILINDRO P13	UND	1,00	1.026,19	BDI 1	1.235,74	1.235,74	RA
1.18.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.99	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - C 80 A	UND	1,00	267,68	BDI 1	322,34	322,34	RA
1.18.0.3.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	8,00	17,83	BDI 1	21,47	171,76	RA
1.18.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	40,91	BDI 1	49,26	591,12	RA
1.18.0.5.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	52,27	BDI 1	62,94	755,28	RA
1.18.0.6.	SINAPI	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	25,11	BDI 1	30,24	362,88	RA
1.18.0.7.	SINAPI-H	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	12,00	7,58	BDI 1	9,13	109,56	RA
1.18.0.8.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	5,61	BDI 1	6,76	27,04	RA
1.18.0.9.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,15	BDI 1	12,22	24,44	RA
1.18.0.10.	Composição	COMP.100	CAIXA PASSAGEM DIR/ESQ PARA PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	2,00	20,93	BDI 1	25,20	50,40	RA
1.18.0.11.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	660,21	BDI 1	795,02	1.590,04	RA
1.18.0.12.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	713,29	BDI 1	858,94	858,94	RA
1.18.0.13.	Composição	COMP.103	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	3,00	33,17	BDI 1	39,94	119,82	RA
1.18.0.14.	GOINFRA	91046	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - *PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR*	un	1,00	54,98	BDI 1	66,21	66,21	RA
1.18.0.15.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	8,00	38,91	BDI 1	46,86	374,88	RA
1.18.0.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	3,00	39,12	BDI 1	47,11	141,33	RA
1.18.0.17.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	21,88	BDI 1	26,35	289,85	RA
1.19.			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						-	17.951,66
1.19.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.96	ADMINISTRAÇÃO REFORMA DA 3ª DP DE ANAPOLIS	MÉS	1,00	14.907,54	BDI 1	17.951,66	17.951,66	RA

Encargos sociais:

1

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO 202300007041881	Nº SICONV 18880/2023	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GQIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA 3ª DP de Anápolis			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA 3ª DP ANAPOLIS									334.603,08

GOIÂNIA/GO  
Local  
sexta-feira, 26 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Gustavo Oliveira Barbosa  
CREA/CAU: 1015878482D-GO  
ART/RRT: 1020230123449



Documento assinado digitalmente  
GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA  
Data: 26/04/2024 10:50:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>