

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DEAM	MUNICÍPIO / UF TRINDADE/GO
			BDI 1 20,42%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MURO DEAM									
1. EXECUÇÃO DELEGACIA MUNICIPAL MINEIROS									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/1-SINAPI JAN-20)	M²	7,50	369,25	BDI1	444,65	3.334,88
1.1.2.	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	4.000,00	0,23	BDI1	0,28	1.120,00
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	673,82	BDI1	811,41	1.622,82
1.1.4.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	673,82	BDI1	811,41	1.622,82
1.1.5.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	673,82	BDI1	811,41	1.622,82
1.1.6.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	979,29	BDI1	1.179,26	2.358,52
1.2.			TRANSPORTES						2.139,12
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (GOINFRA-030105-MAR_23)	M³	18,00	98,69	BDI1	118,84	2.139,12
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						5.921,38
1.3.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	400,00	11,34	BDI1	13,66	5.464,00
1.3.2.	GOINFRA	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	m3	8,62	44,06	BDI1	53,06	457,38
1.4.			ESTRUTURA MURO						108.480,47
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.60	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESP. 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA) (CÓD.270308-JUL_22-GOINFRA)	M²	439,05	205,18	BDI1	247,08	108.480,47
1.5.			REVESTIMENTO DE PISO						78.087,84
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.71	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. AF. 08/2022	UND	472,00	52,02	BDI1	62,64	29.566,08
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.55	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO 25x25, APLICADO EM CONCRETO (SINAPI-101091-MAR-23)	M²	23,83	141,34	BDI1	170,20	4.055,87
1.5.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	469,00	78,73	BDI1	94,81	44.465,89
1.6.			ESQUADRIA METALICA						12.293,82
1.6.1.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	25,20	405,12	BDI1	487,85	12.293,82
1.7.			PINTURA						3.003,84
1.7.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE	M2	50,40	49,49	BDI1	59,60	3.003,84
1.8.			ADMINISTRAÇÃO						11.681,54
									238.499,93
									238.499,93
									11.681,86
									3.334,88
									1.120,00
									1.622,82
									1.622,82
									1.622,82
									2.358,52
									2.139,12
									2.139,12
									5.921,38
									5.464,00
									457,38
									108.480,47
									108.480,47
									78.087,84
									29.566,08
									4.055,87
									44.465,89
									12.293,82
									12.293,82
									3.003,84
									3.003,84
									1 / 2

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DEAM
LOCALIDADE SINAPI GOJANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DEAM	MUNICÍPIO / UF TRINIDADE/GO
			BDI 1 20,42%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MURO DEAM									238.499,93
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.56	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	2,00	4.850,33	BDI1	5.840,77	11.681,54
1.9.			DIVERSOS						5.210,06
1.9.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	256,00	1,81	BDI1	2,18	558,08
1.9.2.	GOINFRA	271708	MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN. TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1C);3ARM(LC), PINT. A CAL 2 DE MÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)	m	61,91	50,10	BDI1	60,33	3.735,03
1.9.3.	Composição	COMP.65	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM (GOINFRA 270809-MAR-23)	UND	1,00	761,46	BDI1	916,95	916,95

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRINIDADE/GO

Local

Data

segunda-feira, 20 de maio de 2024

Responsável Técnico
Nome: Engº Diego Marques de Arruda
CREA/CAU: 0
ART/RTT: 0