

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO - PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ

LOCALIZAÇÃO: PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ, JARAGUÁ-GO, CEP: 76.330-000

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GO - Lat.15°47'56"S, Long. 49°20'49"O

REF: SINAPI GO JAN/2022 (ONERADA)

GOINFRA - TABELA 162 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JAN/2022 - SEM DESONERAÇÃO

SICRO GO OUT/2021 - ONERADA

BDI 1: 22,23% DATA: MAR/2022

BDI 2: 15,28% ORÇ.: ONERADA

SIC
Secretaria de
Estado de
Indústria,
Comércio e
Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	REF.	CODIGO AUXILIAR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	BDI (%)	COM BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	81,00	2,78	22,23%	3,40	275,24
1.2	SINAPI	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	494,20	22,23%	604,06	3.624,34
TOTAL DO ITEM 1:									3.899,58
2			INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS						
2.1	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	400,00	1,03	22,23%	1,26	503,59
2.2	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	1,00	650,00	15,28%	749,32	749,32
TOTAL DO ITEM 2:									1.252,91
3			LOCAÇÃO DA OBRA						
3.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	27,00	55,08	22,23%	67,32	1.817,62
TOTAL DO ITEM 3:									1.817,62
4			INFRAESTRUTURA - (FUNDAÇÕES)						
4.1	SINAPI	COMP 02	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO	M	33,30	85,73	22,23%	104,78	3.489,33
4.2	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN.	6,00	12,86	22,23%	15,72	94,31
TOTAL DO ITEM 4:									3.583,64
5			SUPERESTRUTURA EM MADEIRA						
5.1	SINAPI	COMP 03	GUARDA CORPO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA	M	54,10	144,40	22,23%	176,50	9.548,50
TOTAL DO ITEM 5:									9.548,50
6			PINTURA						
6.1	SINAPI	COMP 04	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	41,40	6,43	22,23%	7,86	325,23
6.2	SINAPI	COMP 05	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	41,40	20,95	22,23%	25,61	1.060,11
TOTAL DO SUB-ITEM 6:									1.385,33
7			DIVERSOS						
7.1	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	949,73	15,28%	1094,85	1.094,85

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO - PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ

LOCALIZAÇÃO: PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE JARAGUÁ, JARAGUÁ-GO, CEP: 76.330-000

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GO - Lat.15°47'56"S, Long. 49°20'49"O

REF: SINAPI GO JAN/2022 (ONERADA)

GOINFRA - TABELA 162 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JAN/2022 - SEM DESONERAÇÃO

SICRO GO OUT/2021 - ONERADA

BDI 1: 22,23% DATA: MAR/2022

BDI 2: 15,28% ORÇ.: ONERADA

SIC
Secretaria de
Estado de
Indústria,
Comércio e
Serviços



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CODIGO AUXILIAR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	BDI (%)	COM BDI	
7.2	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	113,93	2,33	22,23%	2,85	324,48
7.3	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.742,89	0,73	22,23%	0,89	1.550,88
7.4	SINAPI	100256	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 - 150 M	MXKM	28,63	7,24	22,23%	8,85	253,36
7.5	SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA / GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,24	864,04	22,23%	1056,12	253,47
7.6	SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/20	TXKM	32,21	2,96	22,23%	3,62	116,55
7.7	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	492,79	0,93	22,23%	1,14	561,38
TOTAL DO ITEM 7:									4.154,97
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:									25.642,56

OBSERVAÇÃO

OS ITENS COM ORIGEM DE PREÇOS EM SÃO PAULO FORAM ADOTADOS POR ESTAREM MAIS EM CONTA QUE OS PREÇOS LOCAIS.